



รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
สารบัญ	
สารบัญภาพ	
สารบัญตาราง	

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 ลำดับความเป็นมาของโครงการ	1-2
1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1-4
1.4 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-4
1.5 ที่ตั้งโครงการ	1-4
1.6 รายละเอียดโครงการ	1-6
1.6.1 ลักษณะเบื้องต้นของประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง	1-6
1.6.2 พื้นที่รับประโยชน์	1-8
1.7 กระบวนการจัดหาที่ดิน	1-14
1.8 การขออนุญาตใช้พื้นที่	1-14
1.9 แผนการดำเนินงานโครงการ	1-14
1.9.1 ความก้าวหน้าการก่อสร้าง	1-14
1.10 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง	1-16
1.10.1 ผลกระทบด้านบวก	1-16
1.10.2 ผลกระทบด้านลบ	1-16
1.11 แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-18

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
---	-----

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 ผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
---	-----

บทที่ 4 สรุปผลการดำเนินการมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1.1 ด้านทรัพยากรกายภาพ	4-1
4.1.2 ด้านทรัพยากรชีวภาพ	4-2
4.1.3 ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	4-3
4.1.4 ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	4-4



สารบัญ (ต่อ)

หัวข้อ	หน้า
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-5
4.2.1 ด้านทรัพยากรกายภาพ	4-5
4.2.2 ด้านทรัพยากรชีวภาพ	4-6
4.2.3 ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	4-6
4.2.4 ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	4-6
บทที่ 5 แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
5.1 แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-3
5.1.1 แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-3
5.1.2 แผนป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่มีน้ำและอาหารเป็นสื่อ	5-6
5.1.3 แผนป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังพาหะและโรคติดต่อทางแมลง	5-8
5.1.4 แผนป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	5-11
5.1.5 แผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร	5-14
5.2 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-18
5.2.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน	5-18
5.2.2 แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน	5-23
5.2.3 แผนการติดตามตรวจสอบระดับน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำใต้ดิน	5-43
5.2.4 แผนการติดตามตรวจสอบการกัดเซาะของดินและการตกตะกอน	5-61
5.2.5 แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ และทรัพยากรการประมง	5-64
5.2.6 แผนติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	5-70



สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1.5-1	ตำแหน่งที่ตั้งโครงการประตุนระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง	1-5
1.6.1-1	พื้นที่กันเขตก่อสร้าง โครงการประตุนระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง	1-7
1.6.2-1	แผนที่แสดงระดับชั้นความสูงของภูมิประเทศ และขอบเขตพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการ	1-9
1.6.2-2	พื้นที่รับประโยชน์ศักยภาพของโครงการประตุนระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง	1-11
1.6.2-3	ลำน้ำสาขาในบริเวณพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการประตุนระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง	1-12
1.6.2-4	แสดงการจำแนกพื้นที่รับประโยชน์ของประตุนระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง	1-13
1.9-1	หัวงานประตุนระบายน้ำ	1-15
2-1	การกันเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	2-3
2-2	อาคารป้องกันการกัดเซาะ	2-3
2-3	การฉีดพรมน้ำบริเวณที่มีการเปิดหน้าดิน	2-4
2-4	การปิดคลุมผ้าใบถาวรทุก	2-4
2-5	ติดป้ายจำกัดความเร็ว	2-5
2-6	ค่นงานก่อสร้างสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น	2-5
2-7	การนำดินมาใช้ปรับพื้นที่บ่อก่อสร้าง	2-6
2-8	แบบฐานรากโครงการ	2-6
2-9	การขุดเปิดหน้าดิน	2-7
2-10	ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่โครงการ	2-8
2-11	จำกัดพื้นที่กองดินในพื้นที่ก่อสร้าง	2-9
2-12	กิจกรรมงานบดอัด ปรับถมดิน	2-9
2-13	ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถ	2-10
2-14	ค่นงานก่อสร้างใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	2-10
2-15	การประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดประชุมการมีส่วนร่วมกับประชาชน	2-11
2-16	ทางระบายน้ำฝน	2-13
2-17	การเปิดพื้นที่ก่อสร้าง	2-13
2-18	ขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง	2-14
2-19	พื้นที่สำหรับการเติมน้ำมันเครื่องจักร	2-14
2-20	ถังขยะในพื้นที่โครงการ	2-15
2-21	ระบบบำบัดน้ำเสีย	2-16
2-22	ขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง	2-17
2-23	การจัดให้มีห้องน้ำและระบบบำบัด	2-18
2-24	การประชาสัมพันธ์ก่อนการก่อสร้าง	2-20
2-25	ขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง	2-22
2-26	เครื่องปั่นไฟ	2-23
2-27	ป้ายเตือนทางเข้าโครงการ	2-23



สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
2-28	ป้ายแสดงแผนการก่อสร้าง	2-24
2-29	อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่โครงการ	2-24
2-30	ป้ายควบคุมความเร็ว	2-25
2-31	รถฉีดพรมน้ำ	2-25
2-32	จัดสร้างห้องน้ำบริเวณสำนักงานโครงการ	2-26
2-33	ที่เก็บอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างในพื้นที่	2-26
2-34	การประชุมสร้างความเข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบ	2-27
2-35	ป้ายแผนการก่อสร้างโครงการ	2-28
2-36	การฉีดพรมน้ำบนถนน	2-28
2-37	กิจกรรมสำรวจยุงตัวเต็มวัยช่วงกลางวัน	2-30
2-38	การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	2-31
2-39	จัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการ	2-31
2-40	การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุม	2-32
2-41	กิจกรรมจับยุง ตามแผนป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังพาหะและโรคติดต่อฯ โดยแมลง	2-33
2-42	กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ	2-33
2-43	เฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2-34
2-44	ตู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	2-34
2-45	การจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ	2-35
2-46	การจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค	2-35
3-1	การวางเรียงหินบริเวณที่ลาดชัน	3-4
3-2	การสำรวจปริมาณน้ำ และกราฟแสดงระดับน้ำเฉลี่ยรายวันสถานี Y.42	3-4
3-3	ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน	3-5
3-4	ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน	3-6
3-5	พื้นที่เก็บตัวอย่างทางการประมงทั้ง 4 สถานี	3-7
3-6	กองเก็บวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ที่กำหนด	3-9
5.1.1-1	ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ของโครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง	5-5
5.1.1-2	ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง	5-5
5.1.4-1	กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ติดตามตรวจสอบผลกระทบ ภายใต้โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง	5-13
5.1.4-2	กิจกรรมการสร้างการเรียนรู้การเฝ้าระวังผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้ โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง	5-36
5.1.5-1	สื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้	5-15
5.1.5-2	กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	5-16
5.1.5-3	กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ ในพื้นที่อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	5-16



สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
5.1.5-4	กิจกรรมจัดทำแปลงส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่	5-17
5.2.1-1	แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีโพธิ์ประทับช้าง แม่น้ำยม Y.42 อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ซึ่งอยู่ด้านเหนือโครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง	5-19
5.2.1-2	กราฟแสดงระดับน้ำเฉลี่ยรายวัน สถานี Y.42 โพธิ์ประทับช้าง แม่น้ำยม อ.โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร	5-20
5.2.1-3	การสำรวจปริมาณน้ำสถานี Y.42 อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร	5-20
5.2.1-4	กราฟแสดงปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายวัน สถานี Y.42 อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร	5-21
5.2.1-5	กราฟแสดงปริมาณน้ำท่ารายเดือน สถานี Y.42 อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร	5-22
5.2.1-6	กราฟแสดงปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือน สถานี Y.42 อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร	5-22
5.2.2-1	แผนที่แสดงบริเวณสถานีเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน	5-24
5.2.2-2	กราฟแสดงค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) เทียบมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน ปี พ.ศ.2569 ครั้งที่ 1	5-36
5.2.2-3	กราฟเปรียบเทียบระหว่างปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) และบีโอดี (BOD) โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ปีพ.ศ. 2569	5-36
5.2.2-4	กราฟแสดงค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) แหล่งน้ำผิวดินย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2567, 2568 และ 2569)	5-38
5.2.2-5	กราฟเปรียบเทียบค่าดีไอ (DO) ในแต่ละสถานีของปี 2560, 2566, 2567, 2568 และ 2569	5-39
5.2.2-6	กราฟเปรียบเทียบค่าบีโอดี (BOD) ในแต่ละสถานีของปี 2560, 2566, 2567, 2568 และ 2569	5-40
5.2.2-7	กราฟเปรียบเทียบค่าเหล็ก (Fe) ในแต่ละสถานีของปี 2560, 2566, 2567, 2568 และ 2569	5-41
5.2.2-8	กราฟเปรียบเทียบค่าของแข็งแขวนลอย (SS) ในแต่ละสถานีของปี 2560, 2566, 2567, 2568 และ 2569	5-42
5.2.3-1	แผนที่ภูมิประเทศแสดงพื้นที่โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำแหน่งติดตาม ตรวจสอบระดับน้ำใต้ดิน และคุณภาพน้ำใต้ดิน (ดัดแปลงจาก กรมแผนที่ทหาร, 2554)	5-45
5.2.3-2	แผนที่ธรณีวิทยาบริเวณโครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร มาตราส่วน 1:250,000 (ดัดแปลงจากกรมทรัพยากรธรณี, 2550)	5-48
5.2.3-3	แผนที่ศักยภาพน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, 2560)	5-49
5.2.3-4	การวัดระดับน้ำใต้ดินจากบ่อบาดาลในพื้นที่โครงการประตุน้ำโพธิ์ประทับช้าง (ก) TC02 ประปาหมู่บ้าน ช่างบ้านหลังสี่ฟ้า (ข) TC04 บ้านเก่า (ค) TC05 ประปา อบต. บางลาย (ง) TC06 ประปาหมู่บ้านข้างโรงเรียนบางลายพิทย (คอกหมู) (จ) TC07 ภายใต้นวัดชุมพุม (ฉ) TC08 กลางนา สามแยก (ช) TC11 ประปาหมู่บ้าน บ้านลำน้ำ (ซ) TC12 ประปาหมู่บ้าน บ้านลำน้ำ หมู่ 2	5-51



สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
5.2.3-5	แผนที่แสดงทิศทางการไหลและระดับน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่โครงการประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในช่วงเดือนมีนาคม 2569 (ฤดูแล้ง)	5-52
5.2.3-6	การเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินจากบ่อบาดาลในพื้นที่โครงการประจักษ์ศิลปาคมโพธิ์ประทับช้าง (ก) GW-PP03 บ่อบาดาลวัดธัมมธโรธรรมาราม (ข) GW-PP04 บ่อบาดาลวัดบางลายใต้ (ค) GW-PP05 บ่อบาดาลประปาหมู่บ้านบางลาย (ง) GW-PP06 ประปาหมู่บ้าน บ้าน ลำน้ำ (จ) GW-PP07 ประปาหมู่บ้าน บ้านลำน้ำ หมู่ 2	5-55
5.2.4-1	รูปตัดขวางลำน้ำสถานี Y.42 อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร	5-62
5.2.5-1	สถานีเก็บตัวอย่างโครงการประจักษ์ศิลปาคมโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	5-65
5.2.5-2	พื้นที่เก็บตัวอย่างทั้ง 4 สถานี ของโครงการประจักษ์ศิลปาคมโพธิ์ประทับช้าง	5-66
5.2.6-1	ประชุมแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประจักษ์ศิลปาคมโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (ครั้งที่ 1)	5-71
5.2.6-2	ประชุมแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประจักษ์ศิลปาคมโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (ครั้งที่ 2)	5-71
5.2.6-3	การลงพื้นที่โครงการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง และเพื่อติดตามการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-72
5.2.6-4	สื่อประชาสัมพันธ์ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ประจำปี 2569	5-72



สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.6.2-1	ความจุเก็บกักของแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ศักยภาพการส่งน้ำของประตูละบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง	1-10
1.6.2-2	พื้นที่ศักยภาพการส่งน้ำฝั่งขวาของแม่น้ำยมที่อยู่ในระยะทดน้ำเข้าลำน้ำสาขาของโครงการประตูละบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง (ครอบคลุมพื้นที่ส่งน้ำของโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 5 โครงการ)	1-10
1.9-1	แผนการดำเนินงานก่อสร้างและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-15
1.11-1	แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูละบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	1-19
2.1-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตูละบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569	2-3
3.1-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการประตูละบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2569	3-3
5-1	แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูละบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	5-2
5.2.2-1	ดัชนีวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	5-25
5.2.2-2	แสดงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ 1	5-27
5.2.2-3	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ วันที่ 21 มกราคม 2569	5-28
5.2.2-4	แสดงค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) เทียบมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินครั้งที่ 1/2569	5-35
5.2.2-5	การเปรียบเทียบผลและสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินปี2560 (EIA) และปี2567-2569 (EIMP)	5-38
5.2.3-1	รายการดัชนีวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน	5-46
5.2.3-2	ระดับน้ำใต้ดินบริเวณโครงการประตูละบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง (ครั้งที่ 1)	5-50
5.2.3-3	ตำแหน่งสถานที่เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินเพื่อนำไปวิเคราะห์คุณภาพบริเวณพื้นที่โครงการประตูละบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	5-53
5.2.3-4	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินทั้งคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมี บริเวณโครงการประตูละบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ปี 2569	5-57
5.2.4-1	ข้อมูลตะกอนแขวนลอยสะสมรายเดือน สถานี Y.42 (ต้น)	5-62
5.2.4-2	ปริมาณตะกอนแขวนลอย ที่สถานี Y.42 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	5-63
5.2.5-1	จุดเก็บตัวอย่างด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรการประมง	5-64
5.2.5-2	ชนิดสัตว์น้ำในโครงการประตูละบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จากการสำรวจ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2569	5-68



สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก

- ภาคผนวก ก หนังสือสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1010.6/17124
- ภาคผนวก ข มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูละบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
- ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน
- ภาคผนวก ง รายงานการประชุมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูละบายน้ำทำนงงาม จังหวัดพิษณุโลก โครงการประตูละบายน้ำท่าแห และโครงการประตูละบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร