

บทที่ 4

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงงานหล่อและหลอมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องยนต์ ส่วนขยาย ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1) ของบริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด ได้ทำการสรุปผลติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในมาตรการระยะดำเนินการ ประจำปีงบประมาณถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของโครงการ พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วนทุกมาตรการ ส่วนผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพอากาศในปล่องระบาย ระดับเสียงโดยทั่วไป คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำใต้ดิน และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พบว่า ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ดังสรุปผลและรายละเอียดดังนี้

1. คุณภาพอากาศ

1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการโรงงานหล่อและหลอมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องยนต์ ส่วนขยาย ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1) ของบริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด ประจำปีงบประมาณถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระหว่างวันที่ 11-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2569) จำนวน 3 สถานีคือ วัดม่วงโพรง บ้านสูง และวัดดอนขี้เหล็ก พบว่า ผลการตรวจวัด TSP PM-10 SO₂ และ NO₂ ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการดำเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ทางโครงการได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผลกระทบดังกล่าว

การปฏิบัติของโครงการ

- ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังค่าสารมลพิษ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ

1.2 คุณภาพอากาศในปล่องระบายอากาศ

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบายสิ่งแวดลอม ของโครงการโรงงานหล่อและหลอมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องยนต์ ส่วนขยาย ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1) ของบริษัท สยามคูโบต้าแมทเทคเทคโนโลยี จำกัด ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2569) จำนวน 14 สถานี คือ ปล่อง Mold-Releasing & Secondary Mould - Cooling 1 & 2, ปล่อง Pouring & Primary Mould cooling, ปล่อง Sand Cooler, ปล่อง Before & After Sand Cooler, ปล่อง Finishing 1, ปล่อง Finishing 2, ปล่อง Melting Furnace และปล่อง Core Making 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์การระบายอากาศออกจากปล่องระบายอากาศ ซึ่งกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565

การปฏิบัติของโครงการ

- ทางโครงการได้ดำเนินการซ่อมบำรุง และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดมลพิษอากาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมค่ามลสารให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจติดตามมลสารจากปล่องระบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังค่ามลสารให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ทางโครงการกำหนดรอบความถี่ในการบำรุงรักษาเครื่องจักร เช่น ทำความสะอาดระบบบำบัดแบบเปียก 3 เดือน/ครั้ง และการเปลี่ยนถุงกรองตามจำนวนการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
- ทางโครงการได้มีการสำรองอุปกรณ์ เช่น ถุงกรองฝุ่น มอเตอร์ต่างๆ ของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ เป็นต้น
- ทางโครงการได้กำหนดผู้รับผิดชอบดูแล/ ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์

2. ระดับเสียงทั่วไป

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ของโครงการโรงงานหล่อและหลอมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องยนต์ ส่วนขยาย ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1) บริษัท สยามคูโบต้าแมททัลเทคโนโลยี จำกัด ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระหว่างวันที่ 11-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2569) จำนวน 5 สถานี คือ บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ บริเวณริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก บริเวณริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันตก และบริเวณบ้านสวนน้ำใส พบว่าผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 และมาตรฐานเรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548

ผลการคำนวณหาค่าระดับเสียงรบกวน ณ บริเวณบ้านสวนน้ำใส ในช่วงเวลาตั้งแต่ 20:00-06:00 น. ของแต่ละวัน พบว่าค่าระดับเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นในบริเวณบ้านสวนน้ำใส ส่วนใหญ่ (คิดเป็นร้อยละ 94.6) มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ที่กำหนดให้ระดับเสียงรบกวนต้องมีค่าไม่เกิน 10 เดซิเบล-เอ

หากพิจารณาจากแผนที่แสดงเส้นระดับความดังเสียง (Noise contour map) ของพื้นที่ตั้งแต่อาคารสำนักงานจรัตริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านสวนน้ำใสมากที่สุด พบว่ามีค่าระดับเสียงเฉลี่ยเพียง 55.7 เดซิเบล-เอ จึงสรุปได้ว่าระดับเสียงจากโครงการฯ ไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนต่อบ้านสวนน้ำใส

การปฏิบัติของโครงการ

- ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจติดตามระดับเสียงโดยทั่วไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังค่าระดับเสียง และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
- ทางโครงการได้ดำเนินการจัดทำแผนผังระดับเสียงภายนอกอาคารจนถึงริมรั้วด้านทิศตะวันออก ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่บ้านสวนน้ำใสมากที่สุด เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังค่าระดับเสียง

3. คุณภาพน้ำทิ้ง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อน้ำทิ้งของโครงการ โรงงานหล่อและหลอมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องยนต์ ส่วนขยาย ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1) บริษัท สยามคูโบต้าแมททัลเทคโนโลยี จำกัด ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 บริเวณบ่อ Holding pond ของสายการผลิตที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งกับเกณฑ์มาตรฐานตามคำสั่งชลประทานที่ 18/2561 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขการระบายน้ำที่มีคุณภาพต่ำลงทางน้ำชลประทานและทางน้ำที่เชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน พบว่า ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

การปฏิบัติของโครงการ

- ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ให้คุณภาพน้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินการของ โครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกโครงการ
- เพื่อให้คุณภาพน้ำทิ้งที่บ่อพักน้ำทิ้ง (Holding pond) ก่อนจะนำกลับไปใช้หมุนเวียนภายในโครงการให้มีคุณภาพ เป็นไปตามตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขการระบายน้ำที่มีคุณภาพต่ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ต่อเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน ทางโครงการจึงได้ติดตั้งระบบบำบัดในส่วนของระบบเติมอากาศ ทำให้ค่าออกซิเจนละลายในน้ำสูงขึ้น ทำให้คุณภาพน้ำโดยรวมดีขึ้น

4. คุณภาพน้ำใต้ดิน

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินของโครงการ โรงงานหล่อและหลอมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องยนต์ ส่วนขยาย ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1) บริษัท สยามคูโบต้าแมททัลเทคโนโลยี จำกัด ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าโครงการ (GW1) บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกของโครงการ (GW2) และบริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ของโครงการ (GW3) โดยทำการเก็บตัวอย่างในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 พบว่าผลการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 ยกเว้นผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดที่เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ ของน้ำใต้ดินของบ่อ GW1

การปฏิบัติของโครงการ

- ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพน้ำใต้ดินตามกำหนดเวลา 2 ครั้ง ต่อปี เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ให้คุณภาพน้ำใต้ดินให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินการของ โครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกโครงการ

5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5.1 คุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน ของโครงการโรงงานหล่อและหลอมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องยนต์ ส่วนขยาย ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1) บริษัท สยามคูโบต้าแมทเทรียลเทคโนโลยี จำกัด ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 โดยทำการตรวจวัดเมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 จำนวน 9 สถานี คือ บริเวณหน้าเตาหลอม, บริเวณเตาเทน้ำเหล็ก, บริเวณพื้นที่ปั้นแบบ, บริเวณพื้นที่เตรียมทราย, บริเวณพื้นที่ผลิตไส้แบบ และบริเวณเครื่องขัดชิ้นงาน สายการผลิตที่ 1 ถึง 4 (FN1 ถึง FN4) ประกอบด้วยการตรวจวัดปริมาณฝุ่นทุกขนาด (Total dust) ฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมปอดได้ (Respirable dust) และฝุ่นซิลิกา (Quartz dust) พบว่าทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานบริหารความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (OSHA) และมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ACGIH สำหรับฝุ่นซิลิกา (Quartz dust) วิเคราะห์ในรูปของ Silica crystalline มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2560)

การปฏิบัติของโครงการ

- ทางโครงการได้มีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองทั้ง 3 ชนิด ในบริเวณพื้นที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเฝ้าระวังมิให้มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ในพื้นที่เปิดหรือป้องกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง
- ทางโครงการได้จัดทำโครงการลดฝุ่นในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากพื้นที่เครื่องขัดชิ้นงาน
- ทางโครงการได้มีการจัดเตรียมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ

5.2 ระดับความร้อนในพื้นที่ทำงาน

การตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่ทำงาน ของโครงการโรงงานหล่อและหลอมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องยนต์ ส่วนขยาย ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1) บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569 จำนวน 2 สถานี คือ บริเวณหน้าเตาหลอม และบริเวณเตาเทน้ำเหล็ก พบว่าผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ตามกฎกระทรวง โดยกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 หมวด 1 ความร้อน โดยทางโครงการฯ ได้การจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดผ่านเครื่องทำความเย็น และห้องพักสำหรับพนักงาน ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ บริเวณพื้นที่ทำงาน ได้จัดเตรียมชุดป้องกันความร้อนให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณใกล้แหล่งความร้อน โดยเฉพาะในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ทางโครงการได้จัดกิจกรรมนำดื่มเพื่อดับกระหายคลายร้อนให้กับพนักงานในช่วงฤดูร้อน เพื่อลดระดับความร้อนที่พนักงานได้รับขณะปฏิบัติงาน อีกทั้งในส่วนของการดำเนินงานเตาเทน้ำเหล็ก กำหนดให้มีการหมุนเวียนตำแหน่งการทำงานของพนักงานทุกๆ 4 ชั่วโมง เพื่อให้พนักงานลดการสัมผัสความร้อน

การปฏิบัติของโครงการ

- ทางโครงการได้มีการตรวจวัดระดับความร้อนในบริเวณพื้นที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเฝ้าระวังมิให้พนักงานได้รับอันตรายจากการได้รับสัมผัสความร้อนเกินค่ามาตรฐานกำหนด
- ทางโครงการได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้กับพนักงาน บริเวณห้องควบคุมทั้ง 2 System
- ทางโครงการได้กำหนดให้พนักงาน ได้มีการหมุนเวียนตำแหน่งการทำงานในแต่ละวันเพื่อลดการสัมผัสกับความร้อน
- ทางโครงการกำหนดให้พนักงานที่ทำงานในพื้นที่ ที่มีความร้อนสูงต้องสวมใส่ชุดกันความร้อน และกระบังหน้าทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน

5.3 ระดับความเข้มแสงสว่างในพื้นที่ทำงาน

ผลการตรวจวัดแสงในพื้นที่ทำงาน ของโครงการโรงงานหล่อและหลอมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องยนต์ ส่วนขยาย ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1) บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ทำการตรวจวัดในช่วงเวลากลางคืน โดยแบ่งเป็นการตรวจวัดแบบพื้นที่ จำนวน 72 พื้นที่ และการตรวจวัดแบบจุดที่พนักงานปฏิบัติงาน โดยใช้สายตามองเฉพาะจุด จำนวน 299 จุดตรวจวัด พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งแบบพื้นที่ และแบบจุดที่พนักงานปฏิบัติงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุด ทั้งหมดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 39 ง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ทางโครงการได้ปรับปรุงด้านแสงสว่างทั้งในส่วนของพื้นที่กระบวนการผลิต และสำนักงาน โดยได้ทำการติดตั้งและซ่อมแซมในตำแหน่งที่แสงสว่างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และมีการตรวจวัดโดยทางโครงการเองเพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ทำงานด้วย

การปฏิบัติของโครงการ

- ทางโครงการได้มีการตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่างในบริเวณพื้นที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งทำการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
- ติดตั้งหลอดไฟแสงสว่างเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ค่าตรวจวัดยังไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด
- ย้ายหรือสลับตำแหน่งหลอดไฟที่เครื่องจักรบดบังแสงสว่าง
- ในตำแหน่งที่หลอดไฟชำรุด ให้ทำการเปลี่ยนเป็นหลอดไฟใหม่ที่พร้อมใช้งานทันที
- มาตรการการทำงานความสะอาดหลอดไฟส่องสว่างเป็นประจำทุกเดือน
- สำหรับโต๊ะประชุม อาจเพิ่มโคมไฟตั้งโต๊ะในแต่ละบริเวณ เพื่อเพิ่มความสว่างเฉพาะที่
- ทางโครงการ ได้เพิ่มการตรวจวัดเป็นปีละ 2 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังและปรับปรุงพื้นที่ทำงาน หากพบว่ามีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
- จัดเตรียมไฟฉายสำหรับคาดศีรษะให้กับตำแหน่งงานที่ต้องการแสงสว่างเฉพาะ เช่น ช่างซ่อมบำรุง พนักงานตรวจสอบชิ้นงาน เป็นต้น

5.4 ระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน ของโครงการโรงงานหล่อและหลอมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องยนต์ ส่วนขยาย ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1) บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย การตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงาน และตรวจวัดระดับการสัมผัสเสียงเฉลี่ยของพนักงานตลอดเวลาการทำงาน 8 และ 10.5 ชั่วโมง จำนวน 7 คน/ 7 สถานี ได้แก่ บริเวณเตาหลอม (Melting ห้องควบคุม) บริเวณเตาเทน้ำเหล็ก (Pouring จุดตัก Slag Pouring) แขนยกชิ้นงาน (Manipulator) และแผนกขัดชิ้นงาน ทั้ง 4 สายการผลิต (Finishing FN1 ถึง FN4)

ผลการตรวจวัดระดับเสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่ (Continuous steady noise or Lmax) ในการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงาน ต้องมีค่าไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ พบว่าทั้งหมดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตามกฎกระทรวง โดยกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 หมวด 3 เสียง

ส่วนผลการตรวจวัดระดับการสัมผัสเสียงเฉลี่ยของพนักงานตลอดเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง (TWA 8 hr) ของพนักงาน พบว่า ผลการตรวจวัดระดับการสัมผัสเสียงเฉลี่ยของพนักงานตลอดเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง (TWA 8 hr) ของพนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณเตาเทน้ำเหล็ก บริเวณเครื่องขัดชิ้นงาน สายการผลิตที่ 1 2 3 และ 4 มีค่าเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง (TWA₍₈₎) ต้องไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ และในการตรวจวัดระดับการสัมผัสเสียงเฉลี่ยของพนักงานตลอดเวลาการทำงาน 10.5 ชั่วโมง (TWA 10.5 hr) พบว่าผลการตรวจวัดบริเวณเตาหลอม และเครื่องขัดชิ้นงาน สายการผลิตที่ 2 3 และ 4 มีค่าเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 83 เดซิเบลเอ สำหรับการทำงาน 10.5 ชั่วโมง (มีการทำงานล่วงหน้าจำนวน 4 บริเวณ ในช่วงเวลาการตรวจวัด)

ค่าระดับเสียงสูงสุดของเสียงกระแทก (Peak) และค่าระดับเสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่ (Continuous steady noise or Lmax) ต้องไม่เกิน 140 เดซิเบล 115 เดซิเบลเอ ตามลำดับ พบว่าผลการตรวจวัดในช่วงเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง และทำงานล่วงหน้า เป็นเวลา 10.5 ชั่วโมง มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตามกฎกระทรวง โดยกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 หมวด 3 เสียง

ทางโครงการได้ดำเนินการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตามแผนงานโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังทางการแพทย์ สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง และเบื้องต้นได้กำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง (Ear plugs และ Ear muffs) ตลอดเวลาที่ทำงานในพื้นที่เสียงดัง และพิจารณาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้

เหมาะสมกับระดับเสียง รวมทั้งทางโครงการได้ปรับปรุงเครื่องจักรในส่วนของแผนกขัดชิ้นงาน ที่เครื่อง Air Shot Auto ที่แผนกปั้นแบบ เครื่อง Drum Shot จุดเขย่ากันเพื่อให้พนักงานได้รับระดับเสียงไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตามระยะเวลาการทำงานหรือระยะเวลาที่สัมผัสเสียง อ้างอิงตามประกาศ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การคำนวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2561

อย่างไรก็ตาม ทางโครงการจะทำการตรวจสอบระดับเสียงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทางโครงการได้ทำการตรวจวัด Noise Contour เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบด้านเสียง รวมทั้งจัดทำแนวเขตเสียงที่มากกว่า 85 dB(A) เพื่อกำหนดพื้นที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Ear plug หรือ Ear muf)

ส่วนผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่ทำงาน ตามการจัดทำแผนที่ Noise contour map ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในการตรวจวัดปี พ.ศ. 2568 ดำเนินการระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่ทำงานมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 80.5 ถึง 89.3 เดซิเบล (เอ) และพื้นที่หน้าอาคารสำนักงาน สนามหญ้า และพื้นที่จอดรถ มีค่าเท่ากับ 61.1 เดซิเบล (เอ)

การปฏิบัติของโครงการ

- ทางโครงการได้มีแผนการปรับปรุงด้านเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- ทางโครงการได้ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยในการลดระดับความดังของเสียงจากเครื่องจักรได้อีกทางหนึ่ง
- ทางโครงการได้ดำเนินการติดตามตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังระดับเสียง ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการได้ยินของพนักงาน
- ทางโครงการกำลังดำเนินการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังทาง การแพทย์ สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง
- ทางโครงการได้กำหนดให้มีการตรวจวัดประสิทธิภาพการได้ยินของพนักงานในส่วนผลิต ควบคู่ไปกับการตรวจสุขภาพประจำปี และมีการตรวจวัดระดับเสียงที่ลูกจ้างจะได้รับเฉลี่ย ตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวัน (TWA) ในกลุ่มของพนักงานที่มีโอกาสมีสภาพ การได้ยินลดลง เพื่อเฝ้าระวังและกำหนดแนวทางป้องกันให้กับพนักงานกลุ่มดังกล่าว
- ทางโครงการพิจารณาการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เช่น Ear plugs หรือ Ear muf ตามระดับเสียง เพื่อให้พนักงานได้รับเสียงไม่เกินกว่าที่กฎหมาย กำหนดไว้ ตามระยะเวลาการทำงานหรือระยะเวลาที่สัมผัสเสียง
- ในปี พ.ศ. 2567 ทางโครงการได้ดำเนินการปรับปรุงเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่มาจาก เครื่องจักร ตามแผนงานของโครงการอนุรักษ์การได้ยิน