

ภาคผนวก ง-10

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
และการระงับเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2569

ซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีรถเจาะเกิดเพลิงไหม้ 2026

พื้นที่เหมืองหินปูน 22/May/2026 เวลา 10.00 น



เหตุการณ์จำลอง

วันที่ 22/5/2026 เวลา 10.00 น.

พนักงาน เก็บตัวอย่าง สังเกตเห็น เพลิงลุกไหม้หลังรถเจาะ ทำการแจ้ง **พนักงานขับ** ให้ลงมาดับเพลิง โดยใช้ถังดับเพลิง และทำการแจ้ง **Supervisor หัวหน้างาน** /Supervisorงานเจาะ เร่งเข้าดูพื้นที่ พร้อมกับ แจ้ง **ผู้เกี่ยวข้องเข้าช่วยสนับสนุน** เมื่อสามารถควบคุมเพลิงได้ ตรวจสอบความเสียหาย รายงาน ผู้บังคับบัญชา.

เป้าหมาย

- ☐ พนักงาน หัวหน้างาน แต่ละคน **รู้บทบาทหน้าที่** ของตัวเอง เมื่อเกิด เหตุเหตุเพลิงไหม้ รถเจาะ
- ☐ **ความรู้** ความสามารถในการใช้เครื่องมือดับเพลิง
- ☐ ข้อแก้ไข **ปรับปรุง** เครื่องมือช่วยดับเพลิง /อื่นๆ.....?

เหตุการณ์จำลอง

เหตุการณ์จำลอง

นาง/นาย...พนักงานเก็บตัวอย่างฝุ่นเจาะ ตั้งเกตุเห็นเพลิงลุกไหม้หลังรถเจาะ ทำการแจ้ง พนักงาน ขับคุณวันชัยตรีศ คุณวันชัยตรีศ พนักงานขับได้ดับเครื่อง ลงรถมาพร้อมกันนำถังในห้องเก็บมาด้วย ได้ทำการประเมินความเสี่ยงและดับเพลิง ดังแรกเพลิงยังไม่สามารถควบคุมได้ จึงได้ใช้ถังดับเพลิง ถึง 2 ที่อยู่ท้ายรถเจาะ จึงสามารถควบคุมได้ หลังจากนั้นได้แจ้ง คุณไอ แจ้งรัมย์ Supervisor หัวหน้างานเจาะ เร่งเข้าดูพื้นที่ พร้อมกับ แจ้ง ผู้เกี่ยวข้องใกล้เคียงเข้าช่วยสนับสนุน เมื่อสามารถควบคุมเพลิงได้ ตรวจสอบความเสียหาย รายงาน ผู้บังคับบัญชา คุณเกียรติภูมิ ได้ประสานงาน ทีมซ่อมและคุณสามาธิต Safety คุณคนอง ลงตรวจสอบความเสียหายและวางแผนป้องกันแก้ไข .

- **ระดับ 1: เพลิงไหม้เล็กน้อย (Small / Incipient Stage)**
 - ลักษณะ: เพลิงไหม้จุดเริ่มต้นที่เพิ่งเกิดขึ้น สามารถระงับได้ด้วยอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น (เช่น ถังดับเพลิงเบื้องต้น) โดยบุคลากรในพื้นที่ สามารถควบคุมได้ด้วยตนเอง
- **ระดับ 2: เพลิงไหม้รุนแรงปานกลาง (Moderate Fire / Evacuation)**
 - ลักษณะ: เพลิงเริ่มลุกลามเกินกว่าจะดับได้เอง ต้องใช้แผนอพยพพนักงานออกจากพื้นที่ และใช้ทีมดับเพลิงประจำองค์กรเข้าระงับเหตุฉุกเฉิน
- **ระดับ 3: เพลิงไหม้รุนแรงขั้นวิกฤต (Major Fire / Outside Assistance)**
 - ลักษณะ: ไฟลุกลามรุนแรงเกินขีดความสามารถขององค์กร ต้องแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก (เช่น สถานีดับเพลิงในท้องถิ่น เทศบาล) เพื่อระดมรถดับเพลิงและผู้เชี่ยวชาญเข้าควบคุมสถานการณ์ [1, 2]



Siam City Cement Public Company Limited © | All Rights Reserved.

01/07/2026

3

สรุปภาพเหตุการณ์จำลอง

ปัญหาและอุปสรรค ในการฝึกซ้อม

- พนักงาน หัวหน้างาน แต่ละคนรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเอง เมื่อเกิด เหตุเหตุเพลิงไหม้ รถเจาะ?

- 1) การรายงานไม่ชัดเจน ต้องระบุ เครื่องจักร สถานที่ ความเสียหาย ผู้บาดเจ็บ
- 2) การขอความช่วยเหลือ ผู้เกี่ยวข้อง สามารถขอได้ทันที และทางวิทยุสื่อสาร ก่อนอันดับแรก

- ความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องมือดับเพลิง

- 1) พนักงานเก็บตัวอย่าง ไม่มีความรู้การใช้ถังดับเพลิง

- ข้อแก้ไขปรับปรุงเครื่องมือช่วยดับเพลิง

- ระยะแรก
- 1) ขนาดการใช้ถังดับเพลิง 15 ปอนด์ในห้องเก็บ หากใช้ถังดับเพลิง 5 ปอนด์ น้อยเกินไปสำหรับควบคุมเพลิงไหม้
 - 2) การปรับปรุงของถังดับเพลิง
 - 3) ตรวจสอบระบบ Auto ดับเพลิง และตรวจสอบโดย Opt.
 - 4) เส้นทางในการเข้าช่วยเหลือ มีเส้นทางเดียว

- ระยะยาว
- 1) การพันสาย PP Guard 2) การตรวจสอบความพร้อมถังดับเพลิงและเครื่องจักร



Siam City Cement Public Company Limited © | All Rights Reserved.

01/07/2026

4

สรุปภาพเหตุการณ์จำลอง



ภาคผนวก ง-11

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2569

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 2569

พื้นที่ตำบลทับทวน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี



กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2569

สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569

พื้นที่ดำเนินการ	ต.ทับทวน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วันที่ดำเนินการ	วันที่ 9-10 มกราคม 2569
งบประมาณ	60,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ	บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
จำนวนพนักงาน	6 คน
จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	1,000 คน

รายละเอียด:

- ภาพที่ 1 : เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านจันทอน
ภาพที่ 2 : เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจัดโดยเทศบาลเมืองทับทวน
ภาพที่ 3 : มอบของขวัญวันเด็กจำนวน 400 ชิ้นให้กับ 13 โรงเรียน



เทศบาลเมืองทับทวน



กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2569

จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชน “เยี่ยมบ้านยามเย็น” หมู่ที่ 8

พื้นที่ดำเนินการ	ต.ทับทวน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วันที่ดำเนินการ	วันที่ 16 มกราคม 2569
งบประมาณ	2,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ	บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
จำนวนพนักงาน	6 คน
จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	30 คน

รายละเอียด:

กิจกรรมเยี่ยมบ้านยามเย็น ; ปูนอินทรี จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านยามเย็น ร่วมกับชุมชนหมู่ที่ 8 ต.ทับทวน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เพื่อพบปะหารือประเด็น และข้อเสนอแนะต่างๆ จากคนในชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน ประกอบด้วย สจ./สท. อสม., ประธานชุมชน, กรรมการชุมชน และชาวบ้านเข้าร่วม โดยมีคุณคนนาถ วงษ์สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 เป็นประธานการดำเนินการ



Siam City Cement Public Company Limited © | All Rights Reserved.

3

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเมืองฯ & ทับทวนเฟสดีวัล



พื้นที่ดำเนินการ	ต.ทับทวน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วันที่ดำเนินการ	วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
งบประมาณ	100,000
ผู้รับผิดชอบ	บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
จำนวนพนักงาน	10 คน
จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	60 คน

รายละเอียด:

ภาพที่ 1-2 : จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเมือง 35 แปลง

ภาพที่ 3 : สสนับสนุนงบประมาณ : ปูนอินทรี สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน “ ทับทวน เฟสดีวัล ” รวม 100,000 บาท ให้กับเทศบาลเมืองทับทวน ซึ่งเป็นการจัดงานเทศกาลประจำปี 2569 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ โดยมีนายปูแดงอ่อน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทับทวน เป็นผู้รับมอบ

งบประมาณดังกล่าว เป็นงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ 35 แปลงฯ



Siam City Cement Public Company Limited © | All Rights Reserved.

4

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

Open House โรงเรียนอนุบาลทับทวน

พื้นที่ดำเนินการ	ต.ทับทวน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วันที่ดำเนินการ	วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569
งบประมาณ	-
ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
จำนวนพนักงาน	5 คน
จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	500 คน

รายละเอียด:

ร่วมงานเปิดบ้าน : ปูนอินทรี ร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน ของโรงเรียนอนุบาลทับทวน โดยมีการจัดนิทรรศการของนักเรียน ให้กับแขกผู้เข้าชมมากมาย ในงานนี้ บริษัท อินทรี อีโคโนมิกส์ ได้ร่วมออกบูธ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ซึ่งมีนักเรียนและแขกที่มาร่วมงาน ให้ความสนใจจำนวนมาก กิจกรรม/ดังกล่าว มี ดร.บวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธาน



Siam City Cement Public Company Limited © | All Rights Reserved.

5


กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

เข้าร่วมกิจกรรมดอกบัวเกมส์ จัดโดย ร.ร.อนุบาลทับทวน

พื้นที่ดำเนินการ	ต.ทับทวน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วันที่ดำเนินการ	วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569
งบประมาณ	10,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
จำนวนพนักงาน	2 คน
จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	500 คน

รายละเอียด:

ร่วมเปิดกีฬาดอกบัวเกมส์ : ปูนอินทรี ร่วมเปิดกีฬา "ดอกบัวเกมส์" ณ โรงเรียนอนุบาลทับทวน เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และวอลเลย์บอล ของโรงเรียนขยายโอกาส สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดการแข่งขัน รวม 10,000 บาท



Siam City Cement Public Company Limited © | All Rights Reserved.

6

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

สนับสนุน อสม.ศึกษาฐานด้านสุขภาพฯ

พื้นที่ดำเนินการ	ต.ทับทวน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วันที่ดำเนินการ	วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569
งบประมาณ	20,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับฝ่าย เหมืองวัดตุลิตและธรณีวิทยา
จำนวนพนักงาน	4 คน
จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	300 คน

รายละเอียด: ปูนอินทรี สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท ให้กับเทศบาลเมืองทับทวน ในโครงการพัฒนาบุคลากร ของเทศบาล โดยนำเจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาล ไปศึกษาดูงานที่ จังหวัด หนองคาย โดยมีนายปู แดงอ่อน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทับทวน เป็นผู้รับมอบ



Siam City Cement Public Company Limited © | All Rights Reserved.



7

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชน "เยี่ยมบ้านยามเย็น" หมู่ที่ 9

พื้นที่ดำเนินการ	ต.ทับทวน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วันที่ดำเนินการ	วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569
งบประมาณ	-
ผู้รับผิดชอบ	บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
จำนวนพนักงาน	6 คน
จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	40 คน

รายละเอียด: ปูนอินทรี จัดกิจกรรม เยี่ยมบ้านยามเย็น โดยครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน หมู่ที่ 9 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยฯ , ประธาน และกรรมการชุมชน เข้าร่วมกว่า 70 คน เป็นกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมถึง การแจ้งให้ผู้นำชุมชนทราบถึง โครงการต่าง ๆ ที่บริษัท กำลังดำเนินการอยู่ โดยมีนายปิยพงษ์ แดงประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 เป็นผู้นำในการประสานงาน



Siam City Cement Public Company Limited © | All Rights Reserved.

8

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2569

ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนวัดป่าไผ่

พื้นที่ดำเนินการ	ต.ทับทวน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วันที่ดำเนินการ	วันที่ 9 มีนาคม 2569
งบประมาณ	-
ผู้รับผิดชอบ	โรงเรียนวัดป่าไผ่
จำนวนพนักงาน	5 คน
จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	300 คน

รายละเอียด: Open House โรงเรียนวัดป่าไผ่ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านจัดโดยโรงเรียนวัดป่าไผ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานของนักเรียนให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ



กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2569

เข้าร่วมตรวจประเมินโลกหนองนาโมเดล หมู่ที่ 8 ต.ทับทวน

พื้นที่ดำเนินการ	ต.ทับทวน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วันที่ดำเนินการ	วันที่ 13 มีนาคม 2569
งบประมาณ	-
ผู้รับผิดชอบ	คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 8
จำนวนพนักงาน	5 คน
จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	40 คน

รายละเอียด: เข้าร่วมกิจกรรมตรวจประเมินโลกหนองนาโมเดล หมู่ที่ 8 ตำบลทับทวน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ร่วมกับพัฒนาชุมชน พัฒนาการ เกษตรอำเภอ และอำเภอแก่งคอย




กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2569

เข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอล ATK ถิ่น ร.ร.อนุบาลทับทวน

พื้นที่ดำเนินการ	ต.ทับทวน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วันที่ดำเนินการ	วันที่ 17 มีนาคม 2569
งบประมาณ	-
ผู้รับผิดชอบ	โรงเรียนอนุบาลทับทวน
จำนวนพนักงาน	5 คน
จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	500 คน

รายละเอียด: เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล ATK CUP จัดโดยโรงเรียนอนุบาลทับทวน เพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬาและเพื่อห่างไกลยาเสพติดให้กับนักเรียน



กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2569

สนับสนุนการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ตำบลทับทวน

พื้นที่ดำเนินการ	ต.ทับทวน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วันที่ดำเนินการ	วันที่ 19 มีนาคม 2569
งบประมาณ	3,000
ผู้รับผิดชอบ	ประธาน อสม. ตำบลทับทวน
จำนวนพนักงาน	5 คน
จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	200 คน

รายละเอียด: ปูนอินทรี สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,000 บาท สำหรับจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ให้กับทีม อสม.ตำบลทับทวน เพื่อส่งเสริมการทำงานด้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลทับทวนต่อไป



กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2569

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ	
พื้นที่ดำเนินการ	ต.ทับทวน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วันที่ดำเนินการ	วันที่ 30 มีนาคม 2569
งบประมาณ	-
ผู้รับผิดชอบ	เทศบาลเมืองทับทวน
จำนวนพนักงาน	5 คน
จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	300 คน
รายละเอียด: ปูนอินทรี เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนจิตรประไพขนาดเล็ก (เทศบาลทับทวน2) และบริเวณโดยรอบโรงเรียน ร่วมกับชุมชน ผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองทับทวน และอำเภอแก่งคอย	



กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2569

จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชน “เยี่ยมบ้านยามเย็น” ต.ทับทวน	
พื้นที่ดำเนินการ	ต.ทับทวน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วันที่ดำเนินการ	วันที่ 5-27 มีนาคม 2569
งบประมาณ	5,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ	เทศบาลเมืองทับทวน
จำนวนพนักงาน	5 คน
จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	400 คน
รายละเอียด: ปูนอินทรี จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชน “เยี่ยมบ้านยามเย็น” หมู่ที่ 1,2,5,6,7,10 ตำบลทับทวน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อสอบถามประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือร่วมกัน	



กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2569

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาพัฒนาเด็กชนบท

พื้นที่ดำเนินการ	ด.ทับทวน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วันที่ดำเนินการ	วันที่ 1 เมษายน 2569
งบประมาณ	10,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ	อำเภอแก่งคอย
จำนวนพนักงาน	5 คน
จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	60 คน

รายละเอียด: ปูนอินทรี เข้าร่วมงานทอดผ้าป่า ณ วัดป่าไผ่ เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สานพลังศรัทธาสร้างโอกาสให้เด็กไทย โดยมีนายบัญชา เขาวรินทร์ ผู้อำนวยการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

ปูนอินทรี ร่วมทำบุญ จำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท



Siam City Cement Public Company Limited © | All Rights Reserved.

07/07/2026

15

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2569

สนับสนุนการจัดงานมหกรรมอาหารทับทวน

พื้นที่ดำเนินการ	ด.ทับทวน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วันที่ดำเนินการ	วันที่ 6 เมษายน 2569
งบประมาณ	50,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ	เทศบาลเมืองทับทวน
จำนวนพนักงาน	5 คน
จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	500 คน

รายละเอียด: ร่วมงาน มหกรรมอาหาร : ปูนอินทรี ร่วมงานมหกรรมอาหาร ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองทับทวน โดยปูนอินทรีสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท ให้กับนายปู แดงอ่อน นายกเทศบาลเมืองทับทวน

โดยงบประมาณดังกล่าว เป็นงบจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ 35 แปลงฯ



Siam City Cement Public Company Limited © | All Rights Reserved.

07/07/2026

16

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2569

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศบาลเมืองทับกวาง	
พื้นที่ดำเนินการ	ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วันที่ดำเนินการ	วันที่ 9 เมษายน 2569
งบประมาณ	20,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ	เทศบาลเมืองทับกวาง
จำนวนพนักงาน	5 คน
จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	1,000 คน
รายละเอียด : โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ : ปูนอินทรี เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2569 บริเวณฝั่งตรงข้ามเทศบาลเมืองทับกวางโดย ปูนอินทรี สนับสนุนงบประมาณ รวม 20,000 บาท โดยมีนายปูแดงอ่อน นายกเทศบาลเมืองทับกวาง เป็นผู้รับมอบ โดยงบประมาณดังกล่าว เป็นงบจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ 35 แปลงฯ	



Siam City Cement Public Company Limited © | All Rights Reserved.

07/07/2026

17

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2569

สนับสนุนการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2569	
พื้นที่ดำเนินการ	ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วันที่ดำเนินการ	วันที่ 24 เมษายน 2569
งบประมาณ	30,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ	เทศบาลเมืองทับกวาง
จำนวนพนักงาน	5 คน
จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	1,000 คน
รายละเอียด : ร่วมงานวันเทศบาล : ปูนอินทรี เข้าร่วมงานทำบุญในวันเทศบาล เพื่อระลึกถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับพนักงานเทศบาล ผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการทำงาน โดยมีปูนอินทรี สนับสนุนงบประมาณ รวม 30,000 บาท โดยมีนายปูแดงอ่อน นายกเทศบาลเมืองทับกวาง เป็นผู้รับมอบ โดยงบประมาณดังกล่าว เป็นงบจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ 35 แปลงฯ	



Siam City Cement Public Company Limited © | All Rights Reserved.

07/07/2026

18

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2569

Open House 2026	
พื้นที่ดำเนินการ	ต.ทับทวน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วันที่ดำเนินการ	วันที่ 7 เมษายน 2569
งบประมาณ	80,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ	บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
จำนวนพนักงาน	20 คน
จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	130 คน
รายละเอียด : โครงการ "เปิดบ้านต้อนรับชุมชน" : เป็นการเชิญผู้นำในตำบลทับทวน ได้เข้ามารับฟังการนำเสนอกิจกรรมกระบวนการผลิต, การทำเหมือง, การรักษาสีสิ่งแวดล้อม และโครงการโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นโครงการพลังงานสะอาด หลังเสร็จการนำเสนอ ได้พาออกไปชมแปลงโซล่าเซลล์ แ	



กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2569

ร่วมกิจกรรมสงกรานต์ชุมชนตำบลทับทวน	
พื้นที่ดำเนินการ	ต.ทับทวน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วันที่ดำเนินการ	วันที่ 13-15 เมษายน 2569
งบประมาณ	-
ผู้รับผิดชอบ	บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
จำนวนพนักงาน	5 คน
จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	200 คน
รายละเอียด : ปูนอินทรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญกลางบ้านและสงกรานต์ชุมชนต่างๆ ในตำบลทับทวนทั้ง 10 หมู่บ้าน 36 ชุมชน เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานกับชุมชน	




หมู่บ้านเจริญพร หมู่ 9



ชุมชนบ้านเขว้าน หมู่ 1



วัดชัยบ่อน หมู่ 5



บ้านโคกพัฒนา หมู่ 7



วัดหนองผักนึ่ง หมู่ 7



วัดถ่านผาขาว หมู่ 3



วัดบ้านไทย หมู่ 3



วัดป่าไผ่ หมู่ 8



ชุมชนบ้านใหม่ หมู่ 4



ชุมชนเกษตรสัมพันธ์ หมู่ 10



ชุมชนบ้านจัดสรร หมู่ 9



กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญกลางบ้าน

พื้นที่ดำเนินการ	ต.ทับทวน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วันที่ดำเนินการ	วันที่ 10 พฤษภาคม 2569
งบประมาณ	-
ผู้รับผิดชอบ	บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
จำนวนพนักงาน	5 คน
จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	30 คน

รายละเอียด: ประชุมคณะกรรมการตำบล

วันที่ 10 พฤษภาคม 2569 คุณเกติพล สันตกุล ผู้จัดการฝ่าย Plant External Relation ปูนอินทรี นำทีมพนักงาน ร่วมกิจกรรมทำบุญกลางบ้าน รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ตำบลทับทวน เพื่อสานสัมพันธ์ชุมชนและขอพรผู้สูงอายุในชุมชน



Siam City Cement Public Company Limited © | All Rights Reserved.

21



กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 2569

พื้นที่ตำบลท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี



กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2569

กิจกรรมสวัสดิ์ปีใหม่ & มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

พื้นที่ดำเนินการ	ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วันที่ดำเนินการ	วันที่ 9 มกราคม 2569
งบประมาณ	-
ผู้รับผิดชอบ	บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
จำนวนพนักงาน	1 คน
จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	10 คน

รายละเอียด:

ภาพ 1-2 : เข้าร่วมสวัสดิ์ปีใหม่ ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และปลัดและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
ภาพ 3 : มอบจักรยานเป็นของขวัญวันเด็กให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ



Siam City Cement Public Company Limited © | All Rights Reserved.

2


กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ประชุมกองทุนหมู่บ้าน & ประเมินวิสาหกิจชุมชน

พื้นที่ดำเนินการ	ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วันที่ดำเนินการ	วันที่ 6-11 กุมภาพันธ์ 2569
งบประมาณ	-
ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
จำนวนพนักงาน	10 คน
จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	60 คน

รายละเอียด:

ภาพ 1-2 : ประชุมกองทุนหมู่บ้าน 35 แห่ง : ปูนอินทรี จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ 35 แห่ง และ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ในวาระการนำเสนอโครงการ ประจำปี 2569 โดยมีคณะกรรมการทั้ง 2 กองทุน เข้าร่วมประชุม โดยมีนายจิรวิชัย อาทิตยพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานการประชุม
ภาพที่ 3-4 : ประเมินวิสาหกิจชุมชน : ปูนอินทรี ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประกวดวิสาหกิจชุมชน ของตำบลท่าคล้อ ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชน โดยมีหน่วยงานพัฒนาการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีนายทณยุทธ จันทกุล นายก อบต.ท่าคล้อ ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์



Siam City Cement Public Company Limited © | All Rights Reserved.

3

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2569



Open House 2026

พื้นที่ดำเนินการ	ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วันที่ดำเนินการ	วันที่ 29 เมษายน 2569
งบประมาณ	80,000
ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับฝ่าย เหมืองวัตถุดิบ
จำนวนพนักงาน	20 คน
จำนวนผู้มีส่วนได้เสีย	100 คน

รายละเอียด:

กิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับชุมชน ประจำปี 2569

โครงการ "เปิดบ้านต้อนรับชุมชน" เป็นการเชิญผู้นำ
ในตำบลท่าคล้อ เข้ามารับฟังการนำเสนอกิจกรรม
กระบวนการผลิต, การทำเหมือง, การรักษาสีงแวดล้อม และ
โครงการโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นโครงการพลังงานสะอาด



ภาคผนวก ง-12

คณะกรรมการवलชนสัมพันธ์

คำสั่ง (แก้ไข พ.ย. 2567)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กิจการสระบุรี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประธานบัตร 35 แปลง
โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

ตามที่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับอนุญาตประทานบัตรและเป็นผู้ถือประทานบัตรที่ 32423/15650, 32446/15682, 32447/15683, 32448/15684, 32449/15685, 19902/15699, 19901/15700, 17348/15701, 32462/15702, 19903/1 5703, 32461/15704, 19904/15705, 19906/15706, 32464/15707, 32465/15708, 32446/15709, 32467/15710, 32468/15711, 32469/15712, 17345/15713, 17346/15714 และ ประทานบัตรที่ได้รับการต่ออายุบนแปลงประทานบัตรเดิมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 จำนวน 14 แปลง ได้แก่ประทานบัตรที่ 24823/16317, 17316/16318, 17315/16319, 24831/16320, 24832/16321, 24833/16322, 24834/16323, 24835/16324, 24836/16325, 24837/16326, 24838/16327, 24839/16328, 24840/16329 และ 24841/16330 โดยรวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันรวม 35 แปลง โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลทับกวาง ตำบลบ้านป่า และตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ตามประกาศคำสั่งฯ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และประกาศคำสั่งฯ (ฉบับปรับปรุง) ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 และประกาศ คำสั่งฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2566) และประกาศคำสั่งฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2567) เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ 1) กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชน และ 2) กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง ตามเงื่อนไขที่สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการสาธารณสุขสำหรับ โครงการเหมืองแร่ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหาร จัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพสำหรับโครงการเหมืองแร่ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA กันยายน 2559) และประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน รอบพื้นที่เหมืองแร่ พ.ศ. 2559 นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับประทานบัตรที่ได้รับการต่ออายุข้างต้น และเพื่อการบริหารจัดการ 1) กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของ ประชาชน และ 2) กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบาย ของบริษัทฯ ที่ต้องการส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการประกอบกิจการ เหมืองแร่ อีกทั้งเพื่อให้บริษัทฯ และชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จึงได้ ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประธานบัตร จำนวน 35 แปลง ตั้งอยู่ที่ ตำบลทับกวาง ตำบลบ้านป่า และ ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้คงองค์ประกอบของคณะกรรมการ และอำนาจหน้าที่ตามเดิม ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศคำสั่งฯ ฉบับก่อนหน้านี้นี้ทั้งหมดและให้ใช้ประกาศคำสั่งฯ นี้แทนนับจากวัน ประกาศใช้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

องค์ประกอบคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย

1. อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
2. สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย
3. เกษตรอำเภอแก่งคอย
4. พัฒนาการอำเภอแก่งคอย
5. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทับกวาง
6. นายกองคการบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

1. นายกองคการบริหาร.....

7. นายกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
8. กำนันตำบลทับกวาง
9. กำนันตำบลท่าคล้อ
10. กำนันตำบลบ้านป่า

ให้คณะที่ปรึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ให้คำปรึกษาและพิจารณาระเบียบการบริหารกองทุน 1) กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชน และ 2) กองทุนพัฒนา หมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง รวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ
2. ให้คำปรึกษา และร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการที่ ดำเนินการภายใต้ 1) กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชน และ 2) กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง ตามระเบียบ การบริหารจัดการกองทุนฯ
3. ให้ข้อคิดเห็นและ/หรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เรื่องผลการดำเนินงานของกองทุนตาม ข้อ 2. ข้างต้น ก่อนนำเสนอผล การดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
4. ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอันเกิดจากผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่หิน อุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| 1. ผู้จัดการฝ่าย Plant External Relations | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. ผู้จัดการฝ่ายเหมืองวัตถุดิบและธรณีวิทยา บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง | รองประธานคณะกรรมการ |
| 3. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับกวาง | กรรมการ |
| 4. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักนึ่ง | กรรมการ |
| 5. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า | กรรมการ |
| 6. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสองแคว | กรรมการ |
| 7. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1, 4, 5 และ 9 ตำบลทับกวาง | กรรมการ |
| 8. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1, 2 และ 4 ตำบลท่าคล้อ | กรรมการ |
| 9. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านป่า | กรรมการ |
| 10. อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 1, 4, 5 และ 9 ตำบลทับกวาง | กรรมการ |
| 11. อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 1, 2 และ 4 ตำบลท่าคล้อ | กรรมการ |
| 12. อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านป่า | กรรมการ |
| 13. แพทย์ประจำตำบลทับกวาง | กรรมการ |
| 14. แพทย์ประจำตำบลท่าคล้อ | กรรมการ |
| 15. แพทย์ประจำตำบลบ้านป่า | กรรมการ |
| 16. ผู้จัดการส่วนวางแผนเหมืองและบริการทางเทคนิค บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง กรรมการและเลขานุการ | |

ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบการบริหารกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชน เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/กิจกรรม/โครงการเฝ้าระวังสุขภาพ และกำกับดูแลกิจกรรมหรือโครงการให้เป็นไป ตามแผน ภายใต้ระเบียบการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพฯ
3. ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ตาม ข้อ 2. ข้างต้น และรายงานผลการดำเนินงานให้ กพร. และ สม. จำนวน 1 ครั้ง/ปี ตลอดจนอายุประทานบัตร

4. ตรวจสอบและพิจารณา.....

4. ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงานอันเกิดจากผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
5. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สื่อสารผลการดำเนินงาน/โครงการที่ดำเนินการภายใต้กองทุนฯ ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมให้ประชาชนผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง ประกอบด้วย

- | | |
|---|----------------------|
| 1. ผู้จัดการฝ่าย Plant External Relations | ประธานคณะกรรมการฯ |
| 2. ผู้จัดการฝ่ายเหมืองวัตถุดิบและธรณีวิทยา บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง | รองประธานคณะกรรมการฯ |
| 3. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1, 4, 5 และ 9 ตำบลทับกวาง | กรรมการ |
| 4. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1, 2 และ 4 ตำบลท่าคล้อ | กรรมการ |
| 5. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านป่า | กรรมการ |
| 6. ผู้แทนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ | กรรมการ |
| 7. ผู้แทนสถานศึกษา (โรงเรียน) ในพื้นที่ | กรรมการ |
| 8. ผู้แทนศาสนสถาน (วัด) ในพื้นที่ | กรรมการ |
| 9. ผู้จัดการส่วนวางแผนเหมืองและบริการทางเทคนิค บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการพัฒนาหมู่บ้าน สถานศึกษาและวัดรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกำกับดูแลกิจกรรมหรือโครงการให้เป็นไปตามแผน ภายใต้ระเบียบการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองฯ
3. ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นผลการดำเนินงานของกองทุนตาม ข้อ 2. ข้างต้น และรายงานผลการดำเนินงานให้ กพร. และสผ. จำนวน 1 ครั้ง/ปี ตลอดอายุประทานบัตร
4. ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงานอันเกิดจากผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
5. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สื่อสารผลการดำเนินงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองช่องทางสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมให้ประชาชนผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 1 มกราคม 2568

(ลงชื่อ)



(นายเชเร่อพิน พอล บุญญา)

รองประธานอาวุโส กิจการสระบุรี

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก ง-13

สรุปผลการดำเนินงานของโครงการจากกองทุนพัฒนา
หมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ฯ ประจำปี 2569

โครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปี 2569

ลำดับ	โครงการปี 2569	ผู้รับผิดชอบ	พื้นที่จัดทำโครงการ	งบประมาณ	คงเหลือส่งคืน	วันท่อนุมัติโครงการ	จำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีพื้นที่	วันที่โอนเงินเข้าบัญชีพื้นที่	หมายเหตุ
	อ.แก่งคอย = 2 โครงการ								
1	โครงการคุณภาพชีวิตดี คนแก่งคอยไม่ทอดทิ้งกัน เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพะนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา		อ.แก่งคอย	600,000.00		04/06/2569	600,000.00	19/06/2569	
2	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของที่ทำการปกครองอำเภอแก่งคอย		อ.แก่งคอย	300,000.00		04/06/2569	300,000.00	19/06/2569	
	รวม 2 โครงการ เป็นเงินที่			900,000.00	0.00		900,000.00		
	พื้นที่ ด.ท่าคล้อ = 39 โครงการ								
1	โครงการสนับสนุนสายตรวจฝ่ายปกครอง ตำบลท่าคล้อ		หมู่ที่ 1-11 ด.ท่าคล้อ	79,800.00		04/06/2569	79,800.00	19/06/2569	
2	โครงการบริหารจัดการที่ทำการกำนันตำบลท่าคล้อ		หมู่ที่ 1-11 ด.ท่าคล้อ	12,000.00		04/06/2569	12,000.00	19/06/2569	
3	โครงการสร้างขวัญและกำลังใจฝ่ายปกครองตำบลท่าคล้อ 2570		หมู่ที่ 1-11 ด.ท่าคล้อ	50,000.00		06/07/2569			
4	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ จำนวน 6 จุด หมู่ที่ 1		หมู่ที่ 1 ด.ท่าคล้อ	37,800.00		06/07/2569			
5	โครงการส่งเสริมอาชีพจักสานผ้าซิ่นจากเส้นหวาย หมู่ที่ 1		หมู่ที่ 1 ด.ท่าคล้อ	20,000.00		04/06/2569	20,000.00	19/06/2569	
6	โครงการจากผู้ให้สุสุรับ บ้านหาดสองแควเหนือ หมู่ที่ 1		หมู่ที่ 1 ด.ท่าคล้อ	47,200.00		04/06/2569	47,200.00	19/06/2569	
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายและหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1		หมู่ที่ 1 ด.ท่าคล้อ	100,000.00		06/07/2569			
8	โครงการอินเตอร์เน็ตกล้องวงจรปิดรายปี หมู่ที่ 2		หมู่ที่ 2 ด.ท่าคล้อ	40,000.00		06/07/2569			
9	โครงการก่อสร้างเดินท่อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2		หมู่ที่ 2 ด.ท่าคล้อ	120,000.00		04/06/2569	120,000.00	19/06/2569	
10	โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีต หมู่ที่ 2		หมู่ที่ 2 ด.ท่าคล้อ	50,000.00		06/07/2569			
11	โครงการจากผู้ให้สุสุรับ บ้านท่าคล้อกลาง หมู่ที่ 3		หมู่ที่ 3 ด.ท่าคล้อ	100,000.00		04/06/2569	100,000.00	19/06/2569	
12	โครงการก่อสร้างเวที หมู่ที่ 3		หมู่ที่ 3 ด.ท่าคล้อ	105,000.00		06/07/2569			
13	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงชุมชน หมู่ที่ 4		หมู่ที่ 4 ด.ท่าคล้อ	33,000.00		04/06/2569	33,000.00	19/06/2569	
14	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ 4		หมู่ที่ 4 ด.ท่าคล้อ	37,800.00		06/07/2569			
15	โครงการอินเตอร์เน็ตกล้องวงจรปิดรายปี หมู่ที่ 4 (ต่อเนื่องปี 2568)		หมู่ที่ 4 ด.ท่าคล้อ	16,000.00		06/07/2569			
16	โครงการจัดซื้อเครื่องบดใบไม้ หมู่ที่ 4		หมู่ที่ 4 ด.ท่าคล้อ	31,500.00		04/06/2569	31,500.00	19/06/2569	
17	โครงการซ่อมแพทอ้งเที่ยวและโป๊ะ หมู่ที่ 4		หมู่ที่ 4 ด.ท่าคล้อ	49,440.00		04/06/2569	49,440.00	19/06/2569	
18	โครงการบำรุงรักษาสนามฟุตบอลโรงเรียนหาดสองแคว หมู่ที่ 4		หมู่ที่ 4 ด.ท่าคล้อ	28,200.00		04/06/2569	28,200.00	19/06/2569	
19	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 5		หมู่ที่ 5 ด.ท่าคล้อ	205,000.00		06/07/2569			
20	โครงการอินเตอร์เน็ตกล้องวงจรปิดรายปี หมู่ที่ 6 (ต่อเนื่องปี 67,68)		หมู่ที่ 6 ด.ท่าคล้อ	20,000.00		06/07/2569			
21	โครงการต่อเติมศาลาการเปรียญ หมู่ที่ 6		หมู่ที่ 6 ด.ท่าคล้อ	185,000.00		04/06/2569	185,000.00	19/06/2569	
22	โครงการจากผู้ให้สุสุรับ ชุมชนบ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ 7		หมู่ที่ 7 ด.ท่าคล้อ	133,700.00		04/06/2569	133,700.00	19/06/2569	
23	โครงการอินเตอร์เน็ตกล้องวงจรปิดรายปี หมู่ที่ 7 (ต่อเนื่องปี 68)		หมู่ที่ 7 ด.ท่าคล้อ	8,000.00		06/07/2569			
24	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ 7		หมู่ที่ 7 ด.ท่าคล้อ	37,800.00		06/07/2569			
25	โครงการติดตั้งพัดลมผาผนังห้องประชุมและจัดซื้อเครื่องปรีน หมู่ที่ 7		หมู่ที่ 7 ด.ท่าคล้อ	25,500.00		06/07/2569			
26	โครงการต่อเติมหลังคาเมรุวัดท่าศาลา หมู่ที่ 8		หมู่ที่ 8 ด.ท่าคล้อ	87,000.00		04/06/2569	87,000.00	19/06/2569	
27	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์เคลื่อนที่ หมู่ที่ 8		หมู่ที่ 8 ด.ท่าคล้อ	118,000.00		04/06/2569	118,000.00	19/06/2569	

โครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปี 2569

ลำดับ	โครงการปี 2569	ผู้รับผิดชอบ	พื้นที่จัดทำโครงการ	งบประมาณ	คงเหลือส่งคืน	วันท่อนุมัติโครงการ	จำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีพื้นที่	วันที่โอนเงินเข้าบัญชีพื้นที่	หมายเหตุ
28	โครงการจัดซื้อโต๊ะแสดงแลส ขนาด 100x50 ซม. และเก้าอี้พลาสติก หมู่ที่ 9		หมู่ที่ 9 ต.ท่าคล้อ	141,860.00		04/06/2569	141,860.00	19/06/2569	
29	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ 9		หมู่ที่ 9 ต.ท่าคล้อ	63,000.00		04/06/2569	63,000.00	19/06/2569	
30	โครงการจากผู้ให้สุ่มรับ ชุมชนบ้านท่าคล้อเหนือ หมู่ที่ 10		หมู่ที่ 10 ต.ท่าคล้อ	75,800.00		04/06/2569	75,800.00	19/06/2569	
31	โครงการอินเตอร์เน็ตกล่องวงจรปิดรายปี หมู่ที่ 10 (ต่อเนื่องปี 2568)		หมู่ที่ 10 ต.ท่าคล้อ	24,000.00		06/07/2569			
32	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ 10		หมู่ที่ 10 ต.ท่าคล้อ	25,200.00		06/07/2569			
33	โครงการปุกระเบียงศาลาธรรมสังเวช วัดท่าคล้อเหนือ หมู่ที่ 10		หมู่ที่ 10 ต.ท่าคล้อ	80,000.00		04/06/2569	80,000.00	19/06/2569	
34	โครงการอินเตอร์เน็ตกล่องวงจรปิดรายปี หมู่ที่ 11 (ต่อเนื่องปี 2568)		หมู่ที่ 11 ต.ท่าคล้อ	24,000.00		06/07/2569			
35	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ 11		หมู่ที่ 11 ต.ท่าคล้อ	18,900.00		06/07/2569			
36	โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11		หมู่ที่ 11 ต.ท่าคล้อ	162,000.00		06/07/2569			
37	โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11		หมู่ที่ 1-11 ต.ท่าคล้อ	50,000.00		04/06/2569	50,000.00	19/06/2569	
38	โครงการรถบริการรับ-ส่ง นักเรียนภายในตำบลท่าคล้อ ปี 2569		หมู่ที่ 1-11 ต.ท่าคล้อ	109,300.00		04/06/2569	109,300.00	19/06/2569	
39	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ชุมชน ตำบลท่าคล้อ ประจำปี 2569		หมู่ที่ 1-11 ต.ท่าคล้อ	59,078.00		04/06/2569	59,078.00	19/06/2569	
	รวม 39 โครงการ เป็นเงิน			2,610,878.00	0.00		1,623,878.00		
	พื้นที่ ต.บ้านป่า = 23 โครงการ								
1	โครงการบริหารจัดการภายในสำนักงานที่ทำการตำบลบ้านป่า		หมู่ 1- 11 ต. บ้านป่า	21,000.00		25/06/2569			
2	โครงการสนับสนุนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่		หมู่ 1- 11 ต. บ้านป่า	34,000.00		25/06/2569			
3	โครงการสนับสนุนสายตรวจฝ่ายปกครอง ตำบลบ้านป่า		หมู่ 1- 11 ต. บ้านป่า	255,200.00		25/06/2569			
4	โครงการสนับสนุนการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตำบลบ้านป่า		หมู่ 1- 11 ต. บ้านป่า	30,000.00		25/06/2569			
5	โครงการปุกระเบียงพื้นที่อาสนสงฆ์ภายในศาลาการเปรียญวัดวังกว้าง		หมู่ 1 ต. บ้านป่า	74,800.00					- แนบ lay out งาน โครงสร้างปุกระเบียง
6	โครงการสนับสนุนอินเตอร์เน็ตระบบกล่องวงจรปิดรายปี หมู่ 2 (ต่อเนื่องปี 2568)		หมู่ 2 ต. บ้านป่า	21,600.00		25/06/2569			
7	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยสำหรับชุมชนบ้านป่า หมู่ 2		หมู่ 2 ต. บ้านป่า	123,621.00		25/06/2569			
8	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยภายในวัดบ้านป่าเหนือ หมู่ 3		หมู่ 3 ต. บ้านป่า	106,000.00					- ข้อ 2.4 ระบุกิจกรรมที่จะดำเนินการ เช่น เปลี่ยนเมนเบรกเกอร์, เปลี่ยนแนวสายไฟ - แนบบรูปถ่ายแนวสายไฟที่ขอเปลี่ยน - แนบแผนที่ google map แสดงระยะแนวสายไฟที่ขอเปลี่ยน
9	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียน หมู่ 3		หมู่ 3 ต. บ้านป่า	60,000.00					- เสาที่ขอปักใหม่ 2 ต้น - ทาง คกก.ขอให้ ทบทวนโครงการ และ หากมีความประสงค์ที่จะ จัดทำโครงการเกี่ยวกับ การศึกษา นำเสนอให้ เป็นในแนวทางการ สนับสนุนเกี่ยวกับ - ผู้นำเสนอ โครงการ และผู้เห็นชอบ ยังไม่ได้ ลงนาม
10	โครงการระบบน้ำประปาใช้ศูนย์เรียนรู้ หมู่ 4		หมู่ 4 ต. บ้านป่า	71,000.00					
11	โครงการจัดซื้อผ้าสิ่งานพิธีต่างๆในชุมชน พร้อมกล่องเก็บผ้า หมู่ 4		หมู่ 4 ต. บ้านป่า	89,000.00		25/06/2569			

โครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปี 2569

ลำดับ	โครงการปี 2569	ผู้รับผิดชอบ	พื้นที่จัดทำโครงการ	งบประมาณ	คงเหลือส่งคืน	วันที่อนุมัติโครงการ	จำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีพื้นที่	วันที่โอนเงินเข้าบัญชีพื้นที่	หมายเหตุ
12	โครงการปรับปรุงและต่อเติมโดมเอนกประสงค์วัดบ้านช่องเหนือ หมู่ 5		หมู่ 5 ต. บ้านป่า	155,350.00					- แนบ พร.4 และ พร.5 ที่ออกโดยช่างโยธา
13	โครงการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตระบบกล้องวงจรปิดรายปี หมู่ 5 (ต่อเนื่องปี 2568)		หมู่ 5 ต. บ้านป่า	9,000.00		25/06/2569			- แนบ lay out โครงสร้างโดม
14	โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานพร้อมทาสีและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 6		หมู่ 6 ต. บ้านป่า	159,952.00					- แนบ พร.4 และ พร.5 ที่ออกโดยช่างโยธา
15	โครงการจ้างครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านช่องใต้ หมู่ 8		หมู่ 8 ต. บ้านป่า	120,000.00		25/06/2569			- แนบ lay out
16	โครงการก่อสร้างหลังคาตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน หมู่ 9		หมู่ 9 ต. บ้านป่า	27,015.00		25/06/2569			
17	โครงการปรับปรุงและต่อเติมโดมเอนกประสงค์ลานกีฬาบ้านแก่งค้อยเหนือ หมู่ 9		หมู่ 9 ต. บ้านป่า	45,195.00		25/06/2569			
18	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดแผงโซลาร์เซลล์ Wifi หมู่ 9		หมู่ 9 ต. บ้านป่า	32,520.00		25/06/2569			
19	โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านป่าเกษม หมู่ 10 (ต่อเนื่อง)		หมู่ 10 ต. บ้านป่า	160,000.00		25/06/2569			
20	โครงการติดตั้งโครงถ่างฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดวังขวาง หมู่ 1		หมู่ 1 ต. บ้านป่า	61,040.00					- แนบ lay out โครง ถ่างฝ้าเพดาน
21	โครงการงานติดตั้งขั้วกันบนบริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11		หมู่ 11 ต. บ้านป่า	143,128.00					- แนบ lay out โครงสร้างติดตั้งขั้วกัน
22	โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ใช้สำหรับชุมชนบ้านช่องเหนือ หมู่ 7		หมู่ 7 ต.บ้านป่า	44,000.00					- ข้อ 2.4 เพิ่มสถานที่ จัดเก็บครุภัณฑ์ - ข้อ 2.4.1 ระบุว่า จัดซื้อโต๊ะแบบใหม่ เช่น โต๊ะไม้, โต๊ะสแตนเลส ฯลฯ - แนบภาพถ่ายสถานที่ จัดเก็บครุภัณฑ์ พร้อม ระบุว่าจะอยู่ในบริเวณ สถานที่ใด - ใบเสนอราคาระบุ ประเภทของโต๊ะ พร้อม แนบรูปถ่ายตัวอย่างโต๊ะ
23	โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์สำหรับกิจกรรมหมู่บ้าน หมู่ 7		หมู่ 7 ต.บ้านป่า	219,992.00					- ข้อ 2.4 ระบุสถานที่ที่ ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ - แนบภาพถ่ายสถานที่ ก่อสร้าง พร้อมระบุ ตำแหน่งที่จะก่อสร้าง - แนบแผนผังสถานที่ ก่อสร้างโดม
รวม 23 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น				2,063,413.00	0.00			0.00	
พื้นที่ ต.ห้วยขวาง = 1 โครงการ									

โครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปี 2569

ลำดับ	โครงการปี 2569	ผู้รับผิดชอบ	พื้นที่จัดทำโครงการ	งบประมาณ	คงเหลือส่งคืน	วันที่อนุมัติโครงการ	จำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีพื้นที่	วันที่โอนเงินเข้าบัญชีพื้นที่	หมายเหตุ
1	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ด.ทับกวาง		หมู่ 6 ด.ทับกวาง	100,000.00					- ข้อ 2.4 ระบุกิจกรรมที่จะดำเนินการ, รายการอุปกรณ์ ใส่ราคา/หน่วย - กล้อง IP camera ระบุรุ่น/ยี่ห้อ และ spec. - แบบรูปภาพตัวอย่างอุปกรณ์ - ระบุสถานที่ Center จุดติดตั้งอุปกรณ์
	รวม 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น			100,000.00	0.00		0.00		
	ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ = 22 โครงการ								
	หมวด 1 งานพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น								
1	สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและงานพัฒนาชุมชนร่วมกับเทศบาลเมืองทับกวาง								
	1.1 โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่า 2569 ต่อเนื่องปีใหม่ 2570			20,000.00		11/02/2569			
	1.2 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569			20,000.00		11/02/2569	20,000.00	22/04/2569	
	1.3 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติราชการ ปี 2569		ตำบลทับกวาง	30,000.00		11/02/2569	30,000.00	22/04/2569	
	1.4 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2569			100,000.00		11/02/2569	100,000.00	05/03/2569	
	1.5 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์			100,000.00		26/03/2569	100,000.00	22/04/2569	
	1.6 โครงการมหกรรมอาหารถนนคนเดินเทศบาลเมืองทับกวาง			50,000.00		26/03/2569	50,000.00	22/04/2569	
	1.7 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2569			100,000.00		11/02/2569			
	รวม 7 โครงการย่อย เป็นเงิน			420,000.00	0.00		300,000.00		
2	สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและงานพัฒนาชุมชนร่วมกับ อบต.บ้านป่า								
	2.1 โครงการปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชนพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งภายในร้าน			50,000.00		08/04/2569			
	2.2 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานดีเด่น พนักงานก่าจัดขยะ งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม			40,000.00		08/04/2569			
	2.3 โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ		ตำบลบ้านป่า	55,000.00		08/04/2569			
	2.4 งานอาสาสมัครท้องถิ่น			55,000.00		08/04/2569			
	2.5 โครงการ อพ.สธ			30,000.00		08/04/2569			
	2.6 สนับสนุนกิจกรรมสวัสดิการสังคม			50,000.00		08/04/2569			
	รวม 6 โครงการย่อย เป็นเงิน			280,000.00	0.00		0.00		
3	สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและงานพัฒนาชุมชนร่วมกับ อบต.ท่าคล้อ								
	3.1 กีฬายาวชนตำบลท่าคล้อ			40,000.00		08/04/2569			
	3.2 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ			30,000.00		08/04/2569			

โครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปี 2569

ลำดับ	โครงการปี 2569	ผู้รับผิดชอบ	พื้นที่จัดทำโครงการ	งบประมาณ	คงเหลือส่งคืน	วันท่อนุมัติโครงการ	จำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีพื้นที่	วันที่โอนเงินเข้าบัญชีพื้นที่	หมายเหตุ
	3.3 โครงการหลักประกันสุขภาพ			40,000.00		08/04/2569			
	3.4 สนับสนุนโครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์			125,000.00		08/04/2569			
	3.5 กิจกรรมสายใยรักสองวัย			80,000.00		08/04/2569			
	3.6 สนับสนุนกิจกรรมค่ายเยาวชน			60,000.00		08/04/2569			
	3.7 สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ		พื้นที่ ด.ท่าคล้อ	40,000.00		08/04/2569			
	3.8 สนับสนุนสภาเยาวชน			40,000.00		08/04/2569			
	3.9 สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา			25,000.00		08/04/2569			
	3.10 สนับสนุนทำหมันสุนัข-แมว ในพื้นที่ตำบลท่าคล้อ			50,000.00		08/04/2569			
	3.11 โครงการโรงเรียนเกษตรตำบลท่าคล้อ			50,000.00		08/04/2569			
	3.12 กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			25,000.00		08/04/2569			
	3.13 สนับสนุนศูนย์ดีใจดอลชุมชนตำบลท่าคล้อ			50,000.00		08/04/2569			
	รวม 13 โครงการย่อย เป็นเงิน			655,000.00	0.00		0.00		
	หมวด 2 งานพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานปกครองท้องถิ่น								
4	โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครองท้องถิ่น ปี 2569								
	4.1 รับบริจาคโลหิต			20,000.00		08/04/2569			
	4.2 หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน			10,000.00		08/04/2569			
	4.3 งานangkady ย้อนรอยสงครามโลก ครั้งที่ 2			80,000.00		08/04/2569	80,000.00	06/05/2569	
	4.4 งานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้ชุดล่อม และของดีชุมชน ประจำปี 2569			10,000.00		08/04/2569			
	4.5 วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน			20,000.00		08/04/2569			
	4.6 งานโกรกอีกาเฟสตวัล			5,000.00		08/04/2569			
	4.7 ย้อนรอยตำนานผาเสด็จครมรอบ 129 ปี			5,000.00		08/04/2569			
	4.8 สนับสนุนโครงการ กิจกรรมที่ไม่ได้วางแผนไว้			15,000.00		08/04/2569			
	รวม 8 โครงการย่อย เป็นเงิน			165,000.00	0.00		80,000.00		
	หมวด 3 งานด้านส่งเสริมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมพระพุทธศาสนา								
5	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพระพุทธศาสนา		ด.ทับกวาง, ด.บ้านป่า และ ด.ท่าคล้อ	710,000.00		04/06/2569			
	รวม 1 โครงการย่อย เป็นเงิน			710,000.00	710,000.00		0.00		
	หมวด 4 งานพัฒนาด้านการศึกษา 3 ตำบล								
6	โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา ประจำปี 2569		ด.ทับกวาง, ด.บ้านป่า และ ด.ท่าคล้อ	65,000.00		04/06/2569			
7	โครงการทุนการศึกษาปิ่นอินทรี ประจำปี 2569		ด.ทับกวาง, ด.บ้านป่า และ ด.ท่าคล้อ	220,000.00		04/06/2569			
8	โครงการอินทรีอาสา ปี 2569		ด.ทับกวาง, ด.บ้านป่า และ ด.ท่าคล้อ	420,000.00		04/06/2569			
9	โครงการจัดทำห้องประชุม		สวนมิ่งมงคล	319,518.00		04/06/2569			
10	โครงการป้ายสื่อสารโครงการกองทุนฯ ด้วยป้ายขนาดใหญ่ ประจำปี 2569	น	ด.ทับกวาง, ด.บ้านป่า และ ด.ท่าคล้อ	90,000.00		04/06/2569			

โครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปี 2569

ลำดับ	โครงการปี 2569	ผู้รับผิดชอบ	พื้นที่จัดทำโครงการ	งบประมาณ	คงเหลือส่งคืน	วันที่อนุมัติโครงการ	จำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีพื้นที่	วันที่โอนเงินเข้าบัญชีพื้นที่	หมายเหตุ
11	โครงการจ้างครูสอนดนตรีศึกษา		ร.ร.บ้านหนองผักนึ่ง	90,000.00		04/06/2569			
12	โครงการอาหารเข้าโรงเรียนบ้านชัยบอน		ร.ร.บ้านชัยบอน	102,000.00		04/06/2569			
13	โครงการจัดจ้างครูจ้างสอน		ร.ร.นิคมทับทิมทอง สงเคราะห์ 1	147,000.00					- ข้อ 2.3 เพิ่มเติมระดับชั้นที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย - ข้อ 2.4 ระบุเดือนที่ดำเนินการจ้าง (หากเป็นโครงการต่อเนื่องโปรดเพิ่มรายละเอียด) - แนบ Resume พร้อมสำเนาเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประชาชน
14	โครงการจ้างครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์		ร.ร.วัดหาดสองแคว	50,000.00		04/06/2569			
15	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน		ร.ร.วัดหาดสองแคว	56,500.00		04/06/2569			
16	โครงการปรับปรุงพื้นที่แปลงเกษตร		ร.ร.วัดถ้ำเต่า	87,000.00					- ข้อ 2.4 ระบุรายละเอียดงานที่ขออนุมัติดำเนินการ ปริมาณงานและราคา - พร้อมระบุตำแหน่งที่
17	โครงการก่อสร้างฐานพระพุทธรูป		ร.ร.บ้านป่าวังขวาง	74,500.00					- ข้อ 2.4 ระบุรายละเอียดงานที่ขออนุมัติดำเนินการ ปริมาณงานและราคา - แนบบรูปภาพสถานที่จริงที่จะดำเนินการ
18	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านศิลปการแสดงนาฏศิลป์)		ร.ร.เทศบาลทับทิมทอง 2 (จัดระไพชาเสต์)	116,000.00		04/06/2569			
19	โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้พลาสติก สำหรับห้องประชุม		ร.ร.วัดป่าไผ่	130,500.00		04/06/2569			
20	โครงการจัดจ้างแม่บ้าน		ร.ร.บ้านช่อง	53,000.00		04/06/2569			
21	โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมโรงเรียน (ติดตั้งประตูเหล็กม้วนและติดตั้งตาข่ายกันนก)		ร.ร.วัดท่าคล้อ	57,500.00					- ข้อ 2.4 รายละเอียดงบประมาณ แสดงรายการงานที่ดำเนินการให้ และระบุราคาเท่ากับงบประมาณฯ ที่เสนอขออนุมัติ - ข้อ 2.5 ระบุทวนระยะเวลาดำเนินการ - แนบบรูปอาคารห้องประชุมโรงเรียน และแสดงตำแหน่งบริเวณที่
22	โครงการชุดนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษา ประจำปี 2569		13 ร.ร. สหวิทยาผาเสด็จ	420,000.00					รายละเอียดการดำเนินงาน พร้อมค่าใช้จ่าย (การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละโรงเรียน)
(หมวด 4) รวม 12 โครงการย่อย เป็นเงิน				2,498,518.00	0.00		0.00		
รวม หมวด 1 - 4 จำนวน 22 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น				4,728,518.00	710,000.00		380,000.00		
ขออนุมัติโอนเงินฯ ในครั้งนี้ จำนวน 8 โครงการ (ลำดับที่ 3, 11-12, 14-15 และ 18-20) เป็นเงิน				863,000.00					
รวม 3 ตำบล เป็นเงินทั้งสิ้น				10,402,809.00	710,000.00		2,903,878.00		

ภาคผนวก ง-14

สรุปผลการดำเนินงานโครงการกองทุนเฝ้าระวัง

สุขภาพชุมชน ประจำปี 2569

ตารางสรุปโครงการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประจำปี 2569

ลำดับ	โครงการปี 2569	ผู้รับผิดชอบ	พื้นที่จัดทำโครงการ	งบประมาณ	วันท่อนุมัติโครงการ	จำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีพื้นที่	วันที่โอนเงินเข้าบัญชีพื้นที่	หมายเหตุ
	พื้นที่ตำบลบ้านป่า = 5 โครงการ							
1	โครงการสนับสนุนการจ้างบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	นายประวิต จักรพล	รพ.สต.บ้านป่า	825,180.00	20/02/2569	825,180.00	22/04/2569	
2	โครงการตรวจเอ็กซเรย์ปอดเคลื่อนที่ตำบลบ้านป่า ปี 2569	นายประวิต จักรพล	รพ.สต.บ้านป่า	175,500.00	12/06/2569			
3	โครงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	นายประวิต จักรพล	รพ.สต.บ้านป่า	169,100.00	12/06/2569			
4	โครงการสนับสนุนการจัดบริการคลินิกโรคเรื้อรังและคลินิกหมอครอบครัว รพสต.บ้านป่า	นายประวิต จักรพล	รพ.สต.บ้านป่า	98,000	12/06/2569			
5	โครงการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ด.บ้านป่า	นายประวิต จักรพล	รพ.สต.บ้านป่า	32,500	12/06/2569			
	รวม 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น			1,300,280.00		825,180.00		
	พื้นที่ตำบลท่าคล้อ = 6 โครงการ							
1	โครงการสนับสนุนการจ้างบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	นายประวิต จักรพล	รพ.สต.หาดสองแคว	384,900.00	28/02/2569	384,900.00	27/03/2569	
2	โครงการตำบลท่าคล้อลดโลกร้อนในกิจกรรมวิ่งปอด 2569	นายประวิต จักรพล	ต.ท่าคล้อ	128,500.00	12/06/2569			
3	โครงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	นายประวิต จักรพล	ต.ท่าคล้อ	111,200.00	12/06/2569			
4	โครงการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ต.ท่าคล้อ	นายจิรภัทร จันทามิตร	รพ.สต.หาดสองแคว	30,000.00	12/06/2569			
5	โครงการ Home Health Care ตำบลท่าคล้อ	นายทองยุทธ จันทกุล	ต.ท่าคล้อ	625,000.00	12/06/2569			
6	โครงการคลินิกชุมชนตำบลท่าคล้อ	นายทองยุทธ จันทกุล	ต.ท่าคล้อ	180,000.00	12/06/2569			
	รวม 6 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น			1,459,600.00		384,900.00		
	ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ = 2 โครงการ							
1	โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สุขภาพดีกับปุ่นอินทร์ ปี 2569	นายพูลสวัสดิ์ จันทิรไทย	ต.ห้วยแก้ว, ต.บ้านป่า และ ต.ท่าคล้อ	500,000.00	14/05/2569			ยังไม่แจ้งขอเบิกเงิน
2	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสัมพันธ์กับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ปี 2569	นายพูลสวัสดิ์ จันทิรไทย	ต.ห้วยแก้ว, ต.บ้านป่า และ ต.ท่าคล้อ	10,000.00				ส่งเอกสารคืน 23/03/2569 - ระบุรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำ
	รวม 2 โครงการ เป็นเงิน			510,000.00		0.00		
	รวม 3 ตำบล เป็นเงินทั้งสิ้น			7,254,355.00	0.00	5,194,555.00		

ภาคผนวก ง-15

ผลการตรวจสอบสุภาพประจำปี 2569

การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2568

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของเพื่อนพนักงานทุกท่านในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสุขภาพที่ดีและการดูแลป้องกันโรคในระยะยาว รวมถึงการรู้เท่าทันสัญญาณเตือนของสุขภาพและลดความเสี่ยงโรคต่าง ๆ จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2568 โดย โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย ตามรายละเอียดดังนี้



ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ		ประจำโรงงานสระบุรี		อื่นๆ
2 ก.ย. 68	ห้องปทุม 1 ชั้น 2 (SCCC)	10 ก.ย. 68	อาคารฝ่ายเหมืองวัตถุ	1 กันยายน - 30 กันยายน 2568
5 ก.ย. 68	ห้องประชุมสำนักงาน CDC	11 ก.ย. 68	อาคาร CCR โรงงาน 3	
18-19 ก.ย. 68	โรงอาหารพื้นที่สำนักงาน SCCO	12 ก.ย. 68	ห้องประชุมรักษาคอนวูด	
22-23 ก.ย. 68	ชั้น 3 อาคารคอนสลิเนทวอเตอร์	24-25 ก.ย. 68	อาคาร CCR โรงงาน 2	

พนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลการตรวจสุขภาพผ่านทาง...

Line Official Account โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ



ตารางนัดหมายและรายการตรวจสุขภาพ

- วันเวลาและสถานที่
- โปรแกรมตรวจและปัจจัยเสี่ยง



ผลการตรวจสุขภาพ

- ตรวจสอบผลได้ 45 วันหลังการตรวจ
- ขอรับผลตรวจสุขภาพแบบรูปเล่มผ่านแชท



ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน
Line Official Account [คลิก](#)



Scan Me



การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ



งดดื่มน้ำ และงดรับประทานอาหารก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง



งดดื่มแอลกอฮอล์ในคืนก่อนตรวจสุขภาพ



นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง



กรุณาเตรียม บัตรประจำตัวประชาชน
เพื่อนำไปแสดงในวันที่เข้ารับการตรวจ



ในวันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพกับหน่วยเคลื่อนที่โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช
พนักงานและครอบครัวสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในราคาพิเศษ ดังนี้

- วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มละ 350 บาท/คน
- วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ชนิดใหม่ 2 เข็ม 3,800 บาท/คน

ท่านที่ประสงค์จะรับวัคซีนจะต้องลงทะเบียนจองสิทธิ์ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2568 [คลิกที่นี่](#)
และชำระเงิน ณ จุดลงทะเบียนในวันที่รับวัคซีน



เพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิ์ตามที่ประกันสังคมกำหนด บริษัทฯ จึงอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ดังกล่าว โดยพนักงานจะต้องลงนามยินยอมก่อนเข้ารับการตรวจ

หมายเหตุ: การตรวจสุขภาพครั้งนี้ สำหรับพนักงานที่เริ่มงานก่อน วันที่ 1 มีนาคม 2568



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ HRSS : คุณธนิตา ต่อ 7235 / คุณวสุพล ต่อ 4587

HR Shared Services



โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

ที่ วออ.1482/2568

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง รายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2568

เรียน ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย 1.รายงานผลตรวจสุขภาพรายบุคคล

2.คำแนะนำสำหรับผลการตรวจที่ผิดปกติ

3.ประกาศนียบัตรแพทย์อบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ขอรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2568 ของพนักงาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ตรวจเมื่อวันที่ 1-30 กันยายน 2568 ที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งหมด 123 คน ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการตรวจ (Description)	จำนวน ผู้เข้ารับการตรวจ	ปกติ		ผิดปกติ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : Physical Examination	123	115	93.50	8	6.50
2. ผลการคำนวณดัชนีมวลกาย : BMI	123	20	16.26	103	83.74
3. ตรวจวัดความดันโลหิต : Blood pressure	123	74	60.16	49	39.84
4. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิทัล : Digital X-Ray	123	108	87.80	15	12.20
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : Complete Blood Count	123	74	60.16	49	39.84
6. ตรวจปัสสาวะทั่วไป : Urine analysis	123	97	78.86	26	21.14
7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Fasting Blood Sugar	123	85	69.11	38	30.89
8. ตรวจระดับการทำงานของตับ : SGOT	123	113	91.87	10	8.13
9. ตรวจระดับการทำงานของตับ : SGPT	123	100	81.30	23	18.70
10. ตรวจระดับการทำงานของตับ : Alk.Phos	123	118	95.93	5	4.07
11. ตรวจระดับการทำงานของไต : BUN	123	110	89.43	13	10.57
12. ตรวจระดับการทำงานของไต : Creatinine	123	101	82.11	22	17.89

/ เอกสารต่อ...

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

อ้อมน้อย : 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกองแก้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทร. 1792, 02 441 7899 แฟกซ์ 02 431 0940, 02 431 0943 E-mail: omnoi@vichaivej.com
หนองแขม : 456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02 441 6999 (100 คู่สาย) แฟกซ์ 02 421 1784 E-mail: nongkhaem@vichaivej.com
สมุทรสาคร : 93/256 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 034 410 700-6 แฟกซ์ 034 410 710 E-mail: samutsakhon@vichaivej.com
แยกไฟฉาย : 240/2-4 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02 412 0055-60 แฟกซ์ 02 412 7581-82 E-mail: yaekfaichai@vichaivej.com

กลุ่มโรงพยาบาล
วิชัยเวช
อินเตอร์เนชั่นแนล
www.vichaivej.com

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

เอกสารต่อ

ที่ วออ.1482/2568

เรื่อง รายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2568

ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดการตรวจ (Description)	จำนวน ผู้เข้ารับการตรวจ	ปกติ		ผิดปกติ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
13. ตรวจระดับไขมันในเลือด : Cholesterol	123	54	43.90	69	56.10
14. ตรวจระดับไขมันในเลือด : Triglyceride	123	69	56.10	54	43.90
15. ตรวจระดับไขมันชนิดดีมีประโยชน์ : HDL	123	117	95.12	6	4.88
16. ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดีไม่มีประโยชน์ : LDL	123	49	39.84	74	60.16
17. ตรวจระดับกรดยูริก : Uric acid	123	86	69.92	37	30.08
18. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : HBs Ag	123	119	96.75	4	3.25
19. ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : Anti HBs	123	64 (มีภูมิ)	52.03	59 (ไม่มีภูมิ)	47.97
20. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG	102	88	86.27	14	13.73
21. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ ในระยะเริ่มแรก : AFP	86	81	94.19	5	5.81
22. ตรวจสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ : Vision Test	123	15	12.20	108	87.80

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ตรวจสุขภาพพนักงานของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้ให้บริการท่านในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์มงคล วณิชกัทธิเศษ)
แพทย์อบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

อ้อมน้อย : 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทร. 1792, 02 441 7899 แฟกซ์ 02 431 0940, 02 431 0943 E-mail: omnoi@vichaivej.com
หนองแขม : 456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02 441 6999 (100 คู่สาย) แฟกซ์ 02 421 1784 E-mail: nongkhaem@vichaivej.com
สมุทรสาคร : 93/256 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 034 410 700-6 แฟกซ์ 034 410 710 E-mail: samutsakhon@vichaivej.com
แยกไฟฉาย : 240/2-4 ถนนศรีกรุงวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02 412 0055-60 แฟกซ์ 02 412 7581-82 E-mail: yaekfaichai@vichaivej.com


กลุ่มโรงพยาบาล
วิชัยเวช
อินเตอร์เนชั่นแนล
www.vichaivej.com

สรุปการรายงานผลตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2568

สรุปผลการตรวจสอบสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2568 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โดยมีรายชื่อทั้งหมด 123 คน

จำนวนตามรายชื่อตรวจสอบสุขภาพ	123	คน			
เข้ารับการตรวจ	123	คน	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เข้ารับการตรวจ	0	คน	คิดเป็น	0.00	%


สรุปการรายงานผลการตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2568



ตารางภาพรวมผลการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	เข้าตรวจ	ปกติ	คิดเป็นร้อยละ	ผิดปกติ	คิดเป็นร้อยละ
1	ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : Physical Examination	123	115	93.50	8	6.50
2	ผลการคำนวณดัชนีมวลกาย : BMI	123	20	16.26	103	83.74
3	ตรวจวัดความดันโลหิต : Blood pressure	123	74	60.16	49	39.84
4	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิทัล : Digital X-Ray	123	108	87.80	15	12.20
5	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : Complete Blood Count	123	74	60.16	49	39.84
6	ตรวจปัสสาวะทั่วไป : Urine analysis	123	97	78.86	26	21.14
7	ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Fasting Blood Sugar	123	85	69.11	38	30.89
8	ตรวจระดับการทำงานของตับ : SGOT	123	113	91.87	10	8.13
9	ตรวจระดับการทำงานของตับ : SGPT	123	100	81.30	23	18.70
10	ตรวจระดับการทำงานของตับ : Alk.Phos	123	118	95.93	5	4.07
11	ตรวจระดับการทำงานของไต : BUN	123	110	89.43	13	10.57
12	ตรวจระดับการทำงานของไต : Creatinine	123	101	82.11	22	17.89
13	ตรวจระดับไขมันในเลือด : Cholesterol	123	54	43.90	69	56.10
14	ตรวจระดับไขมันในเลือด : Triglyceride	123	69	56.10	54	43.90
15	ตรวจระดับไขมันชนิดดีมีประโยชน์ : HDL	123	117	95.12	6	4.88
16	ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดีไม่มีประโยชน์ : LDL	123	49	39.84	74	60.16
17	ตรวจระดับกรดยูริก : Uric acid	123	86	69.92	37	30.08
18	ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : HBs Ag	123	119	96.75	4	3.25
19	ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : Anti HBs	123	64 (มีภูมิ)	52.03	59 (ไม่มีภูมิ)	47.97
20	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG	102	88	86.27	14	13.73
21	ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ ในระยะเริ่มแรก : AFP	86	81	94.19	5	5.81
22	ตรวจสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ : Vision Test	123	15	12.20	108	87.80


กราฟแสดงภาพรวมผลการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2568



ตารางภาพรวมผลการตรวจที่ผิดปกติ มากที่สุด - น้อยที่สุด ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	เข้าตรวจ	ปกติ	คิดเป็นร้อยละ	ผิดปกติ	คิดเป็นร้อยละ
1	ตรวจสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ : Vision Test	123	15	12.20	108	87.80
2	ผลการคำนวณดัชนีมวลกาย : BMI	123	20	16.26	103	83.74
3	ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดีไม่มีประโยชน์ : LDL	123	49	39.84	74	60.16
4	ตรวจระดับไขมันในเลือด : Cholesterol	123	54	43.90	69	56.10
5	ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : Anti HBs	123	64	52.03	59	47.97
6	ตรวจระดับไขมันในเลือด : Triglyceride	123	69	56.10	54	43.90
7	ตรวจวัดความดันโลหิต : Blood pressure	123	74	60.16	49	39.84
8	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : Complete Blood Count	123	74	60.16	49	39.84
9	ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Fasting Blood Sugar	123	85	69.11	38	30.89
10	ตรวจระดับกรดยูริก : Uric acid	123	86	69.92	37	30.08
11	ตรวจปัสสาวะทั่วไป : Urine analysis	123	97	78.86	26	21.14
12	ตรวจระดับการทำงานของตับ : SGPT	123	100	81.30	23	18.70
13	ตรวจระดับการทำงานของไต : Creatinine	123	101	82.11	22	17.89
14	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิทัล : Digital X-Ray	123	108	87.80	15	12.20
15	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG	102	88	86.27	14	13.73
16	ตรวจระดับการทำงานของไต : BUN	123	110	89.43	13	10.57
17	ตรวจระดับการทำงานของตับ : SGOT	123	113	91.87	10	8.13
18	ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : Physical Examination	123	115	93.50	8	6.50
19	ตรวจระดับไขมันชนิดดีมีประโยชน์ : HDL	123	117	95.12	6	4.88
20	ตรวจระดับการทำงานของตับ : Alk.Phos	123	118	95.93	5	4.07
21	ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ ในระยะเริ่มแรก : AFP	86	81	94.19	5	5.81
22	ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : HBs Ag	123	119	96.75	4	3.25

กราฟแสดงภาพรวมผลการตรวจที่ผิดปกติ มากที่สุด - น้อยที่สุด ประจำปีงบประมาณ 2568



ผลการตรวจสอบสภาพพนักงานใหม่
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569



วันที่ตรวจ 26 ธันวาคม 2568

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ความดันโลหิต 120/80 มม.ปรอท ชีพจร 82 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี

☐ มี

โรคปอด

☒ ไม่มี

☐ มี

การสูบบุหรี่ ☒ ไม่สูบ

☐ สูบ.....มวน/วัน

ผลการตรวจ

	FVC	FEV ₁	FEV ₁ %	PEF	F ₂₅	F ₅₀
Base	2.55	2.21	82.9	612	5.58	2.84
% Pred	101	112	116	109	84	72

สรุปผลการตรวจ

☒ ปกติ

☐ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อแนะนำ.....

☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี

นพ.ปิณพจน์ คุตติกาสนีย์

ว.19164

FR-CHC-003(REV003)10/7/61

CHEST PA UPRIGHT (CXR) - Package

CHEST (PA UPRIGHT)

COMPARISON: 23/10/2024.

FINDINGS:

Tubes/lines: None.

Lungs: Normal lung volumes. No abnormal pulmonary opacity.

Diaphragm, pleura and costophrenic angles: No pneumothorax or effusion.

Heart and mediastinum: Normal cardiac silhouette. Normal mediastinal contour.

Bony structures: Unremarkable for age.

Upper abdomen: Unremarkable.

IMPRESSION:

- No active chest disease.



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

Request By : นพ.ปิณฑพงศ์ สุทธิภาสไนย์

Request Date : 26 ธันวาคม 2025 9:10

Report By : นพ.วริทธิ์นันท์ โจนวิภาต

Report Date : 27 ธันวาคม 2568 13:41

Print Date : 27 ธันวาคม 2025

พยาบาลรายงาน..... แพทย์รับรายงาน.....



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี Complete Blood Cell Count (CBC)
2/22 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

Test	Value	Flag Repeat	Ref. Range	Unit	Test	Value	Flag Repeat	Ref. Range	Unit
WBC	7.50		5 - 10	$10^3/\mu\text{L}$	NEUT	68	H	54 - 62	%
RBC	4.58		4.2 - 5.4	$10^6/\mu\text{L}$	BAND	0		< 6	%
Hb	12.1		12 - 16	g/dL	LYMPH	25		25 - 35	%
Hct	38.1		37 - 47	%	MONO	6		3 - 7	%
MCV	83.2		82 - 92	fL	EO	1		1 - 3	%
MCH	26.4	L	27 - 31	pg	BASO	0		< 1	%
MCHC	31.8	L	32 - 36	g/dL					
Platelets	315		150 - 450	$10^3/\mu\text{L}$					
Plt.smear	Adequate								
RBC morphology	Normochrom								
ANC	5.1		1.56 - 6.13	$10^3/\mu\text{L}$					
RDW-CV	12.7		11.7 - 14.4	%					



Requested by Doctor : นพ.ปิณฑพงศ์ สุทธิภาคินย์

Request From : นางสาว วิไลพรรณ อิมลำอ่างค์

FR-LAB-015(REV002) 30/03/54

Printed By : นางสาว วณิตรา มณีศิริ 26 ธ.ค. 68 12:45

Reported By : นางสาว วิไลลักษณ์ อรุณเพ็ง (ท.น.4422) 26 ธ.ค. 68 09:51

Approved By : นางสาว ณัฐกานต์ ทับทอง (ท.น.6326) 26 ธ.ค. 68 09:51

Page 1 of 1

พยาบาลรายงาน.....

แพทย์รับรายงาน.....



Test	Value	Flag	Ref. Range	Unit	Test	Value	Flag	Ref. Range	Unit
Urinalysis (UA)									
Color	Yellow				WBC	0-1/HPF		< 5	
Appear	Clear				Bacteria	Few			
Sp.Gravity	1.006		< 1.03		Epith.cells	0-1/HPF			
Blood	1+				Urine bilirubin	Negative			
Ketone	Negative				Urobilinogen	Negative			
Sugar	Negative				Urine nitrite	Negative			
Protein	Negative				Urine leucocyte	Negative			
pH	6.0		5 - 9						
RBC	3-5		< 5						



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

Requested by Doctor : นพ.ปิณณพงค์ สุทธิภาคนันท์

Request From : นางสาว วิไลพรรณ อิ่มสำอางค์

FR-LAB-016

Printed By : นางสาว วณิดรา มณีศิริ 26 ธ.ค. 68 12:45

Reported By : นางสาว รัชดาภรณ์ บุตรหา (ท.น.12594) 26 ธ.ค. 68 10:12

Approved By : นางสาว ณัฐกานต์ ทับทอง (ท.น.6326) 26 ธ.ค. 68 10:12

ReportName : LABRESULT_UA_new.rpt

Page 1 of 1

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

การตรวจร่างกายโดยแพทย์ (ถ้าผิดปกติต้องหมายเหตุ)

หัวใจ	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	ปอด	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	แขนขา	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	เส้นเลือด	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	ผิวหนัง	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ:					
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ						

ผลตรวจตาบอดสี (Color Blindness)

ปกติ

ผลตรวจวัดสายตาสั้น-ยาว (Vision)

ไม่สวมแว่น (Without glasses)

ขวา(R) 20/20

ซ้าย (L) 20/30

สวมแว่น (With glasses)

ขวา(R) -

ซ้าย (L) -

ผลเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)

ปกติ

ค่าที่ตรวจพบถ้าผิดปกติจากค่าปกติ เมื่อแพทย์ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหมายความว่าไม่เป็นปัญหาทางสุขภาพ

ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

	ค่าที่ได้	ค่าปกติ	หน่วย
Hb	12.1	12-18	G/dL
Hct	38.1	M42-52,F37-47	%
WBC	7,500	5,000-10,000	Cell/mm
PMN	68 H	54-62	%
Lymph	25	25-35	%
Mono	6	3-7	%
Eos	1	1-3	%
Baso	0	< 1	%
Platelet	315,000	150,000-450,000	

ผลการตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)

	ค่าที่ได้	ค่าปกติ	หน่วย
Sp.gr	1.006	< 1.03	
Sugar	Negative	Negative	
Protein	Negative	Negative	
WBC	0-1/HPF	< 5	HPF
RBC	3-5	< 5	HPF
Epi	0-1/HPF	-	
PH	6.0	5 - 9	
Blood	1+	Negative	
Ketone	Negative	Negative	

อื่น ๆ (OTHER)

สรุปผลและข้อแนะนำ



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

☒ สามารถทำงานได้

แพทย์ประจำตัว
ตรวจร่างกาย พบปกติ
แพทย์ (ร.ร.)

นพ.ปิณพงค์ สุทธิกาคนี
แพทย์ผู้ตรวจ

ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ปกติ

ค่าที่ตรวจพบต่ำกว่าค่าปกติ เมื่อแพทย์ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหมายความว่าไม่เป็นปัญหาทางสุขภาพ

อื่น ๆ (OTHER)

สรุปผลและขอแนะนำ (SUMMARY AND RECOMMENDATION)



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

ส/ก

✓

นพ.ปิณพงค์ สุทธิศาสน์
แพทย์อายุรเวชศาสตร์



วันที่ตรวจ 29 ธันวาคม 2568

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ความดันโลหิต 130/80 มม.ปรอท ชีพจร 78 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี ☐ มี โรคปอด ☒ ไม่มี ☐ มี
การสูบบุหรี่ ☒ ไม่สูบ ☐ สูบ.....มวน/วัน

ผลการตรวจ

	FVC	FEV ₁	FEV ₁ %	PEF	F ₂₅	F ₅₀
Base	3.60	2.97	88.7	6.85	4.20	2.56
% Pred	114	102	88	69	102	46

สรุปผลการตรวจ ☒ ปกติ ☐ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก
ข้อแนะนำ..... ☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี

นพ.ปิณพจน์ สุทธิกาสนีย์
ว.19164

FR-CHC-003(REV003)10/7/61

CHEST PA UPRIGHT (CXR) - Package

CHEST PA :

No cardiomegaly, no pulmonary infiltration, no pleural effusion,
Mild T scoliosis.

Impression : Mild T scoliosis. No active chest disease.



Request By : นพ.ปิณฑพงศ์ สุทธิภาศนี

Request Date : 29 ธันวาคม 2568 11:12

Report By : พญ.สิวนิต ธนกรนุวัฒน์

Report Date : 29 ธันวาคม 2568 11:37

Print Date : 30 ธันวาคม 2568

พยาบาลรายงาน..... แพทย์รับรายงาน.....



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี Complete Blood Cell Count (CBC)
2/22 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

Test	Value	Flag Repeat	Ref. Range	Unit	Test	Value	Flag Repeat	Ref. Range	Unit
WBC	6.69		5 - 10	10 ³ /uL	NEUT	55		54 - 62	%
RBC	4.99		4.6 - 6.2	10 ⁶ /uL	BAND	0		< 6	%
Hb	14.4		12 - 18	g/dL	LYMPH	38	H	25 - 35	%
Hct	42.8		42 - 52	%	MONO	5		3 - 7	%
MCV	85.8		82 - 92	fL	EO	2		1 - 3	%
MCH	28.9		27 - 31	pg	BASO	0		< 1	%
MCHC	33.6		32 - 36	g/dL					
Platelets	230		150 - 450	10 ³ /uL					
Plt.smear	Adequate								
RBC morphology	Normochror								
ANC	3.7		1.78 - 5.38	10 ³ /uL					
RDW-CV	12.5		11.6 - 14.4	%					



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

Requested by Doctor : นพ.ปิณฑพงศ์ สุทธิภาคนันท์
Request From : นางสาว สรัลชนา ปัญญาสา
FR-LAB-015(REV002) 30/03/54

Printed By : นางสาว วณิดา มณีศิริ 30 ธ.ค. 68 08:27
Reported By : นางสาว รัชดาภรณ์ บุตรทา (ท.น.12594) 29 ธ.ค. 68 11:54
Approved By : นางสาว รัชดาภรณ์ บุตรทา (ท.น.12594) 29 ธ.ค. 68 11:54

Page 1 of 1

พยาบาลรายงาน.....

แพทย์รับรายงาน.....



Test	Value	Flag	Ref. Range	Unit	Test	Value	Flag	Ref. Range	Unit
Urinalysis (UA)									
Color	Yellow				WBC	0-1/HPF		< 5	
Appear	Clear				Bacteria	Few			
Sp.Gravity	1.018		< 1.03		Epith.cells	0-1/LPF			
Blood	Negative				Urine bilirubin	Negative			
Ketone	Negative				Urobilinogen	Negative			
Sugar	Negative				Urine nitrite	Negative			
Protein	Negative				Urine leucocyte	Negative			
pH	7.5		5 - 9						
RBC	-/HPF		< 5						



Requested by Doctor : นพ.ปิณฑพงศ์ สุทธิกาตัญญ์

Request From : นางสาว สรลัษณา ปัญญาสา

FR-LAB-016

Printed By : นางสาว วณิดา มณีศิริ 30 ธ.ค. 68 08:30

Reported By : นางสาว ณัฐกานต์ ทับทอง (ท.น.6326) 29 ธ.ค. 68 11:24

Approved By : นางสาว วิไลลักษณ์ อรุณเพ็ง (ท.น.4422) 29 ธ.ค. 68 11:24

ReportName : LABRESULT_UA_new.rpt

Page 1 of 1

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

การตรวจร่างกายโดยแพทย์ (ถ้ามีผิดปกติของหมายเหตุ)

หัวใจ	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	ปอด	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	แขนขา	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	เส้นเลือด	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	ผิวหนัง	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ:					
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	☐ ปกติ	☒ ไม่ปกติ						

ผลตรวจตาบอดสี (Color Blindness)

ปกติ

ผลตรวจวัดสายตาสั้น-ยาว (Vision)

ไม่สวมแว่น(Withoutglasses)

ขวา(R) 20/20

ซ้าย (L) 20/30

สวมแว่น (With glasses)

ขวา(R) -

ซ้าย (L) -

ผลเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)

Mild T scoliosis. No active chest disease.(ปอดปกติ)

ค่าที่ตรวจพบถ้าผิดจากค่าปกติ เมื่อแพทย์ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหมายความว่าไม่เป็นปัญหาทางสุขภาพ

ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

	ค่าที่ได้	ค่าปกติ	หน่วย
Hb	14.4	12-18	G/dL
Hct	42.8	M42-52,F37-47	%
WBC	6,690	5,000-10,000	Cell/mm
PMN	55	54-62	%
Lymph	38 H	25-35	%
Mono	5	3-7	%
Eos	2	1-3	%
Baso	0	< 1	%
Platelet	230,000	150,000-450,000	

ผลการตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)

	ค่าที่ได้	ค่าปกติ	หน่วย
Sp.gr	1.018	< 1.03	
Sugar	Negative	Negative	
Protein	Negative	Negative	
WBC	0-1/HPF	< 5	HPF
RBC	-/HPF	< 5	HPF
Epi	0-1/LPF	-	
PH	7.5	5 - 9	
Blood	Negative	Negative	
Ketone	Negative	Negative	

อื่น ๆ (OTHER)

สรุปผลและข้อแนะนำ



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

☒ สามารถทำงานได้ (ปกติของหนัก)

แพทย์เจ้าของไข้/รักษานี้
นางสาวกมลทิพย์ ชั่วออกจตุรภัทร



นพ.ปิณณพงค์ สุทธิกาสนีย์

แพทย์ผู้ตรวจ

ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ปกติ

ค่าที่ตรวจพบถ้าผิดปกติ เมื่อแพทย์ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหมายความว่าไม่เป็นปัญหาทางสุขภาพ

อื่น ๆ (OTHER)



สรุปผลและขอแนะนำ (SUMMARY AND RECOMMENDATION)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

ehol

✓

นพ.ปิณพงค์ สุทธิกาตัญญ์
แพทย์อายุรเวชศาสตร์

ภาคผนวก ง-16

สถิติอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

1) Update OHS Performance & Dashboard

Lagging Indicators				Leading Indicators					
	MTD	YTD	2025		MTD	YTD	2026 Target	2025 Actual	
	Fatality- onsite	0	0	0	No. of OHS Training Hour (HC = 118)	0	4.25	≥ 9	20.04
	LTI- onsite	0	0	1	No. of Hazard Reporting	31	242	≥ 575	782
	MTI- onsite	0	0	0	Percentage (%) Closed Hazard Finding	31 (12 %)	242(83 %)	≥ 98%	782 (100 %)
	First-aid	0	1	1	No. of SOT (SML =1 HC)	2	23	≥ 28	30
	Near misses	1	4	2	SOT for MML (times/person/year)*	2	13	≥ 28	33
	Property damages	0	0	4	SOT for FML (times/person/year) *	4	35	≥ 60	69
	Critical incident (CI)	0	0	0	SOT for NML (times/person/year) *	4	31	≥ 60	68
	Road & Traffic Accident	0	0	2	No. of Safety Talk MML (MML = 5 HC)	1	11	≥ 14	41
					No. of Safety Talk FML (FML =23 HC)	3	35	≥ 14	70
					No. of Safety Talk NML (=89 HC)	8	29	≥ 28	67
					No. of VFL for SML/MML/FML /NML(119)	5	20	≥ 20	39
					Number of Rewards given for SML/MML (times/person/year)*(6 HC)	2	7	≥ 12	25
					OHS Initiative Project (2 projects/operation)	-	6	≥ 2	5
					Number of OHS meeting for FML&NML (times/person/year)*	0	2	≥ 11	15
					Percentage of refreshing defensive driving training for truck drivers	Q3	Q3	≥ 100%	100 %




Siam City Cement Public Company Limited

02/07/2026

ภาคผนวก ง-17

เอกสารการตรวจสอบระยะหินปลิวภายหลังการระเบิด

รายงานผลหลังการระเบิด : Y120-88 (23/06/2026)



Details

DATE	25-Jun-26		
%Oversize Rock	8.0 %		
Pre-Blast Volume	4,283	m3	
Post-Blast Volume	6,083	m3	
Avg. center of mass movement	5.36	m	
Avg. Throw	9.21	m	
Max. Throw	60.72	m	
Avg. Through Drop	1.73	m	
Avg. Backbreak	3.59	m	
Max. Muckpile H	8.65	m	

Sieve Size

Size (mm)	%	%	%
100	25.52	74.48	25.5
200	30.22	69.78	4.7
300	39.83	60.17	9.6
400	53.79	46.21	14.0
500	67.75	32.25	14.0
600	78.61	21.39	10.9
700	86.50	13.5	7.9
800	92.03	7.97	5.5
900	95.81	4.19	3.8
1000	98.31	1.69	2.5
over 1 m	100.00	0	1.7

รายงานผลหลังการระเบิด : Y132-126 (25/06/2026)




Details

DATE	25-Jun-26		
%Oversize Rock	8.0 %		
Pre-Blast Volume	4,283	m3	
Post-Blast Volume	6,124	m3	
Avg. center of mass movement	4.77	m	
Avg. Throw	8.59	m	
Max. Throw	63.11	m	
Avg. Through Drop	0.90	m	
Avg. Backbreak	359.00	m	
Max. Muckpile H	8.65	m	

Sieve Size

Size (mm)	%	%	%
100	25.52	74.48	25.5
200	30.22	69.78	4.7
300	39.83	60.17	9.6
400	53.79	46.21	14.0
500	67.75	32.25	14.0
600	78.61	21.39	10.9
700	86.50	13.5	7.9
800	92.03	7.97	5.5
900	95.81	4.19	3.8
1000	98.31	1.69	2.5
over 1 m	100.00	0	1.7



Details		
DATE 30-Jun-26		
%Oversize Rock 9.3 %		
Pre-Blast Volume	7,332	m3
Post-Blast Volume	8,546	m3
Avg. center of mass movement	3.39	m
Avg. Throw	7.63	m
Max. Throw	53.46	m
Avg. Throgh Drop	0.43	m
Avg. Backbreak	5.03	m
Max. Muckpile H	8.10	m

Sieve Size			
Size (mm)	%	%	%
100	10.61	89.39	10.6
200	17.15	82.85	6.5
300	30.97	69.03	13.8
400	49.00	51	18.0
500	65.06	34.94	16.1
600	76.70	23.3	11.6
700	85.02	14.98	8.3
800	90.73	9.27	5.7
900	94.69	5.31	4.0
1000	97.76	2.24	3.1
over 1 m	100.00	0	2.2



Details		
DATE 30-Jun-26		
%Oversize Rock 7.8 %		
Pre-Blast Volume	11,818	m3
Post-Blast Volume	19,380	m3
Avg. center of mass movement	4.93	m
Avg. Throw	8.76	m
Max. Throw	62.66	m
Avg. Throgh Drop	2.63	m
Avg. Backbreak	4.75	m
Max. Muckpile H	6.68	m

Sieve Size			
Size (mm)	%	%	%
100	29.64	70.36	29.6
200	33.93	66.07	4.3
300	45.28	54.72	11.4
400	59.97	40.03	14.7
500	71.92	28.08	12.0
600	80.82	19.18	8.9
700	87.39	12.61	6.6
800	92.20	7.8	4.8
900	95.56	4.44	3.4
1000	98.08	1.92	2.5
over 1 m	100.00	0	1.9

ภาคผนวก ง-18

รายงานการตรวจสอบหน้าเหมือง ประจำปี 2569

INSEE
หน่วยงาน : Quarry & Geology/Geology
บันทึก (Record Form) : การประเมินเสถียรภาพของเหมืองแร่หิน
ชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ชื่อผู้สังเกตการณ์
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ส่วนงาน
การพังทลายตามการเอียงของหิน - Plane Failure
หัวข้อการสังเกต Yes No
มีลักษณะรูปร่างภาพหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
การพังทลายแบบล้มคว่ำ - Toppling Failure
หัวข้อการสังเกต Yes No
มีลักษณะรูปร่างภาพหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
การพังทลายแบบรูปสามเหลี่ยม - Wedge Failure
หัวข้อการสังเกต Yes No
มีลักษณะรูปร่างภาพหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
การพังทลายแบบโค้ง - Circular Failure
หัวข้อการสังเกต Yes No
มีลักษณะรูปร่างภาพหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบหน้างาน
Geologist / Geotechnician

INSEE
หน่วยงาน : Quarry & Geology/Geology
บันทึก (Record Form) : การประเมินเสถียรภาพของเหมืองแร่หิน
ชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ชื่อผู้สังเกตการณ์
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
ส่วนงาน
การพังทลายตามการเอียงของหิน - Plane Failure
หัวข้อการสังเกต Yes No
มีลักษณะรูปร่างภาพหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
การพังทลายแบบล้มคว่ำ - Toppling Failure
หัวข้อการสังเกต Yes No
มีลักษณะรูปร่างภาพหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
การพังทลายแบบรูปสามเหลี่ยม - Wedge Failure
หัวข้อการสังเกต Yes No
มีลักษณะรูปร่างภาพหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
การพังทลายแบบโค้ง - Circular Failure
หัวข้อการสังเกต Yes No
มีลักษณะรูปร่างภาพหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบหน้างาน
Geologist / Geotechnician

INSEE
หน่วยงาน : Quarry & Geology/Geology
บันทึก (Record Form) : การประเมินเสถียรภาพของเหมืองแร่หิน
ชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ชื่อผู้สังเกตการณ์
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
ส่วนงาน
A. CLASSIFICATION PARAMETERS AND THEIR RATINGS
Parameter Range of values
1 Strength of intact rock material
Point load strength index >10 MPa 4 - 10 MPa 2 - 4 MPa 1 - 2 MPa
Uniaxial comp. strength >250 MPa 100 - 250 MPa 50 - 100 MPa 25 - 50 MPa
Rating 15 12 7 4 2 1 0
2 Drill core quality RQD 90% - 100% 75% - 90% 50% - 75% 25% - 50% < 25%
Rating 20 17 13 8 3
3 Spacing of discontinuities > 2 m 0.6 - 2 m 200 - 600 mm 60 - 200 mm < 60 mm
Rating 20 15 10 5 0
4 Condition of discontinuities (See B) Very rough surfaces Not continuous No separation Unweathered wall Slightly rough surfaces Separation < 1 mm Slightly weathered walls Slickensided surfaces or gouge < 5 mm thick or separation 1 - 5 mm Continuous Soft gouge > 5 mm thick or separation > 5 mm Continuous
Rating 30 25 20 15 10 5 0
5 Groundwater conditions Completely dry Damp Wet Dripping Flowing
Rating 15 10 5 0
B. GUIDELINES FOR CLASSIFICATION OF DISCONTINUITY CONDITIONS
Discontinuity length (persistence) < 1 m 1 - 3 m 3 - 10 m 10 - 20 m > 20 m
Rating 5 10 15 20 25
Separation (aperture) None < 0.1 mm 0.1 - 1.0 mm 1 - 5 mm > 5 mm
Rating 5 10 15 20 25
Roughness Very rough Rough Slightly rough Smooth Slickensided
Rating 5 10 15 20 25
Infilling (gouge) None Hard filling < 5 mm Hard filling > 5 mm Soft filling < 5 mm Soft filling > 5 mm
Rating 5 10 15 20 25
Weathering Unweathered Slightly weathered Moderately weathered Highly weathered Decomposed
Rating 5 10 15 20 25
C. RATING ADJUSTMENT FOR DISCONTINUITY ORIENTATIONS (See D)
Strike and dip orientations Very favourable Favourable Fair Unfavourable Very Unfavourable
Rating 5 10 15 20 25
D. EFFECT OF DISCONTINUITY STRIKE AND DIP ORIENTATION
Strike perpendicular to slope axis Drive with dip - Dip 45 - 90 Drive with dip - Dip 20 - 45 Drive with dip - Dip 45 - 90 Drive with dip - Dip 20 - 45
Rating 5 10 15 20 25
E. SLOPE MASS CLASSES DETERMINED FROM TOTAL RATINGS
Rating 100 - 51 50 - 41 40 - 31 30 - 21 < 21
Class number I II III IV V
Description Very good rock Good rock Fair rock Poor rock Very poor rock
Summary Scored
A1 1
A2 10
A3 5
A4 10
A5 10
Geologist / Geotechnician

INSEE
หน่วยงาน : Quarry & Geology/Geology
บันทึก (Record Form) : การประเมินเสถียรภาพของเหมืองแร่หิน
ชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ชื่อผู้สังเกตการณ์
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
ส่วนงาน
การพังทลายตามการเอียงของหิน - Plane Failure
หัวข้อการสังเกต Yes No
มีลักษณะรูปร่างภาพหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
การพังทลายแบบล้มคว่ำ - Toppling Failure
หัวข้อการสังเกต Yes No
มีลักษณะรูปร่างภาพหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
การพังทลายแบบรูปสามเหลี่ยม - Wedge Failure
หัวข้อการสังเกต Yes No
มีลักษณะรูปร่างภาพหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
การพังทลายแบบโค้ง - Circular Failure
หัวข้อการสังเกต Yes No
มีลักษณะรูปร่างภาพหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
มีดินรอยบนผืนหรือไม่
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบหน้างาน
Geologist / Geotechnician

หน่วยงาน : Quarry & Geology/Geology

บันทึก (Record Form) : การประเมินเสถียรภาพพื้นเหมืองแร่เปิด

ชื่อหน้างานเก็บข้อมูลงาน
ชื่อผู้สังเกตหน้างานวันที่
สำเนา

การพังทลายตามการเฉือนของพื้น - Plane Failure

หัวข้อการสังเกต	Yes	No
มีลักษณะตัวรูปภาพหรือไม่		/
มีหินลอยบนผิวดินหรือไม่		/
มีถนน/เครื่องจักรอยู่ด้านบนหรือไม่		/
มีน้ำไหลหรือไม่		/
มีต้นไม้ขึ้นหรือไม่		/
ต้องการให้ตรวจสอบหน้างานหรือไม่		/



การพังทลายแบบล้มคว่ำ - Toppling Failure

หัวข้อการสังเกต	Yes	No
มีลักษณะตัวรูปภาพหรือไม่		/
มีหินลอยบนผิวดินหรือไม่		/
มีถนน/เครื่องจักรอยู่ด้านบนหรือไม่		/
มีน้ำไหลหรือไม่		/
มีต้นไม้ขึ้นหรือไม่		/
ต้องการให้ตรวจสอบหน้างานหรือไม่		/



การพังทลายแบบรูปสามเหลี่ยม - Wedge Failure

หัวข้อการสังเกต	Yes	No
มีลักษณะตัวรูปภาพหรือไม่		/
มีหินลอยบนผิวดินหรือไม่		/
มีถนน/เครื่องจักรอยู่ด้านบนหรือไม่		/
มีน้ำไหลหรือไม่		/
มีต้นไม้ขึ้นหรือไม่		/
ต้องการให้ตรวจสอบหน้างานหรือไม่		/



การพังทลายแบบโค้ง - Circular Failure

หัวข้อการสังเกต	Yes	No
มีลักษณะตัวรูปภาพหรือไม่		/
มีหินลอยบนผิวดินหรือไม่		/
มีถนน/เครื่องจักรอยู่ด้านบนหรือไม่		/
มีน้ำไหลหรือไม่		/
มีต้นไม้ขึ้นหรือไม่		/
ต้องการให้ตรวจสอบหน้างานหรือไม่		/

คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบหน้างาน

ไม่แนะนำให้ตรวจสอบหน้างาน

ลงชื่อ

Geologist / Geotechnician

ภาคผนวก ง-19

คำสั่งที่ มว.022_2562

เรื่อง ห้ามล่าสัตว์ในเขตพื้นที่อุทยานสัตว์และแบบแร่ 6

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
กิจการสระบุรี

คำสั่งที่ มว. 022/2562

เรื่อง ห้ามล่าสัตว์ ในเขตพื้นที่ประทานบัตรและแบบแร่ 6 ตลอดจนพื้นที่ติดต่อกัน
และห้ามตัดไม้ หรือกระทำการให้เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า ไม้ หรือของป่า เว้นแต่เพื่อการทำ
เหมืองในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

เพื่อให้กิจกรรมการทำเหมืองของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องตาม
เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง จึงมีคำสั่ง ดังนี้

1. ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการล่าสัตว์ในเขตพื้นที่ประทานบัตรและแบบแร่ 6 ตลอดจนพื้นที่ติดต่อกัน
ใกล้เคียงกัน
2. ห้ามตัดต้นไม้ทำลายป่า หรือกระทำการให้เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า ไม้ หรือของป่า เว้นแต่
เพื่อการทำเหมืองในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
3. เมื่อพบเห็นสัตว์ป่าพลัดหลงเข้ามาในเขตพื้นที่เหมือง, โรงงาน และบริเวณใกล้เคียงทั้งที่บาดเจ็บ
หรือไม่บาดเจ็บ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที เพื่อที่จะดูแลในเบื้องต้น และประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี ต่อไป
4. เมื่อพบเห็นไฟป่าในเขตพื้นที่ทำเหมือง และบริเวณใกล้เคียง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
เพื่อที่จะดำเนินการดับไฟเบื้องต้น และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและทางราชการต่อไป

หากพบการกระทำผิด จะดำเนินการลงโทษทางวินัย ตามประกาศคำสั่งเลขที่ SCCC 18/2562
และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกคำสั่งที่ มว. 22/2558 และให้ใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562

ผู้จัดการฝ่ายเหมืองวัตถุดิบ

หมายเหตุ : “ล่า” หมายความว่า เก็บ ดัก จับ ยิง ชำ หรือทำอันตรายด้วยประการอื่นใดแก่สัตว์ป่าที่ไม่มีเจ้าของ และอยู่เป็นอิสระ
และหมายรวมถึง การไล่ การค้อน การเรียก หรือการล่อเพื่อการทำดังกล่าวดังด้วย

ภาคผนวก ง-20

ลงรับหนังสือที่ รสบ.070-076_2567 นำส่งรายงานกองทุน
พัฒนาหมู่บ้าน และรายงานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน
ปี 2568 (8 เล่ม)



ที่ รสบ 099/2568

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง นำสำรายนามแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปี 2567
สำหรับโครงการเหมืองแร่หินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง รวม 35
แปลง จังหวัดสระบุรี

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ประจำปี
2567 สำหรับโครงการเหมืองแร่หินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บมจ.ปูนซีเมนต์
นครหลวง รวม 35 แปลง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ฉบับ

ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รอบพื้นที่เหมืองแร่สำหรับโครงการเหมืองแร่ พ.ศ. 2559 ให้ผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับช่วงการทำเหมืองจัดทำรายงานผล
ความคืบหน้าตามแผนงานการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบ
พื้นที่เหมืองแร่ประจำปี 2567 สำหรับโครงการเหมืองแร่หินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ จำกัด
32423/15650, 32446/15682, 32447/15683, 32448/15684, 32449/15685, 19902/15699, 19901/15700, 17348/15701,
32462/15702, 19903/15703, 32461/15704, 19904/15705, 19906/15706, 32464/15707, 32465/15708, 32446/15709,
32467/15710, 32468/15711, 32469/15712, 17345/15713, 17346/15714, 17315/16318, 17316/16318, 24823/16317,
24831/16320, 24832/16321, 24833/16322, 24834/16323, 24835/16324, 24836/16325, 24837/16326, 24838/16327,
24839/16328, 24840/16329 และ 24841/16330 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน จำนวน 35 แปลง ตั้งอยู่ที่ตำบลทับ
กวาง และตำบลท่าค้อ อำเภอกงคอดย จังหวัดสระบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ร่อนส่งสำรายนามอบบังคับกล่าวมาเพื่อ
พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Plant External Relation Manager

ประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประทานบัตร 35 แปลง

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
โรงงานสระบุรี
301 Moo 5, Mitraparp Road, Tabkhwang, Kaengkhohi, Saraburi 18260
จ.สระบุรี 18260
โทรศัพท์ : 036-240-930 โทรสาร : 036-329-955
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0 1075 36001 34 6 (โรงงานสระบุรี)

SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Saraburi Plant
301 Moo 5, Mitraparp Road, Tabkhwang, Kaengkhohi, Saraburi 18260
Tel: (6636) 240-930 Fax: (6636) 329-955
www.siamcitycement.com
Tax ID : 0 1075 36001 34 6 (Saraburi Plant)



ที่ รสบ 100/2568

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง นำสำรายนามแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปี 2567
สำหรับโครงการเหมืองแร่หินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง รวม 35
แปลง จังหวัดสระบุรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ประจำปี
2567 สำหรับโครงการเหมืองแร่หินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บมจ.ปูนซีเมนต์
นครหลวง รวม 35 แปลง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ฉบับ

ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รอบพื้นที่เหมืองแร่สำหรับโครงการเหมืองแร่ พ.ศ. 2559 ให้ผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับช่วงการทำเหมืองจัดทำรายงานผล
ความคืบหน้าตามแผนงานการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบ
พื้นที่เหมืองแร่ประจำปี 2567 สำหรับโครงการเหมืองแร่หินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ จำกัด
32423/15650, 32446/15682, 32447/15683, 32448/15684, 32449/15685, 19902/15699, 19901/15700, 17348/15701,
32462/15702, 19903/15703, 32461/15704, 19904/15705, 19906/15706, 32464/15707, 32465/15708, 32446/15709,
32467/15710, 32468/15711, 32469/15712, 17345/15713, 17346/15714, 17315/16318, 17316/16318, 24823/16317,
24831/16320, 24832/16321, 24833/16322, 24834/16323, 24835/16324, 24836/16325, 24837/16326, 24838/16327,
24839/16328, 24840/16329 และ 24841/16330 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน จำนวน 35 แปลง ตั้งอยู่ที่ตำบลทับ
กวาง และตำบลท่าค้อ อำเภอกงคอดย จังหวัดสระบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ร่อนส่งสำรายนามอบบังคับกล่าวมาเพื่อ
พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Plant External Relation Manager

ประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประทานบัตร 35 แปลง

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
โรงงานสระบุรี
301 Moo 5, Mitraparp Road, Tabkhwang, Kaengkhohi, Saraburi 18260
จ.สระบุรี 18260
โทรศัพท์ : 036-240-930 โทรสาร : 036-329-955
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0 1075 36001 34 6 (โรงงานสระบุรี)

SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Saraburi Plant
301 Moo 5, Mitraparp Road, Tabkhwang, Kaengkhohi, Saraburi 18260
Tel: (6636) 240-930 Fax: (6636) 329-955
www.siamcitycement.com
Tax ID : 0 1075 36001 34 6 (Saraburi Plant)



ที่ รสบ 101/2568

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง นำสำรายนามแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปี 2567
สำหรับโครงการเหมืองแร่หินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง รวม 35
แปลง จังหวัดสระบุรี

เรียน นายกฤษฎาภมวณรัตน์ นายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ประจำปี
2567 สำหรับโครงการเหมืองแร่หินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บมจ.ปูนซีเมนต์
นครหลวง รวม 35 แปลง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ฉบับ

ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รอบพื้นที่เหมืองแร่สำหรับโครงการเหมืองแร่หินปูน และหินดินดาน เพื่อให้ผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับช่วงการทำงานเหมืองจัดทำงานงานผล
ความคืบหน้าตามแผนงานการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบ
พื้นที่เหมืองแร่ประจำปี 2567 สำหรับโครงการเหมืองแร่หินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประทานบัตรที่
32423/15650, 32446/15682, 32447/15683, 32448/15684, 32449/15685, 19902/15699, 19901/15700, 17348/15701,
32462/15702, 19903/15703, 32461/15704, 19906/15705, 19906/15706, 32464/15707, 32465/15708, 32446/15709,
32467/15710, 32468/15711, 32469/15712, 17345/15713, 17346/15714, 17315/16319, 17316/16318, 24823/16317,
24831/16320, 24832/16321, 24833/16322, 24834/16323, 24835/16324, 24836/16325, 24837/16326, 24838/16327,
24839/16328, 24840/16329 และ 24841/16330 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน จำนวน 35 แปลง ตั้งอยู่ที่ตำบลทับ
กวาง และตำบลท่าค้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้นำสำรายนามฉบับดังกล่าวมาเพื่อ
พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Plant External Relation Manager

ประธานคณะกรรมการวลสินลิ้มพันธ์ ประทานบัตร 35 แปลง

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
โรงงานสระบุรี
301 Moo 5, Mitraparp Road, Tabkwaeng, Kaengkhohi, Saraburi 18260
จ.สระบุรี 18260
โทรศัพท์ : 036-240-930 โทรสาร : 036-329-955
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0-1075-36001-34-6 (โรงงานสระบุรี)

SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Saraburi Plant
301 Moo 5, Mitraparp Road, Tabkwaeng, Kaengkhohi, Saraburi 18260
Tel: (6636) 240-930 Fax: (6636) 329-955
www.siamcitycement.com
Tax ID : 0-1075-36001-34-6 (Saraburi Plant)



ที่ รสบ 102/2568

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง นำสำรายนามแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปี 2567
สำหรับโครงการเหมืองแร่หินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง รวม 35
แปลง จังหวัดสระบุรี

เรียน นายกองศักดิ์การบริหารสวนตำบลท่าค้อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ประจำปี
2567 สำหรับโครงการเหมืองแร่หินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บมจ.ปูนซีเมนต์
นครหลวง รวม 35 แปลง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ฉบับ

ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รอบพื้นที่เหมืองแร่สำหรับโครงการเหมืองแร่ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับช่วงการทำงานเหมืองจัดทำงานงานผล
ความคืบหน้าตามแผนงานการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบ
พื้นที่เหมืองแร่ประจำปี 2567 สำหรับโครงการเหมืองแร่หินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประทานบัตรที่
32423/15650, 32446/15682, 32447/15683, 32448/15684, 32449/15685, 19902/15699, 19901/15700, 17348/15701,
32462/15702, 19903/15703, 32461/15704, 19906/15705, 19906/15706, 32464/15707, 32465/15708, 32446/15709,
32467/15710, 32468/15711, 32469/15712, 17345/15713, 17346/15714, 17315/16319, 17316/16318, 24823/16317,
24831/16320, 24832/16321, 24833/16322, 24834/16323, 24835/16324, 24836/16325, 24837/16326, 24838/16327,
24839/16328, 24840/16329 และ 24841/16330 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน จำนวน 35 แปลง ตั้งอยู่ที่ตำบลทับ
กวาง และตำบลท่าค้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้นำสำรายนามฉบับดังกล่าวมาเพื่อ
พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Plant External Relation Manager

ประธานคณะกรรมการวลสินลิ้มพันธ์ ประทานบัตร 35 แปลง

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
โรงงานสระบุรี
301 Moo 5, Mitraparp Road, Tabkwaeng, Kaengkhohi, Saraburi 18260
จ.สระบุรี 18260
โทรศัพท์ : 036-240-930 โทรสาร : 036-329-955
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0-1075-36001-34-6 (โรงงานสระบุรี)

SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Saraburi Plant
301 Moo 5, Mitraparp Road, Tabkwaeng, Kaengkhohi, Saraburi 18260
Tel: (6636) 240-930 Fax: (6636) 329-955
www.siamcitycement.com
Tax ID : 0-1075-36001-34-6 (Saraburi Plant)

เรื่อง นำสำรายนแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชนประจำปี 2567 สำหรับโครงการเฝ้าระวังหินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง รวม 35 แปลง จังหวัดสระบุรี

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชนประจำปี 2567 สำหรับโครงการเฝ้าระวังหินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง รวม 35 แปลง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ฉบับ

ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพสำหรับโครงการเฝ้าระวังหินปูน และหินดินดาน เพื่อให้ผู้ประกอบการทำเหมืองจัดทำรายงานผลความเป็นไปตามแผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพฯ นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประจำปี 2567 สำหรับโครงการเฝ้าระวังหินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประจำปี 2567 สำหรับโครงการเฝ้าระวังหินปูน และหินดินดาน เพื่อให้อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง รวม 35 แปลง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Plant External Relation Manager

ประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประทานบัตร 35 แปลง

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
Saraburi Plant
301 Moo 5, Mitraparp Road, Tabkhwang, Kaengkhloi, Saraburi 18260
Tel: (6636) 240-930 Fax: (6636) 329-955
www.siamcitycement.com
Tax ID : 0 1075 36001 34 6 (โรงงานสระบุรี)

เรื่อง นำสำรายนแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชนประจำปี 2567 สำหรับโครงการเฝ้าระวังหินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง รวม 35 แปลง จังหวัดสระบุรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชนประจำปี 2567 สำหรับโครงการเฝ้าระวังหินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง รวม 35 แปลง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ฉบับ

ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพสำหรับโครงการเฝ้าระวังหินปูน และหินดินดาน เพื่อให้ผู้ประกอบการทำเหมืองจัดทำรายงานผลความเป็นไปตามแผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพฯ นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประจำปี 2567 สำหรับโครงการเฝ้าระวังหินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประจำปี 2567 สำหรับโครงการเฝ้าระวังหินปูน และหินดินดาน เพื่อให้อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง รวม 35 แปลง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Plant External Relation Manager

ประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประทานบัตร 35 แปลง

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
Saraburi Plant
301 Moo 5, Mitraparp Road, Tabkhwang, Kaengkhloi, Saraburi 18260
Tel: (6636) 240-930 Fax: (6636) 329-955
www.siamcitycement.com
Tax ID : 0 1075 36001 34 6 (โรงงานสระบุรี)



ที่ รทบ 105/2568

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง นำสำรายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชนประจำปี 2567 สำหรับโครงการเหมืองแร่หินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง รวม 35 แปลง จังหวัดสระบุรี

เรียน สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชนประจำปี 2567 สำหรับโครงการเหมืองแร่หินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง รวม 35 แปลง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ฉบับ

ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพสำหรับโครงการเหมืองแร่ พ.ศ. 2559 ให้ถือปฏิบัติตามมติหรือผู้รับราชการทำเหมืองจัดทำรายงานผลความเป็นที่น่าติดตามแผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพนั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประจำปี 2567 สำหรับโครงการเหมืองแร่หินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ จำกัดที่ 32423/15650, 32446/15682, 32447/15683, 32448/15684, 32449/15685, 19902/15699, 19901/15700, 17348/15701, 32462/15702, 19903/15703, 32461/15704, 19904/15705, 19906/15706, 32464/15707, 32465/15708, 32466/15709, 32467/15710, 32468/15711, 32469/15712, 19945/15713, 17346/15714, 17315/16319, 17316/16318, 24823/16317, 24831/16320, 24832/16321, 24833/16322, 24834/16323, 24835/16324, 24836/16325, 24837/16326, 24838/16327, 24839/16328, 24840/16329 และ 24841/16330 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน จำนวน 35 แปลง ตั้งอยู่ที่ตำบลทับกวาง และตำบลท่าค้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอแนบสำรายงานฉบับดังกล่าวมาเพื่อพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Plant External Relation Manager
ประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประทานบัตร 35 แปลง

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
โรงงานสระบุรี
301 หมู่ 5 ถนนเทพฯ อ.ทับกวาง อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี 18260
โทรศัพท์ : 036-240-930 โทรสาร : 036-329-955
เลอเบอร์: 036-240-930 โทรสาร : 0 1075 36001 34 6 (โรงงานสระบุรี)
SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Saraburi Plant
301 Moo 5, Mitraparp Road, Tabkwaeng, Kaengkhloi, Saraburi 18260
Tel: (6636) 240-930 Fax: (6636) 329-955
www.siamcement.com
Tax ID : 0 1075 36001 34 6 (Saraburi Plant)

ภาคผนวก ง-21

เอกสารการตรวจเช็คสภาพรถยนต์
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

หน้าที่ 2

รายงานการตรวจเช็ครถอุทกภัย / สิบตัว รหัส ทะเบียน

1. ตรวจเช็กลมยาง	☒ ปกติ	() ย่นไป
2. ตรวจเช็กดอกยาง	() ปกติ	() ชำรุด
3. ตรวจเช็กโมดูลติดตามจุดต่างๆ	☒ ปกติ	() หลุดหลวมบริเวณ
4. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	☒ มากพอ	() น้อยไป
5. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	() มากพอ	() น้อยไป
6. ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	☒ มากพอ	() น้อยไป
7. ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟ		
7.1 สัญญาณไฟสูง/ต่ำ	☒ ปกติ	() ชำรุด
7.2 สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย/ขวา	() ปกติ	() ชำรุด
7.3 ไฟเบรค	☒ ปกติ	() ชำรุด
7.4 สัญญาณไฟเบรค	☒ ปกติ	() ชำรุด
8. ทดลองก๊อปปี้เบรค	() เบรคอยู่	() เบรคไม่อยู่
9. ทดลองหักเลี้ยวพวงมาลัย	☒ ปกติ	() หักปกติ คือ
10. ตรวจเช็คกระดกต่างๆ เช่น กระชกของข้าง	☒ ปกติ	() ชำรุด บริเวณ
กระชกหน้ารถ / หลังรถ		
11. ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำ น้ำมัน	() ปกติ	() รั่วซึมบริเวณ
12. สัญญาณเบรค	☒ ปกติ	() ไม่มี
13. ดึงคัปเพิลจนครบ 20 ปอนด์	☒ ปกติ	() ไม่มี
14. ตรวจเช็คสายถ่วงน้ำ	☒ ปกติ () ชำรุด () แก้ไขแล้ว () ยังไม่ได้แก้ไข เพราะ	
15.อื่นๆ	เปลี่ยนยางหน้า เปลี่ยนยางหลัง	

ภาคผนวก ง-22

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม
และความพึงพอใจชุมชน ประจำปี 2568

**รายงานผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมในการดำเนินงาน
ของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)
ประจำปี 2568**



บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญ

1. ที่มาและความสำคัญ.....	1
2. วัตถุประสงค์.....	1
3. พื้นที่ดำเนินการศึกษา.....	2
4. วิธีการศึกษา.....	3
5. การวิเคราะห์ข้อมูล.....	11
6. การแปลผลข้อมูล.....	11
7. ผลการสำรวจสมรรถนะครูผู้จ-สังคม.....	13
7.1 ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.....	15
7.2 ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้เกี่ยวข้องอื่น.....	25
7.3 ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชน/ตัวแทนครัวเรือน.....	35
7.4 ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการใกล้เคียง.....	46

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

- แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหน่วยงาน ประจำปี 2568
- แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ประจำปี 2568
- แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของครัวเรือน ประจำปี 2568
- แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของสถานประกอบการ ประจำปี 2568

ภาคผนวก 2 ตารางผลแบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

- ผลแบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหน่วยงาน ประจำปี 2568
- ผลแบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ประจำปี 2568
- ผลแบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของครัวเรือน ประจำปี 2568
- ผลแบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของสถานประกอบการ ประจำปี 2568

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 จำนวนตัวอย่างในการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ.....	7
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนตัวอย่างของกลุ่มหน่วยงานราชการ.....	15
ตารางที่ 3 ความเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการที่มีต่อความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการ.....	22
ตารางที่ 4 ความเห็นของกลุ่มนิสิตชุมชนผู้มาขอรับที่มีต่อความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการ.....	22
ตารางที่ 5 ความเห็นของตัวแทนครูโรงเรียนที่มีต่อความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการ.....	43
ตารางที่ 6 แสดงจำนวนตัวอย่างของกลุ่มสถานประกอบการในท้องถิ่น.....	46
ตารางที่ 7 ความเห็นของตัวแทนสถานประกอบการที่มีต่อความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการ.....	51

หน้า

จัดทำโดย บริษัท เอลแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญรูป

รูปที่ 1 พื้นที่ภายในการสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการ	2
รูปที่ 2 การสำรวจความคิดเห็นกลุ่มประชาชน/ตัวแทนครัวเรือน และผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น	3
รูปที่ 3 บรรยากาศการสำรวจความคิดเห็นที่ตัวแทนหน่วยงาน และผู้ประกอบการ	19
รูปที่ 4 ความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานที่มีต่อการรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ	18
รูปที่ 5 ความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการ	18
รูปที่ 6 ความคิดเห็นของผู้นำสำนักงานที่มีต่อความต้องการในการให้โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรม	20
รูปที่ 7 ความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการที่มีต่อการได้รับความทราบจากการดำเนินงานของโครงการเหมือนหินปูน และหินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)	20
รูปที่ 8 ความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการที่มีต่อการพรมในการดำเนินงานของโครงการ	23
รูปที่ 9 ความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการที่มีต่อการเชื่อมโยงระดับบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบต่างๆ	23
รูปที่ 10 ความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการที่มีต่อการพรมในการดำเนินงานของโครงการ	24
รูปที่ 11 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นที่มีต่อการรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ	28
รูปที่ 12 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการ	29
รูปที่ 13 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นที่มีต่อความต้องการในการให้โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรม	30
รูปที่ 14 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นที่มีต่อการได้รับและการทราบจากการดำเนินงานของโครงการเหมือนหินปูน และหินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)	31
รูปที่ 15 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นที่มีต่อการพรมในการดำเนินงานของโครงการ	33
รูปที่ 16 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นที่มีต่อการเชื่อมโยงระดับบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบต่างๆ	33
รูปที่ 17 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นที่มีต่อการพรมในการดำเนินงานของโครงการ	34
รูปที่ 18 ความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนที่มีต่อการรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ	38
รูปที่ 19 ความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการ	39
รูปที่ 20 ความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนที่มีต่อความต้องการในการให้โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรม	42
รูปที่ 21 ความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนที่มีต่อการได้รับความทราบจากการดำเนินงานของโครงการเหมือนหินปูนและหินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)	44
รูปที่ 22 ความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนที่มีต่อการพรมในการดำเนินงานของโครงการ	41

หน้า

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 23 ความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนที่มีต่อความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ.....	44
รูปที่ 24 ความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนที่มีต่อการรวมในการดำเนินงานของโครงการ.....	45
รูปที่ 25 ความคิดเห็นของตัวแทนสถานประกอบการที่มีต่อการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ.....	47
รูปที่ 26 ความคิดเห็นของตัวแทนสถานประกอบการที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการ.....	47
รูปที่ 27 ความคิดเห็นของตัวแทนสถานประกอบการที่มีต่อความต้องการในการให้โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรม.....	49
รูปที่ 28 ความคิดเห็นของตัวแทนสถานประกอบการที่มีต่อการได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry).....	50
รูปที่ 29 ความคิดเห็นของตัวแทนสถานประกอบการที่มีต่อภาพรวมในการดำเนินงานของโครงการ.....	52
รูปที่ 30 ความคิดเห็นของตัวแทนสถานประกอบการที่มีต่อความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ.....	52
รูปที่ 31 ความคิดเห็นของตัวแทนสถานประกอบการที่มีต่อการรวมในการดำเนินงานของโครงการ.....	55

รายงานผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมในการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ประจำปี 2568

1. ที่มาและความสำคัญ

โครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอทับกวาง จังหวัดสระบุรี ตามมาตรการ EIA กำหนดให้โครงการฯ ต้องดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการ โดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงปัญหา และความต้องการที่เกิดขึ้น รวมถึงการสำรวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) ปีละ 1 ครั้ง ดำเนินการในพื้นที่ชุมชนโดยรอบโครงการ ชุมชนพื้นที่รอบห้วยพิศ เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล วัด และโรงเรียน เป็นต้น โดยมีการเก็บข้อมูลตามหลักการทางวิชาการและหลักสถิติมีการกระจายตัวอย่างการเก็บข้อมูลในพื้นที่ รัศมี 3 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการฯ

โดยในปี 2568 โครงการได้ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งดำเนินการในระหว่างวันที่ 25- 28 ตุลาคม พ.ศ. 2568 มีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้


2. วัตถุประสงค์

การสำรวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโครงการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อกังวลใจของประชาชน กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการรอบพื้นที่โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- (1) เพื่อศึกษาสภาพสังคม-เศรษฐกิจ ได้แก่ การประกอบอาชีพ สุขอนามัย ระบบสาธารณสุข และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งเพื่อรับทราบสภาพปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน
- (2) เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ รวมทั้งความคิดเห็น และความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของโครงการ
- (3) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ต่อการดำเนินการที่ผ่านของโครงการร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อวิตกกังวลต่อการดำเนินการ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน
- (4) เพื่อนำข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นประกอบการนำเสนอไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลที่ได้สำหรับใช้ในการประกอบการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ของโครงการต่อไป

3. พื้นที่ดำเนินการศึกษา

พื้นที่ศึกษากำหนดจากที่ตั้งโครงการ ภายในรัศมี 3 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่ในเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ ได้แก่ ตำบลทับกวาง หมู่ที่ 1-10 ตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 1, 2 และ 4 ตำบลมวกเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลมิตรภาพ หมู่ที่ 6 และตำบลบ้านป่า หมู่ที่ 6



รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษาในการสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ รัศมี 3 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ

4. วิธีการศึกษา

การกำหนดลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาซึ่งมีสองประการหลักด้วยกัน คือกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรในพื้นที่ศึกษา และกลุ่มตัวอย่างต้องมีขนาดเหมาะสมพอเพียงในการคัดเลือกตัวแทนที่ดีของประชากรนั้น การวางแผนคัดเลือกหาตัวอย่างเริ่มต้นโดยการสำรวจพื้นที่เป้าหมายก่อนเพื่อศึกษาภาพรวมลักษณะการรวมตัวของประชากร ซึ่งพบว่าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ศึกษามีลักษณะการรวมตัวของประชากรที่คล้ายคลึงกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ เช่น ความรู้ ความคิดเห็นและความพึงพอใจ เป็นต้น ส่วนใหญ่มีการตั้งครัวเรือนรวมตัวกันเป็นกลุ่มอยู่ตามแนวถนน บริษัทที่ปรึกษาได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษาในระดัครัวเรือน โดยดำเนินการสำรวจความคิดเห็นรายครัวเรือน ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2568 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้การสำรวจครอบคลุมถึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

- กลุ่มหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- กลุ่มกลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำท้องถิ่น
- กลุ่มประชาชน ตัวแทนครัวเรือน
- สถานประกอบการ

ซึ่งวิธีการสำรวจข้อมูล และการกำหนดจำนวนตัวอย่าง อธิบายได้ดังนี้

(1) กำหนดจำนวนตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง

การกำหนดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง คือ การเลือกกลุ่มตัวแทนประชากรจากจำนวนประชากรทั้งหมด โดยใช้วิธีการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลวิเคราะห์ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนภาพความคิดเห็นของประชากร โดยคำนึงถึงการครอบคลุมของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด ซึ่งพบว่าจำนวนประชากรที่สุ่มมาเป็นตัวอย่างมีสภาพทางสังคมที่คล้ายคลึงกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก การศึกษาครั้งนี้จึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนประชาชน คือ

1) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

การสำรวจความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการในพื้นที่โดยตรง ดูแลด้านการพัฒนาท้องถิ่นเป็นหลัก รวมถึงหน่วยงานที่ดูแลด้านสุขภาพที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาโครงการ สถาบันการศึกษา และกลุ่มศาสนสถาน รายละเอียดดังนี้

หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตร

1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

หน่วยงานด้านสุขภาพ

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับกวาง

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสองแคว
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าคล้อ

หน่วยงานด้านการปกครองและบริหาร

- เทศบาลเมืองทับกวาง
- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
- องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

หน่วยงานบริการสังคม

- โรงเรียนวัดป่าไผ่
- โรงเรียนบ้านซับบอน
- โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์
- โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
- โรงเรียนหนองผึกุ้ง
- วัดซับบอน
- วัดทับกวาง
- วัดเขามันธรมาราม
- วัดท่าสบก
- วัดหาดสองแคว
- วัดซับประทู
- วัดหินลับ
- วัดป่าไผ่

2) กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำท้องถิ่น

การสำรวจความคิดเห็นกลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เช่นเดียวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดเป็นกลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำท้องถิ่นที่มีบทบาทหน้าที่ทางสังคมที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสามารถให้ข้อมูลสะท้อนความคิดเห็นในภาพรวมของชุมชนได้ ซึ่งการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนในครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน รองประธานชุมชน กรรมการชุมชน ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ ทำการสัมภาษณ์ชุมชนละ 1 ตัวอย่าง

3) ประชาชน

การสำรวจความคิดเห็นประชาชนได้ทำการเก็บตัวอย่างชุมชนที่อยู่ในรัศมีพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร รอบที่ตั้งโครงการ ใช้การแบ่งตามเขตการปกครองของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล โดยได้ทำการสุ่มให้กระจายครอบคลุมบริเวณพื้นที่ศึกษา ทำการสัมภาษณ์ครัวเรือนละ 1 ตัวอย่างเท่านั้น

• **การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง** การสุ่มตัวอย่างระดับประชาชนในการสำรวจในครั้งนี้ได้ทำการกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane เนื่องจากเป็นสูตรที่ใช้คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่มีทราบจำนวนประชากรแน่นอน (จิตราภา กุศลพลบุตร, 2550, Yamane, T. 1973: 1088) ดังนี้

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \text{----- (1)}$$

โดยที่ n คือ จำนวนตัวอย่าง
N คือ จำนวนหน่วยครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา
e คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ร้อยละ 5)

ในที่นี้กำหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือมีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ ± 0.05 เมื่อคำนวณจำนวนตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane จากจำนวนครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการฯ ภายในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการฯ

ในการคำนวณจำนวนตัวอย่างครั้งนี้ จะใช้วิธีการคำนวณตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำนวณรายละเอียด**ตารางที่ 1** และสามารถแสดงวิธีการคำนวณได้ดังนี้

จำนวนครัวเรือนในบริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 5,575 ครัวเรือน สามารถแทนค่าในสูตรดังสมการ (1) ได้ดังนี้

$$n = \frac{5,575}{1 + (5,575 \times (0.05)^2)}$$

$$n \approx 373.2 \text{ ตัวอย่าง}$$

$$n = 374 \text{ ตัวอย่าง}$$

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการสำรวจต้องไม่น้อยกว่า 374 ตัวอย่าง

เมื่อคำนวณจำนวนตัวอย่างโดยใช้สมการที่ (1) จะนำมากระจายตามสัดส่วนของประชากรแต่ละชุมชนในพื้นที่ศึกษา เพื่อให้ทุกหน่วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆ กันดังสมการที่ (2)

$$A = \frac{n_i \cdot n}{N} \text{----- (2)}$$

เมื่อ n_i คือ จำนวนครัวเรือนของชุมชนหรือหมู่บ้าน

N คือ จำนวนครัวเรือนทั้งหมด

n คือ จำนวนตัวอย่างทั้งหมดจากสมการ (1)

A คือ จำนวนตัวอย่างของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน

สัดส่วนระหว่างจำนวนตัวอย่างกับจำนวนครัวเรือนแต่ละกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจต้องไม่น้อยกว่า 374 ตัวอย่าง ซึ่งที่ปรึกษาได้ดำเนินการสำรวจจริงทั้งสิ้น 387 ตัวอย่าง โดยสัดส่วนตัวอย่างทั้งหมดกับจำนวนครัวเรือนในแต่ละชุมชน แสดง**ดังตารางที่ 1**

ตารางที่ 1 จำนวนตัวอย่างในการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ

ลำดับ	ชุมชน/หมู่บ้าน	จำนวนครัวเรือน ^{1/}	จำนวนตัวอย่าง			ผู้นำชุมชน
			จากการคำนวณ	เก็บจริง		
ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย						
1	หมู่ที่ 1 บ้านป่าแดง	669	44.9	45	45	1
2	หมู่ที่ 4 บ้านทับกวาง	435	29.2	30	30	1
3	หมู่ที่ 5 บ้านซับบอน	1,297	87.0	88	88	1
4	หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านเจริญพร	509	34.1	35	35	1
5	หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านจัดสรรทับกวาง	138	9.3	10	10	
6	หมู่ที่ 9 ชุมชนเทศบาลทับกวาง	562	37.7	38	38	
7	หมู่ที่ 9 ชุมชนเพื่องฟ้า	482	32.3	33	33	
ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย						
8	หมู่ที่ 1 บ้านหาดสองแควเหนือ	310	20.8	21	25	1
9	หมู่ที่ 2 บ้านท่าสกก	170	11.4	12	13	1
10	หมู่ที่ 4 บ้านหาดสองแควใต้	167	11.2	12	13	1
ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย						
11	หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะค่า	836	56.1	57	57	1
รวม		5,575	374	381	387	8

หมายเหตุ : ^{1/} กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2567 สืบค้นข้อมูลเมื่อเดือนตุลาคม 2568

^{2/} การคำนวณหาสัดส่วนจำนวนตัวอย่างในกลุ่มพื้นที่ศึกษาจากที่ตั้งโครงการ ตามนัยสำคัญทางสถิติ

ที่มา : บริษัท เอนเอเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2568

	รายงานผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ในการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ประจำปี 2568	
4) สถานประกอบการใกล้เคียง		
การสำรวจความคิดเห็นของสถานประกอบการใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ใช้การเลือกตัวอย่างแบบ เจาะจง (Purposive Sampling) ที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งทำการสัมภาษณ์สถานประกอบการละ 1 ตัวอย่าง เท่านั้น โดยมีจำนวนสถานประกอบการ รวมทั้งสิ้น 25 แห่ง ดังนี้		
- บริษัท เสริมสินปูนอยู่ จำกัด - บริษัท สิบสองพัฒนาวิศวกรรม จำกัด - ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิเศษแวก์คอย เอ็นจิเนียริง - บริษัท รุ่งโรจน์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ฟิฟฟายลด์ จำกัด - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรมงคล การช่าง - ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงกรานต์ รวมช่าง สระบุรี 2002 - บริษัท ธนไพศาล เพาเวอร์เทค จำกัด - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ภักดีการช่าง - ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณารช่าง - ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส เอ็ม เซอร์วิส - บริษัท เสริมศิริ เอ็นจิเนียริง - บริษัท เค.พี.เซนเตอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด - บริษัท เอสซี เอ็นจิเนียริงเอ็กซ์เพิร์ท จำกัด - บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) - บริษัท มิตรกาญจน์ จำกัด - คงที - ห้างหุ้นส่วนจำกัด นະທຸຣະ ຮຸ່ງເຮືອງ - บริษัท พับทวาล์เอเลทริกคอลล จำกัด - ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัย การช่าง - ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนโรจน์ เซอร์วิส - บริษัท เซ็นเตอร์ไลน์ ยูนิค จำกัด - ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมฤๅ - ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาจศัตรู - บริษัท มินาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)		
จัดทำโดย บริษัท เอนเอเอส แบริเอทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด		หน้า 8

	รายงานผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ในการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ประจำปี 2568	
(2) วิธีการเก็บตัวอย่างข้อมูลแบบสอบถามในภาคสนาม		
การสำรวจด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม และความคิดเห็น ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 25- 28 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ทั้งนี้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของพนักงานสัมภาษณ์ภาคสนาม โดยที่ปรึกษาได้ทำการ ชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสำรวจ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการฯ ให้มีความรู้และความเข้าใจโครงการฯ ในระดับที่สามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้สัมภาษณ์ได้ อย่างไรก็ดี ตาม การเก็บข้อมูลของพนักงานสัมภาษณ์ได้ดำเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ประกอบการภาคสนามซึ่ง ทำหน้าที่ตรวจสอบ แก้ไขให้ข้อมูลมีความถูกต้องและสมบูรณ์เพียงพอที่จะนำมาแปลผล โดยการสำรวจความ คิดเห็นภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนในแต่ละชุมชนในพื้นที่ศึกษา ในครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างครัวเรือน เพื่อเป็นตัวแทนมาศึกษา โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) โดยจะ กระจายการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในแต่ละพื้นที่ โดยให้ครอบคลุมตำบลหลักในพื้นที่ศึกษา ซึ่ง มีขั้นตอนดังนี้		
ขั้นตอนที่ 1: จำแนกครัวเรือนที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการฯ ภายในพื้นที่ศึกษา จากที่ตั้งโครงการฯ		
ขั้นตอนที่ 2: ทำการสุ่มตัวอย่างครัวเรือนรายตำบล โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้แทนครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 ราย โดยคำนึงถึงการกระจายของกลุ่มตัวอย่างให้สม่ำเสมอ จากนั้นจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ ได้ขนาดของจำนวนตัวอย่างครัวเรือนในแต่ละตำบลตามสัดส่วนจำนวนประชากร โดยมีวิธีการดังนี้		
(ก) การสุ่มตัวอย่างครัวเรือนจะต้องสุ่มตัวอย่างครัวเรือนในตำบลที่ได้กำหนดไว้ และจำนวนตัวอย่าง ขั้นต่ำต้องเป็นไปตามที่ได้คำนวณตามสัดส่วนของชุมชนนั้นๆ		
(ข) การเลือกพื้นที่เป้าหมายเบื้องต้นเพื่อสุ่มตัวอย่าง จะเลือกพื้นที่ที่มีจำนวนครัวเรือนหนาแน่นเป็น หลัก โดยพิจารณาจากแผนที่และการสำรวจเบื้องต้น และกำหนดให้สุ่มตัวอย่างกระจายอย่างทั่วถึงในพื้นที่นั้นๆ หากชุมชนที่ทำการสำรวจมีพื้นที่ที่มีจำนวนครัวเรือนหนาแน่นอื่นๆ จะทำการสำรวจให้ครอบคลุมทุกๆ พื้นที่ใน ชุมชนนั้นๆ ด้วยเพื่อให้ได้ผลการกระจายของตัวอย่างและให้เป็นตัวแทนที่ครอบคลุมทั้งตำบล		
(ค) การเลือกครัวเรือนเป้าหมายเพื่อสุ่มตัวอย่าง จะไม่กำหนดว่าเป็นหน่วยงานใด หรือครัวเรือนใด ทุกๆ ครัวเรือนมีโอกาสที่จะถูกเลือกเช่นเดียวกัน แต่จะสุ่มตัวอย่างตามความเหมาะสมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน การสำรวจ เช่น ร้านค้า หรือบ้านเรือนที่สะดวกให้เข้าสัมภาษณ์และยินดีที่จะให้ความคิดเห็น แต่มีข้อกำหนด เบื้องต้นในการสุ่มตัวอย่าง โดยต้องทำการสุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่เป้าหมาย และต้องไม่มีการเลือก ตัวอย่างจากความรู้สึกและอคติส่วนตัว (Bias) เช่น การเลือกสุ่มตัวอย่างเพื่อทำการสัมภาษณ์เฉพาะเพศชาย หรือ ช่วงอายุใดอายุหนึ่ง เป็นต้น		
(ง) การตรวจสอบตัวอย่างครัวเรือนเป้าหมายเบื้องต้น เพื่อให้เป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มตัวอย่าง ครัวเรือน จะกำหนดให้พนักงานสัมภาษณ์สอบถามผู้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายหรือไม่ หาก เป็นผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่จริงจะดำเนินการสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป		
จัดทำโดย บริษัท เอนเอเอส แบริเอทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด		หน้า 9

	รายงานผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ในการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ประจำปี 2568	
(3) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบสภาพสังคม-เศรษฐกิจ		
การสำรวจด้านสภาพ เศรษฐกิจ สังคมในแต่ละชุมชนใช้วิธีการเข้าพบเป็นรายครัวเรือนโดยใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือ ทั้งนี้ แบบสัมภาษณ์ที่ใช้มีโครงสร้างและรายละเอียด ค่าถามมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิดและคำถามปลายปิด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ประเภท คือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และสถานประกอบการใกล้เคียง แสดงดัง ภาคผนวก 1 มีรายละเอียดดังนี้		
1) แบบสัมภาษณ์สำหรับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง		
- ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ - ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของหน่วยงาน/ชุมชน/พื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่ของท่าน - การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการฯ - ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินงานของโครงการฯ - ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นต่อโครงการฯ		
2) แบบสัมภาษณ์สำหรับกลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำท้องถิ่น		
- ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม - สภาพเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน - ข้อมูลด้านสาธารณสุขและสาธารณสุขในชุมชน - ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของชุมชน - การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการฯ - ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินงานของโครงการฯ - ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นต่อโครงการฯ		
3) แบบสัมภาษณ์สำหรับประชาชน		
- ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม - สภาพเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน - ข้อมูลด้านสาธารณสุขและสาธารณสุขในชุมชน - ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของชุมชน - การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการฯ - ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินงานของโครงการฯ - ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นต่อโครงการฯ		
จัดทำโดย บริษัท เอนเอเอส แบริเอทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด		หน้า 10

	รายงานผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ในการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ประจำปี 2568	
4) แบบสัมภาษณ์สำหรับสถานประกอบการใกล้เคียง		
- ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ - การรับทราบข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการฯ - ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินงานของโครงการฯ - ทัศนคติ/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานบริษัทฯ		
5. การวิเคราะห์ข้อมูล		
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม จะถูกนำมาวิเคราะห์และประมวลผลการศึกษาโดยการ วิเคราะห์ข้อมูลจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (Statistics Package for the Social Sciences) ซึ่งมีขั้นตอน โดยจัดเตรียมคู่มือการลงรหัสเพื่อเปลี่ยนข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นรหัสสำหรับการบันทึกข้อมูล ก่อนที่จะทำการ ลงรหัสนั้นได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสอบถาม จากนั้นทำการแปลผล และจัดทำตารางแสดง ข้อมูลเป็นรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ ร้อยละ โดยนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นแยกเป็นกลุ่มหน่วยงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มกลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มประชาชน และสถานประกอบการ พร้อมทั้ง บรรยายสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นเป็นร้อยละ แยกตามกลุ่มเป้าหมายตามที่กล่าวข้างต้น		
6. การแปลผลข้อมูล		
1) การแปลผลโดยใช้คำร้อยละ		
วิธีการโดยหาความถี่ (จำนวน) ในแต่ละคำตอบ แล้วแปลความถี่เหล่านั้น ให้อยู่ในรูปร้อยละ ข้อมูลที่ ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะนี้เป็นแบบสอบถามปลายปิด มีลักษณะให้เลือกตอบ		
2) การแปลผลแบบมาตราส่วนประมาณค่า		
คำถามเพื่อต้องการทราบความคิดเห็นที่มีลักษณะคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) และใช้การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ได้ทำการหาค่าเฉลี่ยคะแนนความ คิดเห็น โดยกำหนดคะแนนแนวนั้นนักให้แต่ละช่วงของระดับความคิดเห็นแล้วคำนวณค่าเฉลี่ย จากนั้นนำค่าเฉลี่ย ที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย ซึ่งการหาค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปจะใช้ผลรวมของผลคูณระหว่างค่าน้ำหนัก ของแต่ละระดับกับค่าความถี่ในระดับนั้น แล้วหารด้วยความถี่ทั้งหมด การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยในแต่ละ ระดับได้แก่เกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best 1981:179-187) โดยมีหลักเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี้		
จัดทำโดย บริษัท เอนเอเอส แบริเอทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด		หน้า 11

การประเมินระดับความพึงพอใจ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับมากที่สุด	ให้	5	คะแนน
ระดับมาก	ให้	4	คะแนน
ระดับปานกลาง	ให้	3	คะแนน
ระดับน้อย	ให้	2	คะแนน
ระดับน้อยที่สุด	ให้	1	คะแนน

การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00	หมายถึง	มาก
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50	หมายถึง	ค่อนข้างมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50	หมายถึง	ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50	หมายถึง	ค่อนข้างน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50	หมายถึง	น้อย

7. ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นรายครัวเรือน ในพื้นที่ศึกษาจากตัวแทนประชาชน กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงาน บรรยายภาพการสำรวจความคิดเห็น แสดงดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นได้ดังนี้

	
ตัวแทนชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านหินลับ ตำบลมวกเหล็ก	กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นหมู่ที่ 1 บ้านป่าแดง ตำบลทับกวาง
	
ตัวแทนชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านถ้ำสะพานหิน ตำบลมิดิระภาพ	กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นหมู่ที่ 5 บ้านซับบอน ตำบลทับกวาง
	
ตัวแทนชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านซับบอน ตำบลทับกวาง	กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นหมู่ที่ 6 บ้านหนองมะค่า ตำบลบ้านป่า
รูปที่ 2 การสำรวจความคิดเห็นกลุ่มประชาชน/ตัวแทนครัวเรือน และกลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำท้องถิ่น	

	
ตัวแทนหน่วยงาน เทศบาลเมืองทับกวาง	ตัวแทนหน่วยงาน วัดหนองมะค่า
	
ตัวแทนหน่วยงาน โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1	ตัวแทนหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
	
ตัวแทนสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชีวการช่าง	ตัวแทนหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับกวาง
รูปที่ 3 บรรยายภาพการสำรวจความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงาน และสถานประกอบการ	

(1) ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


โครงการได้ทำการสัมภาษณ์ตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วยหน่วยงานด้านการปกครอง ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านศาสนา โดยทำการสัมภาษณ์ตัวแทนหน่วยงาน จำนวน 22 ตัวอย่าง (แสดงรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงถึง ตารางที่ 2) และผลการสำรวจความคิดเห็นเห็น แสดงดังภาพผนวก 2 ตารางที่ 1 สามารถสรุปรายละเอียดของผลการศึกษาดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนตัวอย่างของกลุ่มหน่วยงานราชการ

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง
1.	วัดหนองมะค่า	เจ้าอาวาส
2.	วัดทับกวาง	รองเจ้าอาวาส
3.	วัดซับบอน	เจ้าอาวาส
4.	วัดป่าไผ่	พระลูกวัด
5.	วัดหาดสองแคว	พระลูกวัด
6.	วัดท่าสกก	รักษาการเจ้าอาวาส
7.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลทับกวาง	ผู้อำนวยการ
8.	โรงเรียนอนุบาลทับกวาง	ครู
9.	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ	รองปลัด อบต.
10.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลสองแคว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
11.	เทศบาลเมืองทับกวาง	นักจัดการสิ่งแวดล้อม
12.	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี	นักจัดการสิ่งแวดล้อม
13.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลท่าค้อ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
14.	โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1	รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15.	โรงเรียนบ้านซับบอน	ผู้อำนวยการโรงเรียน
16.	โรงเรียนวัดป่าไผ่	รองผู้อำนวยการโรงเรียน
17.	ศูนย์วิจัยทับกวาง	เจ้าหน้าที่งานปฏิบัติงาน
18.	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า	ปลัด อบต.
19.	โรงเรียนบ้านหนองผึกบึง	ผู้อำนวยการโรงเรียน
20.	วัดหินลับ	เจ้าอาวาส
21.	วัดอนพัฒนาราม (วัดถ้ำสะพานหิน)	เจ้าอาวาส
22.	วัดเขามันธรรมาราม	พระลูกวัด

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอนเอเอส แลบริเอทอรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2568

	รายงานผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ในการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ประจำปี 2568	
1) ข้อมูลทั่วไป		
ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเพศชาย ร้อยละ 68.2 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 31.8 โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 36.4 ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 50.0 รองลงมาในระดับปริญญาตรี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ปวช. หรือเทียบเท่า ร้อยละ 18.2 สัดส่วนที่เท่ากัน ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าของ/ผู้จัดการ/เจ้าอาวาส/รองเจ้าอาวาส/พระลูกวัด ร้อยละ 40.9 รองลงมาเป็นผู้ช่วยกรรมการโรงเรียน/รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร้อยละ 18.2 โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งระหว่าง 1 - 5 ปี ร้อยละ 40.9 เมื่อสอบถามถึงจำนวนบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงาน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า มีบุคลากรในหน่วยงานน้อยกว่า 10 คน ร้อยละ 54.5 รองลงมามากกว่า 50 คนขึ้นไป ร้อยละ 18.2		
เมื่อสอบถามถึงภูมิสำเนาเดิม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.6 ระบุว่าอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เกิด และย้ายมาจากที่อื่น ร้อยละ 36.4 ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ย้ายมาจากภาคกลาง (กรุงเทพฯ, นครสวรรค์ และลพบุรี) ร้อยละ 75.0 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สระบุรี, นครราชสีมา) ร้อยละ 25.0 โดยมีระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ระหว่าง 11 - 15 ปี ร้อยละ 37.5 โดยปัจจุบันที่พักอาศัยของผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ คือ อื่นๆ (หน่วยงานราชการ) ร้อยละ 50.0 รองลงมาเป็นของตนเอง/คู่สมรส ร้อยละ 37.5 และบ้านเช่า/ห้องเช่า ร้อยละ 12.5		
2) ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของหน่วยงาน/ชุมชน/พื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่		
ผลจากการสัมภาษณ์ถึงด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของหน่วยงาน/ชุมชน/พื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมาสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของหน่วยงาน/ชุมชน/พื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่สภาพแวดล้อมไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 54.5 รองลงมาสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ร้อยละ 27.3 สภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงปานกลาง ร้อยละ 13.6 และสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมาก ร้อยละ 4.5 ตามลำดับ		
โดยสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงเพราะความเจริญด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น มีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น การจราจร/ปริมาณรถมากขึ้น การนำขยะจากนอกพื้นที่เข้ามาในเขตพื้นที่มากขึ้น ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพและชีวภาพในพื้นที่ เป็นต้น		
จัดทำโดย บริษัท เอนเอเอส แบริเออร์รี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด	หน้า 16	

	รายงานผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ในการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ประจำปี 2568	
		
รูปที่ 4 ความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานที่มีต่อการรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ		
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ต้องการรับทราบข้อมูล ร้อยละ 77.3 ทั้งนี้ข้อมูลที่ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเรื่องต่างๆ คือ ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ กับชุมชน ร้อยละ 25.4 รองลงมาต้องการทราบเกี่ยวกับประโยชน์ของโครงการ ร้อยละ 20.9 และต้องการทราบเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 16.4 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 5		
		
รูปที่ 5 ความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการ		
จัดทำโดย บริษัท เอนเอเอส แบริเออร์รี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด	หน้า 18	

	รายงานผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ในการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ประจำปี 2568	
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม		
สำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเดือดร้อนรำคาญจากมลภาวะต่างๆ ในชุมชนที่ได้รับในปัจจุบัน โดยสามารถสรุปปัญหาได้ 3 อันดับแรกดังนี้		
- อันดับ 1 ฝุ่นละออง พบว่า มีปัญหามากที่สุด ร้อยละ 81.8 โดยระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.0 สาเหตุของผลกระทบเกิดจากโรงงาน ร้อยละ 83.3 - อันดับ 2 การจราจร/อุบัติเหตุ พบว่า มีปัญหา ร้อยละ 63.6 โดยระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 50.0 สาเหตุของผลกระทบเกิดจากการจราจร ร้อยละ 92.9 - อันดับ 3 ควม/เขม่า และถนนชำรุด/การคมนาคมไม่สะดวก พบว่า มีปัญหา ร้อยละ 59.1 สัดส่วนที่เท่ากัน โดยปัญหาควม/เขม่า มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับน้อย และระดับปานกลาง ร้อยละ 46.2 สัดส่วนที่เท่ากัน สาเหตุของผลกระทบเกิดจากการจราจร ร้อยละ 61.5 และปัญหาถนนชำรุด/การคมนาคมไม่สะดวก มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับน้อย และระดับปานกลาง ร้อยละ 46.2 สัดส่วนที่เท่ากัน สาเหตุของผลกระทบเกิดจากการจราจร ร้อยละ 84.6		
ผลกระทบด้านสังคม		
สำหรับปัญหาทางสังคม ในชุมชนที่ได้รับในปัจจุบัน โดยสามารถสรุปปัญหาได้ 3 อันดับแรกดังนี้		
- อันดับ 1 การอพยพย้ายแรงงาน/แรงงานต่างถิ่น และปัญหาประชากรแฝง พบว่า มีปัญหามากที่สุด ร้อยละ 68.2 สัดส่วนที่เท่ากัน โดยปัญหาการอพยพย้ายแรงงาน/แรงงานต่างถิ่น มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 42.8 และปัญหาปัญหาประชากรแฝง มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 38.4 - อันดับ 2 ยาเสพติด พบว่า มีปัญหา ร้อยละ 63.6 โดยระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.0 - อันดับ 3 การลักลอบ พบว่า มีปัญหา ร้อยละ 59.1 โดยระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 53.8		
3) การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ		
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทราบ หรือรู้จักโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า ทราบ/รู้จัก ร้อยละ 100.0 โดยผู้ให้สัมภาษณ์ที่ระบุว่าทราบ/รู้จักโครงการ จากแหล่งต่างๆ 3 อันดับแรก คือ ทราบจากผู้นำชุมชน / อบต. เจ้าหน้าที่ยื่นของทางบริษัท และเข้าร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท ร้อยละ 25.0 สัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมาทราบจากเทศบาล /หน่วยงานราชการต่างๆ ร้อยละ 13.2 และทราบจากเคยเข้าร่วมประชุมกับทางบริษัท ร้อยละ 25.0 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 4		
		
ความคิดเห็นเกี่ยวกับในรูปที่ผ่านมา การเคยเข้าร่วม หรือได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้		
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา เช่น มอบทุนการศึกษากิจกรรมอินทรีอาสาพัฒนาโรงเรียน หรือวัด ผักสวนครัวให้กับนักเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 50.0 และมีความต้องการให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 100.0 - ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ทอดกฐินประจำปี ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง และแห่เทียน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 95.5 และมีความต้องการให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 100.0 - ส่งเสริมและสนับสนุนด้านองค์การการกุศล เช่น กิจกรรมหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ สุขภาพให้กับอินทรี กองทุนแม่เจ้ารัชกาล กองทุนเหมืองแร่ และกองทุน กบปณ. พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 68.2 และมีความต้องการให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 100.0 - ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณภาพชีวิต เช่น ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน สนับสนุนโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ มอบถุงยังชีพ และมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 59.1 และมีความต้องการให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 100.0 - ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขและประโยชน์ เช่น ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวในชุมชน กิจกรรมอินทรีอาสาพัฒนาวัด/โรงเรียน/ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 77.3 และมีความต้องการให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 100.0 - การดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลระบบบำบัดต่างๆ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำทิ้ง รวมทั้งการจัดการกากของเสีย พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 54.5 และมีความต้องการให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 100.0		
ในอนาคตหากโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่ายินดีเข้าร่วม ร้อยละ 100.0		
ทั้งนี้ในส่วนของความต้องการให้ทางโครงการฯ ส่งเสริมกิจกรรม ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าต้องการ ร้อยละ 100.0 โดยต้องการให้ทางโครงการฯ ส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องต่างๆ คือ สนับสนุนด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ทำบุญทำกุศล ทอดผ้าป่า ร่วมกิจกรรมตามประเพณี ร้อยละ 18.4 รองลงมาสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา ร้อยละ 15.3 และสนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณสุขในชุมชน เช่น สนับสนุนอาชีพชุมชน รับแรงงานท้องถิ่น ฯลฯ ร้อยละ 14.3 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 6		
จัดทำโดย บริษัท เอนเอเอส แบริเออร์รี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด	หน้า 19	



รูปที่ 6 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีความต้องการในการให้โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรม

4) ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินงานของโครงการ

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา การดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า ไม่มีผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 7



รูปที่ 7 ความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการที่มีต่อการได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)

โครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ที่มีอยู่ในพื้นที่ส่งผลถึง และผลเสียต่อชุมชนอย่างไร

ผลดี

- สร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 30.0
- มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.1
- เศรษฐกิจดีขึ้น ร้อยละ 25.3
- มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ฯลฯ ร้อยละ 17.1

ผลเสีย

- ฝุ่นละออง ร้อยละ 37.0
- ปัญหาความสิ้นเสีย ร้อยละ 18.5
- กลิ่นเหม็นรบกวน ร้อยละ 14.8
- เส้นทางคมนาคมชำรุดเสียหาย ร้อยละ 14.8
- เสียงดังรบกวน ร้อยละ 11.1
- ปัญหาการใช้น้ำ/แหล่งน้ำ ร้อยละ 3.7

ความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- ด้านความปลอดภัยในการะบวนการผลิต พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 59.1 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ($\bar{x} = 4.36$)
- ด้านสังคม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 59.1 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ($\bar{x} = 4.50$)
- ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 59.1 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ($\bar{x} = 4.41$)
- ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 54.6 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x} = 4.55$)
- ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 45.4 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ($\bar{x} = 4.41$)
- ด้านการเปิดเผยข้อมูล พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 50.0 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ($\bar{x} = 4.32$)


ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการที่มีต่อความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการ

การดูแลสังคม	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย $\bar{x}$	แปลผล ^{1/}
	น้อย	ค่อนข้างน้อย	ปานกลาง	ค่อนข้างมาก	มาก		
1. ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต	0.0	0.0	22.7	18.2	59.1	4.36	ค่อนข้างมาก
2. ด้านสังคม	0.0	0.0	9.1	31.8	59.1	4.50	ค่อนข้างมาก
3. ด้านสิ่งแวดล้อม	0.0	4.6	18.2	22.7	54.5	4.41	ค่อนข้างมาก
4. ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม	0.0	0.0	9.1	27.3	54.6	4.55	มาก
5. ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน	0.0	0.0	13.6	31.8	45.4	4.41	ค่อนข้างมาก
6. การเปิดเผยข้อมูล	0.0	0.0	18.2	31.8	50.0	4.32	ค่อนข้างมาก

หมายเหตุ: ^{1/} การแปลผลค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 = น้อย
1.51 - 2.50 = ค่อนข้างน้อย
2.51 - 3.50 = ปานกลาง
3.51 - 4.50 = ค่อนข้างมาก
4.51 - 5.00 = มาก

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอนเอแอล แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2568

ความคิดเห็นในภาพรวมที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ในปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 63.6 รองลงมาคือมีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก ร้อยละ 27.3 และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 9.1 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 8



รูปที่ 8 ความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการที่มีต่อภาพรวมในการดำเนินงานของโครงการ


5) ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นต่อโครงการ

ความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ โครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า เชื่อมั่นสูง ร้อยละ 59.1 รองลงมาเชื่อมั่นพอสมควร (หากมีอุปสรรคแต่สามารถแก้ไขหรือควบคุมได้ทัน) ร้อยละ 36.4 และไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.5 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 9



รูปที่ 9 ความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการที่มีต่อความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ

ความคิดเห็นในการพร้อมต่อการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ในปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า
มีผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย ร้อยละ 81.8 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 18.2 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 10



รูปที่ 10 ความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการที่มีต่อภาพรวมในการดำเนินงานของโครงการ

สำหรับข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้

- ให้การช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปี
- ขอให้มีการประชุมแจ้งข้อมูลข่าวสารของโครงการให้กับผู้นำชุมชนทราบ
- สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่
- สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ
- รับเยาวชนในพื้นที่เข้าทำงาน

(2) ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น

การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ ซึ่งแบ่งตามเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล คลอบคลุมพื้นที่ศึกษา 16 ชุมชน โดยได้สำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน 16 ตัวอย่าง (แสดงรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 1) ผลการสำรวจความคิดเห็น แสดงดังภาคผนวก 2 ตารางที่ 2 และสามารถสรุปรายละเอียดของผลการศึกษาได้ดังนี้

1) ข้อมูลทั่วไป

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 75.0 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 25.0 ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 62.5 การนับถือศาสนา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ด้านการศึกษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับอนุปริญา/ปวส.หรือเทียบเท่า ร้อยละ 50.0 ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 87.5 รองลงมาเป็นกำนัน ร้อยละ 12.5 โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 1-5 ปี ร้อยละ 50.0 เมื่อสัมภาษณ์ถึงภูมิสำเนาเดิม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่อยู่ที่ตั้งแต่เกิด ร้อยละ 87.5 รองลงมาย้ายมาจากที่อื่น ร้อยละ 12.5 โดยส่วนใหญ่ระบุว่า ย้ายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชัยภูมิ) ระยะเวลาที่ย้ายมาส่วนใหญ่ คือ มากกว่า 20 ปีขึ้นไป และผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าปัจจุบันที่พักอาศัยเป็นของตนเอง/คู่สมรส

2) ข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของชุมชน/หมู่บ้าน พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนมีจำนวนครัวเรือน 100-200 หลังคาเรือน 501-600 หลังคาเรือน และมากกว่า 600 หลังคาเรือน ร้อยละ 25.0 สัดส่วนที่เท่ากัน และมีจำนวนประชากรต่ำกว่า 500 คน ร้อยละ 37.5 โดยภูมิสำเนาของประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของชุมชน/หมู่บ้าน พบว่า ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 50.0 รองลงมาเป็นพนักงานบริษัท/ลูกจ้างพนักงานโรงงาน ร้อยละ 37.5 ทั้งนี้กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นทั้งหมดระบุว่า ประชาชนในชุมชนไม่มีการประกอบอาชีพเสริม ฐานทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นทั้งหมดระบุว่า ฐานะปานกลาง

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นเกี่ยวกับกรจ้างแรงงานในพื้นที่ พบว่า ในภาคเกษตรกรรมไม่มีการจ้างแรงงาน และมีการจ้างงาน ร้อยละ 50.0 สัดส่วนที่เท่ากัน โดยกลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น

ทั้งหมดระบุว่า แรงงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ และในภาคอุตสาหกรรมมีการจ้างแรงงาน ร้อยละ 100.0 โดยแรงงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ร้อยละ 87.5 และคนนอกพื้นที่ ร้อยละ 12.5

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นเกี่ยวกับสถานศึกษาและศาสนา พบว่า ในชุมชนมีสถานศึกษา ร้อยละ 37.5 โดยทั้งหมดมีสถานศึกษา 1 แห่ง ทางด้านศาสนา พบว่า ส่วนใหญ่ในชุมชนมีวัด ร้อยละ 62.5 โดยในชุมชนมีวัด 1 แห่ง ร้อยละ 80.0 ทั้งนี้กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นทั้งหมดระบุว่า ในชุมชนไม่มีสถานประกอบการกิจกรรมศาสนาอื่นๆ

3) ข้อมูลด้านสาธารณสุขและสาธารณสุขโลกในชุมชน

ข้อมูลด้านสาธารณสุขในชุมชน พบว่า กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่มีโรคระบาดในชุมชน ร้อยละ 87.5 และมีโรคระบาดในชุมชน ร้อยละ 12.5 คือ ไข้เลือดออก ทั้งนี้กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นระบุว่า ในชุมชนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ/ศูนย์บริการสาธารณสุขในชุมชน ร้อยละ 25.0 ได้แก่

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งกวาง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสองแคว

โดยกลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นระบุว่า ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่เวลาเจ็บไข้จะใช้บริการโรงพยาบาลประจำอำเภอ ร้อยละ 87.5 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร้อยละ 12.5 โดยกลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นทั้งหมดมีความเห็นว่าการให้บริการทางสาธารณสุขจากสถานพยาบาลต่างๆ ในปัจจุบันมีเพียงพอ

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำในชุมชน พบว่า กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นทั้งหมดระบุว่าแหล่งน้ำสำหรับบริโภค (น้ำดื่ม) ของประชาชนในพื้นที่ คือ ชื่อน้ำดื่มบรรจุขวดถึง ในส่วนของแหล่งน้ำอุปโภค (น้ำใช้) ในครัวเรือน ทั้งหมดใช้น้ำจากน้ำประปา และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ส่วนใหญ่ใช้น้ำจากน้ำฝน ร้อยละ 87.5 และคลองชลประทาน ร้อยละ 12.5

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นเกี่ยวกับการกำจัดขยะในชุมชน และการกำจัดน้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน พบว่า การกำจัดขยะในชุมชน คือ กำจัดขยะโดยการรวบรวมแล้วนำไปทิ้งถังขยะของเทศบาล/อบต. และประชาชนส่วนใหญ่จะกำจัดน้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ โดยระบายลงดิน/ทิ้งลงข้างบ้าน ร้อยละ 80.0 และระบายลงท่อระบายน้ำเทศบาล/อบต. ร้อยละ 20.0

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นเกี่ยวกับปัญหาการใช้ไฟฟ้า ปัญหาการใช้น้ำประปา ปัญหาตักน้ำเพื่อการเกษตร และปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะ/น้ำเสีย กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นทั้งหมดระบุว่าไม่มีปัญหา

4) สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ผลจากการสัมภาษณ์ถึงสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน พบว่า กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นระบุว่าในระยะ 1 ปีที่ผ่านมาสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่อาศัยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 75.0 รองลงมาสภาพสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงปานกลาง ร้อยละ 25.0 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง คือ ความเจริญด้านสาธารณูปโภคในชุมชนดีขึ้น และโรงงานโดยรอบชุมชนมีการพัฒนาโครงการต่างๆ มากขึ้น เช่น โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเดือดร้อนรำคาญจากมลภาวะต่างๆ ในชุมชนที่ได้รับในปัจจุบันโดยสามารถสรุปปัญหาได้ 3 อันดับแรกดังนี้

- **อันดับ 1 ฝุ่นละออง** พบว่า มีปัญหามากที่สุด ร้อยละ 62.5 โดยระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.0 สาเหตุของผลกระทบเกิดจากการโรงงาน ร้อยละ 80.0
- **อันดับ 2 ครั่น/เขม่า เสียงดัง ถนนชำรุด/การคมนาคมไม่สะดวก การจราจร/อุบัติเหตุและความสิ้นเสีย** พบว่า มีปัญหา ร้อยละ 12.5 โดยครัวเรือน/ชุมชนมีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุของผลกระทบเกิดจากการจราจร ร้อยละ 100.0 เสียงดังมีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุของผลกระทบเกิดจากการจราจร ร้อยละ 100.0 ปัญหาถนนชำรุด/การคมนาคมไม่สะดวกมีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุของผลกระทบเกิดจากการจราจร ร้อยละ 100.0 การจราจร/อุบัติเหตุมีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุของผลกระทบเกิดจากการจราจร ร้อยละ 100.0 ความสิ้นเสียมีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุของผลกระทบเกิดจากการจราจร ร้อยละ 100.0

ผลกระทบด้านสังคม

สำหรับปัญหาทางสังคม ในชุมชนที่ได้รับในปัจจุบัน โดยสามารถสรุปปัญหาได้ 3 อันดับแรกดังนี้

- **อันดับ 1 ยาเสพติด** พบว่า มีปัญหามากที่สุด ร้อยละ 75.0 มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 50.0
- **อันดับ 2 ปัญหาประชากรแฝง** พบว่า มีปัญหา ร้อยละ 62.5 โดยระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 60.0
- **อันดับ 3 การอพยพย้ายแรงงาน/แรงงานต่างถิ่น และการว่างงาน/ตกงาน** พบว่า มีปัญหา ร้อยละ 50.0 โดยการอพยพย้ายแรงงาน/แรงงานต่างถิ่นมีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 75.0 และการว่างงาน/ตกงานมีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 50.0

ทั้งนี้ เมื่อสอบถามถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคนในหมู่บ้านหรือในชุมชนโดยทั่วไป พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า มีความสัมพันธ์ดีระหว่างเพื่อนบ้าน และประชาชนให้ความร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดี ร้อยละ 38.1 สัดส่วนที่เท่ากัน และความรู้สึกกับหมู่บ้านหรือชุมชนที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า เป็นชุมชนที่น่าอยู่ดี


5) การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทราบ หรือรู้จักโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า ทราบ/รู้จัก โดยผู้ให้สัมภาษณ์ที่ระบุว่าทราบ/รู้จักโครงการ จากแหล่งต่างๆ คือ ได้ร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท จากเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท เคยเข้าร่วมประชุมกับทางบริษัท และได้ร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท ร้อยละ 22.9 สัดส่วนที่เท่ากัน โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 11



รูปที่ 11 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นที่มีต่อการรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า ต้องการรับทราบข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับให้สัมภาษณ์ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม คือ ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ กับชุมชน และประโยชน์ของโครงการ ร้อยละ 30.8 สัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมาต้องการทราบเกี่ยวกับกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิต มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านสังคม และผลกระทบด้านสุขภาพ ร้อยละ 7.7 สัดส่วนที่เท่ากัน โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 12



รูปที่ 12 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับในรอบปีที่ผ่านมา การเคยเข้าร่วม หรือได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา เช่น มอบทุนการศึกษากิจกรรมอินทรีอาสาพัฒนาโรงเรียน หรือวัด มอบสอนอาชีพให้กับนักเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรม และมีความต้องการให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ทอดกฐินประจำปี ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง และแห่เทียนฯ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าเคยเข้าร่วม และมีความต้องการให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านองค์กรการกุศล เช่น กิจกรรมหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ สุขภาพดีกับปูนอินทรี กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กองทุนเหมืองแร่ และกองทุน กพป. พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าเคยเข้าร่วม และมีความต้องการให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณภาพชีวิต เช่น ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน สนับสนุนโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ มอบถุงยังชีพ และมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าเคยเข้าร่วม และมีความต้องการให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขประโยชน์ เช่น ปลุกค้นไม่เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน กิจกรรมอินทรีอาสาพัฒนาวัด/โรงเรียน/ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าเคยเข้าร่วม และมีความต้องการให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
- การดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลระบบบำบัดน้ำทิ้ง ตรวจจับคุณภาพอากาศระดับเสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำทิ้ง รวมทั้งการจัดการกากของเสีย พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 87.5 และผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดมีความต้องการให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ในอนาคตหากโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่ายินดีเข้าร่วม

ในส่วนของความต้องการให้ทางโครงการฯ ส่งเสริมกิจกรรม ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าต้องการโดยต้องการให้ทางโครงการฯ ส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องต่างๆ คือ สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เช่น สนับสนุนอาชีพชุมชน รับแรงงานท้องถิ่น ฯลฯ ร้อยละ 20.5 รองลงมาสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน ร้อยละ 17.8 สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา และสนับสนุนด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ทำนุบำรุงศาสนา หอจดหมายเหตุ ร่วมกิจกรรมตามประเพณี ร้อยละ 15.4 สัดส่วนที่เท่ากัน โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 13



รูปที่ 13 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นที่มีต่อความต้องการในการให้โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรม

6) ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินงานของโครงการ

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา การดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นทั้งหมดระบุว่า ไม่มีผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการ โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 14



รูปที่ 14 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นที่มีต่อการได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)

โครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ที่มีอยู่ในพื้นที่ส่งผลดี และผลเสียต่อชุมชนอย่างไร

ผลดี

- เศรษฐกิจดีขึ้น ร้อยละ 25.0
- มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ฯลฯ ร้อยละ 25.0
- สร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 25.0
- มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.0

ความพึงพอใจต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมของโครงการ ที่ผ่านมาก ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 4 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดมีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 100.0 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x} = 5.00$)
- ด้านสังคม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดมีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 100.0 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x} = 5.00$)
- ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดมีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 100.0 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x} = 5.00$)

- **ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดมีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 100.0 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}$ = 5.00)
- **ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดมีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 100.0 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}$ = 5.00)
- **ด้านการเปิดเผยข้อมูล** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดมีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 100.0 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}$ = 5.00)


ตารางที่ 4 ความเห็นของกลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นที่มีต่อความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการ

การดูแลสังคม	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย $\bar{x}$	แปลผล ^{1/}
	น้อย	ค่อนข้างน้อย	ปานกลาง	ค่อนข้างมาก	มาก		
1. ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	5.00	มาก
2. ด้านสังคม	0.0	0.0	0.0	6.2	100.0	5.00	มาก
3. ด้านสิ่งแวดล้อม	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	5.00	มาก
4. ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	5.00	มาก
5. ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน	0.0	0.0	0.0	6.2	100.0	5.00	มาก
6. การเปิดเผยข้อมูล	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	5.00	มาก

หมายเหตุ: ^{1/} การแปลผลค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 = น้อย
1.51 - 2.50 = ค่อนข้างน้อย
2.51 - 3.50 = ปานกลาง
3.51 - 4.50 = ค่อนข้างมาก
4.51 - 5.00 = มาก

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบริเอทอรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2568


ความคิดเห็นในภาพรวมที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ในปี พ.ศ. 2568 พบว่า กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นทั้งหมดมีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 100.0 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 15



รูปที่ 15 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นที่มีต่อภาพรวมในการดำเนินงานของโครงการ


5) ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นต่อโครงการ

ความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ โครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นทั้งหมดระบุว่า เชื่อมั่นสูง โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 16



รูปที่ 16 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นที่มีต่อความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ

ความคิดเห็นในภาพรวมต่อการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ในปี พ.ศ. 2568 พบว่า กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นทั้งหมดระบุว่า มีผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย โดยระบุว่า ยังไม่มีผลกระทบ สังคมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน สร้างความเจริญเป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 17



รูปที่ 17 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นที่มีต่อภาพรวมในการดำเนินงานของโครงการ

สำหรับข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้

- สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา
- อยากให้รับคนในชุมชนเข้าทำงานโดยเฉพาะเยาวชนและผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาหรืออายุสูงกว่าคุณสมบัติตบบริษัทปุ๋ย โดยให้ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เนื่องจากชุมชนมีเยาวชนที่จบการศึกษาไม่สูงและยังว่างงานจำนวนมาก และผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 50 ปีซึ่งแข็งแรงและสามารถทำงานได้
- ให้การช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่องทุกปี

(3) ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชน/ตัวแทนครัวเรือน

การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชน/ตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ ซึ่งแบ่งตามเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล คลอบคลุมพื้นที่ศึกษา 16 ชุมชน โดยได้สำรวจความคิดเห็นครัวเรือนทั้งหมดจำนวน 387 ตัวอย่าง (แสดงรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 1) ผลการสำรวจความคิดเห็น แสดงดังภาคผนวก 2 ตารางที่ 3 และสามารถสรุปรายละเอียดของผลการศึกษาได้ดังนี้

1) ข้อมูลทั่วไป

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า รู้จักสถานประกอบการ โดยลักษณะความสัมพันธ์กับโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) คือ ไม่มีความเกี่ยวข้อง ร้อยละ 97.7 และเกี่ยวข้องเป็นครอบครัวของพนักงาน ร้อยละ 2.3 ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.8 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 44.2 ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์มีอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 27.6 รองลงมามีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 26.4 การนับถือศาสนา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.4 และนับถือศาสนาคริสต์ และอิสลาม ร้อยละ 0.8 สัดส่วนที่เท่ากัน ในส่วนของสถานภาพแต่งงาน ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่อามีสถานภาพแต่งงาน/อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 70.3 รองลงมาไม่มีสถานภาพใด ร้อยละ 20.4 ระดับการศึกษาสูงสุด ผู้ให้สัมภาษณ์จะปวามีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.4) ร้อยละ 25.3 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ปวช.หรือเทียบเท่า ร้อยละ 19.4 ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่อมีสถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือน/เจ้าบ้าน ร้อยละ 60.7 และเป็นสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละ 39.3 โดยสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นผู้อาศัย ร้อยละ 52.6 รองลงมาเป็นผู้สมรส ร้อยละ 31.6

เมื่อสัมภาษณ์ถึงภูมิสำเนาเดิม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่อยู่ที่นี้ตั้งแต่เกิด ร้อยละ 72.1 และเป็นผู้อาศัยที่ย้ายมาจากที่อื่น ร้อยละ 27.9 ส่วนใหญ่ย้ายมาจากภาคกลาง ร้อยละ 38.9 รองลงมาย้ายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 36.1 ซึ่งระยะเวลาของผู้ที่ย้ายมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ คือ ระหว่าง 10 - 15 ปี ร้อยละ 30.6 โดยสาเหตุที่ย้ายมาส่วนใหญ่ คือ เพื่อประกอบอาชีพ ร้อยละ 74.1 ปัจจุบันที่พักอาศัยเป็นของใคร ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า เป็นของตนเอง/คู่สมรส ร้อยละ 56.5 รองลงมาระบุว่า บ้านเช่า/ห้องเช่า ร้อยละ 32.4

2) ข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน

การประกอบอาชีพหลัก พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 32.3 ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่ได้ประกอบอาชีพเสริมแต่อย่างใด ร้อยละ 97.7 และมีผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนที่ประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 2.3 โดยมีอาชีพรอง/อาชีพเสริม คือ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 44.4 ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ ร้อยละ 96.1 และระบุว่าประสบปัญหา ร้อยละ 3.9 โดยปัญหาที่ประสบ คือ เศรษฐกิจไม่ดี ร้อยละ 40.0 สำหรับรายได้รวมต่อเดือนของครอบครัวผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ระบุว่า มีรายได้ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท/เดือน ร้อยละ 26.4 ส่วนรายจ่ายในครัวเรือนของผู้ให้สัมภาษณ์พบว่า ส่วนใหญ่มีรายจ่ายระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท/เดือน ร้อยละ 23.3

เมื่อพิจารณาถึงสภาพเพียงพองรายได้เปรียบเทียบกับรายจ่ายของครัวเรือน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่ามีรายได้เพียงพอ มีเหลือเก็บออม ร้อยละ 51.2 รองลงมาไม่มีรายได้เพียงพอ แต่ไม่มีเก็บออม ร้อยละ 36.2 มีรายได้ไม่เพียงพอ แต่ไม่มีหนี้สิน ร้อยละ 9.8 และมีรายได้ไม่เพียงพอ แต่มีหนี้สิน ร้อยละ 2.8 ตามลำดับ

3) ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข

เมื่อสัมภาษณ์ถึงข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันตนเองและบุคคลในครอบครัวเคยเจ็บป่วย ร้อยละ 58.1 โดยเคยเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ 3 อันดับแรก คือ โรคหวัด/ทางเดินหายใจ ร้อยละ 35.5 รองลงมาเป็นโรคความดัน/โรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือด ร้อยละ 31.3 และโรคเบาหวาน ร้อยละ 15.5 ตามลำดับ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า สาเหตุของโรคที่เจ็บป่วยมาจากโรคประจำตัว/ระบบร่างกายบกพร่อง ร้อยละ 49.7 และเมื่อมีการเจ็บป่วยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ ร้อยละ 72.3 โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า การให้บริการสาธารณสุขในพื้นที่ไม่มีปัญหา ร้อยละ 97.3 และระบุว่ามีปัญหา ร้อยละ 2.7 ปัญหาที่พบคือ บริการช้า ร้อยละ 85.7 และบุคลากรไม่เพียงพอ ร้อยละ 14.3

ด้านสาธารณสุขภายในชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า แหล่งน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) ในครัวเรือนส่วนใหญ่ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ร้อยละ 92.3 ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า ไม่มีปัญหาคุณภาพน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) ทั้งนี้การปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำมาบริโภคผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า ไม่ได้ทำอะไรเลยก่อนนำมาดื่ม ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า มีปริมาณน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) อย่างเพียงพอ ส่วนแหล่งน้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซักล้าง น้ำใช้) ในครัวเรือนพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้น้ำประปา ร้อยละ 99.2 ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า น้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซักล้าง น้ำใช้) ไม่มีปัญหา ร้อยละ 96.6 และระบุว่า มีปัญหาน้ำอุปโภค ร้อยละ 3.4 โดยปัญหาน้ำอุปโภค คือ ไม่มีตะกอน ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า มีปริมาณน้ำอุปโภค (น้ำใช้) อย่างเพียงพอ สำหรับแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พบว่า ครัวเรือนที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ใช้น้ำฝน ร้อยละ 37.5 ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรไม่มีปัญหา

การกำจัดของเสียในครัวเรือน พบว่า การกำจัดน้ำเสีย/น้ำทิ้งของชุมชนส่วนใหญ่ คือ ระบายลงท่อระบายน้ำเทศบาล/อบต. ร้อยละ 56.6 ด้านการกำจัดขยะในครัวเรือนผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า รวบรวมแล้วนำไปทิ้งถังขยะของเทศบาล/อบต. ร้อยละ 94.6

4) สภาพแวดล้อมในปัจจุบันของชุมชน

ผลจากการสัมภาษณ์ถึงสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมาสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่อาศัยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 92.5 รองลงมาสภาพสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ร้อยละ 4.1 และสภาพสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงปานกลาง ร้อยละ 3.4 ตามลำดับ ซึ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน คือ อากาศร้อน มีความแห้งแล้ง ผลพิษและฝุ่นมากขึ้น ความเจริญต่างๆ ในชุมชนดีขึ้น ปริมาณการจราจรมากขึ้น/รถบรรทุกมากขึ้น เป็นต้น

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเดือดร้อนราคาจากมลภาวะต่างๆ ในชุมชนที่ได้รับในปัจจุบัน โดยสามารถสรุปปัญหาได้ 3 อันดับแรกดังนี้

- **อันดับ 1 ฝุ่นละออง** พบว่า มีปัญหามากที่สุด ร้อยละ 63.6 โดยระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 52.0 สาเหตุของผลกระทบเกิดจากโรงงาน ร้อยละ 66.7
- **อันดับ 2 ครั่น/เหม็น** พบว่า มีปัญหา ร้อยละ 27.1 โดยระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 62.9 สาเหตุของผลกระทบเกิดจากโรงงาน ร้อยละ 42.9
- **อันดับ 3 เสียงดัง** พบว่า มีปัญหา ร้อยละ 13.2 โดยระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 72.5 สาเหตุของผลกระทบเกิดจากการจราจร ร้อยละ 66.7

ผลกระทบด้านสังคม


สำหรับปัญหาทางสังคม ในชุมชนที่ได้รับในปัจจุบัน โดยสามารถสรุปปัญหาได้ 3 อันดับแรกดังนี้

- **อันดับ 1 การลักขโมย** พบว่า มีปัญหา ร้อยละ 24.3 โดยระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 92.6
- **อันดับ 2 ยาเสพติด** พบว่า มีปัญหา ร้อยละ 23.3 มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 78.9
- **อันดับ 3 การพนัน/มั่วสุม** พบว่า มีปัญหา ร้อยละ 20.4 มีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 91.1

ทั้งนี้ เมื่อสอบถามถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคนในหมู่บ้านหรือในชุมชนโดยทั่วไป พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า มีความสัมพันธ์ดีระหว่างเพื่อนบ้าน ร้อยละ 72.5 รองลงมาประชาชนให้ความร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดี ร้อยละ 21.0 และความรู้สึกกับหมู่บ้านหรือชุมชนที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า เป็นชุมชนที่น่าอยู่ดี ร้อยละ 99.5 และระบุว่า เป็นชุมชนที่ไม่น่าอยู่ ร้อยละ 0.5 เนื่องจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม คือ ฝุ่นละอองจากการจราจร

5) การรับทราบข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทราบ หรือรู้จักโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ทราบ/รู้จัก ร้อยละ 87.9 โดยผู้ให้สัมภาษณ์ที่ระบุว่าทราบ/รู้จักโครงการ จากแหล่งต่างๆ คือ ผู้นำชุมชน / อบต. ร้อยละ 33.2 รองลงมาจากเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท ร้อยละ 27.8 และเพื่อนบ้านเล่าให้ฟัง ร้อยละ 25.7 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 18



รูปที่ 18 ความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนที่มีต่อการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ต้องการรับทราบข้อมูล ร้อยละ 75.7 ทั้งนี้ข้อมูลที่ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม คือ ต้องการทราบเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 22.9 รองลงมาต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบริษัฯ กับชุมชน ร้อยละ 18.8 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 19



รูปที่ 19 ความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับในรอบปีที่ผ่านมา เคยเข้าร่วม หรือได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา เช่น มอบทุนการศึกษา กิจกรรมอินทรีอาสาพัฒนาโรงเรียน หรือฝึกสอนอาชีพให้กับนักเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 36.7 และมีความต้องการให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 100.0
- ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ทอดกฐินประจำปี ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง และแห่เทียน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 67.4 และมีความต้องการให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 100.0
- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านองค์การการกุศล เช่น กิจกรรมหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ สุขภาพดีกับปิ่นอินทรี กองทุนแม่เจ้ารัชกาลย กองทุนเหมืองแร่ และกองทุน กบพน. พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 57.9 และมีความต้องการให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 100.0
- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณภาพชีวิต เช่น ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน สนับสนุนโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ มอบถุงยังชีพ และมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 34.1 และมีความต้องการให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 100.0

▪ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณะประโยชน์ เช่น **ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน กิจกรรมอินทรีอาสาพัฒนาวัด/โรงเรียน/ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 24.8 และมีความต้องการให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 100.0

▪ **การจัดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลระบบบำบัดต่างๆ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำทิ้ง รวมทั้งการจัดการกากของเสีย** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเคย เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 21.4 และมีความต้องการให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 100.0

ในอนาคตหากโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ระบุว่า อินทรีเข้าร่วม ร้อยละ 88.9 ในส่วนของการให้ทางโครงการฯ ส่งเสริมกิจกรรม ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ระบุว่า ต้องการ ร้อยละ 95.9 โดยต้องการให้ทางโครงการฯ ส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องต่างๆ คือ สนับสนุน ด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน ร้อยละ 21.7 รองลงมาสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา ร้อยละ 19.9 และสนับสนุนด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ทุนบำรุงศาสนา ทอดผ้าป่า ร่วมกิจกรรมตามประเพณี ร้อยละ 18.1 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดัง**รูปที่ 20**



รูปที่ 20 ความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนที่มีต่อความต้องการในการให้โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรม

6) ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินงานของโครงการ

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา การดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า ไม่มีผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการ โดยมีรายละเอียดดัง**รูปที่ 21**



รูปที่ 21 ทัศนคติเห็นของตัวแทนครัวเรือนที่มีต่อการได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)

โครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ที่มีอยู่ในพื้นที่ส่งผลดี และผลเสียต่อชุมชนอย่างไร

ผลดี

- สร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 42.6
- เศรษฐกิจดีขึ้น ร้อยละ 37.9
- มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ฯลฯ ร้อยละ 11.3
- มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.1
- อื่นๆ (สนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่) ร้อยละ 0.1

ผลเสีย

- ฝุ่นละออง ร้อยละ 82.7
- เสียงดังรบกวน ร้อยละ 9.8
- ปัญหาความสั่นสะเทือน ร้อยละ 5.9
- ปัญหาการใช้น้ำ/แหล่งน้ำ ร้อยละ 0.8
- เส้นทางคมนาคมชำรุดเสียหาย ร้อยละ 0.8

ความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการ ที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดัง**ตารางที่ 5** โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- **ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก ร้อยละ 61.5 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ($\bar{x} = 4.03$)
- **ด้านสังคม** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก ร้อยละ 60.5 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ($\bar{x} = 4.03$)
- **ด้านสิ่งแวดล้อม** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก ร้อยละ 55.6 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ($\bar{x} = 4.04$)
- **ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก ร้อยละ 56.1 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ($\bar{x} = 4.03$)
- **ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก ร้อยละ 57.6 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ($\bar{x} = 3.98$)
- **ด้านการเปิดเผยข้อมูล** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก ร้อยละ 57.4 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ($\bar{x} = 3.98$)


ตารางที่ 5 ความเห็นของตัวแทนครัวเรือนที่มีต่อความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการ

การดูแลสังคม	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย $\bar{x}$	แปลผล ^{1/}
	น้อย	ค่อนข้างน้อย	ปานกลาง	ค่อนข้างมาก	มาก		
1. ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต	0.0	0.0	17.6	61.5	20.9	4.03	ค่อนข้างมาก
2. ด้านสังคม	0.0	0.0	18.3	60.5	21.2	4.03	ค่อนข้างมาก
3. ด้านสิ่งแวดล้อม	0.0	0.0	20.4	55.6	24.0	4.04	ค่อนข้างมาก
4. ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม	0.0	0.0	20.6	56.1	23.3	4.03	ค่อนข้างมาก
5. ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน	0.0	0.0	22.2	57.6	20.2	3.98	ค่อนข้างมาก
6. การเปิดเผยข้อมูล	0.0	0.0	22.2	57.4	20.4	3.98	ค่อนข้างมาก

หมายเหตุ: ^{1/} การแปลผลค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 = น้อย
1.51 - 2.50 = ค่อนข้างน้อย
2.51 - 3.50 = ปานกลาง
3.51 - 4.50 = ค่อนข้างมาก
4.51 - 5.00 = มาก

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอนเอเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2568

ความคิดเห็นในภาพรวมที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ในปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก ร้อยละ 61.5 รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 20.9 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 17.1 และไม่มีความคิดเห็น ร้อยละ 0.5 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 22



รูปที่ 22 ความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนที่มีต่อภาพรวมในการดำเนินงานของโครงการ

7) ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นต่อโครงการ

ความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ โครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเชื่อมั่นสูง ร้อยละ 60.2 รองลงมาเชื่อมั่นพอสมควร (หากมีอุบัติเหตุสามารถแก้ไขหรือควบคุมได้ทัน) ร้อยละ 39.3 และไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 0.5 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 23



รูปที่ 23 ความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนที่มีต่อความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ

ความคิดเห็นในภาพรวมต่อการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ในปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า มีผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย ร้อยละ 73.6 และไม่แสดงความเห็น ร้อยละ 26.4 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 24



รูปที่ 24 ความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนที่มีต่อภาพรวมในการดำเนินงานของโครงการ

สำหรับข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้

- จัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เช่น จัดการเรื่องฝุ่นละออง
- ดูแลชุมชนให้ดีขึ้นด้านความปลอดภัย
- มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่

(4) ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการใกล้เคียง

ที่ปรึกษาได้ทำการสัมภาษณ์ตัวแทนสถานประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้สำรวจความคิดเห็นกลุ่มสถานประกอบการจำนวน 23 ตัวอย่าง ซึ่งที่ปรึกษาสามารถสำรวจและเก็บข้อมูลได้จริง จำนวน 8 ตัวอย่าง (แสดงรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงถึง ตารางที่ 6)

อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นถึงสถานประกอบการดังกล่าวหลายช่องทาง ได้แก่ จดหมาย การลงพื้นที่ติดตามสถานประกอบการ และการโทรติดต่อตรงไปยังสถานประกอบการดังกล่าวหลายครั้ง และรอการตอบกลับจนถึงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2568 แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ และผลการสำรวจความคิดเห็น แสดงถึงเอกสารแนบตารางที่ 4 และสามารถสรุปรายละเอียดของผลการศึกษาได้ ดังนี้

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนตัวอย่างของกลุ่มสถานประกอบการใกล้เคียง

ลำดับ	ชื่อสถานประกอบการ	ตำแหน่ง
1.	บริษัท รุ่งโรจน์ จำกัด	ผู้จัดการ
2.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิเศษแห่งคอย เอ็นจิเนียริง	ผู้จัดการ
3.	บริษัท มินาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครมงคลช่าง	พนักงานบัญชี
5.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรกาญจน์	ผู้จัดการ
6.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทับทวนอิเล็กทรอนิกส์	จป.เทคนิคขั้นสูง
7.	คงกี้	เจ้าของกิจการ
8.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชีวา การช่าง	ผู้จัดการ

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอนเนลอส แลบริเออรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2568

1) ข้อมูลทั่วไป

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าดำรงตำแหน่งเป็น ผู้จัดการ ร้อยละ 50.0 รองลงมาเป็นเจ้าของกิจการ จป.เทคนิคขั้นสูง พนักงานบัญชี และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร้อยละ 12.5 สัดส่วนที่เท่ากัน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ปรึกษา ร้อยละ 62.5 รองลงมาอยู่แผนกธุรการ บัญชี และบริหาร ร้อยละ 12.5 สัดส่วนที่เท่ากัน โดยมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กรส่วนใหญ่ระหว่าง 6 - 10 ปี และระหว่าง 11 - 15 ปี ร้อยละ 37.5 สัดส่วนที่เท่ากัน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ระหว่าง 10-20 คน และมากกว่า 50 คนขึ้นไป ร้อยละ 50.0 สัดส่วนที่เท่ากัน

2) การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของโครงการ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า ทราบ/รู้จัก ร้อยละ 100.0 โดยผู้ให้สัมภาษณ์ที่ระบุว่าทราบนั้น

โดยทราบจากแหล่งต่างๆ คือ เคยเข้าร่วมประชุมกับทางบริษัท ร้อยละ 27.8 รองลงมาได้ร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท ร้อยละ 22.2 และจากกลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น / อบต. ร้อยละ 16.7 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 25



รูปที่ 25 ความคิดเห็นของตัวแทนสถานประกอบการที่มีต่อการรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ

ความต้องการให้ประชาสัมพันธ์/ให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า ต้องการทราบ ร้อยละ 100.0 โดยระบุว่าต้องการทราบเรื่องมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบ ร้อยละ 20.6 รองลงมาต้องการทราบเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม/ขั้นตอนการผลิต ร้อยละ 17.6 สัดส่วนที่เท่ากัน และต้องการทราบเรื่องผลกระทบด้านสังคม ร้อยละ 14.7 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดแสดงถึง รูปที่ 26



รูปที่ 26 ความคิดเห็นของตัวแทนสถานประกอบการที่มีความต้องการให้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับในรอบปีที่ผ่านมา การเคยเข้าร่วม หรือได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา เช่น มอบทุนการศึกษา กิจกรรมอินหรือสาพัฒนาโรงเรียนหรือวัด ฝึกสอนอาชีพให้กับนักเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 37.5 และมีความต้องการให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 87.5
- ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ทอดกฐินประจำปี ประเพณีสงกรานต์ ถอยกระทก และแห่เทียนฯ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 37.5 และมีความต้องการให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 87.5
- ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านองค์การการกุศล เช่น กิจกรรมหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ สุขภาพดีกับปูนอินทรี กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กองทุนแม่เมืองแร่ และกองทุน กปน. พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 25.0 และมีความต้องการให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 87.5
- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณภาพชีวิต เช่น ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน สนับสนุนโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ มอบถุงยังชีพ และมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 37.5 และมีความต้องการให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 87.5
- ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขประโยชน์ เช่น ปลุกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน กิจกรรมอินหรือสาพัฒนาวัด/โรงเรียน/ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 50.0 และมีความต้องการให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 100.0
- การดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลระบบบำบัดต่างๆ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำทิ้ง รวมทั้งการจัดการกากของเสีย พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 25.0 และมีความต้องการให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 87.5

ในอนาคตหากโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่ายินดีเข้าร่วม ในส่วนของการต้องการให้ทางโครงการฯ ส่งเสริมกิจกรรม ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า ต้องการให้ทางโครงการฯ ส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องต่างๆ คือ ดูแลและจัดการปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการเรื่องกลิ่นเหม็น ผุ่นละออง ขยะ น้ำเสีย ร้อยละ 21.9 รองลงมาสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน ร้อยละ 15.6 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 27



รูปที่ 27 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีความต้องการในการโครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรม

3) ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินงานของโครงการ

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา การดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า ไม่มีผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 28



รูปที่ 28 ความคิดเห็นของตัวแทนสถานประกอบการที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)

โครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ที่มีอยู่ในพื้นที่ส่งผลดี และผลเสียต่อชุมชนอย่างไร

ผลดี

- สร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 30.0
- เศรษฐกิจดีขึ้น ร้อยละ 26.2
- มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.0
- มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ฯลฯ ร้อยละ 20.0

ผลเสีย

- ฝุ่นละออง ร้อยละ 85.7
- ปัญหาการใช้พื้นที่/แหล่งน้ำ ร้อยละ 14.3

ความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการ ที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 7 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก ร้อยละ 62.5 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ($\bar{x} = 4.13$)
- ด้านสังคม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก ร้อยละ 62.5 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ($\bar{x} = 4.13$)
- ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก ร้อยละ 62.5 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ($\bar{x} = 4.13$)

- ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก ร้อยละ 62.5 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ($\bar{x} = 4.13$)
- ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก ร้อยละ 50.0 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ($\bar{x} = 4.00$)
- ด้านการเปิดเผยข้อมูล พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก ร้อยละ 62.5 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ($\bar{x} = 4.38$)


ตารางที่ 7 ความเห็นของตัวแทนสถานประกอบการที่มีต่อความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการ

การดูแลสังคม	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย $\bar{x}$	แปลผล ^{1/}
	น้อย	ค่อนข้างน้อย	ปานกลาง	ค่อนข้างมาก	มาก		
1. ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต	0.0	0.0	12.5	62.5	25.0	4.13	ค่อนข้างมาก
2. ด้านสังคม	0.0	0.0	12.5	62.5	25.0	4.13	ค่อนข้างมาก
3. ด้านสิ่งแวดล้อม	0.0	0.0	12.5	62.5	25.0	4.13	ค่อนข้างมาก
4. ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม	0.0	0.0	12.5	62.5	25.0	4.13	ค่อนข้างมาก
5. ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน	0.0	0.0	25.0	50.0	25.0	4.00	ค่อนข้างมาก
6. การเปิดเผยข้อมูล	0.0	0.0	0.0	62.5	37.5	4.38	ค่อนข้างมาก

หมายเหตุ: ^{1/} การแปลผลค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 = น้อย
1.51 - 2.50 = ค่อนข้างน้อย
2.51 - 3.50 = ปานกลาง
3.51 - 4.50 = ค่อนข้างมาก
4.51 - 5.00 = มาก

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอนเอแอล แลบริเอทอรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2568

ความคิดเห็นในภาพรวมที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ในปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 62.5 และระดับค่อนข้างมาก ร้อยละ 37.5 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 29



รูปที่ 29 ความคิดเห็นของตัวแทนสถานประกอบการที่มีต่อภาพรวมในการดำเนินงานของโครงการฯ


4) ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นต่อโครงการ

ความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ โครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า เชื่อมั่นสูง ร้อยละ 62.5 และเชื่อมั่นพอสมควร (หากมีอุบัติเหตุสามารถแก้ไขหรือควบคุมได้ทัน) ร้อยละ 37.5 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 30



รูปที่ 30 ความคิดเห็นของตัวแทนสถานประกอบการที่มีต่อความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ

ความคิดเห็นในภาพรวมต่อการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ในปี พ.ศ. 2568 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 87.5 และระบุว่า มีผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย ร้อยละ 12.5 โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 31



รูปที่ 31 ความคิดเห็นของตัวแทนสถานประกอบการที่มีต่อภาพรวมในการดำเนินงานของโครงการ

สำหรับข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้

- มีการจัดการโครงการเป็นอย่างดี

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1

แบบสอบถาม

แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหน่วยงาน ประจำปี 2568
ของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

หน่วยงาน.....

ชื่อนามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์.....เบอร์โทรศัพท์.....

ตำแหน่ง.....อำเภอ.....จังหวัดสระบุรี

คำชี้แจง: เพื่อเป็นการปฏิบัติงาน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้อนุญาตให้บริษัท เอลเอส แอนด์ออร์ที กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทัศนคติและความเห็นของประชาชน ทั้งนี้ทางบริษัท เอลเอสแอนด์ออร์ที กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยไม่เผยแพร่ผ่านกฎหมายที่กำหนด และจะนำไปใช้เฉพาะวัตถุประสงค์ของการศึกษา และจัดทำรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติและความเห็นของประชาชนเท่านั้น

ท่านยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่

☐ 1) ไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล☐ 2) ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล☐ 2.1) ด้วยเหตุใด☐ 2.2) ยกเว้นการยกเว้น

(หมายเหตุ: ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล เพศ เชื้อชาติ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรูปถ่าย)



ขอความกรุณาท่านส่งแบบสอบถามคืนโครงการ ในช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) หรือ E-mail

ID Line: nann1403

E-mail: narumo.lattanakh@gmail.com

คำชี้แจง: 1. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ ใช้สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการ

2. ขอความกรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ให้ครบทุกข้อ

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ท่านเลือกตอบและมีค่าลงในช่องว่าง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.1.1 เพศ

☐ 1) ชาย☐ 2) หญิง

1.1.2 อายุ

☐ 1) 20-30 ปี☐ 2) 31-40 ปี☐ 3) 41-50 ปี☐ 4) 51-60 ปี☐ 5) มากกว่า 60 ปี

1.1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด

☐ 1) ไม่ได้เรียนหนังสือ☐ 2) ประถมศึกษา☐ 3) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)☐ 4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ปวช. หรือเทียบเท่า☐ 5) อนุปริญญา/ปวสหรือเทียบเท่า☐ 6)ปริญญาตรี☐ 7) สูงกว่าปริญญาตรี

1.1.4 ตำแหน่งของท่าน.....

1.1.5 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งแล้ว

☐ 1) น้อยกว่า 1 ปี☐ 2) ระหว่าง 1-5 ปี☐ 3) ระหว่าง 6 -10 ปี☐ 4) ระหว่าง 11 - 15 ปี☐ 5) ระหว่าง 16 -20 ปี☐ 6) มากกว่า 20 ปีขึ้นไป

1.1.6 จำนวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านเฉลี่ย..... คน

บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

1 / 7

บริษัท เอลเอส แอนด์ออร์ที กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 ภูมิสำเนาเดิม

1.2.1 ภูมิลำเนา

☐ 1) อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด (ข้ามไปตอบ ส่วนที่ 2)☐ 2) ย้ายมาจากที่อื่น

1.2.2 ย้ายมาจาก

☐ 1) ภาคเหนือ (ระบุจังหวัด).....☐ 2) ภาคกลาง (ระบุจังหวัด).....☐ 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระบุจังหวัด).....☐ 4) ภาคใต้ (ระบุจังหวัด).....☐ 5) ภาคตะวันออก (ระบุจังหวัด).....

1.2.3 ระยะเวลาที่เข้ามา

☐ 1) น้อยกว่า 1 ปี☐ 2) ระหว่าง 1-5 ปี☐ 3) ระหว่าง 6 -10 ปี☐ 4) ระหว่าง 11 - 15 ปี☐ 5) ระหว่าง 16 -20 ปี☐ 6) มากกว่า 20 ปีขึ้นไป

1.2.4 ปัจจุบันที่พักอาศัยเป็นของใคร

☐ 1) ของตนเอง/คู่สมรส☐ 2) บิด/มารดาของตนเอง☐ 3) บิด/มารดาของคู่สมรส☐ 4) บ้านเช่า/ห้องเช่า☐ 5) อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของหน่วยงาน/ชุมชน/พื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่ของท่าน

2.1 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่

☐ 1) ไม่เปลี่ยนแปลง☐ 2) เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย☐ 3) เปลี่ยนแปลงปานกลาง☐ 4) เปลี่ยนแปลงมาก

สภาพแวดล้อมในชุมชนที่ท่านคิดว่ามีมีการเปลี่ยนแปลง เพราะ.....

2.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเดือดร้อนรำคาญจากภาวะต่างๆ ในบริเวณชุมชน (รวมภาคผนวกข้อ)

ลักษณะปัญหา	ไม่มี	มี	ระดับของปัญหา			สาเหตุของปัญหามาจากแหล่งใด (เลือกตอบเฉพาะสาเหตุหลักเท่านั้น)
			น้อย	ปานกลาง	มาก	
1. มลพิษทางอากาศ						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
1.1 ฝุ่นละออง						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
1.2 ครีว/เขม่า						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
2. กลิ่นเหม็น						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
3. เสียงดัง						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
4. ขยะมูลฝอย						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
5. น้ำเสีย						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
6. น้ำท่วมขัง						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
7. ดินเสื่อมคุณภาพ						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
8. ถนนชำรุด/การคมนาคมไม่สะดวก						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
9. การจราจร/อุบัติเหตุ						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
10. ความสิ้นเปลือง						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
11. อื่นๆ ระบุ.....						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....

หมายเหตุ : หากผู้ตอบระบุว่าเป็นผลกระทบจากโรงงานหรือสถานประกอบการและระบุผลกระทบด้วย เช่น จากโรงงานเชื้อเพลิง บริเวณที่ได้รับผลกระทบ และช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ

บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

2 / 7

บริษัท เอลเอส แอนด์ออร์ที กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

2.3 ปัญหาสังคมในบริเวณชุมชนของท่าน (รวมภาคผนวกข้อ)

ลักษณะปัญหา	ผลกระทบ		ระดับของผลกระทบ	
	ไม่มี	มี	น้อย	ปานกลาง
1. การลักขโมย				
2. การทะเลาะวิวาทของคนในชุมชน				
3. ยาเสพติด				
4. การพนัน/มั่วสุม				
5. การอพยพย้ายแรงงาน/แรงงานต่างถิ่น				
6. การว่างงาน/ตกงาน				
7. ปัญหาอาชญากรรม				
8. ปัญหาชุมชนแออัด				
9. ปัญหาประชากรแฝง				
10. ระบบบริการสาธารณสุขไม่ทั่วถึง				
11. อื่นๆ (ระบุ)				

ส่วนที่ 3 การบริหารข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของบริษั ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

3.1 ท่านทราบหรือรู้จักบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ หรือไม่

โรงงาน	การรับทราบหรือรู้จัก	ทราบจากแหล่งใด/ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่อง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. โรงงานผลิตปูนซิเมนต์ บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง (SCCC)	☐ ไม่ทราบ/ไม่รู้จัก	☐ 1) เพื่อนบ้านเล่าให้ฟัง ☐ 2) ผู้บ้านชุมชน / อบต.
	☐ ทราบ / รู้จัก	☐ 3) จากเทศบาล/หน่วยงานราชการต่างๆ ☐ 4) จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ☐ 5) เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท ☐ 6) เคยเข้าร่วมประชุมกับทางบริษัท ☐ 7) ได้ร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท ☐ 8) อื่นๆ โปรดระบุ.....
2. โรงรับคุณภาพของเสียรวม บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง (SCCC)	☐ ไม่ต้องการทราบ	☐ 1) กิจกรรม/ขั้นตอนการผลิต ☐ 2) มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบ
	☐ ต้องการทราบ	☐ 3) การมีส่วนร่วมของบริษัฯ กับชุมชน ☐ 4) ประโยชน์ของโครงการ ☐ 5) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ☐ 6) ผลกระทบด้านสังคม ☐ 7) ผลกระทบด้านสุขภาพ ☐ 8) อื่นๆ (ระบุ).....
3. โรงผลิตไฟฟ้า บ.สยามซีที พาวเวอร์ จำกัด (SCP K3)	☐ ไม่ทราบ/ไม่รู้จัก	☐ 1) เพื่อนบ้านเล่าให้ฟัง ☐ 2) ผู้บ้านชุมชน / อบต.
	☐ ทราบ / รู้จัก	☐ 3) จากเทศบาล/หน่วยงานราชการต่างๆ ☐ 4) จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ☐ 5) เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท ☐ 6) เคยเข้าร่วมประชุมกับทางบริษัท ☐ 7) ได้ร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท ☐ 8) อื่นๆ โปรดระบุ.....
4. โรงผลิตไฟฟ้า บ.สยามซีที พาวเวอร์ จำกัด (SCP K5&6)	☐ ไม่ต้องการทราบ	☐ 1) กิจกรรม/ขั้นตอนการผลิต ☐ 2) มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบ
	☐ ต้องการทราบ	☐ 3) การมีส่วนร่วมของบริษัฯ กับชุมชน ☐ 4) ประโยชน์ของโครงการ ☐ 5) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ☐ 6) ผลกระทบด้านสังคม ☐ 7) ผลกระทบด้านสุขภาพ ☐ 8) อื่นๆ (ระบุ).....

บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

3 / 7

บริษัท เอลเอส แอนด์ออร์ที กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

โรงงาน	การรับทราบหรือรู้จัก	ทราบจากแหล่งใด/ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่อง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4. โรงผลิตไฟฟ้า บ.สยามซีที พาวเวอร์ จำกัด (SCP K5&6)	☐ ไม่ทราบ/ไม่รู้จัก	☐ 1) เพื่อนบ้านเล่าให้ฟัง ☐ 2) ผู้บ้านชุมชน / อบต.
	☐ ทราบ / รู้จัก	☐ 3) จากเทศบาล/หน่วยงานราชการต่างๆ ☐ 4) จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ☐ 5) เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท ☐ 6) เคยเข้าร่วมประชุมกับทางบริษัท ☐ 7) ได้ร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท ☐ 8) อื่นๆ โปรดระบุ.....
5. เหมืองหินปูนและหินดินดาน บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง (Quarry)	☐ ไม่ต้องการทราบ	☐ 1) กิจกรรม/ขั้นตอนการผลิต ☐ 2) มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบ
	☐ ต้องการทราบ	☐ 3) การมีส่วนร่วมของบริษัฯ กับชุมชน ☐ 4) ประโยชน์ของโครงการ ☐ 5) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ☐ 6) ผลกระทบด้านสังคม ☐ 7) ผลกระทบด้านสุขภาพ ☐ 8) อื่นๆ (ระบุ).....

3.2 ในช่วงที่ผ่านมาท่านเคยเข้าร่วม หรือได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ หรือไม่

กิจกรรม	เข้าร่วม หรือได้รับการสนับสนุน		ความต้องการให้ดำเนินการ	
	ไม่เคยเข้าร่วม	เคยเข้าร่วม	ไม่ต้องการ	ต้องการ
1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา เช่น มอบทุนการศึกษา				
กิจกรรมอื่นหรืออาสาพัฒนาโรงเรียนหรือวัด ฝึกสอนอาชีพให้กับนักเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา				
2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ทอดกุฏิประจำปี ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง และแห่เทียน				
3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านองค์การการกุศล เช่น กิจกรรมหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่สุขภาพจิตกับผู้ป่วยโรค ใจพหุมีเฝ้าระวังสุขภาพ กองทุนเมื่องร้าง และกองทุน กทปน.				
4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณภาพชีวิต เช่น ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน สนับสนุนโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ มอบถ้วยกีฬา และมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้				
5. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขและประโยชน์ เช่น ปลูกต้นไม้ เติบโตที่สีเขียวในชุมชน กิจกรรมอื่นหรืออาสาพัฒนา/โรงเรียน/ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน				
6. การดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลระบบบำบัดต่างๆ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสิ้นเปลือง และคุณภาพน้ำ				

บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

4 / 7

บริษัท เอลเอส แอนด์ออร์ที กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

3.3 ในอนาคตหากบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน ท่านยินดีเข้าร่วม หรือไม่

- ☐ 1) ยินดีเข้าร่วม ☐ 2) ไม่ยินดี เนื่องจาก.....

3.4 ท่านต้องการให้ทางบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ส่งเสริมกิจกรรมด้านใดให้กับชุมชน

- ☐ 1) ไม่ต้องการ
☐ 2) ต้องการ ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
☐ 1) สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา
☐ 2) สนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน
☐ 3) สนับสนุนด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ทำบุญทำกุศล ทอดกฐินประจำปี ร่วมกิจกรรมตามประเพณี
☐ 4) สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เช่น สนับสนุนอาชีพชุมชน รับแรงงานท้องถิ่น ฯลฯ
☐ 5) สนับสนุนด้านกีฬา หรืออุปกรณ์กีฬา
☐ 6) สนับสนุนงานด้านสาธารณประโยชน์ เช่น ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ป้ายรถเมล์ผู้พิการ
☐ 7) ดูแลและจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น จัดการเรื่องกลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง ขยะ น้ำเสีย
☐ 8) อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 4 ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินงานของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

4.1 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาท่านมีความคิดว่าการดำเนินงานของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน หรือไม่

- ☐ 1) ไม่มีผลกระทบ (ข้ามไป 4.5)
☐ 2) มีผลกระทบ (ระบุ).....

ผลกระทบจาก	ฝุ่นปูนซีเมนต์ SCCC	ปัญหามลพิษ เชิงเคมีจาก SCCC	SCP K3	SCP K5&6	Quarry	ระดับผลกระทบ			ข้อเสนอแนะเพื่อลดผลกระทบ
						น้อย	ปานกลาง	มาก	
ด้านสิ่งแวดล้อม									
1. ความสะอาด									
2. ฝุ่นละออง									
3. เศษวัสดุจากหล่น									
4. เสียงรบกวน									
5. แหล่งน้ำ/น้ำเสีย									
6. การคมนาคม/จราจรติดขัด									
7. อื่น ๆ (ระบุ).....									
ด้านสุขภาพอนามัย									
1. ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ									
2. ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ผด ผื่น คัน									

ผลกระทบจาก	ฝุ่นปูนซีเมนต์ SCCC	ปัญหามลพิษ เชิงเคมีจาก SCCC	SCP K3	SCP K5&6	Quarry	ระดับผลกระทบ			ข้อเสนอแนะเพื่อลดผลกระทบ
						น้อย	ปานกลาง	มาก	
3. ทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอื่นเนื่องจากมลพิษจากโครงการ									
4. เกิดความเครียด วิตกกังวล จากการดำเนินโครงการ									
5. อื่นๆ (ระบุ).....									

4.2 เมื่อได้รับผลกระทบมีการแจ้ง/ร้องเรียนหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ 1) ไม่ได้แจ้งหน่วยงานใด ☐ 2) แจ้งหน่วยงานราชการ
☐ 3) แจ้งบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือโดยตรง
☐ 4) แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล ☐ 5) แจ้งผู้นำชุมชน ☐ 6) อื่นๆ.....

4.3 การแก้ไขข้อร้องเรียน ณ ปัจจุบัน

- ☐ 1) ได้จัดการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ☐ 2) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหา
☐ 3) ยังไม่ได้รับการแก้ไข ☐ 4) อื่นๆ.....

4.4 หน่วยงานที่ท่านดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน

- ☐ 1) ชุมชน ☐ 2) บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
☐ 3) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมฯ ☐ 4) หน่วยงานราชการ (ระบุ).....
☐ 5) อื่นๆ (ระบุ).....

4.5 บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ที่มีอยู่ในพื้นที่ส่งผลดี และผลเสียต่อชุมชนอย่างไร

(ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

- ผลดี** ☐ 1) เศรษฐกิจดีขึ้น ☐ 2) มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ฯลฯ
☐ 3) สร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ ☐ 4) มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น
☐ 5) อื่นๆ (ระบุ).....
ผลเสีย ☐ 1) เสียดังรบกวน ☐ 2) ปัญหาการใช้พื้นที่แหล่งน้ำ
☐ 3) ฝุ่นละออง ☐ 4) เส้นทางการคมนาคมชำรุดเสียหาย
☐ 5) ปัญหาความสะอาด ☐ 6) กลิ่นเหม็นรบกวน
☐ 7) อื่นๆ (ระบุ).....

4.6 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

อยู่ในระดับใดเพื่อจัดทำดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index: CSI)

การดูแลสังคม	ระดับความพึงพอใจ				
	น้อย	ค่อนข้างน้อย	ปานกลาง	ค่อนข้างมาก	มาก
1. ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต					
2. ด้านสังคม					
3. ด้านสิ่งแวดล้อม					
4. ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม					
5. ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน					
6. การเปิดเผยข้อมูล					
7. อื่นๆ (ระบุ).....					

4.7 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจระดับใด

- ☐ 1) มาก ☐ 2) ค่อนข้างมาก ☐ 3) ปานกลาง
☐ 4) ค่อนข้างน้อย ☐ 5) น้อย ☐ 6) ไม่มีความคิดเห็น

ส่วนที่ 5 ความเชื่อมั่นและความคิดเห็นต่อบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

5.1 ท่านมีความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ ของบริษัท ปูนซิเมนต์

นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มากน้อยเพียงใด

- ☐ 1) เชื่อมมั่นสูง
☐ 2) เชื่อมมั่นพอสมควร (หากมีอุปสรรคเหตุสุดวิสัยกรณีควบคุมไม่ได้)
☐ 3) ไม่มีความเชื่อมั่น (เมื่อมีอุปสรรคไม่สามารถควบคุมได้)
☐ 4) ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

5.2 ความคิดเห็นในภาพรวมของท่านที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ในปี พ.ศ. 2568 ที่มีต่อชุมชน

- ☐ 1) ผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย เพราะ.....
☐ 2) ผลเสียมากกว่าผลประโยชน์ เพราะ.....
☐ 3) ไม่แสดงความคิดเห็น

5.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

- 1)
 2)
 3)

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ชุดที่.....ผู้สัมภาษณ์.....วันที่.....เดือน.....ปี.....

แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ประจำปี 2568
 ของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์.....เบอร์โทร.....
 บ้านเลขที่.....ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัดสระบุรี

คำชี้แจง : เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยมอบหมายให้บริษัท เอแอลเอส แอวราทอรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทัศนคติและความเห็นของประชาชน ทั้งนี้ทางบริษัท เอแอลเอสแอวราทอรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยไม่เผยแพร่ตามกฎหมายกำหนด และจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และจัดทำรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติและความเห็นของประชาชนเท่านั้น

ท่านยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่

- ☐ 1) ไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล ☐ 2) ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล ☐ 2.1) ถ้าหากได้ ☐ 2.2) กรณีการถ่ายทอด

(หมายเหตุ) ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล เพศ ที่อยู่ อาชีพ และอื่น ๆ เป็นต้น

คำชี้แจง : 1. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ ใช้สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษากรณีโครงการ

2. ขอความกรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ให้ครบทุกข้อ

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ท่านเลือกตอบและเติมคำลงในช่องว่าง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

- เพศ** ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
อายุ ☐ 1) 20-30 ปี ☐ 2) 31-40 ปี ☐ 3) 41-50 ปี ☐ 4) 51-60 ปี ☐ 5) มากกว่า 60 ปี
ศาสนา ☐ 1) พุทธ ☐ 2) คริสต์ ☐ 3) อิสลาม ☐ 4) อื่นๆ (ระบุ).....
ระดับการศึกษาสูงสุด
☐ 1) ไม่ได้เรียนหนังสือ ☐ 2) ประถมศึกษา ☐ 3) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
☐ 4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ปวช. หรือเทียบเท่า ☐ 5) อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า
☐ 6)ปริญญาตรี ☐ 7) สูงกว่าปริญญาตรี

ตำแหน่งของท่านในชุมชน.....

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งมาแล้ว

- ☐ 1) น้อยกว่า 1 ปี ☐ 2) ระหว่าง 1-5 ปี ☐ 3) ระหว่าง 6 -10 ปี
☐ 4) ระหว่าง 11 - 15 ปี ☐ 5) ระหว่าง 16 -20 ปี ☐ 6) มากกว่า 20 ปีขึ้นไป

1.2 ภูมิลำเนาเดิม

ภูมิลำเนา ☐ 1) อยู่ที่นี้ตั้งแต่เกิด (ข้ามไปตอบ ส่วนที่ 2) ☐ 2) ย้ายมาจากที่อื่น

- ย้ายมาจาก** ☐ 1) ภาคเหนือ (ระบุจังหวัด)..... ☐ 2) ภาคกลาง (ระบุจังหวัด).....
☐ 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระบุจังหวัด)..... ☐ 4) ภาคใต้ (ระบุจังหวัด).....
☐ 5) ภาคตะวันออก (ระบุจังหวัด)..... ☐ 6) อื่นๆ (ระบุ).....

ระยะเวลาที่ย้ายมา ☐ 1) น้อยกว่า 1 ปี ☐ 2) ระหว่าง 1-5 ปี ☐ 3) ระหว่าง 6 -10 ปี
☐ 4) ระหว่าง 11 - 15 ปี ☐ 5) ระหว่าง 16 -20 ปี ☐ 6) มากกว่า 20 ปีขึ้นไป

1.2.4 ปัจจุบันที่พักอาศัยเป็นของใคร

- ☐ 1) ของตนเอง/คู่สมรส ☐ 2) บิด/มารดาของตนเอง ☐ 3) บิด/มารดาของคู่สมรส
☐ 4) บ้านเช่า/ห้องเช่า ☐ 5) อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 สภาพเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน

2.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน/หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน.....หลังคาเรือน จำนวนประชากร.....คน

ภูมิสำเนาเดิมของประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน/หมู่บ้านของท่าน

- ☐ 1) เป็นคนในท้องถิ่น ☐ 2) ย้ายมาจากภาค.....

2.2 ข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของชุมชน/หมู่บ้าน

อาชีพหลักของประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน

- ☐ 1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ 2) พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน ☐ 3) รับจ้างทั่วไป
☐ 4) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ☐ 5) ท่องเที่ยวและบริการ ☐ 6) ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
☐ 7) เกษตรกรรม/เลี้ยงสัตว์ ☐ 8) อื่น ๆ (ระบุ)

หมายเหตุ : อาชีพที่สร้างรายได้มากที่สุดถือเป็นอาชีพหลัก

อาชีพเสริมของประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน/หมู่บ้าน

- ☐ 1) ไม่มี ☐ 2) มี โปรดระบุ.....

ฐานะทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน

- ☐ 1) ฐานะไม่ดี ☐ 2) ฐานะปานกลาง ☐ 3) ฐานะดี

2.3 การจ้างแรงงานในพื้นที่

แรงงานภาคเกษตรกรรม

- ☐ 1) ไม่มีการจ้าง ☐ 2) มีการจ้างแรงงาน

แรงงานส่วนใหญ่

- ☐ 1) เป็นคนในพื้นที่ ☐ 2) เป็นคนนอกพื้นที่

แรงงานภาคอุตสาหกรรม

- ☐ 1) ไม่มีการจ้าง ☐ 2) มีการจ้างแรงงาน

แรงงานส่วนใหญ่

- ☐ 1) เป็นคนในพื้นที่ ☐ 2) เป็นคนนอกพื้นที่

2.4 การศึกษาและศาสนา

ในชุมชนของท่านมีสถานศึกษา หรือไม่

- ☐ 1) ไม่มี ☐ 2) มี จำนวน.....แห่ง

ในชุมชนของท่านมีวัด หรือไม่

- ☐ 1) ไม่มี ☐ 2) มี จำนวน.....แห่ง

ในชุมชนของท่านมีสถานที่ประกอบกิจกรรมศาสนาอื่น ๆ หรือไม่

- ☐ 1) ไม่มี ☐ 2) มี จำนวน.....แห่ง

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณสุขและสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน

3.1 สุขภาพและสาธารณสุขในชุมชน

โรคที่เคยมียาในชุมชน

- ☐ 1) ไม่มี ☐ 2) มี คือ โรค.....

ในชุมชนของท่านมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ/ศูนย์บริการสาธารณสุขในชุมชน

- ☐ 1) ไม่มี ☐ 2) มี ได้แก่.....

ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่เวลาเจ็บป่วยไปใช้บริการที่ใด มากที่สุด

- ☐ 1) ซอยจากบ้านชานชา ☐ 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ☐ 3) โรงพยาบาลประจำอำเภอ
☐ 4) คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน ☐ 5) โรงพยาบาลประจำจังหวัด ☐ 6) อื่นๆ (ระบุ).....

ท่านคิดว่า การให้บริการทางสาธารณสุขจากสถานพยาบาลต่างๆ มีเพียงพอหรือไม่

- ☐ 1) เพียงพอ ☐ 2) ไม่เพียงพอ เนื่องจาก.....

3.2 แหล่งน้ำในชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

แหล่งน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) ในชุมชนใช้น้ำจาก

- ☐ 1) น้ำประปา ☐ 2) น้ำบ่อตื้น ☐ 3) น้ำฝน
☐ 4) น้ำบาดาล ☐ 5) ชื่อน้ำดื่มบรรจุขวด ☐ 6) อื่นๆ

แหล่งน้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซักล้าง น้ำใช้) ในครัวเรือน ใช้น้ำจาก

- ☐ 1) น้ำประปา ☐ 2) น้ำบ่อตื้น ☐ 3) น้ำฝน
☐ 4) น้ำในแม่น้ำ/ลำคลอง ☐ 5) น้ำบาดาล ☐ 6) ชื่อน้ำใช้ ☐ 7) อื่นๆ

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ใช้น้ำจาก

- ☐ 1) น้ำประปา ☐ 2) น้ำบ่อตื้น ☐ 3) น้ำฝน
☐ 4) น้ำในแม่น้ำ/ลำคลอง ☐ 5) น้ำบาดาล ☐ 6) คลองชลประทาน ☐ 7) อื่นๆ

3.3 การกำจัดขยะในชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ 1) กองแล้วเผา ☐ 2) ขุดหลุมฝังในบริเวณบ้าน ☐ 3) ตั้งไว้ข้างบ้าน/ที่โล่งที่สาธารณะ
☐ 4) รวบรวมแล้วนำไปทิ้งถังขยะของเทศบาล/อบต. ☐ 5) อื่นๆ ระบุ.....

3.4 การกำจัดน้ำเสีย/น้ำที่จากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ 1) ระบายลงคลอง/แหล่งน้ำตามธรรมชาติโดยตรง ☐ 2) ระบายลงดิน/ที่โล่งข้างบ้าน
☐ 3) ระบายลงท่อระบายน้ำเทศบาล/อบต. ☐ 4) ระบายลงบ่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นภายในบ้าน
☐ 5) อื่นๆ ระบุ

3.5 ในช่วงปีที่ผ่านมา ชุมชนของท่านมีปัญหาด้านสาธารณสุขใดบ้างที่ต้องไปแก้ไข

มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มหรือไม่

- ☐ 1) ไม่มีปัญหา ☐ 2) มีปัญหา ได้แก่.....

มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปาหรือไม่

- ☐ 1) ไม่มีปัญหา ☐ 2) มีปัญหา ได้แก่.....

มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำเพื่อการเกษตรหรือไม่

- ☐ 1) ไม่มีปัญหา ☐ 2) มีปัญหา ได้แก่.....

มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะ/น้ำเสียหรือไม่

- ☐ 1) ไม่มีปัญหา ☐ 2) มีปัญหา ได้แก่.....

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของชุมชน

4.1 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่

- ☐ 1) ไม่เปลี่ยนแปลง ☐ 2) เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
☐ 3) เปลี่ยนแปลงปานกลาง ☐ 4) เปลี่ยนแปลงมาก

สภาพแวดล้อมในชุมชนที่ท่านคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลง เพราะ.....

4.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเดือดร้อนจากมลภาวะต่างๆ ในบริเวณชุมชนของท่าน (ต้องตอบทุกข้อ)

ลักษณะปัญหา	ไม่มี	มี	ระดับของปัญหา			สาเหตุของปัญหา
			น้อย	ปานกลาง	มาก	
1. มลพิษทางอากาศ						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
1.1 ฝุ่นละออง						
1.2 ควัน/เขม่า						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
2. กลิ่นเหม็น						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
3. เสียงดัง						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
4. ขยะมูลฝอย						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
5. น้ำเสีย						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
6. น้ำท่วมขัง						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
7. ดินเสื่อมคุณภาพ						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
8. ถนนชำรุด/การคมนาคมไม่สะดวก						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
9. การจราจร/อุบัติเหตุ						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
10. ความสิ้นเปลือง						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
11. อื่นๆ ระบุ.....						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....

หมายเหตุ : หากผู้ตอบระบุว่าเป็นผลกระทบจากโรงงานให้ตอบตามรายละเอียดและระบุผลกระทบด้วย เช่น จากโรงงานเชื้อเพลิง ควัน/ไอระเหยได้กลิ่นและสารพิษและช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ

4.3 ปัญหาสังคมในบริเวณชุมชนของท่าน (ต้องตอบทุกข้อ)

ลักษณะปัญหา	ผลกระทบ		ระดับของผลกระทบ	
	ไม่มี	มี	น้อย	ปานกลาง
1. การลักขโมย				
2. การทะเลาะวิวาทของคนในชุมชน				
3. ยาเสพติด				
4. การพนัน/มั่วสุม				
5. การอพยพย้ายแรงงาน/แรงงานต่างถิ่น				
6. การว่างงาน/ตกงาน				
7. ปัญหาอาชญากรรม				
8. ปัญหาชุมชนแออัด				
9. ปัญหาประชากรแฝง				
10. ระบบบริการสาธารณสุขไม่ทั่วถึง				
11. อื่นๆ (ระบุ)				

4.4 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคนในหมู่บ้านหรือในชุมชนโดยทั่วไป (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ 1) มีความสัมพันธ์ดีระหว่างเพื่อนบ้าน ☐ 2) ต่างคนต่างอยู่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกัน
☐ 3) ประชาชนให้ความร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดี ☐ 4) อื่นๆ ระบุ

4.5 โดยภาพรวมท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับหมู่บ้านหรือชุมชนที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน

- ☐ 1) เป็นชุมชนที่น่าอยู่ดี ☐ 2) เป็นชุมชนที่ไม่น่าอยู่ เนื่องจาก.....
☐ 2.1) ปัญหาด้านสังคม ระบุ.....
☐ 2.2) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ระบุ.....
☐ 2.3) ปัญหาอื่นๆ ระบุ.....

ส่วนที่ 5 การบริหารข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของบริษั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

5.1 ท่านทราบหรือรู้จักบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือหรือไม่

โรงงาน	การรับทราบหรือรู้จัก	ทราบจากแหล่งใด/ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่อง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC)	☐ ไม่ทราบ/ไม่รู้จัก ☐ ทราบ / รู้จัก	☐ 1) เพื่อนบ้านเล่าให้ฟัง ☐ 2) ผู้ค้าชุมชน / อบต. ☐ 3) จากเทศบาล/หน่วยงานราชการต่างๆ ☐ 4) จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ☐ 5) เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท ☐ 6) เคยเข้าร่วมประชุมกับทางบริษัท ☐ 7) ได้ร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท ☐ 8) อื่นๆ โปรดระบุ.....
2. โรงรับคุณภาพของโรงงาน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC)	☐ ไม่ทราบ/ไม่รู้จัก ☐ ทราบ / รู้จัก	☐ ไม่ต้องการทราบ ☐ ต้องการทราบ ☐ 1) กิจกรรม/ขั้นตอนการผลิต ☐ 2) มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบ ☐ 3) การมีส่วนร่วมของบริษัฯ กับชุมชน ☐ 4) ประโยชน์ของโครงการ ☐ 5) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ☐ 6) ผลกระทบด้านสังคม ☐ 7) ผลกระทบด้านสุขภาพ ☐ 8) อื่นๆ (ระบุ).....
3. โรงผลิตไฟฟ้า บ.สยามจีที พาวเวอร์ จำกัด (SCP K3)	☐ ไม่ทราบ/ไม่รู้จัก ☐ ทราบ / รู้จัก	☐ 1) เพื่อนบ้านเล่าให้ฟัง ☐ 2) ผู้ค้าชุมชน / อบต. ☐ 3) จากเทศบาล/หน่วยงานราชการต่างๆ ☐ 4) จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ☐ 5) เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท ☐ 6) เคยเข้าร่วมประชุมกับทางบริษัท ☐ 7) ได้ร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท ☐ 8) อื่นๆ โปรดระบุ.....
4. โรงผลิตไฟฟ้า บ.สยามจีที พาวเวอร์ จำกัด (SCP K5&6)	☐ ไม่ทราบ/ไม่รู้จัก ☐ ทราบ / รู้จัก	☐ ไม่ต้องการทราบ ☐ ต้องการทราบ ☐ 1) กิจกรรม/ขั้นตอนการผลิต ☐ 2) มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบ ☐ 3) การมีส่วนร่วมของบริษัฯ กับชุมชน ☐ 4) ประโยชน์ของโครงการ ☐ 5) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ☐ 6) ผลกระทบด้านสังคม ☐ 7) ผลกระทบด้านสุขภาพ ☐ 8) อื่นๆ (ระบุ).....
5. เหมืองหินปูนและหินดินดาน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง (Quarry)	☐ ไม่ทราบ/ไม่รู้จัก ☐ ทราบ / รู้จัก	☐ 1) เพื่อนบ้านเล่าให้ฟัง ☐ 2) ผู้ค้าชุมชน / อบต. ☐ 3) จากเทศบาล/หน่วยงานราชการต่างๆ ☐ 4) จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

ประเด็นการประเมิน	ความพึงพอใจต่อบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ					
	พึงพอใจมากที่สุด	พอใจมาก	พอใช้	พอใช้	พอใช้	พอใช้
2. ด้านชีวภาพ						
2.1 ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้รอบโครงการ						
2.2 การปลูกต้นไม้ที่ทั่วทั้งไปนชุมชน และในพื้นที่โครงการ (เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน การฟื้นฟูสภาพป่าไม้หลังการท่นเมือง						
2.3 การส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ						
3. ด้านชุมชน						
3.1 เปิดให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ เช่น โครงการเปิดบ้านต้อนรับชุมชน และหน่วยงานราชการ เป็นต้น						
3.2 การจัดทำโครงการพัฒนาด้านต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็น						
3.3 การร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนอื่นๆ						
3.4 มาตรฐานการดำเนินงานของโครงการ เช่น คุณภาพสินค้า ให้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการที่เป็นระบบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การช่วยเหลือสังคม การริเริ่มการจัดการอุตสาหกรรม เป็นต้น						
3.5 ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับโครงการ (ทั้งโดยตรง ทางโทรศัพท์ หรือผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์)						
3.6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้กับประชาชนรับทราบอย่างสม่ำเสมอ						
4. ด้านเศรษฐกิจ						
4.1 โอกาสของชุมชนในชุมชนในการร่วมงาน/ได้งานจากโครงการ						
4.2 โอกาสในการสร้างรายได้จากการมีแรงงานรายอื่นที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ เช่น โอกาสทางการค้าขายสินค้า อาหาร บ้านเช่า เป็นต้น						
4.3 การมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจชุมชน (เช่น การสร้างถนนสาธารณะ แหล่งน้ำ พัฒนาวัด/โรงเรียน)						
4.4 การส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน การพัฒนาสินค้า OTOP และเปิดช่องทางการตลาด						
5. ด้านสังคม						
5.1 การส่งเสริมและพัฒนาด้านศึกษา เช่น โครงการมอบทุนการศึกษา โครงการอินทรีอาสา พัฒนาโรงเรียน โครงการฝึกสอนอาชีพให้กับนักเรียน เช่น การปูกระเบื้องที่ด้วยปูน การอินทรีอาสา ครัวผู้ด้อยโอกาส โครงการอินทรีอาสา						
5.2 การดำเนินโครงการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น โครงการหมู่บ้านสีเขียว โครงการปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม						

ประเด็นการประเมิน	ความพึงพอใจต่อบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ					
	พึงพอใจมากที่สุด	พอใจมาก	พอใช้	พอใช้	พอใช้	พอใช้
5.3 การดำเนินโครงการด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น โครงการอินทรีอาสา พัฒนาโรงเรียน/วัด ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ทาสี ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน						
5.4 การส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น โครงการทอดกฐิน-ผ้าป่า โครงการอินทรีอาสา เป็นต้น (ทำบุญกลางบ้าน ประเพณีสงกรานต์ แพ้เทียนฯ ลอยกระทง บรรพชาสามเณรประจำปี						
5.5 การรณรงค์ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชนในชุมชน เช่น โครงการบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สู่ภาคใต้กับปูนอินทรี โครงการกีฬาอินทรีสัมพันธ์ ฟุตบอลโรงเรียนรักสุขภาพ โครงการจัดรวมวิชาการพัฒนาชุมชน สนับสนุนด้านกีฬา กองทุนกีฬาสุขภาพ						
6. ด้านสิ่งแวดล้อม						
6.1 การจัดการ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโครงการ						
6.2 การป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น การดูแลระบบบำบัดต่างๆ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ชุดดับเพลิงและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การใช้เครื่องจักร เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการผลิต เป็นต้น						
6.3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างสม่ำเสมอ เช่น การตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำในชุมชน เป็นต้น						
6.4 การให้ความรู้และจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน เช่น โครงการหมู่บ้านสีเขียว การจัดการขยะชุมชน การจัดการพลังงาน การสร้างองค์ความรู้สีเขียว โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว โครงการเรียนเพาะข้ากล้าไม้เพื่อการฟื้นฟูเมือง และการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะกล้าไม้ในพื้นที่ เป็นต้น						

8.2 ท่านพึงพอใจกับโครงการกิจกรรมที่แสดงถึงการกระจายรายได้ต่อชุมชน และความเป็นกลางทางคาร์บอน เช่น เป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality Plan หรือแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในระดับใด

คำชี้แจง โปรดระบุตัวเลขระดับความพึงพอใจ และความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ในกิจกรรมดังต่อไปนี้

(5 = พอใจมาก/ 4 = พอใจค่อนข้างมาก/ 3 = พอใจปานกลาง/ 2 = พอใจค่อนข้างน้อย และ 1 = พอใจน้อย)

กิจกรรมการประเมิน	ความพึงพอใจต่อบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ					
	พึงพอใจมากที่สุด	พอใจมาก	พอใช้	พอใช้	พอใช้	พอใช้
การกระจายรายได้ต่อชุมชน						
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนในท้องถิ่น						
2. การส่งเสริมกิจกรรมท้องถิ่นเพื่อรายได้จากกลุ่มสินค้าเกษตร						
3. การสนับสนุนให้เกิดช่องทางทางการตลาด เช่น การเปิดร้านที่สวนมีมิงกล โดย การรับซื้อจากชุมชนมาขาย เพื่อให้เกิดรายได้ในชุมชน						
4. อื่นๆ (ระบุ)						
ความเป็นกลางทางคาร์บอน						
1. การปลูกต้นไม้ หรือการปลูกป่า						
2. การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน						
3. การลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรน้ำ โดยมุ่งเน้นการใช้อย่างประหยัด ใช้เท่าที่จำเป็น ให้มีการนำน้ำผิวดินที่หมักเก็บใน						
4. การนำขยะอุตสาหกรรมมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน และวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิตแทนการใช้ถ่านหิน พร้อมนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่และใช้สารเคลือบในโรงงาน						
5. การพัฒนาวิศวกรรมและเทคโนโลยีสู่การผลิตปูนซิเมนต์คาร์บอนต่ำ (Low carbon) เพื่อลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์						
6. อื่นๆ (ระบุ)						

****ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม****



สแกน QR Code

****ขอความกรุณาท่านส่งแบบสอบถามคืนโครงการ ในช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) หรือ E-mail****

ID Line: nann1403

E-mail: narumolrattanakha@gmail.com

แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของครัวเรือน ประจำปี 2568

ของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)

ชื่อ-นามสกุล ผู้สัมภาษณ์.....บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....

ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัดสระบุรี

คำชี้แจง: เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้มอบหมายให้บริษัท เอลเอส แลอร่าทรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดทำรายการชนิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทัศนคติและความเห็นของประชาชน ที่มีทั้งทางตรง เอลเอส แลอร่าทรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ของจังหวัดที่ดำเนินการว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยไม่เผยแพร่ตามกฎหมายกำหนด และจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และจัดทำรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติและความเห็นของประชาชนเท่านั้น

ท่านยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่

☐ 1) ไม่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

☐ 2) ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ☐ 2.1) ด้วยภาพได้ ☐ 2.2) ยกเว้นการถ่ายภาพ

หมายเหตุ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรืออ้อมอื่น อาศัยชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ เชื้อชาติ ที่อยู่ และโทรศัพท์ และ รูปถ่าย

คำชี้แจง: 1.แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ ใช้สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ทำการขออนุญาตโครงการ

2. ขอความกรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ให้ครบทุกข้อ

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ท่านเลือกตอบและเติมตัวเลขในช่องว่าง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ท่านมีความสัมพันธ์กับบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้หรือไม่

บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	รู้จักสถานประกอบการได้บ้าง	ลักษณะความสัมพันธ์	
		ไม่มี	เกี่ยวข้องเป็น
		ความเกี่ยวข้อง	เกี่ยวข้องเป็น
		เป็น	ครอบครัว
		พนักงาน	ของพนักงาน

เหมืองหินปูนและหินดินดาน บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง (Quarry)

เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง

อายุ ☐ 1) 20-30 ปี ☐ 2) 31-40 ปี ☐ 3) 41-50 ปี

☐ 4) 51-60 ปี ☐ 5) มากกว่า 60 ปี

ศาสนา ☐ 1) พุทธ ☐ 2) คริสต์ ☐ 3) อิสลาม ☐ 4) อื่นๆ (ระบุ)

สถานภาพแต่งงาน ☐ 1) โสด ☐ 2) แต่งงาน/อยู่ด้วยกัน ☐ 3) หย่า/แยกทางกัน ☐ 4) หม้าย

ระดับการศึกษาสูงสุด

☐ 1) ไม่ได้เรียนหนังสือ ☐ 2) ประถมศึกษาตอนต้น (ป.4) ☐ 3) ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6)

☐ 4) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ☐ 5) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ปวช.หรือเทียบเท่า

☐ 6) อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า ☐ 7)ปริญญาตรี ☐ 8) สูงกว่าปริญญาตรี

1.2 โครงสร้างของครัวเรือน

สถานภาพในครัวเรือน ☐ 1) เป็นหัวหน้าครัวเรือน/ เจ้าของบ้าน

☐ 2) สมาชิกในครัวเรือน (ระบุ).....

1.3 ภูมิสำเนาเดิม

- ภูมิสำเนา ☐ 1) อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด (ข้ามไปส่วนที่ 2) ☐ 2) ย้ายมาจากที่อื่น
- ย้ายมาจาก ☐ 1) ภาคเหนือ (ระบุจังหวัด)..... ☐ 2) ภาคกลาง (ระบุจังหวัด).....
☐ 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระบุจังหวัด)..... ☐ 4) ภาคใต้ (ระบุจังหวัด).....
☐ 5) ภาคตะวันออก (ระบุจังหวัด)..... ☐ 6) อื่นๆ (ระบุ).....
- ระยะเวลาที่ย้ายมา ☐ 1) น้อยกว่า 1 ปี ☐ 2) ระหว่าง 1-5 ปี ☐ 3) ระหว่าง 5-10 ปี
☐ 4) ระหว่าง 10-15 ปี ☐ 5) ระหว่าง 15-20 ปี ☐ 6) มากกว่า 20 ปีขึ้นไป
- สาเหตุการย้ายมา ☐ 1) เพื่อประกอบอาชีพ ☐ 2) เพื่อที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น
☐ 3) ย้ายตามพ่อแม่/ญาติพี่น้อง ☐ 4) แต่งงานกับคนที่นี่
☐ 5) ศึกษาคือ ☐ 6) อื่นๆ (ระบุ).....
- ปัจจุบันที่พ่อกอาศัยเป็นของใคร ☐ 1) ของตนเอง/คู่สมรส ☐ 2) บิดา/มารดาของตนเอง ☐ 3) บิดา/มารดาของคู่สมรส
☐ 4) บ้านเช่า/ห้องเช่า ☐ 5) อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน

2.1 อาชีพหลักของท่าน (เลือกเพียงข้อเดียว)

- ☐ 1) รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ☐ 2) พนักงานบริษัท/ พนักงานโรงงาน ☐ 3) ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว
☐ 4) พ่อค้า/ พ่อค้าบริการ ☐ 5) รับจ้างทั่วไป ☐ 6) เกษตรกรรม/ เลี้ยงสัตว์
☐ 7) ประมง ☐ 8) อื่นๆ (ระบุ).....

หมายเหตุ : อาชีพที่สร้างรายได้มากที่สุดถือเป็นอาชีพหลัก

2.2 อาชีพรอง / อาชีพเสริมของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 อาชีพ)

- ☐ 1) ไม่มี ☐ 2) มี โปรดระบุ.....

2.4 ครัวเรือนของท่านประสบปัญหาการประกอบอาชีพหรือไม่ อย่างไร

- ☐ 1) ไม่ประสบปัญหา ☐ 2) ประสบปัญหา สภาพปัญหาและสาเหตุ (ระบุ).....

2.5 ครัวเรือนของท่านมีรายได้รวมต่อเดือนประมาณ (ระบุ).....บาท

2.6 ครัวเรือนของท่านมีรายจ่ายต่อเดือนประมาณ (ระบุ).....บาท

2.7 ครอบครัวของท่านมีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายหรือไม่

- ☐ 1) เพียงพอ มีเหลือเก็บออม ☐ 2) เพียงพอ แต่ไม่มีเก็บออม
☐ 3) ไม่เพียงพอ แต่ไม่มีหนี้สิน ☐ 4) ไม่เพียงพอ มีหนี้สิน

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขบุคคล

3.1 ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกในครอบครัวของท่าน เคยมีการเจ็บป่วย หรือไม่

- ☐ 1) ไม่เคย (ข้ามไปข้อ 3.6) ☐ 2) เคย

3.2 ถ้าเคย โรคที่เจ็บป่วย หรืออาการที่พบบ่อย มีโรคใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ 1) โรคหัวใจ/ ทางเดินหายใจ ☐ 2) โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
☐ 3) โรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ☐ 4) โรคความดัน/ โรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือด
☐ 5) โรคเกี่ยวกับหู/ ตา/ ฟัน ☐ 6) โรคผิวหนังและภูมิแพ้
☐ 7) โรคเบาหวาน ☐ 8) โรคเมเร้ง
☐ 9) โรคระบบประสาท ☐ 10) โรคไต
☐ 11) โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ ☐ 12) อื่นๆ ระบุ.....

3.3 ท่านคิดว่าสาเหตุของโรคที่ท่าน / บุคคลในครัวเรือนเจ็บป่วย คืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ 1) อากาศเปลี่ยนแปลง ☐ 2) มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ☐ 3) ทำงานหนัก
☐ 4) ประมาท ☐ 5) โรคประจำตัว/ระบบร่างกายบกพร่อง ☐ 6) พักผ่อนไม่เพียงพอ
☐ 7) อื่นๆ (ระบุ).....

3.4 การรักษายาบาลเมื่อเจ็บป่วย ส่วนใหญ่ไปรับการรักษาหรือใช้บริการที่ (เลือกเพียง 1 ข้อ)

- ☐ 1) ไม่ได้รับการรักษา ☐ 2) ซื้อยาทานเอง ☐ 3) คลินิก
☐ 4) โรงพยาบาลของรัฐบาล ☐ 5) โรงพยาบาลเอกชน ☐ 6) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของตำบล
☐ 7) รักษาด้วยสมุนไพร ☐ 8) อื่นๆ (ระบุ).....

3.5 ปัญหาในการให้บริการด้านสาธารณสุข

- ☐ 1) ไม่มี ☐ 2) มี ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
☐ 1) บุคลากรไม่เพียงพอ ☐ 2) เครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอ
☐ 3) สถานบริการไม่เพียงพอ ☐ 4) บริการช้า ☐ 5) อื่นๆ ระบุ.....

3.6 แหล่งน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) ในครัวเรือน

แหล่งน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) ในครัวเรือนของท่าน ใช้น้ำจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ 1) น้ำประปา ☐ 2) น้ำป้อน ☐ 3) น้ำฝน
☐ 4) น้ำบาดาล ☐ 5) ชื่อน้ำดื่มบรรจุถัง/ขวด ☐ 6) อื่นๆ

ปัญหาน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) ในครัวเรือนของท่าน

- ☐ 1) ไม่มีปัญหา ☐ 2) มีปัญหา ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
☐ 1) น้ำมีตะกอน ขุ่น ☐ 2) น้ำกร่อย ☐ 3) น้ำมีกลิ่น ☐ 4) อื่นๆ ระบุ.....

ท่านมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนดื่มหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ 1) ไม่ได้ทำอะไรเลย ☐ 2) ต้ม ☐ 3) กรอง
☐ 4) กรองด้วยสารส้ม ☐ 5) อื่นๆ ระบุ.....

ปริมาณน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) เพียงพอหรือไม่

- ☐ 1) เพียงพอ ☐ 2) ไม่เพียงพอ เพราะ.....

3.7 แหล่งน้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซักล้าง น้ำใช้) ในครัวเรือน

แหล่งน้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซักล้าง น้ำใช้) ในครัวเรือน ใช้น้ำจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ 1) น้ำประปา ☐ 2) น้ำป้อน ☐ 3) น้ำฝน ☐ 4) น้ำในแม่น้ำ/ลำคลอง
☐ 5) น้ำบาดาล ☐ 6) ชื่อน้ำใช้ ☐ 7) อื่นๆ

ปัญหาน้ำอุปโภค (น้ำใช้) ในครัวเรือนของท่าน

- ☐ 1) ไม่มีปัญหา ☐ 2) มีปัญหา ได้แก่.....

ปริมาณน้ำอุปโภค (น้ำใช้) เพียงพอหรือไม่

- ☐ 1) เพียงพอ ☐ 2) ไม่เพียงพอ เพราะ.....

3.8 แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (กรณีผู้ให้สัมภาษณ์ทำการเกษตร) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ 1) น้ำประปา ☐ 2) น้ำป้อน ☐ 3) น้ำฝน ☐ 4) น้ำในแม่น้ำ/ลำคลอง
☐ 5) น้ำบาดาล ☐ 6) คลองชลประทาน ☐ 7) อื่นๆ

ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร มีหรือไม่

- ☐ 1) ไม่มีปัญหา ☐ 2) มีปัญหา ได้แก่.....

3.9 ท่านมีการกำจัดน้ำเสีย / น้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ในครัวเรือนอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ 1) ระบายลงคลอง / แหล่งน้ำตามธรรมชาติโดยตรง ☐ 2) ระบายลงดิน / ที่ฝังข้างบ้าน
☐ 3) ระบายลงท่อระบายน้ำเทศบาล/อบต. ☐ 4) ระบายลงบ่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นภายในบ้าน
☐ 5) อื่นๆ ระบุ.....

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของชุมชน

4.1 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่

- ☐ 1) ไม่เปลี่ยนแปลง ☐ 2) เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
☐ 3) เปลี่ยนแปลงปานกลาง ☐ 4) เปลี่ยนแปลงมาก

สภาพแวดล้อมในชุมชนที่ท่านคิดว่ามีมีการเปลี่ยนแปลง เพราะ.....

4.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเดือดร้อนรำคาญจากมลภาวะต่างๆ ในบริเวณชุมชนของท่าน (ต้องตอบทุกข้อ)

ลักษณะปัญหา	ไม่มี	มี	ระดับของปัญหา			สาเหตุของปัญหา
			น้อย	ปานกลาง	มาก	
1. มลพิษทางอากาศ						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
1.1 ฝุ่นละออง						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
1.2 ครีมน้ำมัน						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
2. กลิ่นเหม็น						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
3. เสียงดัง						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
4. ขยะมูลฝอย						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
5. น้ำเสีย						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
6. น้ำท่วมขัง						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
7. ดินเสื่อมคุณภาพ						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
8. ถนนชำรุด/กร						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....

ลักษณะปัญหา	ไม่มี	มี	ระดับของปัญหา			สาเหตุของปัญหา
			น้อย	ปานกลาง	มาก	
คมนาคมไม่สะดวก						
9. การจราจร/อุบัติเหตุ						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
10. ความสิ้นเปลือง						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....
11. อื่นๆ ระบุ.....						☐ 1) ชุมชน ☐ 2) การจราจร ☐ 3) โรงงาน ☐ 4) อื่นๆ.....

หมายเหตุ : หากผู้ตอบเป็นเกษตรกร/ชาวไร่สวนให้ลงนามรายละเอียดและระบุผลกระทบด้วย เช่น

จากโรงงานเชื้อเพลิง บริเวณที่ใดในผลกระทบ และช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ

4.3 ปัญหาสังคม ในบริเวณชุมชนของท่าน (ต้องตอบทุกข้อ)

ลักษณะปัญหา	ผลกระทบ			ระดับของผลกระทบ		
	ไม่มี	มี	น้อย	ปานกลาง	มาก	
1. การลักลอบ						
2. การทะเลาะวิวาทของคนในชุมชน						
3. ยาเสพติด						
4. การพนัน/มั่วสุม						
5. การอพยพย้ายแรงงาน/แรงงานต่ำถิ่น						
6. การว่างงาน/ตกงาน						
7. ปัญหาอาชญากรรม						
8. ปัญหาชุมชนแออัด						
9. ปัญหาประชากรแฝง						
10. ระบบบริการสาธารณสุขไม่ทั่วถึง						
11. อื่นๆ ระบุ.....						

4.4 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคนในหมู่บ้านหรือในชุมชนโดยทั่วไป (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ 1) มีความสัมพันธ์ดีระหว่างเพื่อนบ้าน ☐ 2) ต่างคนต่างอยู่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกัน
☐ 3) ประชาชนให้ความร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดี ☐ 4) อื่นๆ ระบุ.....

4.5 โดยภาพรวมท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับหมู่บ้านหรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน

- ☐ 1) เป็นชุมชนที่น่าอยู่ดี
☐ 2) เป็นชุมชนที่ไม่น่าอยู่ เนื่องจาก
☐ 2.1 ปัญหาด้านสังคม ระบุ.....
☐ 2.2 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ระบุ.....
☐ 2.3 ปัญหาอื่นๆ ระบุ.....

ส่วนที่ 5 การรับทราบข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

5.1 ท่านทราบหรือรู้จักบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือไม่

โรงงาน	การรับทราบหรือรู้จัก	ทราบจากแหล่งใด/ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่อง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เหมืองหินปูนและหินดินดาน นบพูนปูนซิเมนต์นครหลวง (Quarry)	☐ ไม่ทราบ/ไม่รู้จัก ☐ ทราบ / รู้จัก	☐ 1) เพื่อนบ้านเล่าให้ฟัง ☐ 2) ผู้มีชุมชน / อบต. ☐ 3) จากเทศบาล/หน่วยงานราชการต่างๆ ☐ 4) จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ☐ 5) เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท ☐ 6) เคยเข้าร่วมประชุมกับทางบริษัท ☐ 7) ได้ร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท ☐ 8) อื่นๆ โปรดระบุ.....
	☐ ไม่ต้องการทราบ ☐ ต้องการทราบ	☐ 1) กิจกรรมขับเคลื่อนการผลิต ☐ 2) มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบ ☐ 3) การมีส่วนร่วมของบริษัท กับชุมชน ☐ 4) ประโยชน์ของโครงการ ☐ 5) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ☐ 6) ผลกระทบด้านสังคม ☐ 7) ผลกระทบด้านสุขภาพ ☐ 8) อื่นๆ (ระบุ).....

5.2 ในช่วงที่ผ่านมาเคยเข้าร่วม หรือได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือไม่

กิจกรรม	เข้าร่วม หรือได้รับการสนับสนุน		ความต้องการให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	
	ไม่เคยเข้าร่วม	เคยเข้าร่วม	ไม่ต้องการ	ต้องการ
1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา เช่น มอบทุนการศึกษา กิจกรรมอินทรีอาสาพัฒนาโรงเรียนหรือวัด ฝึกสอนอาชีพให้กับนักเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา				
2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ทอดถฐิ์นประจำปี ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง และแห่เทียน				
3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านองค์กรการกุศล เช่น กิจกรรมหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่สุขภาพดีกับปูนอินทรี กองทุนผีเสื้อรังสุขภาพ กองทุนหม่องแร่ และกองทุน กฟปน.				
4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณภาพชีวิต เช่น ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน สนับสนุนโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ มอบอุปกรณ์ และมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้				
5. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขประโยชน์ เช่น ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน กิจกรรมอินทรีอาสาพัฒนาวัด/โรงเรียน/ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน				
6. การดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลระบบบำบัดต่างๆ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำทิ้ง รวมทั้งการจัดการกากของเสีย				

5.3 ในอนาคตหากบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน ท่านยินดีเข้าร่วม หรือไม่

- ☐ 1) ยินดีเข้าร่วม ☐ 2) ไม่ยินดี เนื่องจาก.....

5.4 ท่านต้องการให้ทางบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมกิจกรรมด้านใดให้กับชุมชน

- ☐ 1) ไม่ต้องการ
☐ 2) ต้องการ ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- ☐ 1) สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา
 - ☐ 2) สนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน
 - ☐ 3) สนับสนุนด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ทำนุบำรุงศาสนา ทอดถฐิ์นประจำปี ร่วมกิจกรรมตามประเพณี
 - ☐ 4) สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณสุขในชุมชน เช่น สนับสนุนอาชีพชุมชน รับแรงงานท้องถิ่นมา
 - ☐ 5) สนับสนุนด้านกีฬา หรืออุปกรณ์กีฬา
 - ☐ 6) สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขประโยชน์ เช่น ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ปอ่ยพื้นที่ผู้สั้วน้ำ
 - ☐ 7) ดูแลและจัดการปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น จัดการเรื่องกลิ่นเหม็น สุนัขของ ขยะ น้ำเสีย
 - ☐ 8) อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 6 ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินงานของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

6.1 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาท่านคิดว่าการดำเนินงานของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน หรือไม่

- ☐ 1) ไม่มีผลกระทบ (ข้ามไป 6.5)
☐ 2) มีผลกระทบ (ระบุผลกระทบที่ได้รับ)

ผลกระทบจาก	ระดับผลกระทบ			ข้อเสนอแนะเพื่อลดผลกระทบ
	น้อย	ปานกลาง	มาก	
ด้านสิ่งแวดล้อม				
1. ความสั่นสะเทือน				
2. ฝุ่นละออง				
3. เศษวัสดุหักหล่น				
4. เสียงรบกวน				
5. แหล่งน้ำ/น้ำเสีย				
6. การคมนาคม/จราจรติดขัด				
7. อื่น ๆ (ระบุ).....				
ด้านสุขภาพอนามัย				
1. ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ				
2. ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ผด ผื่น คัน				
3. ทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอื่นเนื่องมาจากมลพิษจากโครงการ				
4. เกิดความเครียด วิตกกังวล จากการดำเนินโครงการ				
5. อื่นๆ ระบุ.....				

6.2 เมื่อได้รับผลกระทบมีการแจ้ง/ร้องเรียนหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ 1) ไม่ได้แจ้งหน่วยงานใด ☐ 2) แจ้งหน่วยงานราชการ
☐ 3) แจ้งบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยตรง
☐ 4) แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล ☐ 5) แจ้งผู้มีชุมชน ☐ 6) อื่นๆ.....

6.3 การแก้ไขข้อร้องเรียน ณ ปัจจุบัน

- ☐ 1) ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ☐ 2) อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา
☐ 3) ยังไม่ได้รับการแก้ไข ☐ 4) อื่นๆ.....

6.4 หน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน

- ☐ 1) ชุมชน ☐ 2) บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
☐ 3) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมฯ ☐ 4) หน่วยงานราชการ (ระบุ)
☐ 5) อื่นๆ (ระบุ).....

6.5 บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ที่มีอยู่ในพื้นที่ส่งผลดี และผลเสียต่อชุมชนอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

- ผลดี** ☐ 1) เศรษฐกิจดีขึ้น ☐ 2) มีการปรับปรุงด้านสาธารณสุข/โรค เช่น หนอง โทไ้ทา ฯลฯ
☐ 3) สร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ ☐ 4) มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น
☐ 5) อื่นๆ (ระบุ).....
- ผลเสีย** ☐ 1) เสียงดังรบกวน ☐ 2) ปัญหาการใช้น้ำ/แหล่งน้ำ
☐ 3) ฝุ่นละออง ☐ 4) เส้นทางการคมนาคม/การจราจร
☐ 5) ปัญหาความสั่นสะเทือน ☐ 6) กลิ่นเหม็นรบกวน ☐ 7) อื่นๆ (ระบุ).....

6.6 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) อยู่ในระดับใด เพื่อจัดทำดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index: CSI)

การดูแลสังคม	ระดับความพึงพอใจ				
	น้อย	ค่อนข้างน้อย	ปานกลาง	ค่อนข้างมาก	มาก
1. ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต					
2. ด้านสังคม					
3. ด้านสิ่งแวดล้อม					
4. ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม					
5. ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน					
6. การเปิดเผยข้อมูล					
7. อื่นๆระบุ.....					

6.7 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในระดับใด

- ☐ 1) มาก ☐ 2) ค่อนข้างมาก ☐ 3) ปานกลาง
☐ 4) ค่อนข้างน้อย ☐ 5) น้อย ☐ 6) ไม่มีความคิดเห็น

ส่วนที่ 7 ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นต่อบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

7.1 ท่านมีความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ ของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) มากน้อยเพียงใด

- ☐ 1) เชื่อมมั่นสูง ☐ 2) เชื่อมมั่นพอสมควร (หากมีอุปสรรคสามารถแก้ไขหรือควบคุมได้ทันที)
☐ 3) ไม่มีความเชื่อมั่น (เมื่อมีอุปสรรคไม่สามารถควบคุมได้) ☐ 4) ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

7.2 ความคิดเห็นในการขอของท่านที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2568 ที่มีต่อชุมชน

- ☐ 1) ผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย เพราะ.....
☐ 2) ผลเสียมากกว่าผลประโยชน์ เพราะ.....
☐ 3) ไม่แสดงความคิดเห็น

7.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

- 1)
2)
3)

ส่วนที่ 8 การสำรวจความพึงพอใจ

8.1 ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อความพึงพอใจต่อบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

คำชี้แจง โปรดระบุตัวเลขระดับความพึงพอใจ และความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อนำไปจัดทำดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index)

(5 = พอใจมาก/ 4 = พอใจค่อนข้างมาก/ 3 = พอใจปานกลาง/ 2 = พอใจค่อนข้างน้อย และ 1 = พอใจน้อย)

ประเด็นการประเมิน	ความพึงพอใจต่อบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)				
	5	4	3	2	1
1. ด้านกายภาพ					
1.1 ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ และการจัดพื้นที่ / การออกแบบและบริเวณโดยรอบ					
1.2 การดูแลพื้นที่รอบโครงการ ให้มีความสะอาดเรียบร้อย					
1.3 สภาพภูมิทัศน์ของพื้นที่โครงการ เช่น อาคารสถานที่ทางเข้า-ออก การคมนาคมบริเวณรอบโครงการ เป็นต้น					
2. ด้านชีวภาพ					
2.1 ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้รอบโครงการ					
2.2 การปลูกต้นไม้ที่ทั่วไไปในชุมชน และในพื้นที่โครงการ (เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน การฟื้นฟูสภาพป่าไม้ใกล้การทำเหมือง)					
2.3 การส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ					
3. ด้านชุมชน					
3.1 เปิดให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ เช่น โครงการเปิดบ้านต้อนรับชุมชน และหน่วยงานราชการ เป็นต้น					
3.2 การจัดทำโครงการพัฒนาด้านต่างๆ โดยกรมีส่วนร่วมของชุมชน และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็น					
3.3 การร่วมมือกับองค์กรภาคส่วนท้องถิ่น ในการจัดการบริหารการพัฒนาชุมชนอื่นๆ					

ประเด็นการประเมิน	ความพึงพอใจต่อบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)				
	5	4	3	2	1
3.4 มาตรฐานการดำเนินงานของโครงการ เช่น คุณภาพสินค้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ปอเคลือบ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหาร จัดการที่เป็นระบบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การช่วยเหลือสังคม การบริหารกำจัดกากอุตสาหกรรม เป็นต้น					
3.5 ความสะดวกในการติดต่อ สื่อสารกับโครงการ (ทั้งโดยตรง ทางโทรศัพท์ หรือผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์)					
3.6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสารที่เกี่ยวกับโครงการให้กับประชาชนรับทราบอย่างสม่ำเสมอ					
4. ด้านเศรษฐกิจ					
4.1 โอกาสของคนในชุมชนในการร่วมงาน/ได้งานจากโครงการ					
4.2 โอกาสในการสร้างรายได้จากการมีแรงงานยั่งยืนที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ เช่น โอกาสทางการค้า ขายสินค้า อาหาร บ้านเช่า เป็นต้น					
4.3 การมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจชุมชน (เช่น การสร้างถนน สาธารณฯ แหล่งน้ำ พัฒนาวัด/โรงเรียน)					
4.4 การส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน การพัฒนาสินค้า OTOP และเปิดช่องทางการตลาด					
5. ด้านสังคม					
5.1 การส่งเสริมและพัฒนาด้านศึกษา เช่น โครงการมอบทุนการศึกษา โครงการอินทรีอาสาพัฒนาโรงเรียน โครงการฝึกสอนอาชีพให้กับนักเรียน เช่น การปลูกเนื้อที่ต้นทุเรียนอินทรีด้าน ความรู้ด้านช่างไฟฟ้า โครงการอินทรีค่ายเยาวชน					
5.2 การดำเนินโครงการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม					
5.3 การดำเนินโครงการด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น โครงการอินทรีอาสาพัฒนาโรงเรียน/วัด ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทาสี ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน					
5.4 การส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น โครงการทอดกฐิน-ผ้าป่า โครงการอินทรีอาสา เป็นต้น (ทำบุญถวายน้ำ ประเพณี สงกรานต์ เป็นต้น) มอบเงิน ออกรถพระ บรรพชา สามเณรประจำปี					
5.5 การรณรงค์ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของคนในชุมชน เช่น โครงการบริการแพทย์เคลื่อนที่สุขภาพให้กับผู้ป่วย โครงการกีฬาอินทรีสัมพันธ์ ฟุตบอลและกรีฑาเยาวชน โครงการจุดตรวจเช็คความยากจนทางะสนับสนุนด้านกีฬากองทุนแม่เจ้าสุขภาพ					
6. ด้านสิ่งแวดล้อม					
6.1 การจัดการ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโครงการ					
6.2 การป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น การดูแล ระบบบำบัดน้ำทิ้งต่าง ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ชุดดับเพลิงพร้อมการอย่างใกล้ชิด การใช้เครื่องจักร เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการผลิต เป็นต้น					
6.3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างสม่ำเสมอ เช่น การตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำในชุมชน เป็นต้น					

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

10/11

บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด

ประเด็นการประเมิน	ความพึงพอใจต่อบริษัท ปูนซิเมนต์ นครหลวงจำกัด (มหาชน)				
	5	4	3	2	1
6.4 การให้ความรู้และจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน เช่น โครงการหมู่บ้านสีเขียว การจัดการขยะชุมชน การจัดการพลังงาน การสร้างองค์ความรู้สีเขียว โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว โครงการเรียนพหุภาษาถิ่นเพื่อการฟื้นฟูเมือง และการให้ความรู้เกี่ยวกับการพหุภาษาถิ่นในพื้นที่เป็นต้น					

8.2 ท่านพึงพอใจกับโครงการกิจการที่แสดงถึงการกระจายรายได้ต่อชุมชน และความเป็นกลางทางคาร์บอน เช่น เป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality Plan หรือแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในระดับใด

คำชี้แจง: โปรดระบุตัวเลขระดับความพึงพอใจ และความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ในกิจกรรมดังต่อไปนี้

(5 = พอใจมาก/ 4 = พอใจค่อนข้างมาก/ 3 = พอใจปานกลาง/ 2 = พอใจค่อนข้างน้อย และ 1 = พอใจน้อย)

กิจกรรมการประเมิน	ความพึงพอใจต่อบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)				
	5	4	3	2	1
การกระจายรายได้ชุมชน					
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของงานคนในท้องถิ่น					
2. การส่งเสริมกิจกรรมท้องถิ่นเพื่อรายได้จากกลุ่มสัมมาอาชีพ					
3. การสนับสนุนให้เกิดช่องทางการตลาด เช่น การเปิดร้านที่สวนมีมิงคล โดยกรับซื้อจากชุมชนนมาขาย เพื่อให้เกษตรกรได้เงินชุมชน					
4. อื่นๆ (ระบุ)					
ความเป็นกลางทางคาร์บอน					
1. การปลูกต้นไม้ หรือการปลูกป่า					
2. การจัดจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน					
3. การลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรน้ำ โดยมุ่งเน้นการใช้น้ำอย่างประหยัด ใช้น้ำที่จำเป็น ให้มีการนำน้ำผิวดินเพิ่มมากขึ้น					
4. การนำขยะอุตสาหกรรมมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน และวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิตแทนการใช้ถ่านหิน พร้อมนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่และใช้การรีไซเคิลในโรงงาน					
5. การพัฒนาวัสดุกรรมและเทคโนโลยีการผลิตปูนซิเมนต์คาร์บอนต่ำ (Low carbon) เพื่อลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์					
6. อื่นๆ (ระบุ)					

****ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม****

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

11/11

บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรู๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชุดที่.....ผู้สัมภาษณ์.....วันที่.....

แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของสถานประกอบการ ประจำปี 2568

ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ชื่อสถานประกอบการ

ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์.....เบอร์โทรศัพท์.....

ที่อยู่สถานประกอบการ.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัดสระบุรี

คำชี้แจง: เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.ก.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้อนุญาตให้บริษัท
บริษัท เอแอลเอส และเอชอาร์ที กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานเจตนาตรวจสอบเอกสารเพื่อแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงสิทธิ สืบถาม ทักท้วงและแสดง
ความเห็นของประชาชน ที่ท่านอาจมี เอแอลเอสและเอชอาร์ที กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งที่ท่านสามารถส่งข้อมูลของท่านได้ทุกที่ปรึกษาให้เป็นความลับและ
โดยไม่เปิดเผยต่อพนักงานทุกท่าน และอาจไม่ใช้ในการวัดผลประสิทธิภาพ และจัดทำรายงานเจตนาตรวจสอบเอกสารเพื่อแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึง
สาระสำคัญของความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อร้องเรียน

☐ 1) ไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล

☐ 2) ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล ☐ 2.1) ถ่ายภาพได้ ☐ 2.2) ยกเว้นการถ่ายภาพ

(หมายเหตุ: ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล เพศ เชื้อชาติ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ รูปถ่าย)

คำชี้แจง: 1. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ ใช้สำหรับสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ที่ถูกรอบโครงการ

2. ขอความกรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ให้ครบทุกข้อ

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่หน้าเลือกตอบและเติมค่าลงในช่องว่าง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

1.1 ตำแหน่งของท่านในองค์กร.....

1.2 แผนก.....

1.3 ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร.....ปี 1.4 จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร.....คน

ส่วนที่ 2 การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของเรืษัท ไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน จำกัด (มหาชน) และเรืษัทในเครือ

21 ทว่าพระเยซูเจ้ารักโลกนี้ รักสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ (หมายถึง) และรักสิ่งทั้งหลายในโลกนี้

[illegible]

โรงงาน	การรับทราบหรือรู้จัก	ทราบจากแหล่งใด/ต้องการใบแจ้งรายละเอียดข้อมูลเรื่อง (ตอบให้มากกว่า 1 ข้อ)
1. โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC)	☐ ไม่ทราบ/ไม่รู้จัก ☐ ทราบ / รู้จัก	☐ 1) เพื่อนบ้านและให้พื้ง ☐ 2) ผู้จำหน่าย / อย.ต. ☐ 3) จากเทศบาลหน่วยงานราชการต่างๆ ☐ 4) จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ☐ 5) เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท ☐ 6) เคยเข้าร่วมประชุมกับทางบริษัท ☐ 7) ได้ร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท ☐ 8) อื่นๆ โปรดระบุ.....
	☐ ไม่ต้องการทราบ ☐ ต้องการทราบ	☐ 1) กิจกรรมเปิดตัวอาคารผลิต ☐ 2) การสาธการเปิดถ้ำ และแสดงผลกระทบ ☐ 3) การมีส่วนร่วมของบริษัท ☐ 3) มาจากการเปิดถ้ำ และแสดงผลกระทบ ☐ 5) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ☐ 6) ผลกระทบด้านสังคม ☐ 7) ผลกระทบด้านสุขภาพ ☐ 8) อื่นๆ (ระบุ).....
2. โรงรับคุณภาพของเสียรวม บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC)	☐ ไม่ทราบ/ไม่รู้จัก ☐ ทราบ / รู้จัก	☐ 1) เพื่อนบ้านและให้พื้ง ☐ 2) ผู้จำหน่าย / อย.ต. ☐ 3) จากเทศบาลหน่วยงานราชการต่างๆ ☐ 4) จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ☐ 5) เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท ☐ 6) เคยเข้าร่วมประชุมกับทางบริษัท ☐ 7) ได้ร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท ☐ 8) อื่นๆ โปรดระบุ.....
	☐ ไม่ต้องการทราบ ☐ ต้องการทราบ	☐ 1) กิจกรรมเปิดตัวอาคารผลิต ☐ 2) การสาธการเปิดถ้ำ และแสดงผลกระทบ ☐ 3) การมีส่วนร่วมของบริษัท ☐ 3) มาจากการเปิดถ้ำ และแสดงผลกระทบ ☐ 5) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ☐ 6) ผลกระทบด้านสังคม ☐ 7) ผลกระทบด้านสุขภาพ ☐ 8) อื่นๆ (ระบุ).....

บริษัท ปันซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

1/6

บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุป (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการ	การรับทราบหรือรู้จัก	ทราบจากแหล่งใด/ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่อง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
3. โรงผลิตไฟฟ้า บ.สยามซีดี พาวเวอร์ จำกัด (SCP K3)	☐ ไม่ทราบ/ไม่รู้จัก ☐ ทราบ / รู้จัก	☐ 1) เพื่อนบ้านเล่าให้ฟัง ☐ 2) ผู้ค้าชุมชน / อบต. ☐ 3) จากเทศบาล/หน่วยงานราชการต่างๆ ☐ 4) จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ☐ 5) เจ้าหน้าที่จะหาทางบริษัท ☐ 6) เคยเข้าร่วมประชุมกับทางบริษัท ☐ 7) ได้ร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท ☐ 8) อื่นๆ โปรดระบุ.....
	☐ ไม่ต้องการทราบ ☐ ต้องการทราบ	☐ 1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเสด็จ ☐ 2) มาตราการป้องกัน และลดผลกระทบ ☐ 3) การมีส่วนร่วมของบริษักรฯ กับชุมชน ☐ 4) ประโยชน์ของโครงการ ☐ 5) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ☐ 6) ผลกระทบด้านสังคม ☐ 7) ผลกระทบด้านสุขภาพ ☐ 8) อื่นๆ (ระบุ).....
4. โรงผลิตไฟฟ้า บ.สยามซีดี พาวเวอร์ จำกัด (SCP K5&6)	☐ ไม่ทราบ/ไม่รู้จัก ☐ ทราบ / รู้จัก	☐ 1) เพื่อนบ้านเล่าให้ฟัง ☐ 2) ผู้ค้าชุมชน / อบต. ☐ 3) จากเทศบาล/หน่วยงานราชการต่างๆ ☐ 4) จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ☐ 5) เจ้าหน้าที่จะหาทางบริษัท ☐ 6) เคยเข้าร่วมประชุมกับทางบริษัท ☐ 7) ได้ร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท ☐ 8) อื่นๆ โปรดระบุ.....
	☐ ไม่ต้องการทราบ ☐ ต้องการทราบ	☐ 1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเสด็จ ☐ 2) มาตราการป้องกัน และลดผลกระทบ ☐ 3) การมีส่วนร่วมของบริษักรฯ กับชุมชน ☐ 4) ประโยชน์ของโครงการ ☐ 5) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ☐ 6) ผลกระทบด้านสังคม ☐ 7) ผลกระทบด้านสุขภาพ ☐ 8) อื่นๆ (ระบุ).....
5. เหมืองหินปูนและหินดาน บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง (Quarry)	☐ ไม่ทราบ/ไม่รู้จัก ☐ ทราบ / รู้จัก	☐ 1) เพื่อนบ้านเล่าให้ฟัง ☐ 2) ผู้ค้าชุมชน / อบต. ☐ 3) จากเทศบาล/หน่วยงานราชการต่างๆ ☐ 4) จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ☐ 5) เจ้าหน้าที่จะหาทางบริษัท ☐ 6) เคยเข้าร่วมประชุมกับทางบริษัท ☐ 7) ได้ร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท ☐ 8) อื่นๆ โปรดระบุ.....
	☐ ไม่ต้องการทราบ ☐ ต้องการทราบ	☐ 1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเสด็จ ☐ 2) มาตราการป้องกัน และลดผลกระทบ ☐ 3) การมีส่วนร่วมของบริษักรฯ กับชุมชน ☐ 4) ประโยชน์ของโครงการ ☐ 5) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ☐ 6) ผลกระทบด้านสังคม ☐ 7) ผลกระทบด้านสุขภาพ ☐ 8) อื่นๆ (ระบุ).....

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

2/6

บริษัท เอแอลเอส แลปอราทอรี กรีป (ประเทศไทย) จำกัด

2.2 ในข้อที่ผ่านมาท่านเคยเข้าร่วม หรือได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือหรือไม่

กิจกรรม	เข้าร่วม หรือได้รับการสนับสนุน		ความต้องการให้ดำเนินการ	
	ไม่เคยเข้าร่วม	เคยเข้าร่วม	ไม่ต้องการ	ต้องการ
1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา เช่น มอบทุนการศึกษา กิจกรรมอินทรีหรือสาพัฒนาโรงเรียนหรือวัด ฝึกสอนอาชีพให้กับนักเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา				
2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ทอดกฐินประจำปี ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง และแห่เทียน				
3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านองค์การการกุศล เช่น กิจกรรมหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่สู่สภาพดีกับป็นอินทรี กองทุนผู้ด้อยโอกาส กองทุนเมืองแร่ และกองทุน กฟผ.				
4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณภาพชีวิต เช่น ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน สนับสนุนโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ มอบถุงยังชีพ และมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้				
5. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขและประโยชน์ เช่น ปลุกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน กิจกรรมอินทรีหรือสาพัฒนาวัด/โรงเรียน/ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน				
6. การดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลระบบบำบัดต่างๆ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำ ทั้ง รวมทั้งการจัดการกากของเสีย				

2.3 ในอนาคตหากบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน ท่านยินดีเข้าร่วม หรือไม่

- ☐ 1) ยินดีเข้าร่วม
☐ 2) ไม่ยินดี เนื่องจาก.....

2.4 ท่านต้องการให้ทางบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ส่งเสริมกิจกรรมด้านใดให้กับชุมชน

- ☐ 1) ไม่ต้องการ
☐ 2) ต้องการ ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
☐ 1) สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา
☐ 2) สนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน
☐ 3) สนับสนุนด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ทุนบำรุงศาสนา ทอดกฐินประจำปี ร่วมกิจกรรมตามประเพณี
☐ 4) สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณสุขในชุมชน เช่น สนับสนุนอาชีพผู้สูงอายุ รับแรงงานท้องถิ่น ฯลฯ
☐ 5) สนับสนุนด้านกีฬา หรืออุปกรณ์กีฬา
☐ 6) สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขประโยชน์ เช่น ปลุกต้นไม้ ทำความสะอาด ป้ายขยะผู้ด้อยโอกาส
☐ 7) ดูแลและจัดการปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น จัดการเรื่องกลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง ชยะ น้ำเสีย
☐ 8) อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 3 ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินงานของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

3.1 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาท่านคิดว่าความดำเนินงานของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน หรือไม่

- ☐ 1) ไม่มีผลกระทบ (ข้ามไป 3.5)
☐ 2) มีผลกระทบ (ระบุผลกระทบที่ได้รับ)

ผลกระทบจาก	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน	SCP K3	SCP K5&6	Quarry	ระดับผลกระทบ			ข้อเสนอแนะเพื่อลดผลกระทบ
						น้อย	ปานกลาง	มาก	
ด้านสิ่งแวดล้อม									
1. ความสั่นสะเทือน									
2. ฝุ่นละออง									
3. เศษวัสดุคดกลั่น									
4. เสียงรบกวน									
5. แหล่งน้ำ/น้ำเสีย									
6. การคมนาคม/จราจรติดขัด									
7. อื่นๆ (ระบุ).....									
ด้านสุขภาพอนามัย									
1. ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ									
2. ส่งผลกระทบต่อโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ผด ผื่น คัน									
3. ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอื่นเนื่องจากมลพิษจากโครงการ									
4. เกิดความเครียด วิตกกังวล จากการดำเนินโครงการ									
5. อื่นๆ ระบุ.....									

3.2 เมื่อได้รับผลกระทบมีการแจ้ง/ร้องเรียนหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ 1) ไม่ได้แจ้งหน่วยงานใด ☐ 2) แจ้งหน่วยงานราชการ
☐ 3) แจ้งบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยตรง
☐ 4) แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล ☐ 5) แจ้งผู้นำชุมชน ☐ 6) อื่นๆ.....

3.3 การแก้ไขข้อร้องเรียน ณ ปัจจุบัน

- ☐ 1) ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ☐ 2) อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา
☐ 3) ยังไม่ได้รับการแก้ไข ☐ 4) อื่นๆ.....

3.4 หน่วยงานที่ท่านดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน

- ☐ 1) ชุมชน ☐ 2) บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
☐ 3) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมฯ ☐ 4) หน่วยงานราชการ (ระบุ)
☐ 5) อื่นๆ (ระบุ)

3.5 บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ที่มีอยู่ในพื้นที่ส่งผลดี และผลเสียต่อชุมชนอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

- ผลดี**
☐ 1) เศรษฐกิจดีขึ้น ☐ 2) มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ฯลฯ
☐ 3) สร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ ☐ 4) มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น
☐ 5) อื่นๆ (ระบุ).....
ผลเสีย
☐ 1) เสียงดังรบกวน ☐ 2) ปัญหาการใช้น้ำ/แหล่งน้ำ
☐ 3) ฝุ่นละออง ☐ 4) เส้นทางคมนาคมชำรุดเสียหาย
☐ 5) ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ☐ 6) กลิ่นเหม็นรบกวน
☐ 7) อื่นๆ (ระบุ).....

3.6 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครืออยู่ในระดับใด เพื่อจัดทำดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index: CSI)

การดูแลสังคม	ระดับความพึงพอใจ				
	น้อย	ค่อนข้างน้อย	ปานกลาง	ค่อนข้างมาก	มาก
1. ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต					
2. ด้านสังคม					
3. ด้านสิ่งแวดล้อม					
4. ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม					
5. ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน					
6. การเปิดเผยข้อมูล					
7. อื่นๆ ระบุ.....					

3.7 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจระดับใด

- ☐ 1) มาก ☐ 2) ค่อนข้างมาก ☐ 3) ปานกลาง
☐ 4) ค่อนข้างน้อย ☐ 5) น้อย ☐ 6) ไม่มีความคิดเห็น

ส่วนที่ 4 ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นต่อบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

4.1 ท่านมีความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ ของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มากน้อยเพียงใด

- ☐ 1) เชื่อมั่นสูง ☐ 2) เชื่อมั่นพอสมควร (หากมีอุปสรรคสามารถแก้ไขหรือควบคุมได้ทันที)
☐ 3) ไม่มีความเชื่อมั่น (เมื่อมีอุปสรรคไม่สามารถควบคุมได้) ☐ 4) ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

4.2 ความคิดเห็นในภาพรวมของท่านที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือในปี พ.ศ. 2568 ที่มีต่อชุมชน

- ☐ 1) ผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย เพราะ.....
☐ 2) ผลเสียมากกว่าผลประโยชน์ เพราะ.....
☐ 3) ไม่แสดงความคิดเห็น

4.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

- 1)
2)
3)

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม



แผน QR Code

ขอความกรุณาผ่านแบบสอบถามคืนโครงการ
 ในช่องทางแอปพลิเคชัน (Line) หรือ E-mail
 ID Line: nann1403
 E-mail: narumolrattanakh@gmail.com

ภาคผนวก 2

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ตารางที่ 1
ผลแบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความพึงพอใจของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2568
รายงานผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมในการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและดินดินดาน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	22	100.0
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์		
1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม		
1.1.1 เพศ		
- ชาย	15	68.2
- หญิง	7	31.8
รวม	22	100.0
1.1.2 อายุ		
- 31-40 ปี	8	36.4
- 41-50 ปี	4	18.2
- 51-60 ปี	5	22.7
- มากกว่า 60 ปี	5	22.7
รวม	22	100.0
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด		
- ประถมศึกษา	1	4.5
- มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	2	9.1
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/วช. หรือเทียบเท่า	4	18.2
- ปริญญาตรี	4	18.2
- สูงกว่าปริญญาตรี	11	50.0
รวม	22	100.0
1.1.4 ตำแหน่งงาน		
- ครู	1	4.5
- เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน	1	4.5
- เจ้าของร้าน/กิจการเจ้าของร้าน/รองเจ้าของร้าน/ลูกจ้าง	9	40.9
- นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	2	9.1
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/นักจัดการสิ่งแวดล้อม	2	9.1
- ผู้อำนวยการโรงเรียน/รองผู้อำนวยการโรงเรียน	4	18.2
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	1	4.5
- ปลัด อบต./รองปลัด อบต.	2	9.1
รวม	22	100.0

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	22	100.0
1.1.5 เวลาในการดำรงตำแหน่งแล้ว		
- น้อยกว่า 1 ปี	2	9.2
- ระหว่าง 1-5 ปี	9	40.9
- ระหว่าง 11 - 15 ปี	5	22.7
- ระหว่าง 16 -20 ปี	3	13.6
- มากกว่า 20 ปีขึ้นไป	3	13.6
รวม	22	100.0
1.1.6 จำนวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านเฉลี่ย		
- น้อยกว่า 10 คน	12	54.5
- ระหว่าง 10-20 คน	2	9.1
- ระหว่าง 21-30 คน	3	13.6
- ระหว่าง 41-50 คน	1	4.6
- มากกว่า 50 คนขึ้นไป	4	18.2
รวม	22	100.0
1.2 ภูมิศึกษานับ		
1.2.1 ภูมิศึกษา		
- อยู่ที่ยี่สิบแห่งเกิด (ข้ามไปตอน ส่วนที่ 2)	14	63.6
- ย้ายมาจากที่อื่น	8	36.4
รวม	22	100.0
1.2.2 ย้ายมาจาก		
- ภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี)	6	27.3
- ภาคอีสาน (สกลบุรี, นครราชสีมา)	2	9.1
รวม	8	36.4
1.2.3 เวลาที่ย้ายมา		
- ระหว่าง 1-5 ปี	2	9.2
- ระหว่าง 11 - 15 ปี	3	13.6
- ระหว่าง 16 -20 ปี	1	4.6
- มากกว่า 20 ปีขึ้นไป	2	9.2
รวม	8	36.4
1.2.4 ปัจจุบันที่พักอาศัยเป็นของใคร		
- ของตนเอง/ผู้สมรส	3	13.6
- บ้านเช่า/ห้องเช่า	1	4.6
- อื่นๆ (หน่วยงานราชการ)	4	18.2
รวม	8	36.4

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	22	100.0
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของหน่วยงาน/ชุมชน/พื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่ของท่าน		
2.1 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่		
- ไม่เปลี่ยนแปลง	12	54.5
- เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย	6	27.3
- เปลี่ยนแปลงปานกลาง	3	13.6
- เปลี่ยนแปลงมาก	1	4.6
รวม	22	100.0
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่ท่านรับผิดชอบมีการเปลี่ยนแปลง เพราะ		
- การจราจร/ปริมาณรถมากขึ้น	1	4.6
- การนำขยะจากพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบไปทิ้งมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพและคุณภาพในพื้นที่	1	4.6
- ความเจริญด้านสาธารณูปโภคต่างๆ	3	13.6
- โครงการชุมชนจัดสรรพัฒนาพื้นที่	1	4.6
- จำนวนประชากรในชุมชนเพิ่มมากขึ้น	1	4.6
- มีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	2	9.2
- สภาพอากาศ และการย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในพื้นที่	1	4.6
รวม	10	45.5
2.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเดือดร้อนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในบริเวณชุมชนของท่าน		
2.2.1 มลพิษทางอากาศ		
1) ฝุ่นละออง		
- ไม่มี	4	18.2
- มี	18	81.8
รวม	22	100.0
ระดับของปัญหา		
- น้อย	3	13.6
- ปานกลาง	9	40.9
- มาก	6	27.3
รวม	18	81.8
ค่าเฉลี่ย	2.17	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.707	
สาเหตุของปัญหา		
- การจราจร	3	13.6
- โรงงาน	15	68.2
รวม	18	81.8
2) คริมน้ำ		
- ไม่มี	9	40.9
- มี	13	59.1
รวม	22	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)			
รายละเอียด		จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม		22	100.0
ระดับของปัญหา			
- น้อย		6	46.2
- ปานกลาง		6	46.2
- มาก		1	7.6
รวม		13	100.0
ค่าเฉลี่ย		1.62	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.650	
สาเหตุของปัญหา			
- ชุมชน		1	7.7
- การจราจร		8	61.5
- โรงงาน		4	30.8
รวม		13	100.0
2.2.2 กลิ่นเหม็น			
- ไม่มี		12	54.5
- มี		10	45.5
รวม		22	100.0
ระดับของปัญหา			
- น้อย		2	20.0
- ปานกลาง		2	20.0
- มาก		6	60.0
รวม		10	100.0
ค่าเฉลี่ย		2.40	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.843	
สาเหตุของปัญหา			
- ชุมชน		1	10.0
- โรงงาน		9	90.0
รวม		10	100.0
2.2.3 เสียงดัง			
- ไม่มี		12	54.5
- มี		10	45.5
รวม		22	100.0
ระดับของปัญหา			
- น้อย		5	50.0
- ปานกลาง		3	30.0
- มาก		2	20.0
รวม		10	100.0
ค่าเฉลี่ย		1.70	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.823	

ตารางที่ 1 (ต่อ)			
รายละเอียด		จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม		22	100.0
สาเหตุของปัญหา			
- ชุมชน		2	20.0
- การจราจร		6	60.0
- โรงงาน		1	10.0
- ก่อสร้างอาคารรถไฟ		1	10.0
รวม		10	100.0
2.2.4 ขยะมูลฝอย			
- ไม่มี		11	50.0
- มี		11	50.0
รวม		22	100.0
ระดับของปัญหา			
- น้อย		4	36.4
- ปานกลาง		7	63.6
- มาก		0	0.0
รวม		11	100.0
ค่าเฉลี่ย		1.64	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.505	
สาเหตุของปัญหา			
- ชุมชน		11	100.0
รวม		11	100.0
2.2.5 น้ำเสีย			
- ไม่มี		15	68.2
- มี		7	31.8
รวม		22	100.0
ระดับของปัญหา			
- น้อย		5	71.4
- ปานกลาง		2	28.6
- มาก		0	0.0
รวม		7	100.0
ค่าเฉลี่ย		1.29	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.488	
สาเหตุของปัญหา			
- ชุมชน		5	71.4
- โรงงาน		2	28.6
รวม		7	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)			
รายละเอียด		จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม		22	100.0
2.2.6 น้ำท่วมขัง			
- ไม่มี		14	63.6
- มี		8	36.4
รวม		22	100.0
ระดับของปัญหา			
- น้อย		7	87.5
- ปานกลาง		1	12.5
- มาก		0	0.0
รวม		8	100.0
ค่าเฉลี่ย		1.13	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.354	
สาเหตุของปัญหา			
- ชุมชน		7	87.5
- การจราจร		1	12.5
รวม		8	100.0
2.2.7 ดินเสื่อมคุณภาพ			
- ไม่มี		15	68.2
- มี		7	31.8
รวม		22	100.0
ระดับของปัญหา			
- น้อย		6	85.7
- ปานกลาง		1	14.3
- มาก		0	0.0
รวม		7	100.0
ค่าเฉลี่ย		1.14	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.378	
สาเหตุของปัญหา			
- ชุมชน		7	100.0
รวม		7	100.0
2.2.8 ถนนชำรุด/การคมนาคมไม่สะดวก			
- ไม่มี		9	80.9
- มี		13	59.1
รวม		22	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)			
รายละเอียด		จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม		22	100.0
ระดับของปัญหา			
- น้อย		6	46.2
- ปานกลาง		6	46.2
- มาก		1	7.6
รวม		13	100.0
ค่าเฉลี่ย		1.62	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.650	
สาเหตุของปัญหา			
- ชุมชน		2	15.4
- การจราจร		11	84.6
รวม		13	100.0
2.2.9 การจราจร/อุบัติเหตุ			
- ไม่มี		8	36.4
- มี		14	63.6
รวม		22	100.0
ระดับของปัญหา			
- น้อย		7	50.0
- ปานกลาง		6	42.9
- มาก		1	7.1
รวม		14	100.0
ค่าเฉลี่ย		1.57	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.646	
สาเหตุของปัญหา			
- ชุมชน		1	7.1
- การจราจร		13	92.9
รวม		14	100.0
2.2.10 ความสิ้นเปลือง			
- ไม่มี		12	54.5
- มี		10	45.5
รวม		22	100.0
ระดับของปัญหา			
- น้อย		6	60.0
- ปานกลาง		4	40.0
- มาก		0	0.0
รวม		10	100.0
ค่าเฉลี่ย		1.40	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.516	

ควรวางที่ 1 (ต่อ)			
รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ	
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	22	100.0	
สาเหตุของปัญหา			
- การจราจร	2	20.0	
- โรงงาน	8	80.0	
รวม	10	100.0	
2.3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางสังคม ในบริเวณชุมชนของท่าน			
2.3.1 การศึกษา			
- ไม่มี	9	80.9	
- มี	13	59.1	
รวม	22	100.0	
ระดับของผลกระทบ			
- น้อย	7	53.8	
- ปานกลาง	6	46.2	
- มาก	0	0.0	
รวม	13	100.0	
ค่าเฉลี่ย	1.46		
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.519		
2.3.2 การทะเลาะวิวาทของคนในชุมชน			
- ไม่มี	11	50.0	
- มี	11	50.0	
รวม	22	100.0	
ระดับของผลกระทบ			
- น้อย	9	81.8	
- ปานกลาง	2	18.2	
- มาก	0	0.0	
รวม	11	100.0	
ค่าเฉลี่ย	1.18		
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.405		
2.3.3 อาสาศักดิ์			
- ไม่มี	8	36.4	
- มี	14	63.6	
รวม	22	100.0	
ระดับของผลกระทบ			
- น้อย	4	28.6	
- ปานกลาง	7	50.0	
- มาก	3	38.4	
รวม	14	100.0	
ค่าเฉลี่ย	1.93		
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.730		

ควรวางที่ 1 (ต่อ)			
รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ	
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	22	100.0	
2.3.4 การพ่น/น้ำฝุ่น			
- ไม่มี	10	45.5	
- มี	12	54.5	
รวม	22	100.0	
ระดับของผลกระทบ			
- น้อย	8	66.7	
- ปานกลาง	4	33.3	
- มาก	0	0.0	
รวม	12	100.0	
ค่าเฉลี่ย	1.33		
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.492		
2.3.5 การอพยพย้ายแรงงาน/แรงงานค่าขึ้น			
- ไม่มี	7	31.8	
- มี	15	68.2	
รวม	22	100.0	
ระดับของผลกระทบ			
- น้อย	3	20.0	
- ปานกลาง	8	53.3	
- มาก	4	26.7	
รวม	15	100.0	
ค่าเฉลี่ย	2.07		
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.704		
2.3.6 การว่างงาน/ตกงาน			
- ไม่มี	10	45.5	
- มี	12	54.5	
รวม	22	100.0	
ระดับของผลกระทบ			
- น้อย	3	25.0	
- ปานกลาง	8	66.7	
- มาก	1	8.3	
รวม	12	100.0	
ค่าเฉลี่ย	1.83		
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.577		
2.3.7 ปัญหาสุขภาพกรรม			
- ไม่มี	13	59.1	
- มี	9	40.9	
รวม	22	100.0	

ควรวางที่ 1 (ต่อ)			
รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ	
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	22	100.0	
ระดับของผลกระทบ			
- น้อย	7	77.8	
- ปานกลาง	2	22.2	
- มาก	0	0.0	
รวม	9	100.0	
ค่าเฉลี่ย	1.22		
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.441		
2.3.8 ปัญหาชุมชนแออัด			
- ไม่มี	12	54.5	
- มี	10	45.5	
รวม	22	100.0	
ระดับของผลกระทบ			
- น้อย	7	70.0	
- ปานกลาง	3	30.0	
- มาก	0	0.0	
รวม	10	100.0	
ค่าเฉลี่ย	1.30		
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.483		
2.3.9 ปัญหาประชานิยม			
- ไม่มี	7	31.8	
- มี	15	68.2	
รวม	22	100.0	
ระดับของผลกระทบ			
- น้อย	4	26.7	
- ปานกลาง	6	40.0	
- มาก	5	33.3	
รวม	15	100.0	
ค่าเฉลี่ย	2.07		
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.799		
2.3.10 ระบบบริการสาธารณสุขไม่ทั่วถึง			
- ไม่มี	11	50.0	
- มี	11	50.0	
รวม	22	100.0	

ควรวางที่ 1 (ต่อ)			
รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ	
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	22	100.0	
ระดับของผลกระทบ			
- น้อย	6	54.5	
- ปานกลาง	5	45.5	
- มาก	0	0.0	
รวม	11	100.0	
ค่าเฉลี่ย	1.45		
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.522		
ส่วนที่ 3 การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของโครงการเมื่อถึงถิ่นและถิ่นดินแดน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)			
3.1 ท่านทราบหรือรู้จักโครงการเมื่อถึงถิ่นและถิ่นดินแดน ของ บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) หรือไม่			
- ไม่ทราบ/ไม่รู้จัก (ข้ามไป 3.3)	0	0.0	
- ทราบ / รู้จัก	22	100.0	
รวม	22	100.0	
ถ้าทราบ ท่านทราบจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
- เพื่อนบ้านเล่าให้ฟัง	1	1.5	
- ผู้นำชุมชน / อบต.	17	25.0	
- จากเทศบาล /หน่วยงานราชการต่างๆ	9	13.2	
- เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท	17	25.0	
- เคยเข้าร่วมประชุมกับทางบริษัท	6	8.8	
- ได้ร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท	17	25.0	
- อื่นๆ (ให้ชื่อในคำ)	1	1.5	
รวม	68	100.0	
ท่านต้องการให้ประชาชนเห็นด้วย/ให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการเมื่อถึงถิ่นและถิ่นดินแดน ของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)			
เห็นด้วยหรือไม่			
- ไม่ต้องการทราบ	5	22.7	
- ต้องการทราบ	17	77.3	
รวม	22	100.0	
ต้องการทราบ เรื่อง			
- กิจกรรม/ขั้นตอนการผลิต	4	6.0	
- มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบ	8	11.9	
- การมีส่วนร่วมของบริษัฯ กับชุมชน	17	25.4	
- ประโยชน์ของโครงการ	14	20.9	
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	11	16.4	
- ผลกระทบด้านสังคม	6	9.0	
- ผลกระทบด้านสุขภาพ	7	10.4	
รวม	67	100.0	

ตารางที่ 1 (ต่อ)			
รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ	
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	22	100.0	
3.2 ในช่วงที่ผ่านมามีหน่วยงานหรือได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากโครงการหนึ่งถึงสิบและสิบห้าน			
ของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)			
3.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา เช่น มอบทุนการศึกษา กิจกรรมอื่นหรือสาพัฒนาโรงเรียนหรือวัด มีกิจกรรมอาชีพให้กับนักเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา			
- ไม่เคยเข้าร่วม	11	50.0	
- เคยเข้าร่วม	11	50.0	
รวม	22	100.0	
ความต้องการให้ดำเนินการเป็นกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง			
- ไม่ต้องการ	0	0.0	
- ต้องการ	22	100.0	
รวม	22	100.0	
3.2.2 ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น หอศิลป์ประจำปีที่ ประเพณีสงกรานต์ ดอกหญ้า และแม่เทียนา			
- ไม่เคยเข้าร่วม	1	4.5	
- เคยเข้าร่วม	21	95.5	
รวม	22	100.0	
ความต้องการให้ดำเนินการเป็นกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง			
- ไม่ต้องการ	0	0.0	
- ต้องการ	22	100.0	
รวม	22	100.0	
3.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านองค์การกุศล เช่น กิจกรรมหน่วยงานแพทย์เปลี่ยนที่สุขภาพให้กับผู้ป่วย กองทุนเพื่อการดูแลสุขภาพ กองทุนเมืองแม่ และกองทุน ทบป.			
- ไม่เคยเข้าร่วม	7	31.8	
- เคยเข้าร่วม	15	68.2	
รวม	22	100.0	
ความต้องการให้ดำเนินการเป็นกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง			
- ไม่ต้องการ	0	0.0	
- ต้องการ	22	100.0	
รวม	22	100.0	
3.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณภาพชีวิต เช่น ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน สนับสนุนโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ มอบอุปกรณ์ และมอบบ้านให้กับผู้พิการ			
- ไม่เคยเข้าร่วม	9	40.9	
- เคยเข้าร่วม	13	59.1	
รวม	22	100.0	
ความต้องการให้ดำเนินการเป็นกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง			
- ไม่ต้องการ	0	0.0	
- ต้องการ	22	100.0	
รวม	22	100.0	

ตารางที่ 1 (ต่อ)			
รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ	
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	22	100.0	
3.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณประโยชน์ เช่น ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน กิจกรรมอื่นหรือสาพัฒนาวัด/โรงเรียน/ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน			
- ไม่เคยเข้าร่วม	5	22.7	
- เคยเข้าร่วม	17	77.3	
รวม	22	100.0	
ความต้องการให้ดำเนินการเป็นกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง			
- ไม่ต้องการ	0	0.0	
- ต้องการ	22	100.0	
รวม	22	100.0	
3.2.6 การดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลระบบบำบัดน้ำต่าง ๆ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสิ้นเปลือง และคุณภาพน้ำทิ้ง			
รวมทั้งการจัดการกากของเสีย			
- ไม่เคยเข้าร่วม	10	45.5	
- เคยเข้าร่วม	12	54.5	
รวม	22	100.0	
ความต้องการให้ดำเนินการเป็นกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง			
- ไม่ต้องการ	0	0.0	
- ต้องการ	22	100.0	
รวม	22	100.0	
3.3 ในอนาคตหากโครงการหนึ่งถึงสิบและสิบห้าน ของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน ท่านอื่นเข้าร่วมหรือไม่			
- ยังไม่เข้าร่วม	22	100.0	
- ไม่ยินดี	0	0.0	
รวม	22	100.0	
3.4 ท่านต้องการให้ทางโครงการหนึ่งถึงสิบและสิบห้าน ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ส่งเสริมกิจกรรมด้านใดให้กับชุมชน			
- ไม่ต้องการ	0	0.0	
- ต้องการ	22	100.0	
รวม	22	100.0	
ต้องการ ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)			
- สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา	15	15.3	
- สนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน	13	13.3	
- สนับสนุนด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ทำบุญทำกุศลสา ทอดผ้าป่า ร่วมกิจกรรมตามประเพณี	18	18.4	
- สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เช่น สนับสนุนอาชีพชุมชน ทุนแรงงานท้องถิ่น ฯลฯ	14	14.3	
- สนับสนุนด้านกีฬา หรืออุปกรณ์กีฬา	11	11.1	
- สนับสนุนงานด้านสาธารณประโยชน์ เช่น ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ป้ายพิษผู้ดื่มสุรา	13	13.3	
- ดูแลและจัดการปัญหาตามหลักสิ่งแวดล้อม เช่น จัดการเรื่องดินร่วน ฝุ่นละออง ขยะ น้ำเสีย	14	14.3	
รวม	98	100.0	

ตารางที่ 1 (ต่อ)			
รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ	
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	22	100.0	
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินทัศนคติต่อการดำเนินงานของโครงการหนึ่งถึงสิบและสิบห้าน ของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)			
4.1 ในข้อ 1 ปีที่ผ่านมาท่านคิดว่า การดำเนินงานของโครงการหนึ่งถึงสิบและสิบห้าน ของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพอนามัยของชุมชนหรือไม่			
- ไม่มีผลกระทบ (ข้อ 1.4.5)	22	100.0	
- มีผลกระทบ	0	0.0	
รวม	22	100.0	
4.5 โครงการหนึ่งถึงสิบและสิบห้านของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ที่มีอยู่ในพื้นที่ส่งผลดี และผลเสียต่อชุมชนอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)			
ผลดี			
- เศรษฐกิจดีขึ้น	18	25.7	
- มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ฯลฯ	12	17.2	
- สร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่	21	30.0	
- มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น	19	27.1	
รวม	70	100.0	
ผลเสีย			
- เสียทรัพยากร	3	11.1	
- ปัญหาการใช้พื้นที่/แหล่งน้ำ	1	3.8	
- ฝุ่นละออง	10	37.0	
- เกิดทางคมนาคมชั่วคราวเสียหยา	4	14.8	
- ปัญหาความสิ้นเปลือง	5	18.5	
- เกิดหมอกควัน	4	14.8	
รวม	27	100.0	
4.6 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมของโครงการหนึ่งถึงสิบและสิบห้าน ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)อยู่ในระดับใด			
4.6.1 ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต			
- น้อย	0	0.0	
- ค่อนข้างน้อย	0	0.0	
- ปานกลาง	5	22.7	
- ค่อนข้างมาก	4	18.2	
- มาก	13	59.1	
รวม	22	100.0	
ค่าเฉลี่ย	4.36		
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.848		

ตารางที่ 1 (ต่อ)			
รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ	
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	22	100.0	
4.6.2 ด้านสังคม			
- น้อย	0	0.0	
- ค่อนข้างน้อย	0	0.0	
- ปานกลาง	2	9.1	
- ค่อนข้างมาก	7	31.8	
- มาก	13	59.1	
รวม	22	100.0	
ค่าเฉลี่ย	4.50		
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.673		
4.6.3 ด้านสิ่งแวดล้อม			
- น้อย	0	0.0	
- ค่อนข้างน้อย	0	0.0	
- ปานกลาง	4	18.2	
- ค่อนข้างมาก	5	22.7	
- มาก	13	59.1	
รวม	22	100.0	
ค่าเฉลี่ย	4.41		
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.796		
4.6.4 ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม			
- น้อย	0	0.0	
- ค่อนข้างน้อย	0	0.0	
- ปานกลาง	2	9.1	
- ค่อนข้างมาก	6	27.3	
- มาก	14	63.6	
รวม	22	100.0	
ค่าเฉลี่ย	4.55		
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.671		
4.6.5 ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน			
- น้อย	0	0.0	
- ค่อนข้างน้อย	0	0.0	
- ปานกลาง	3	13.7	
- ค่อนข้างมาก	7	31.8	
- มาก	12	54.5	
รวม	22	100.0	
ค่าเฉลี่ย	4.41		
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.734		

ตารางที่ 1 (ต่อ)		
รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนคู่ตอบแบบสอบถาม		
4.6.6 การเปิดเผยข้อมูล	22	100.0
- น้อย	0	0.0
- ค่อนข้างน้อย	0	0.0
- ปานกลาง	4	18.2
- ค่อนข้างมาก	7	31.8
- มาก	11	50.0
รวม	22	100.0
ค่าเฉลี่ย		4.32
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.780
4.7 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจระดับใด		
- มาก	14	63.6
- ค่อนข้างมาก	6	27.3
- ปานกลาง	2	9.1
- ค่อนข้างน้อย	0	0.0
- น้อย	0	0.0
- ไม่มีความคิดเห็น	0	0.0
รวม	22	100.0
ค่าเฉลี่ย		4.55
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.671
ส่วนที่ 5 ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ของ บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)		
5.1 ท่านมีความเชื่อมั่นต่อบริษัทการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) มากน้อยเพียงใด		
- เชื่อมั่นสูง	13	59.1
- เชื่อมั่นพอสมควร (หากมีผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ไขหรือควบคุมได้ทัน)	8	36.4
- ไม่มีความเชื่อมั่น (เมื่อมีผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถควบคุมได้)	0	0.0
- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	1	4.5
รวม	22	100.0
ค่าเฉลี่ย		2.62
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.498
5.2 ความคิดเห็นในภาพรวมของท่านที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษา ของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ในปี พ.ศ. 2568 ที่มีต่อชุมชน		
- ผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย	18	81.8
- ผลเสียมากกว่าผลประโยชน์	0	0.0
- ไม่แสดงความคิดเห็น	4	18.2
รวม	22	100.0

รายละเอียด		จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม		22	100.0
ผลประโยชน์มากกว่าส่วนเสีย เพราะ			
- ความเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่อื่น	3	16.7	
- บุคลากรทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่	1	5.5	
- สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน	5	27.8	
- สร้างความเจริญให้กับชุมชน	3	16.7	
- สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่	6	33.3	
รวม	18	100.0	
5.3 ข้อเสนอนอกรอบ เกี่ยวกับโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน ของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)			
- ขอให้องค์การต่างในโครงการมาตรวจสอบว่ามีการดำเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียด	1	11.1	
- สนับสนุนกิจกรรมและงานประโยชน์ต่อสังคม	2	22.2	
- สนับสนุนกิจกรรมกับทางวัดอย่างสม่ำเสมอ	1	11.1	
- สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา กีฬา และกิจกรรมสุขภาพให้กับคนในพื้นที่	3	33.3	
- สนับสนุนกิจกรรมประเภทเพื่อวัฒนธรรมอย่างค้ำตั้ง	2	22.2	
รวม	9	100.0	

ตารางที่ 2								
ผลแบบสอบถามสภาพการศรัทธา-ศรัทธา และความพึงพอใจในชุมชน ประจำปี 2568								
โครงการรณรงค์เชิญชวนและเชิญชวน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)								
รายละเอียด	ด้านศรัทธา		ด้านศรัทธา		ด้านศรัทธา		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม								
1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม								
1.1.1 เพศ								
- ชาย	3	75.0	2	66.7	1	100.0	6	75.0
- หญิง	1	25.0	1	33.3	0	0.0	2	25.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
1.1.2 อายุ								
- 31-40 ปี	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5
- 41-50 ปี	1	25.0	1	33.3	0	0.0	2	25.0
- 51-60 ปี	2	50.0	2	66.7	1	100.0	5	62.5
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
1.1.3 ศาสนา								
- พุทธ	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
1.1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด								
- ประถมศึกษาตอนต้น (ป.4)	0	0.0	1	33.3	1	100.0	2	25.0
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ปวช.หรือเทียบเท่า	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5
- สถาบันอาชีวศึกษา/ปวส.หรือเทียบเท่า	3	75.0	1	33.3	0	0.0	4	50.0
- บริญญาตรี	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	12.5
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
1.1.5 ตำแหน่งของทำนบชุมชน								
- กำนัน	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5
- ผู้ใหญ่บ้าน	3	75.0	3	100.0	1	100.0	7	87.5
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
1.1.6 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเดิม								
- ระหว่าง 1-5 ปี	2	50.0	1	33.3	1	100.0	4	50.0
- ระหว่าง 5-10 ปี	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	12.5
- ระหว่าง 10-15 ปี	1	25.0	1	33.3	0	0.0	2	25.0
- มากกว่า 20 ปีขึ้นไป	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
1.2 ผู้มีอำนาจเดิม								
1.2.1 ผู้มีอำนาจเดิม								
- ผู้ที่มีอำนาจเดิม (ห้ามไปตอบ ส่วนที่ 2)	4	100.0	3	100.0	0	0.0	7	87.5
- อื่นๆจากที่อื่น	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	12.5
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)								
รายละเอียด		ตำบลบันนาราง		ตำบลท่าล้อ		ตำบลบ้านป่า		รวมทั้งหมด
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน
1.2.2 ย้ายมาจาก								
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขี้ดภูมิ)		0	0.0	0	0.0	1	100.0	1
รวม		0	0.0	0	0.0	1	100.0	1
1.2.3 ระยะเวลาที่ย้ายมา								
- มากกว่า 20 ปีขึ้นไป		0	0.0	0	0.0	1	100.0	1
รวม		0	0.0	0	0.0	1	100.0	1
1.2.4 ปัจจุบันที่พักอาศัยเป็นของใคร								
- ของตนเอง/คู่สมรส		0	0.0	0	0.0	1	100.0	1
รวม		0	0.0	0	0.0	1	100.0	1
ส่วนที่ 2 สถานะทางธุรกิจ/สถานะของชุมชน								
2.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน/หมู่บ้าน								
2.1.1 จำนวนครัวเรือน (หลังคาเรือน)								
- ต่ำกว่า 100 หลังคาเรือน		0	0.0	1	33.3	0	0.0	1
- 100-200 หลังคาเรือน		0	0.0	2	66.7	0	0.0	2
- 401-500 หลังคาเรือน		1	25.0	0	0.0	0	0.0	1
- 501-600 หลังคาเรือน		1	25.0	0	0.0	1	100.0	2
- มากกว่า 600 หลังคาเรือน		2	50.0	0	0.0	0	0.0	2
รวม		4	100.0	3	100.0	1	100.0	8
2.1.2 จำนวนประชากร								
- ต่ำกว่า 500 คน		0	0.0	3	100.0	0	0.0	3
- 500-1,000 คน		1	25.0	0	0.0	0	0.0	1
- 1,001-1,500 คน		1	25.0	0	0.0	1	100.0	2
- 1,5001-2,000 คน		1	25.0	0	0.0	0	0.0	1
- มากกว่า 2,000 คน		1	25.0	0	0.0	0	0.0	1
รวม		4	100.0	3	100.0	1	100.0	8
2.1.3 ภูมิลำเนาเดิมของประชากรส่วนใหญ่ในชุมชน/หมู่บ้านของท่าน								
- เป็นคนในท้องถิ่น		4	100.0	3	100.0	1	100.0	8
- ย้ายมาจากที่อื่น		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
รวม		4	100.0	3	100.0	1	100.0	8
2.2 ข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของชุมชน/หมู่บ้าน								
2.2.1 อาชีพหลักของประชากรในชุมชน/หมู่บ้าน								
- พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน		3	75.0	0	0.0	0	0.0	3
- รับจ้างทั่วไป		1	25.0	2	66.7	1	100.0	4
- เกษตรกรรม/เลี้ยงสัตว์		0	0.0	1	33.3	0	0.0	1
รวม		4	100.0	3	100.0	1	100.0	8

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด		ค่าสัมพัทธ์ทาง		ค่าสัมพัทธ์		ค่าสัมพัทธ์		รวมทั้งหมด	
		จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2.2.2	อาชีพเสริมของประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน/หมู่บ้าน	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
	- ไม่มี	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
	- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
2.2.3	ฐานทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน								
	- ฐานไม่ดี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	- ฐานปานกลาง	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
	- ฐานดี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
2.3	การจ้างแรงงานในพื้นที่								
2.3.1	แรงงานภาคเกษตรกรรม								
	- ไม่มีการจ้าง	3	75.0	0	0.0	1	100.0	4	50.0
	- มีการจ้างแรงงาน	1	25.0	3	100.0	0	0.0	4	50.0
	รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
	แรงงานส่วนใหญ่								
	- เป็นคนในพื้นที่	1	100.0	3	100.0	0	0.0	4	100.0
	- เป็นคนนอกพื้นที่	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	รวม	1	100.0	3	100.0	0	0.0	4	100.0
2.3.2	แรงงานภาคอุตสาหกรรม								
	- ไม่มีการจ้าง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	- มีการจ้างแรงงาน	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
	รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
	แรงงานส่วนใหญ่								
	- เป็นคนในพื้นที่	4	100.0	3	100.0	0	0.0	7	87.5
	- เป็นคนนอกพื้นที่	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	12.5
	รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
2.4	การศึกษาและศาสนา								
2.4.1	ในชุมชนของเรามีสถานศึกษา หรือไม่								
	- ไม่มี	2	50.0	2	66.7	1	100.0	5	62.5
	- มี	2	50.0	1	33.3	0	0.0	3	37.5
	รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
	มี จำนวน								
	- 1 แห่ง	2	100.0	1	100.0	0	0.0	3	100.0
	- 2 แห่ง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	รวม	2	100.0	1	100.0	0	0.0	3	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	ด้านต้นทุน		ด้านรายได้		ด้านกำไร		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
2.4.2 ในชุมชนของท่านมีวิสาหกิจหรือไม่								
- ไม่มี	2	50.0	1	33.3	0	0.0	3	37.5
- มี	2	50.0	2	66.7	1	100.0	5	62.5
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
มี จำนวน								
- 1 แห่ง	1	50.0	2	100.0	1	100.0	4	80.0
- 2 แห่ง	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0
รวม	2	100.0	2	100.0	1	100.0	5	100.0
2.4.3 ในชุมชนของท่านมีสถานที่ประกอบกิจกรรมศาสนาอื่นๆ หรือไม่								
- ไม่มี	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณสุขและสาธารณสุขในชุมชนของท่าน								
3.1 สุขภาพ และสาธารณสุขในชุมชน								
3.1.1 โรคที่เคยมียาบาลในชุมชน								
- ไม่มี	4	100.0	3	100.0	0	0.0	7	87.5
- มี	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	12.5
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
มี คือ โรค								
- ไข้เลือดออก	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0
รวม	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0
3.1.2 ในชุมชนของท่านมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ/ศูนย์บริการสาธารณสุขในชุมชน								
- ไม่มี	3	75.0	2	66.7	1	100.0	6	75.0
- มี	1	25.0	1	33.3	0	0.0	2	25.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
มี ได้แก่								
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านวาง	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลหนองคว	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	50.0
รวม	1	100.0	1	100.0	0	0.0	2	100.0
3.1.3 ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่พอใจในบริการที่ได้รับหรือไม่								
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5
- โรงพยาบาลประจำอำเภอ	3	300.0	3	300.0	1	0.0	7	87.5
รวม	4	400.0	3	300.0	1	0.0	8	100.0
3.1.4 ท่านมีความพึงพอใจในการบริการสาธารณสุขจากสถานพยาบาลต่างๆ มีเพื่อพบบ้างหรือไม่								
- เพียงพอ	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
- ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	ค่าลบที่กวาง	ค่าลบที่แคบ	ค่าลบที่กว้าง	ค่าลบที่แคบ	ค่าลบที่กว้าง	ค่าลบที่แคบ	รวมทั้งหมด
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน
3.2 แหล่งน้ำในชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8
3.2.1 แหล่งน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) ในชุมชนใช้น้ำจาก							
- ชื่อน้ำดื่มบรรจุขวด/ขวด	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8
3.2.2 แหล่งน้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซักล้าง น้ำใช้) ในครัวเรือน ใช้น้ำจาก							
- น้ำประปา	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8
3.2.3 แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ใช้น้ำจาก							
- น้ำฝน	4	100.0	2	66.7	1	100.0	7
- คลองชลประทาน	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8
3.3 การกำจัดขยะในชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)							
- รวบรวมแล้วนำไปทิ้งถังขยะของเทศบาล/อบต.	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8
3.4 การกำจัดน้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)							
- ระบายลงดิน/ทิ้งลงข้างบ้าน	4	66.7	3	100.0	1	100.0	8
- ระบายลงท่อระบายน้ำเทศบาล/อบต.	2	33.3	0	0.0	0	0.0	2
รวม	6	100.0	3	100.0	1	100.0	10
3.5 ในช่วงปีที่ผ่านมา ชุมชนของเรามีปัญหาด้านสาธารณสุขอุปโภคบริโภคด้านต่อไปนี้หรือไม่							
3.5.1 มีปัญหาเกี่ยวกับความสะอาดของน้ำดื่มหรือไม่							
- ไม่มีปัญหา	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8
- มีปัญหา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8
3.5.2 มีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของน้ำดื่มหรือไม่							
- ไม่มีปัญหา	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8
- มีปัญหา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8
3.5.3 มีปัญหาเกี่ยวกับความสะอาดของอาหารหรือไม่							
- ไม่มีปัญหา	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8
- มีปัญหา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8
3.5.4 มีปัญหาเกี่ยวกับความสะอาดของน้ำเสียหรือไม่							
- ไม่มีปัญหา	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8
- มีปัญหา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด		ค่าลบกับบวก		ค่าลบค่าล้น		ค่าลบเกิน		รวมทั้งหมด	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้จบแบบสอบถาม		4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ส่วนที่ ๔ ชื่อผู้จัดทำเอกสารแนบส่งใบปฎิรูปของชุมชน									
4.1 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา สภาพแวดล้อมปัจจุบันของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่									
- ไม่เปลี่ยนแปลง		3	75.0	3	100.0	0	0.0	6	75.0
- เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- เปลี่ยนแปลงปานกลาง		1	25.0	0	0.0	1	100.0	2	25.0
- เปลี่ยนแปลงมาก		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม		4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่ผ่านความีการเปลี่ยนแปลง เพราะ									
- ความเจริญด้านสาธารณูปโภคในชุมชนดีขึ้น		1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0
- โครงการโดยชุมชนมีการพัฒนาโครงการต่างๆ มากขึ้น เช่น โครงการโกลาเซอส์		0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	50.0
รวม		1	100.0	0	0.0	1	100.0	2	100.0
4.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงจากสาเหตุจากผลกระทบต่าง ๆ ในบริเวณชุมชนของท่าน									
4.2.1 มลพิษทางอากาศ									
1) ส่วนของ									
- ไม่มี									
- มี									
รวม									
ระดับของปัญหา									
- น้อย									
- ปานกลาง									
- มาก									
รวม									
ค่าเฉลี่ย									
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน									
สาเหตุของปัญหา									
- การจราจร									
- โรงงาน									
รวม									
2) ครุภัณฑ์									
- ไม่มี									
- มี									
รวม									

ตารางที่ 2 (ต่อ)								
รายละเอียด	ค่าลบหักวาง		ค่าลบหักลด		ค่าลบปรับเข้า		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ระดับของปัญหา								
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
ค่าเฉลี่ย	2.00		0.00		0.00		2.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.000		0.000		0.000		0.000	
สาเหตุของปัญหา								
- การจราจร	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
รวม	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
4.2.2 กลับเข้าน								
- ไม่มี	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
4.2.3 เสียค่าใช้จ่าย								
- ไม่มี	3	75.0	3	100.0	1	100.0	7	87.5
- มี	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ระดับของปัญหา								
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
ค่าเฉลี่ย	2.00		0.00		0.00		2.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.000		0.000		0.000		0.000	
สาเหตุของปัญหา								
- การจราจร	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
รวม	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
4.2.4 ขยะมูลฝอย								
- ไม่มี	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
4.2.5 น้ำเสีย								
- ไม่มี	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)								
รายละเอียด	ค่าลบหักวาง		ค่าลบหักลด		ค่าลบปรับเข้า		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
4.2.6 น้ำท่วมขัง								
- ไม่มี	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
4.2.7 ดินเสื่อมคุณภาพ								
- ไม่มี	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
4.2.8 ถนนชำรุด/การคมนาคมไม่สะดวก								
- ไม่มี	3	75.0	3	100.0	1	100.0	7	87.5
- มี	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ระดับของปัญหา								
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
ค่าเฉลี่ย	2.00		0.00		0.00		2.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.000		0.000		0.000		0.000	
สาเหตุของปัญหา								
- การจราจร	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
รวม	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
4.2.9 การจราจร/อุบัติเหตุ								
- ไม่มี	3	75.0	3	100.0	1	100.0	7	87.5
- มี	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ระดับของปัญหา								
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
ค่าเฉลี่ย	2.00		0.00		0.00		2.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.000		0.000		0.000		0.000	
สาเหตุของปัญหา								
- การจราจร	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
รวม	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)								
รายละเอียด	ค่าลบหักวาง		ค่าลบหักลด		ค่าลบปรับเข้า		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
4.2.10 ความสิ้นเปลือง								
- ไม่มี	3	75.0	3	100.0	1	100.0	7	87.5
- มี	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ระดับของปัญหา								
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
ค่าเฉลี่ย	2.00		0.00		0.00		2.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.000		0.000		0.000		0.000	
สาเหตุของปัญหา								
- การจราจร	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
รวม	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
4.3 ปัญหาทางสังคม ในบริเวณชุมชน								
4.3.1 การลักขโมย								
- ไม่มี	3	75.0	2	66.7	0	0.0	5	62.5
- มี	1	25.0	1	33.3	1	100.0	3	37.5
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ระดับของผลกระทบ								
- น้อย	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	33.3
- มาก	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	33.3
รวม	1	100.0	1	100.0	1	100.0	3	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.00		3.00		2.00		2.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.000		0.000		0.000		1.000	
4.3.2 การทะเลาะวิวาทของชนในชุมชน								
- ไม่มี	3	75.0	3	100.0	1	100.0	7	87.5
- มี	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ระดับของผลกระทบ								
- น้อย	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.00		0.00		0.00		1.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.000		0.000		0.000		0.000	

ตารางที่ 2 (ต่อ)								
รายละเอียด	ค่าลบหักวาง		ค่าลบหักลด		ค่าลบปรับเข้า		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
4.3.3 ขาดสภพิต								
- ไม่มี	1	25.0	1	33.3	0	0.0	2	25.0
- มี	3	75.0	2	66.7	1	100.0	6	75.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ระดับของผลกระทบ								
- น้อย	2	66.7	1	50.0	0	0.0	3	50.0
- ปานกลาง	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	16.7
- มาก	0	0.0	1	50.0	1	100.0	2	33.3
รวม	3	100.0	2	100.0	1	100.0	6	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.33		2.00		3.00		1.83	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.577		1.414		0.000		0.983	
4.3.4 การพนัน/ชั่วสุณ								
- ไม่มี	3	75.0	3	100.0	0	0.0	6	75.0
- มี	1	25.0	0	0.0	1	100.0	2	25.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ระดับของผลกระทบ								
- น้อย	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	50.0
รวม	1	100.0	0	0.0	1	100.0	2	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.00		0.00		3.00		2.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.000		0.000		0.000		1.414	
4.3.5 การอพยพย้ายแรงงาน/แรงงานต่างชาติ								
- ไม่มี	2	50.0	2	66.7	0	0.0	4	50.0
- มี	2	50.0	1	33.3	1	100.0	4	50.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ระดับของผลกระทบ								
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	25.0
- มาก	2	100.0	0	0.0	1	100.0	3	75.0
รวม	2	100.0	1	100.0	1	100.0	4	100.0
ค่าเฉลี่ย	3.00		2.00		3.00		2.75	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.000		0.000		0.000		0.500	
4.3.6 การว่างงาน/ตกงาน								
- ไม่มี	3	75.0	1	33.3	0	0.0	4	50.0
- มี	1	25.0	2	66.7	1	100.0	4	50.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)								
รายละเอียด	ค่าสหภาพ		ค่าสหภาค		ค่าสหบ้าน		รวมทั้งหมด	
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ระดับของผลกระทบ								
- น้อย	1	100.0	1	50.0	0	0.0	2	50.0
- ปานกลาง	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	25.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	25.0
รวม	1	100.0	2	100.0	1	100.0	4	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.00		1.50		3.00		1.75	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.000		0.707		0.000		0.957	
4.3.7 ปัญหาสุขภาพกรรม								
- ไม่มี	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
4.3.8 ปัญหาชุมชนแออัด								
- ไม่มี	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
4.3.9 ปัญหาประชากรแฝง								
- ไม่มี	1	25.0	2	66.7	0	0.0	3	37.5
- มี	3	75.0	1	33.3	1	100.0	5	62.5
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ระดับของผลกระทบ								
- น้อย	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	20.0
- ปานกลาง	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	20.0
- มาก	2	66.7	0	0.0	1	100.0	3	60.0
รวม	3	100.0	1	100.0	1	100.0	5	100.0
ค่าเฉลี่ย	2.33		2.00		3.00		2.40	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	1.155		0.000		0.000		0.894	
4.3.10 ระบบบริการสาธารณสุขไม่ทั่วถึง								
- ไม่มี	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
4.4 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคนในหมู่บ้านหรือในชุมชนโดยทั่วไป (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)								
- มีความสัมพันธ์ดีระหว่างเพื่อนบ้าน	4	33.3	3	42.9	1	50.0	8	38.1
- ค้าคนค้าอยู่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ	4	33.3	1	14.2	0	0.0	5	23.8
- ประชาชนไม่ความร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดี	4	33.3	3	42.9	1	50.0	8	38.1
รวม	12	100.0	7	100.0	2	100.0	21	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)								
รายละเอียด	ค่าสหภาพ		ค่าสหภาค		ค่าสหบ้าน		รวมทั้งหมด	
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4.5 โดยภาพรวมค่ามีความรู้สึกอย่างไรกับหมู่บ้านหรือชุมชนในสิ่งที่อยู่ในปัจจุบัน	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
- เป็นชุมชนที่น่าอยู่ดี	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
- เป็นชุมชนที่น่าอยู่	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ส่วนที่ 5 การบริหารข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการเพื่อเงินปันและเงินปันตาม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)								
5.1 ท่านทราบหรือรู้เท่าใดจากงานเมื่อเงินปันและเงินปันตาม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) หรือไม่								
- ไม่ทราบ/ไม่รู้จัก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ทราบ / รู้จัก	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ถ้าทราบ ท่านทราบจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)								
- ผู้มีชุมชน / สบต.	3	17.7	1	8.3	0	0.0	4	11.4
- จากเทศบาล / หน่วยงานราชการต่างๆ	1	5.9	0	0.0	1	16.7	2	5.6
- เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท	4	23.5	3	25.0	1	16.7	8	22.9
- เคยเข้าร่วมประชุมกับทางบริษัท	4	23.5	3	25.0	1	16.7	8	22.9
- ได้ร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท	4	23.5	3	25.0	1	16.7	8	22.9
- อื่นๆ (อินเทอร์เน็ต, หนังสือ)	1	5.9	2	16.7	2	33.2	5	14.3
รวม	17	100.0	12	100.0	6	100.0	35	100.0
ท่านต้องการให้ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ เพิ่มขึ้นหรือไม่								
- ไม่ต้องการทราบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ต้องการทราบ	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ต้องการทราบ เรื่อง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)								
- กิจกรรม/ขั้นตอนการผลิต	1	7.7	0	0.0	1	14.3	2	7.7
- มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบ	1	7.7	0	0.0	1	14.3	2	7.7
- การมีส่วนร่วมของประชาชน กับชุมชน	4	30.8	3	50.0	1	14.3	8	30.8
- ประโยชน์ของโครงการ	4	30.8	3	50.0	1	14.3	8	30.8
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	1	7.7	0	0.0	1	14.3	2	7.7
- ผลกระทบด้านสังคม	1	7.7	0	0.0	1	14.3	2	7.7
- ผลกระทบด้านสุขภาพ	1	7.7	0	0.0	1	14.3	2	7.7
รวม	13	100.0	6	100.0	7	100.0	26	100.0
5.2 ในช่วงที่ผ่านมานี้ท่านเคยเข้าร่วม หรือได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากโครงการเพื่อเงินปันและเงินปันตาม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) หรือไม่								
5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น มอบทุนการศึกษา กิจกรรมอื่นๆ หรืออาสาพัฒนาโรงเรียนหรือวัด ฝึกอบรมอาชีพให้กับนักเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา								
- ไม่เคยเข้าร่วม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- เคยเข้าร่วม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)								
รายละเอียด	ค่าสหภาพ		ค่าสหภาค		ค่าสหบ้าน		รวมทั้งหมด	
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ความต้องการให้ดำเนินการให้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง								
- ไม่ต้องการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ต้องการ	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
5.2.2 ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ทอดกฐินประจําปี ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง และแม่เทียน								
- ไม่เคยเข้าร่วม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- เคยเข้าร่วม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ความต้องการให้ดำเนินการให้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง								
- ไม่ต้องการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ต้องการ	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
5.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านองค์การการกุศล เช่น กิจกรรมหน่วยงานแพทย์ที่สุขภาพดีกับผู้ป่วย กองทุนแม่พระสุขภาพ กองทุนแม่พระ และกองทุน กฟน.								
- ไม่เคยเข้าร่วม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- เคยเข้าร่วม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ความต้องการให้ดำเนินการให้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง								
- ไม่ต้องการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ต้องการ	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
5.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณภาพชีวิต เช่น ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน สนับสนุนโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ มอบอุปกรณ์ และมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ								
- ไม่เคยเข้าร่วม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- เคยเข้าร่วม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ความต้องการให้ดำเนินการให้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง								
- ไม่ต้องการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ต้องการ	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
5.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขและประโยชน์ เช่น ปฎิบัติไม่ดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ กิจกรรมอื่นๆ หรืออาสาพัฒนาโรงเรียน/โรงเรียน								
- ไม่เคยเข้าร่วม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- เคยเข้าร่วม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ความต้องการให้ดำเนินการให้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง								
- ไม่ต้องการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ต้องการ	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
5.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขและประโยชน์ เช่น ปฎิบัติไม่ดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ กิจกรรมอื่นๆ หรืออาสาพัฒนาโรงเรียน/โรงเรียน								
- ไม่เคยเข้าร่วม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- เคยเข้าร่วม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)								
รายละเอียด	ค่าสหภาพ		ค่าสหภาค		ค่าสหบ้าน		รวมทั้งหมด	
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ความต้องการให้ดำเนินการให้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง								
- ไม่ต้องการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ต้องการ	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
5.2.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลระบบบำบัดน้ำทิ้ง การตรวจคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำทิ้ง								
รวมทั้งการจัดการกากของเสีย								
- ไม่เคยเข้าร่วม	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	12.5
- เคยเข้าร่วม	4	100.0	2	66.7	1	100.0	7	87.5
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ความต้องการให้ดำเนินการให้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง								
- ไม่ต้องการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ต้องการ	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
5.3 นโยบายสหภาพโครงการเพื่อเงินปันและเงินปันตาม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์								
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน ท่านยินดีเข้าร่วม หรือไม่								
- ยินดีเข้าร่วม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
- ไม่ยินดี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
5.4 ท่านต้องการให้โครงการเพื่อเงินปันและเงินปันตาม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ส่งเสริมกิจกรรมด้านใดให้กับชุมชน								
- ไม่ต้องการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ต้องการ	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ต้องการ ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)								
- สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา	4	19.0	1	9.1	1	14.3	6	15.4
- สนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน	4	19.0	2	18.2	1	14.3	7	17.8
- สนับสนุนด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ทุนบำรุงศาสนา ทอดผ้าป่า ร่วมกิจกรรมตามประเพณี	3	14.3	2	18.2	1	14.3	6	15.4
- สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณสุขในชุมชน เช่น สนับสนุนอาชีพชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น	4	19.2	3	27.2	1	14.3	8	20.5
- สนับสนุนด้านกีฬา หรืออุปกรณ์กีฬา	2	9.5	1	9.1	1	14.3	4	10.3
- สนับสนุนด้านสาธารณสุขประโยชน์ เช่น ปฎิบัติไม่ ท้าความสะอาด ป้าย	2	9.5	1	9.1	1	14.3	4	10.3
- ทุนและจัดการปัญหาตามพื้นที่สังคม เช่น จัดการเรื่องถิ่นที่นอน ผู้และของขยะ น้ำเสีย	2	9.5	1	9.1	1	14.3	4	10.3
รวม	21	100.0	11	100.0	7	100.0	39	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)								
รายละเอียด	ค่าลบหักวาง		ค่าลบหักลด		ค่าลบหักปัน		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ส่วนที่ 6 ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)								
6.1 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาท่านคิดว่าค่าเป็นงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)								
มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน หรือไม่								
- ไม่มีผลกระทบ (ตั้งแต่ปี 6.5)	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
- มีผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
6.5 โครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ที่มีอยู่ในพื้นที่ส่งผลดี และผลเสียต่อชุมชนอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)								
ผลดี								
- เศรษฐกิจดีขึ้น	4	25.0	3	25.0	1	25.0	8	25.0
- มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ฯลฯ	4	25.0	3	25.0	1	25.0	8	25.0
- สร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่	4	25.0	3	25.0	1	25.0	8	25.0
- มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น	4	25.0	3	25.0	1	25.0	8	25.0
รวม	16	100.0	12	100.0	4	100.0	32	100.0
6.6 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการฯ ของท่านระดับใด								
6.6.1 ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต								
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ค่อนข้างน้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ค่อนข้างมาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ค่าเฉลี่ย	5.00		5.00		5.00		5.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.000		0.000		0.000		0.000	
6.6.2 ด้านสังคม								
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ค่อนข้างน้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ค่อนข้างมาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ค่าเฉลี่ย	5.00		5.00		5.00		5.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.000		0.000		0.000		0.000	

ตารางที่ 2 (ต่อ)								
รายละเอียด	ค่าลบหักวาง		ค่าลบหักลด		ค่าลบหักปัน		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
6.6.3 ด้านสิ่งแวดล้อม								
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ค่อนข้างน้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ค่อนข้างมาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ค่าเฉลี่ย	5.00		5.00		5.00		5.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.000		0.000		0.000		0.000	
6.6.4 ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม								
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ค่อนข้างน้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ค่อนข้างมาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ค่าเฉลี่ย	5.00		5.00		5.00		5.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.000		0.000		0.000		0.000	
6.6.5 ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน								
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ค่อนข้างน้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ค่อนข้างมาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ค่าเฉลี่ย	5.00		5.00		5.00		5.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.000		0.000		0.000		0.000	
6.6.6 การเปิดเผยข้อมูล								
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ค่อนข้างน้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ค่อนข้างมาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ค่าเฉลี่ย	5.00		5.00		5.00		5.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.000		0.000		0.000		0.000	

ตารางที่ 2 (ต่อ)								
รายละเอียด	ค่าลบหักวาง		ค่าลบหักลด		ค่าลบหักปัน		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
6.7 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจระดับใด								
- มาก	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
- ค่อนข้างมาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ค่อนข้างน้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่มีความคิดเห็น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ค่าเฉลี่ย	5.00		5.00		5.00		5.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.000		0.000		0.000		0.000	
ส่วนที่ 7 ความเสี่ยง และความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)								
7.1 ท่านมีความเสี่ยงต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ ของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) มากน้อยเพียงใด								
- เชื่อมโยงสูง	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
- เชื่อมโยงพอสมควร (หากมีอุบัติเหตุสามารถบริหารจัดการควบคุมได้ทัน)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่มีความเชื่อมโยง (เมื่อมีอุบัติเหตุไม่สามารถควบคุมได้)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ค่าเฉลี่ย	3.00		3.00		3.00		3.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.000		0.000		0.000		0.000	
7.2 ความเสี่ยงในภาพรวมของท่านที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)								
ในปี พ.ศ. 2568 ที่มีผลกระทบ								
- ผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
- ผลเสียมากกว่าผลประโยชน์	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
ผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย เพราะ								
- ยังไม่มีผลกระทบ	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	12.5
- สร้างความเจริญเติบโตชุมชน	1	25.0	2	66.7	1	100.0	4	50.0
- สร้างงาน/อาชีพให้ชาวบ้าน	2	50.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0
- ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5
รวม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)								
รายละเอียด	ค่าลบหักวาง		ค่าลบหักลด		ค่าลบหักปัน		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	4	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
7.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)								
- ให้การช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปี	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	16.7
- ขอให้มีการประชุมแจ้งข้อมูลข่าวสารของโครงการให้กับผู้นำชุมชนทราบ	1	33.3	0	0.0	1	100.0	2	33.2
- สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	16.7
- สนับสนุนงบประมาณในพัฒนาชุมชนต่างๆ	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	16.7
- รับการชนในพื้นที่เข้าทำงาน	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	16.7
รวม	3	100.0	2	100.0	1	100.0	6	100.0

ตารางที่ 3

ผลแบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของครัวเรือน ประจำปี 2568

โครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)

รายละเอียด		ค่าส่วนเกินรวม		ค่าเพิ่ม/หักลด		ค่าปรับ/ปรับ		รวมทั้งหมด	
จำนวนผู้ถือแบบเสนอ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือแบบเสนอ		279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือแบบเสนอ									
1) ความเป็นมาอันมีทั้งโครงการหนึ่งปีและสิบปีและสิบปี บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) อย่างไร									
- ไม่มีความเกี่ยวข้อง		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ผู้ถือหุ้นประกอบการ		279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
รวม		279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ลักษณะความเกี่ยวข้อง									
- ไม่มีความเกี่ยวข้อง		271	97.1	50	98.0	57	100.0	378	97.7
- เกี่ยวข้องเป็นครอบครัวหรือพนักงาน		8	2.9	1	2.0	0	0.0	9	2.3
รวม		279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
2) เพศ									
- ชาย		111	39.8	32	62.7	28	49.1	171	44.2
- หญิง		168	60.2	19	37.3	29	50.9	216	55.8
รวม		279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
3) อายุ									
- 20-30 ปี		20	7.2	1	1.9	3	5.2	24	6.2
- 31-40 ปี		50	17.9	6	11.8	11	19.3	67	17.3
- 41-50 ปี		67	24.0	6	11.8	14	24.6	87	22.5
- 51-60 ปี		75	26.9	15	29.4	12	21.1	102	26.4
- มากกว่า 60 ปี		67	24.0	23	45.1	17	29.8	107	27.6
รวม		279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
4) บัณฑิตศึกษา									
- พุทธ		277	99.2	51	100.0	57	100.0	385	99.4
- คริสต์		1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.3
- อิสลาม		1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.3
รวม		279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
5) สถานภาพแต่งงาน									
- โสด		58	20.8	11	21.6	10	17.5	79	20.4
- แต่งงาน/อยู่ด้วยกัน		193	69.2	36	70.6	43	75.4	272	70.3
- หย่า/แยกทางกัน		7	2.5	2	3.9	0	0.0	9	2.3
- หน้าย		21	7.5	2	3.9	4	7.1	27	7.0
รวม		279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด		ค่าเข้าศึกษา		ค่าเช่าหอพัก		ค่าเดินทาง		รวมทั้งหมด	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้สอบแบบสอบรวม		279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
6)	ระดับการศึกษาสูงสุด								
-	ไม่ได้เรียนหนังสือ	2	0.7	0	0.0	0	0.0	2	0.5
-	ประถมศึกษาตอนต้น (ป.4)	59	21.1	21	41.2	18	31.6	98	25.3
-	ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6)	45	16.1	7	13.7	12	21.1	64	16.5
-	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	35	12.5	5	9.8	4	7.0	44	11.4
-	มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ปวช.หรือเทียบเท่า	55	19.7	10	19.6	10	17.5	75	19.4
-	อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า	45	16.1	6	11.8	7	12.3	58	15.0
-	ปริญญาตรี	37	13.3	2	3.9	6	10.5	45	11.6
-	สูงกว่าปริญญาตรี	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.3
	รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
1.2	โครงสร้างของครัวเรือน								
สถานภาพในครัวเรือน									
-	เป็นหัวหน้าครัวเรือน/ เจ้าของบ้าน	160	57.3	42	82.4	33	57.9	235	60.7
-	สมาชิกในครัวเรือน	119	42.7	9	17.6	24	42.1	152	39.3
	รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
สมาชิกในครัวเรือน (จบ)									
-	คู่สมรส	41	34.5	5	55.6	2	8.4	48	31.6
-	บุตร	17	14.3	1	11.1	5	20.8	23	15.1
-	ผู้อาศัย	60	50.4	3	33.3	17	70.8	80	52.6
-	ผู้เช่า	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.7
	รวม	119	100.0	9	100.0	24	100.0	152	100.0
1.3	ภูมิถิ่นกำเนิด								
ภูมิถิ่นกำเนิด									
-	อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด (ข้ามไปส่วนที่ 2)	191	68.5	47	92.2	41	71.9	279	72.1
-	ย้ายมาจากที่อื่น	88	31.5	4	7.8	16	28.1	108	27.9
	รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ย้ายมาจาก									
-	ภาคเหนือ	17	19.3	1	25.0	1	6.2	19	17.6
-	ภาคกลาง	35	39.8	0	0.0	7	43.8	42	38.9
-	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	32	36.4	2	50.0	5	31.3	39	36.1
-	ภาคใต้	0	0.0	0	0.0	1	6.2	1	0.9
-	ภาคตะวันออก	4	4.5	1	25.0	2	12.5	7	6.5
	รวม	88	100.0	4	100.0	16	100.0	108	100.0
ระยะเวลาที่ย้ายมา									
-	ระหว่าง 1-5 ปี	15	17.0	0	0.0	2	12.5	17	15.7
-	ระหว่าง 5 -10 ปี	18	20.5	1	25.0	1	6.2	20	18.5
-	ระหว่าง 10 - 15 ปี	27	30.7	2	50.0	4	25.0	33	30.6
-	ระหว่าง 15 -20 ปี	8	9.1	0	0.0	4	25.0	12	11.1
-	มากกว่า 20 ปีขึ้นไป	20	22.7	1	25.0	5	31.3	26	24.1
	รวม	88	100.0	4	100.0	16	100.0	108	100.0

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด		ค่าสหกันรวม		ค่าสหค่าสื่อ		ค่าสหฉบับ		รวมทั้งหมด	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม		279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
สาเหตุการย้ายมา									
-	เพื่อประกอบอาชีพ	69	78.4	1	25.0	10	62.5	80	74.1
-	เพื่อที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น	1	1.1	2	50.0	1	6.3	4	3.7
-	ย้ายตามพ่อแม่/ญาติพี่น้อง	8	9.1	0	0.0	1	6.3	9	8.8
-	แต่งงานกับคนที่นี่	10	11.4	1	25.0	4	24.9	15	13.9
รวม		88	100.0	4	100.0	16	100.0	108	100.0
ปัจจุบันที่อาศัยอยู่เป็นอะไร									
-	ของตนเอง/คู่สมรส	48	54.5	3	75.0	10	62.5	61	56.5
-	บิดา/มารดาของตนเอง	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	0.9
-	บิดา/มารดาของคู่สมรส	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
-	บ้านเช่า/ห้องเช่า	28	31.8	1	25.0	6	37.5	35	32.4
-	อื่นๆ (ญาติ/บ้านพักพนักงาน)	11	12.5	0	0.0	0	0.0	11	10.2
รวม		88	100.0	4	100.0	16	100.0	108	100.0
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตของครัวเรือน									
2.1 อาชีพหลักของหัวหน้า									
-	รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	19	6.8	1	2.0	1	1.8	21	5.4
-	พนักงานบริษัท/ พนักงานโรงงาน	98	35.1	13	25.5	12	21.1	123	31.8
-	ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว	91	32.6	13	25.5	21	36.8	125	32.8
-	รับจ้างทั่วไป	40	14.3	11	21.6	13	22.8	64	16.5
-	เกษตรกรรม/ เลี้ยงสัตว์	1	0.4	4	7.8	0	0.0	5	1.3
-	อื่นๆ (ว่างงาน)	30	10.8	9	17.6	10	17.5	49	12.7
รวม		279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
2.2 อาชีพรอง / อาชีพเสริมของหัวหน้า (ตอบได้มากกว่า 1 อาชีพ)									
-	ไม่มี	273	97.8	49	96.1	56	98.2	378	97.7
-	มี	6	2.2	2	3.9	1	1.8	9	2.3
รวม		279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
มีโปรแกรม									
-	เกษตรกรรม	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	11.1
-	ค้าขาย	3	50.0	0	0.0	0	0.0	3	33.4
-	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	11.1
-	รับจ้างทั่วไป	2	33.3	2	100.0	0	0.0	4	44.4
รวม		6	100.0	2	100.0	1	100.0	9	100.0
2.3 ครัวเรือนของหัวหน้าประสบปัญหาการประกอบอาชีพหรือไม่ อย่างไร									
-	ไม่ประสบปัญหา	265	95.0	50	98.0	57	100.0	372	96.1
-	ประสบปัญหา	14	5.0	1	2.0	0	0.0	15	3.9
รวม		279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด		ค่าเช่าที่รวม		ค่าเช่าหลัก		ค่าเช่าบ้าน		รวมทั้งหมด	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ครอบครองแบบสหกรณ์		279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ประสงค์ปัญหา ระบุสภาพปัญหาและสาเหตุ									
-	ค่าเช่าไม่ถี่	1	7.1	0	0.0	0	0.0	1	6.6
-	ต้นทุนสูงเกินไป	3	21.4	1	100.0	0	0.0	4	26.7
-	ไม่ค่อยมีงาน/การแจ้งขึ้นสูง	4	28.6	0	0.0	0	0.0	4	26.7
-	เศรษฐกิจไม่ดี	6	42.9	0	0.0	0	0.0	6	40.0
รวม		14	100.0	1	100.0	0	0.0	15	100.0
2.4	ครัวเรือนของทำนมีรายได้รวมเฉลี่ยเดือนประมาณ								
-	5,000 ~ 10,000 บาท/เดือน	9	3.2	4	7.8	8	14.0	21	5.4
-	10,001 ~ 15,000 บาท/เดือน	6	2.1	7	13.7	2	3.5	15	3.9
-	15,001 ~ 20,000 บาท/เดือน	25	9.0	5	9.8	10	17.5	40	10.3
-	20,001 ~ 25,000 บาท/เดือน	24	8.6	4	7.8	4	7.0	32	8.3
-	25,001 ~ 30,000 บาท/เดือน	72	25.8	9	17.6	21	36.8	102	26.4
-	30,001 ~ 35,000 บาท/เดือน	34	12.2	3	6.0	3	5.4	40	10.3
-	35,001 ~ 40,000 บาท/เดือน	30	10.8	6	11.8	7	12.3	43	11.1
-	มากกว่า 40,000 บาท/เดือน	79	28.3	13	25.5	2	3.5	94	24.3
รวม		279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
2.5	ครัวเรือนของทำนมีรายจ่ายต่อเดือนประมาณ								
-	5,000 ~ 10,000 บาท/เดือน	15	5.3	10	19.6	15	26.3	40	10.3
-	10,001 ~ 15,000 บาท/เดือน	17	6.1	3	5.9	5	8.8	25	6.5
-	15,001 ~ 20,000 บาท/เดือน	58	20.8	14	27.5	12	21.1	84	21.7
-	20,001 ~ 25,000 บาท/เดือน	37	13.3	4	7.8	6	10.5	47	12.1
-	25,001 ~ 30,000 บาท/เดือน	66	23.7	8	15.7	16	28.1	90	23.3
-	30,001 ~ 35,000 บาท/เดือน	16	5.7	2	3.8	1	1.7	19	4.9
-	35,001 ~ 40,000 บาท/เดือน	16	5.7	1	2.0	2	3.5	19	4.9
-	มากกว่า 40,000 บาท/เดือน	17	6.1	1	2.0	0	0.0	18	4.7
-	ไม่สามารถระบุได้	37	13.3	8	15.7	0	0.0	45	11.6
รวม		279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
2.6	ครอบครัวของทำนมีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายหรือไม่								
-	เพียงพอ มีเหลือเก็บออม	144	51.6	32	62.7	22	38.6	198	51.2
-	เพียงพอ แต่ไม่เก็บออม	102	36.6	15	29.4	23	40.4	140	36.2
-	ไม่เพียงพอ แต่ไม่มีหนี้สิน	27	9.7	4	7.9	7	12.3	38	9.8
-	ไม่เพียงพอ มีหนี้สิน	6	2.1	0	0.0	5	8.7	11	2.8
รวม		279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ส่วนที่ 3 เรื่องคุณภาพสุขภาวะอนามัยและภาวะสุขภาพจิต									
3.1	นโยบายที่ผ่านมานับถึงปัจจุบัน มีสมาชิกในครอบครัวของทำน ใดมีอาการเจ็บป่วย หรือไม่								
-	ไม่ตอบ (ตั้งแต่ปี 3.6)	122	43.7	21	41.2	19	33.3	162	41.9
-	ตอบ	157	56.3	30	58.8	38	66.7	225	58.1
รวม		279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0

ตารางที่ 3 (ต่อ)									
รายละเอียด	ตำบลทับกวาง		ตำบลท่าคล้อ		ตำบลบ้านป่า		รวมทั้งรวม		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
3.2 ด้านละ โรคที่เจ็บป่วย หรืออาการที่พบบ่อย มีโรคใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)									
- โรคหวัด/ ทางเดินหายใจ	100	37.0	14	28.6	28	34.6	142	35.5	
- โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร	9	3.3	2	4.2	0	0.0	11	2.8	
- โรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	10	3.7	1	2.0	4	4.9	15	3.8	
- โรคความดัน/ โรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือด	81	30.0	19	38.8	25	30.9	125	31.3	
- โรคเกี่ยวกับ/ สุ/ ตา/ หู	6	2.3	0	0.0	5	6.2	11	2.8	
- โรคผิวหนังและภูมิแพ้	17	6.3	4	8.2	3	3.7	24	6.0	
- โรคเบาหวาน	41	15.2	6	12.2	15	18.5	62	15.5	
- โรคกระดูก	2	0.7	1	2.0	0	0.0	3	0.7	
- โรคระบบประสาท	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.2	
- โรคไต	1	0.4	1	2.0	1	1.2	3	0.7	
- โรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน	2	0.7	1	2.0	0	0.0	3	0.7	
รวม	270	100.0	49	100.0	81	100.0	400	100.0	
3.3 ท่านคิดว่าสาเหตุของโรคที่ผ่าน / บุคคลในครัวเรือนเจ็บป่วย คืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)									
- อากาศเปลี่ยนแปลง	97	48.5	13	34.2	19	39.6	129	45.1	
- มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม	1	0.5	0	0.0	1	2.0	2	0.7	
- ทำงานหนัก	4	2.0	0	0.0	0	0.0	4	1.4	
- ปรวนพา	2	1.0	1	2.6	0	0.0	3	1.0	
- โรคประจำตัว/ระบบร่างกายอ่อนแอ	92	46.0	24	63.2	26	54.2	142	49.7	
- พักผ่อนไม่เพียงพอ	4	2.0	0	0.0	2	4.2	6	2.1	
รวม	200	100.0	38	100.0	48	100.0	286	100.0	
3.4 การรักษาตามคำแนะนำของแพทย์/ ญาติ/ เพื่อน/ เพื่อนบ้าน/ เพื่อนบ้าน (เลือกเพียง 1 ข้อ)									
- ไม่ได้รักษา	2	1.4	1	3.4	0	0.0	3	1.3	
- ซื้อยาทานเอง	31	19.7	4	13.3	5	13.5	40	17.9	
- คลินิก	6	3.8	0	0.0	0	0.0	6	2.7	
- โรงพยาบาลของรัฐ	108	68.8	24	80.0	30	81.1	162	72.3	
- โรงพยาบาลเอกชน	4	2.5	1	3.3	2	5.4	7	3.1	
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	6	3.8	0	0.0	0	0.0	6	2.7	
รวม	157	100.0	30	100.0	37	100.0	224	100.0	
3.5 ปัญหาในการให้บริการด้านสาธารณสุข									
- ไม่มี	151	96.2	30	100.0	37	100.0	218	97.3	
- มี	6	3.8	0	0.0	0	0.0	6	2.7	
รวม	157	100.0	30	100.0	37	100.0	224	100.0	
มี ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)									
- บุคลากรไม่เพียงพอ	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	14.3	
- บริการช้า	6	85.7	0	0.0	0	0.0	6	85.7	
รวม	7	100.0	0	0.0	0	0.0	7	100.0	

ตารางที่ 3 (ต่อ)									
รายละเอียด	ตำบลทับกวาง		ตำบลท่าคล้อ		ตำบลบ้านป่า		รวมทั้งรวม		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
3.6 แหล่งน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) ในครัวเรือน									
3.6.1 แหล่งน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) ในครัวเรือนของท่าน ใช้ได้จาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)									
- น้ำประปา	15	5.3	5	9.8	10	17.5	30	7.7	
- ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด	266	94.7	46	90.2	47	82.5	359	92.3	
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	281	100.0	51	100.0	57	100.0	389	100.0	
3.6.2 ปัญหาการบริโภค (น้ำดื่ม) ในครัวเรือนของท่าน									
- ไม่มีปัญหา	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
- มีปัญหา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
3.6.3 ท่านมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)									
- ไม่ได้ทำอะไรเลย	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
3.6.4 ปริมาณน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) เพียงพอหรือไม่									
- เพียงพอ	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
- ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
3.7 แหล่งน้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซักล้าง น้ำใช้) ในครัวเรือน									
3.7.1 แหล่งน้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซักล้าง น้ำใช้) ในครัวเรือน ใช้ได้จาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)									
- น้ำประปา	269	99.3	50	98.0	48	100.0	367	99.2	
- ซื้อน้ำใช้	2	0.7	1	2.0	0	0.0	3	0.8	
รวม	271	100.0	51	100.0	48	100.0	370	100.0	
3.7.2 ปัญหาการอุปโภค (น้ำใช้) ในครัวเรือนของท่าน									
- ไม่มีปัญหา	275	98.6	51	100.0	48	84.2	374	96.6	
- มีปัญหา	4	1.4	0	0.0	9	15.8	13	3.4	
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
มีปัญหาน้ำดื่ม									
- น้ำดื่มสกปรก ขุ่น	4	100.0	0	0.0	9	100.0	13	100.0	
รวม	4	100.0	0	0.0	9	100.0	13	100.0	
3.7.3 ปริมาณน้ำอุปโภค (น้ำใช้) เพียงพอหรือไม่									
- เพียงพอ	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
- ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	

ตารางที่ 3 (ต่อ)									
รายละเอียด	ตำบลทับกวาง		ตำบลท่าคล้อ		ตำบลบ้านป่า		รวมทั้งรวม		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
3.8 แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (กรณีใช้พื้นที่เกษตร)									
3.8.1 แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ใช้ได้จาก									
- น้ำประปา	1	25.0	1	25.0	0	0.0	2	25.0	
- น้ำฝน	1	25.0	2	50.0	0	0.0	3	37.5	
- น้ำในแม่น้ำ/ลำคลอง	1	25.0	1	25.0	0	0.0	2	25.0	
- คลองชลประทาน	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	
รวม	4	100.0	4	100.0	0	0.0	8	100.0	
3.8.2 ปัญหาการเพื่อการเกษตร มีหรือไม่									
- ไม่มีปัญหา	2	100.0	3	100.0	0	0.0	5	100.0	
- มีปัญหา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	2	100.0	3	100.0	0	0.0	5	100.0	
3.9 ท่านมีการทำน้ำเสีย / น้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ในครัวเรือนอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)									
- ระบบบำบัดน้ำเสีย / แหล่งบำบัดธรรมชาติโดยตรง	4	1.1	1	1.6	1	1.7	6	1.3	
- ระบบบำบัดน้ำ / ที่ไม่บำบัดน้ำ	98	27.5	10	16.4	36	61.0	144	30.2	
- ระบบบำบัดน้ำเสีย / ระบบบำบัดน้ำเสีย	207	58.0	42	68.9	21	35.6	270	56.6	
- ระบบบำบัดน้ำเสีย / ระบบบำบัดน้ำเสีย	48	13.4	8	13.1	1	1.7	57	11.9	
รวม	357	100.0	61	100.0	59	100.0	477	100.0	
3.10 การกำจัดขยะในครัวเรือนของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)									
- กองขยะ	10	3.4	3	5.7	0	0.0	13	3.2	
- ขุดหลุมฝังในบริเวณบ้าน	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	
- ที่ฝังขยะ / ที่ฝัง / ที่สาธารณะ	8	2.7	0	0.0	0	0.0	8	2.0	
- รวบรวมแล้วนำไปทิ้งยังขยะของเทศบาล	277	93.6	50	94.3	57	100.0	384	94.6	
รวม	296	100.0	53	100.0	57	100.0	406	100.0	
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของชุมชน									
4.1 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่									
- ไม่เปลี่ยนแปลง	261	93.6	50	98.0	47	82.5	358	92.5	
- เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย	9	3.2	1	2.0	6	10.5	16	4.1	
- เปลี่ยนแปลงปานกลาง	9	3.2	0	0.0	4	7.0	13	3.4	
- เปลี่ยนแปลงมาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่ท่านคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพราะ									
- จำนวนประชากร และบ้านเรือนมีปริมาณมากขึ้น	1	5.5	0	0.0	1	10.0	2	6.9	
- ปริมาณการจราจรมากขึ้น/รอบรถทุกด้านมากขึ้น	2	11.1	0	0.0	2	20.0	4	13.8	
- ความเจริญต่างๆ ในชุมชนมีมากขึ้น	5	27.8	0	0.0	1	10.0	6	20.7	
- โรงงานต่างๆ เพิ่มขึ้น	1	5.6	0	0.0	1	10.0	2	6.9	
- อากาศร้อนมีความแห้งแล้ง มลพิษและฝุ่นมากขึ้น	9	50.0	1	100.0	5	50.0	15	51.7	
รวม	18	100.0	1	100.0	10	100.0	29	100.0	

ตารางที่ 3 (ต่อ)									
รายละเอียด		ตำบลทับกวาง		ตำบลท่าคล้อ		ตำบลบ้านป่า		รวมทั้งรวม	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม		279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
4.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษต่างๆ ในบริเวณชุมชนของท่าน									
4.2.1 มลพิษทางอากาศ									
1) ฝุ่นละออง									
- ไม่มี		103	36.9	18	35.3	20	35.1	141	36.4
- มี		176	63.1	33	64.7	37	64.9	246	63.6
รวม		279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ระดับของปัญหา									
- น้อย		58	33.0	14	42.4	1	2.7	73	29.7
- ปานกลาง		93	52.8	19	57.6	16	43.2	128	52.0
- มาก		25	14.2	0	0.0	20	54.1	45	18.3
รวม		176	100.0	33	100.0	37	100.0	246	100.0
ค่าเฉลี่ย		1.81		1.58		2.51		1.89	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.663		0.502		0.559		0.685	
สาเหตุของปัญหา									
- ฝุ่น		7	4.0	2	6.1	0	0.0	9	3.7
- การจราจร		51	29.0	13	39.4	5	13.5	69	28.0
- โรงงาน		114	64.8	18	54.5	32	86.5	164	66.7
- การก่อสร้างอาคาร		4	2.2	0	0.0	0	0.0	4	1.6
รวม		176	100.0	33	100.0	37	100.0	246	100.0
2) คาร์บอน									
- ไม่มี		199	71.3	34	66.7	49	86.0	282	72.9
- มี		80	28.7	17	33.3	8	14.0	105	27.1
รวม		279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ระดับของปัญหา									
- น้อย		52	65.0	13	76.5	1	12.5	66	62.9
- ปานกลาง		24	30.0	4	23.5	7	87.5	35	33.3
- มาก		4	5.0	0	0.0	0	0.0	4	3.8
รวม		80	100.0	17	100.0	8	100.0	105	100.0
ค่าเฉลี่ย		1.40		1.24		1.88		1.41	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.587		0.437		0.354		0.567	
สาเหตุของปัญหา									
- ฝุ่น		14	17.5	4	23.5	2	25.0	20	19.0
- การจราจร		22	27.5	12	70.6	5	62.5	39	37.1
- โรงงาน		43	53.8	1	5.9	1	12.5	45	42.9
- การก่อสร้างอาคาร		1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	1.0
รวม		80	100.0	17	100.0	8	100.0	105	100.0

8

ตารางที่ 3 (ต่อ)								
รายละเอียด	ค่าตอบแทนทาง		ค่าตอบแทน		ค่าตอบแทน		รวมทั้งรวม	
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4.2.2 กี่แห่ง								
- ไม่มี	242	86.7	46	90.2	52	91.2	340	87.9
- มี	37	13.3	5	9.8	5	8.8	47	12.1
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ระดับของปัญหา								
- น้อย	18	48.6	5	100.0	0	0.0	23	48.9
- ปานกลาง	15	40.5	0	0.0	4	80.0	19	40.4
- มาก	4	10.9	0	0.0	1	20.0	5	10.7
รวม	37	100.0	5	100.0	5	100.0	47	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.62		1.00		2.20		1.62	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.681		0.000		0.447		0.677	
สาเหตุของปัญหา								
- ขาดทุน	11	29.7	2	40.0	2	40.0	15	31.9
- การจราจร	2	5.4	0	0.0	0	0.0	2	4.3
- โรงงาน	23	62.2	3	60.0	3	60.0	29	61.7
- ทรัพย์สินส่วนตัว	1	2.7	0	0.0	0	0.0	1	2.1
รวม	37	100.0	5	100.0	5	100.0	47	100.0
4.2.3 เกือบทั้งหมด								
- ไม่มี	239	85.7	48	94.1	49	86.0	336	86.8
- มี	40	14.3	3	5.9	8	14.0	51	13.2
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ระดับของปัญหา								
- น้อย	10	25.0	3	100.0	1	12.5	14	27.5
- ปานกลาง	30	75.0	0	0.0	7	87.5	37	72.5
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	40	100.0	3	100.0	8	100.0	51	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.75		1.00		1.88		1.73	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.439		0.000		0.354		0.451	
สาเหตุของปัญหา								
- ขาดทุน	3	7.5	0	0.0	0	0.0	3	5.9
- การจราจร	25	62.5	3	100.0	6	75.0	34	66.7
- โรงงาน	7	17.5	0	0.0	2	25.0	9	17.6
- การก่อสร้างทางรถไฟ	5	12.5	0	0.0	0	0.0	5	9.8
รวม	40	100.0	3	100.0	8	100.0	51	100.0
4.2.4 ขยะมูลฝอย								
- ไม่มี	273	97.8	51	100.0	56	98.2	380	98.2
- มี	6	2.2	0	0.0	1	1.8	7	1.8
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0

ตารางที่ 3 (ต่อ)								
รายละเอียด	ค่าตอบแทนทาง		ค่าตอบแทน		ค่าตอบแทน		รวมทั้งรวม	
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ระดับของปัญหา								
- น้อย	4	66.7	0	0.0	0	0.0	4	57.1
- ปานกลาง	2	33.3	0	0.0	1	100.0	3	42.9
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	6	100.0	0	0.0	1	100.0	7	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.33		0.00		2.00		1.43	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.516		0.000		0.000		0.535	
สาเหตุของปัญหา								
- ขาดทุน	6	100.0	0	0.0	1	100.0	7	100.0
รวม	6	100.0	0	0.0	1	100.0	7	100.0
4.2.5 น้ำเสีย								
- ไม่มี	277	99.3	51	100.0	57	100.0	385	99.5
- มี	2	0.7	0	0.0	0	0.0	2	0.5
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ระดับของปัญหา								
- น้อย	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.00		0.00		0.00		1.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.000		0.000		0.000		0.000	
สาเหตุของปัญหา								
- ขาดทุน	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0
- โรงงาน	3	75.0	0	0.0	0	0.0	3	75.0
รวม	4	100.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
4.2.6 น้ำท่วมขัง								
- ไม่มี	274	98.2	51	100.0	57	100.0	382	98.7
- มี	5	1.8	0	0.0	0	0.0	5	1.3
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ระดับของปัญหา								
- น้อย	3	60.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0
- ปานกลาง	2	40.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	5	100.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.40		0.00		0.00		1.40	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.548		0.000		0.000		0.548	

ตารางที่ 3 (ต่อ)								
รายละเอียด	ค่าตอบแทนทาง		ค่าตอบแทน		ค่าตอบแทน		รวมทั้งรวม	
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
สาเหตุของปัญหา								
- ขาดทุน	1	20.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0
- โรงงาน	1	20.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0
- ฝนตกหนัก	3	60.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0
รวม	5	100.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0
4.2.7 ดินเสียคุณภาพ								
- ไม่มี	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
4.2.8 ถนนชำรุด/การคมนาคมไม่สะดวก								
- ไม่มี	268	96.1	51	100.0	53	93.0	372	96.1
- มี	11	3.9	0	0.0	4	7.0	15	3.9
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ระดับของปัญหา								
- น้อย	5	45.5	0	0.0	0	0.0	5	33.3
- ปานกลาง	6	54.5	0	0.0	4	100.0	10	66.7
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	11	100.0	0	0.0	4	100.0	15	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.55		0.00		2.00		1.67	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.522		0.000		0.000		0.488	
สาเหตุของปัญหา								
- การจราจร	10	90.9	0	0.0	3	75.0	13	86.7
- โรงงาน	1	9.1	0	0.0	1	25.0	2	13.3
รวม	11	100.0	0	0.0	4	100.0	15	100.0
4.2.9 การจราจร/อุบัติเหตุ								
- ไม่มี	250	89.6	49	96.1	52	91.2	351	90.7
- มี	29	10.4	2	3.9	5	8.8	36	9.3
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ระดับของปัญหา								
- น้อย	11	37.9	2	100.0	2	40.0	15	41.7
- ปานกลาง	18	62.1	0	0.0	3	60.0	21	58.3
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	29	100.0	2	100.0	5	100.0	36	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.62		1.00		1.60		1.58	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.494		0.000		0.548		0.500	
สาเหตุของปัญหา								
- ขาดทุน	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	2.8
- การจราจร	29	100.0	1	50.0	5	100.0	35	97.2
รวม	29	100.0	2	100.0	5	100.0	36	100.0

ตารางที่ 3 (ต่อ)								
รายละเอียด	ค่าตอบแทนทาง		ค่าตอบแทน		ค่าตอบแทน		รวมทั้งรวม	
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4.2.10 ความถี่ของเสียง								
- ไม่มี	260	93.2	49	96.1	50	87.7	359	92.8
- มี	19	6.8	2	3.9	7	12.3	28	7.2
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ระดับของปัญหา								
- น้อย	6	31.6	2	100.0	0	0.0	8	28.6
- ปานกลาง	13	68.4	0	0.0	7	100.0	20	71.4
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	19	100.0	2	100.0	7	100.0	28	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.68		1.00		2.00		1.71	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.478		0.000		0.000		0.460	
สาเหตุของปัญหา								
- ขาดทุน	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	3.6
- การจราจร	19	100.0	1	50.0	5	71.4	25	89.3
- โรงงาน	0	0.0	0	0.0	2	28.6	2	7.1
รวม	19	100.0	2	100.0	7	100.0	28	100.0
4.3 ปัญหาสังคม ในบริเวณชุมชนของท่าน								
4.3.1 การลักขโมย								
- ไม่มี	199	71.3	37	72.5	57	100.0	293	75.7
- มี	80	28.7	14	27.5	0	0.0	94	24.3
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ระดับของผลกระทบ								
- น้อย	73	91.3	14	100.0	0	0.0	87	92.6
- ปานกลาง	7	8.7	0	0.0	0	0.0	7	7.4
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	80	100.0	14	100.0	0	0.0	94	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.09		1.00		0.00		1.07	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.284		0.000		0.000		0.264	
4.3.2 การทะเลาะวิวาทของคนในชุมชน								
- ไม่มี	237	84.9	42	82.4	57	100.0	336	86.8
- มี	42	15.1	9	17.6	0	0.0	51	13.2
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ระดับของผลกระทบ								
- น้อย	36	85.7	9	100.0	0	0.0	45	88.2
- ปานกลาง	6	14.3	0	0.0	0	0.0	6	11.8
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	42	100.0	9	100.0	0	0.0	51	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.14		1.00		0.00		1.12	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.354		0.000		0.000		0.325	

ตารางที่ 3 (ต่อ)								
รายละเอียด	ตำบลท่งแก้ว		ตำบลท่าค้อ		ตำบลบ้านป่า		รวมทั้งสาม	
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4.3.3 อาชีพหลัก								
- ไม่มี	204	73.1	36	70.6	57	100.0	297	76.7
- มี	75	26.9	15	29.4	0	0.0	90	23.3
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ระดับของผลกระทบ								
- น้อย	59	78.7	12	80.0	0	0.0	71	78.9
- ปานกลาง	16	21.3	3	20.0	0	0.0	19	21.1
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	75	100.0	15	100.0	0	0.0	90	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.21		1.20		0.00		1.21	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.412		0.414		0.000		0.410	
4.3.4 การพ่นน้ำ/กลิ่น								
- ไม่มี	214	76.7	37	72.5	57	100.0	308	79.6
- มี	65	23.3	14	27.5	0	0.0	79	20.4
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ระดับของผลกระทบ								
- น้อย	58	89.2	14	100.0	0	0.0	72	91.1
- ปานกลาง	7	10.8	0	0.0	0	0.0	7	8.9
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	65	100.0	14	100.0	0	0.0	79	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.11		1.00		0.00		1.09	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.312		0.000		0.000		0.286	
4.3.5 การอพยพย้ายแรงงาน/แรงงานต่างถิ่น								
- ไม่มี	244	87.5	43	84.3	57	100.0	344	88.9
- มี	35	12.5	8	15.7	0	0.0	43	11.1
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ระดับของผลกระทบ								
- น้อย	22	62.9	5	62.5	0	0.0	27	62.8
- ปานกลาง	11	31.4	3	37.5	0	0.0	14	32.6
- มาก	2	5.7	0	0.0	0	0.0	2	4.8
รวม	35	100.0	8	100.0	0	0.0	43	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.43		1.38		0.00		1.42	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.608		0.518		0.000		0.587	
4.3.6 การว่างงาน/ตกงาน								
- ไม่มี	256	91.8	49	96.1	49	86.0	354	91.5
- มี	23	8.2	2	3.9	8	14.0	33	8.5
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0

ตารางที่ 3 (ต่อ)								
รายละเอียด	ตำบลท่งแก้ว		ตำบลท่าค้อ		ตำบลบ้านป่า		รวมทั้งสาม	
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ระดับของผลกระทบ								
- น้อย	16	69.6	2	100.0	1	12.5	19	57.6
- ปานกลาง	7	30.4	0	0.0	7	87.5	14	42.4
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	23	100.0	2	100.0	8	100.0	33	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.30		1.00		1.88		1.42	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.470		0.000		0.354		0.502	
4.3.7 ปัญหาสุขภาพกรรม								
- ไม่มี	261	93.5	49	96.1	56	98.2	366	94.6
- มี	18	6.5	2	3.9	1	1.8	21	5.4
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ระดับของผลกระทบ								
- น้อย	14	77.8	2	100.0	0	0.0	16	76.2
- ปานกลาง	4	22.2	0	0.0	1	100.0	5	23.8
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	18	100.0	2	100.0	1	100.0	21	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.22		1.00		2.00		1.24	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.428		0.000		0.000		0.436	
4.3.8 ปัญหาชุมชนแออัด								
- ไม่มี	258	92.5	49	96.1	57	100.0	364	94.1
- มี	21	7.5	2	3.9	0	0.0	23	5.9
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ระดับของผลกระทบ								
- น้อย	17	81.0	2	100.0	0	0.0	19	82.6
- ปานกลาง	4	19.0	0	0.0	0	0.0	4	17.4
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	21	100.0	2	100.0	0	0.0	23	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.19		1.00		0.00		1.17	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.402		0.000		0.000		0.388	
4.3.9 ปัญหาประชากรแฝง								
- ไม่มี	234	83.9	39	76.5	57	100.0	330	85.3
- มี	45	16.1	12	23.5	0	0.0	57	14.7
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ระดับของผลกระทบ								
- น้อย	32	71.1	8	66.7	0	0.0	40	70.2
- ปานกลาง	10	22.2	4	33.3	0	0.0	14	24.6
- มาก	3	6.7	0	0.0	0	0.0	3	5.2
รวม	45	100.0	12	100.0	0	0.0	57	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.36		1.33		0.00		1.35	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.609		0.492		0.000		0.582	

ตารางที่ 3 (ต่อ)								
รายละเอียด	ตำบลท่งแก้ว		ตำบลท่าค้อ		ตำบลบ้านป่า		รวมทั้งสาม	
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4.3.10 ระบบบริการสาธารณสุขไม่ทั่วถึง								
- ไม่มี	261	93.5	49	96.1	57	100.0	367	94.8
- มี	18	6.5	2	3.9	0	0.0	20	5.2
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ระดับของผลกระทบ								
- น้อย	13	72.2	2	100.0	0	0.0	15	75.0
- ปานกลาง	5	27.8	0	0.0	0	0.0	5	25.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	18	100.0	2	100.0	0	0.0	20	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.28		1.00		0.00		1.25	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.461		0.000		0.000		0.444	
4.4 ลักษณะความเข้มข้นระหว่างพื้นที่กับพื้นที่ในชุมชนโดยทั่วไป (รอบโหนดกว่า 1 กิโลเมตร)								
- มีความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่กับพื้นที่	238	72.8	49	83.1	45	62.5	332	72.5
- ไม่มีความสัมพันธ์	28	8.5	2	3.3	0	0.0	30	6.5
- ประชาชนไม่มีความร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดี	61	18.7	8	13.6	27	37.5	96	21.0
รวม	327	100.0	59	100.0	72	100.0	458	100.0
4.5 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจกับหมู่บ้านหรือชุมชนในพื้นที่อยู่ในปัจจุบัน								
- เป็นชุมชนที่น่าอยู่	279	100.0	51	100.0	55	96.5	385	99.5
- เป็นชุมชนที่ไม่น่าอยู่	0	0.0	0	0.0	2	3.5	2	0.5
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
เป็นชุมชนที่น่าอยู่ เนื่องจาก								
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ระยะ								
- สุ่มและออกจากธรรมชาติ	0	0.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0
รวม	0	0.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0
ส่วนที่ 5 การบริหารข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชน (Quarry)								
5.1 ท่านทราบหรือรู้จักโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนและดินแดน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) หรือไม่								
- ไม่ทราบ/ไม่รู้จัก	35	12.5	6	11.8	6	10.5	47	12.1
- ทราบ / รู้จัก	244	87.5	45	88.2	51	89.5	340	87.9
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ถ้าทราบ ท่านทราบจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)								
- เพื่อนบ้านเล่าให้ฟัง	113	27.3	20	27.4	14	16.5	147	25.7
- ผู้บ้านชุมชน / อาต	138	33.3	23	31.5	29	34.1	190	33.2
- จากเทศบาล / หน่วยงานราชการต่างๆ	12	2.9	4	5.6	1	1.1	17	3.0
- จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	4	1.0	0	0.0	0	0.0	4	0.7
- เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท	110	26.6	22	30.1	27	31.8	159	27.8
- เคยเข้าร่วมประชุมกับทางบริษัท	7	1.7	2	2.7	2	2.4	11	1.9
- ได้ร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท	30	7.2	2	2.7	12	14.1	44	7.7
รวม	414	100.0	73	100.0	85	100.0	572	100.0

ตารางที่ 3 (ต่อ)								
รายละเอียด	ตำบลท่งแก้ว		ตำบลท่าค้อ		ตำบลบ้านป่า		รวมทั้งสาม	
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ท่านต้องการให้ประชาสัมพันธ์/ให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ เช่นเดิมหรือไม่								
- ไม่ต้องการทราบ	73	26.2	6	11.8	15	26.3	94	24.3
- ต้องการทราบ	206	73.8	45	88.2	42	73.7	293	75.7
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ต้องการทราบ เช่น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)								
- กิจกรรม/ขั้นตอนการผลิต	51	8.8	6	5.1	8	7.2	65	8.0
- มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบ	112	19.2	20	16.9	10	9.0	142	17.5
- การมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชน	111	19.0	26	22.0	16	14.4	153	18.8
- ประโยชน์ต่อโครงการ	56	9.6	12	10.2	5	4.5	73	9.0
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	127	21.7	23	19.5	36	32.4	186	22.9
- ผลกระทบด้านสังคม	38	6.5	18	15.3	2	1.9	58	7.1
- ผลกระทบด้านสุขภาพ	89	15.2	13	11.0	34	30.6	136	16.7
รวม	584	100.0	118	100.0	111	100.0	813	100.0
5.2 ในช่วงที่ผ่านท่านเคยเข้าร่วม หรือได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนและดินแดน บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) หรือไม่								
5.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา เช่น สนับสนุนการศึกษาวิชาการอื่นหรืออาชีพอื่น มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียน มอบทุนการศึกษา								
- ไม่เคยเข้าร่วม	171	61.3	25	49.0	49	86.0	245	63.3
- เคยเข้าร่วม	108	38.7	26	51.0	8	14.0	142	36.7
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ความต้องการให้ดำเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง								
- ไม่ต้องการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ต้องการ	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
5.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ทอผ้าปักประจำปี ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง และพื้เทียน								
- ไม่เคยเข้าร่วม	82	29.4	13	25.5	31	54.4	126	32.6
- เคยเข้าร่วม	197	70.6	38	74.5	26	45.6	261	67.4
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
ความต้องการให้ดำเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง								
- ไม่ต้องการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ต้องการ	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0
5.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านองค์การการกุศล เช่น กิจกรรมหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่สุขภาพให้กับผู้ป่วย กองทุนการกุศล กองทุนเพื่อช่วยเหลือกลุ่ม กบปณ.								
- ไม่เคยเข้าร่วม	111	39.8	14	27.5	38	66.7	163	42.1
- เคยเข้าร่วม	168	60.2	37	72.5	19	33.3	224	57.9
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0

ตารางที่ 3 (ต่อ)									
รายละเอียด	ตำบลพันขวาง		ตำบลท่าคล้อ		ตำบลบ้านป่า		รวมทั้งรวม		
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ความต้องการให้ทำเป็นกิจกรรมอย่างค่อเนื่อง									
- ไม่ต้องการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ต้องการ	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
5.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณภาพชีวิต เช่น ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน สนับสนุนโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ มอบอุปกรณ์									
และมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้									
- ไม่เคยเข้าร่วม	180	64.5	30	58.8	45	78.9	255	65.9	
- เคยเข้าร่วม	99	35.5	21	41.2	12	21.1	132	34.1	
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
ความต้องการให้ทำเป็นกิจกรรมอย่างค่อเนื่อง									
- ไม่ต้องการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ต้องการ	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
5.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขประโยชน์ เช่น ปักค้ำไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน กิจกรรมอินทรีย์สาธิตนาข้าว/โรงเรียนปศุสัตว์									
ภูมิทัศน์โรงเรียน									
- ไม่เคยเข้าร่วม	205	73.5	33	64.7	53	93.0	291	75.2	
- เคยเข้าร่วม	74	26.5	18	35.3	4	7.0	96	24.8	
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
ความต้องการให้ทำเป็นกิจกรรมอย่างค่อเนื่อง									
- ไม่ต้องการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ต้องการ	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
5.2.6 การดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลระบบบำบัดต่างๆ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความชื้นสะท้อน และคุณภาพน้ำทิ้ง									
รวมทั้งการจัดการของเสีย									
- ไม่เคยเข้าร่วม	214	76.7	35	68.6	55	96.5	304	78.6	
- เคยเข้าร่วม	65	23.3	16	31.4	2	3.5	83	21.4	
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
ความต้องการให้ทำเป็นกิจกรรมอย่างค่อเนื่อง									
- ไม่ต้องการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ต้องการ	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
5.3 นโยบายมหากาโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน									
และสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน ท่านอื่นที่เข้าร่วม หรือไม่									
- ยังดีเข้าร่วม	245	87.8	50	98.0	49	86.0	344	88.9	
- ไม่ยินดี	34	12.2	1	2.0	8	14.0	43	11.1	
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
ไม่ยินดี เนื่องจาก									
- ไม่สะดวก	34	100.0	1	100.0	8	100.0	43	100.0	
รวม	34	100.0	1	100.0	8	100.0	43	100.0	

ตารางที่ 3 (ต่อ)									
รายละเอียด	ตำบลพันขวาง		ตำบลท่าคล้อ		ตำบลบ้านป่า		รวมทั้งรวม		
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
5.4 ท่านต้องการให้ทางโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ส่งเสริมกิจกรรมด้านใดให้กับชุมชน									
- ไม่ต้องการ	10	3.6	2	3.9	4	7.0	16	4.1	
- ต้องการ	269	96.4	49	96.1	53	93.0	371	95.9	
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
ต้องการ ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)									
- สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ขุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา	229	20.6	41	19.7	27	16.1	297	19.9	
- สนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน	241	21.7	43	20.7	39	23.2	323	21.7	
- สนับสนุนด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ทำบุญอุทิศบา ทอดผ้าป่า ร่วมกิจกรรมตามประเพณี	201	18.1	38	18.3	31	18.5	270	18.1	
- สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณสุขในชุมชน เช่น สนับสนุนอาชีพชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ	139	12.5	29	13.9	31	18.5	199	13.4	
- สนับสนุนด้านกีฬา หรืออุปกรณ์กีฬา	96	8.5	18	8.7	10	5.9	124	8.3	
- สนับสนุนด้านสาธารณสุขประโยชน์ เช่น ปักค้ำไม้ ทำความสะอาด ป้ายประชาสัมพันธ์	106	9.5	19	9.1	13	7.7	138	9.3	
- ดูแลและจัดการปัญหาและพิธีกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น จัดการเรื่องกลิ่นเหม็น สุนัข หนอง ชยะ น้ำเสีย	101	9.1	20	9.6	17	10.1	138	9.3	
รวม	1113	100.0	208	100.0	168	100.0	1489	100.0	
ส่วนที่ 6 ผลกระทบและชีวิตที่ต้องการดำเนินงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)									
6.1 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาท่านคิดว่าการทำงานของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry)									
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน หรือไม่									
- ไม่มีผลกระทบ (ห้ามไป 6.5)	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
- มีผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
6.5 โครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) ที่มีอยู่ในพื้นที่ส่งผลดี และผลเสียต่อชุมชนอย่างไร									
(ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)									
ผลดี									
- เศรษฐกิจดีขึ้น	217	38.5	38	37.6	38	35.2	293	37.9	
- มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ฯลฯ	62	11.0	15	14.9	10	9.3	87	11.3	
- สร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่	239	42.4	38	37.6	52	48.1	329	42.6	
- มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น	46	8.1	9	8.9	8	7.4	63	8.1	
- อื่นๆ (สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน)	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.1	
รวม	564	100.0	101	100.0	108	100.0	773	100.0	

ตารางที่ 3 (ต่อ)									
รายละเอียด	ตำบลพันขวาง		ตำบลท่าคล้อ		ตำบลบ้านป่า		รวมทั้งรวม		
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ผลเสีย									
- เสียสิ่งแวดล้อม	9	10.3	0	0.0	4	12.5	13	9.8	
- ปัญหาการใช้รถ/แถมน้ำ	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	0.8	
- คู่และของ	75	86.2	14	100.0	21	65.6	110	82.7	
- เสียความงามหรือดูเลียม	0	0.0	0	0.0	1	3.1	1	0.8	
- ปัญหาความชื้นสะท้อน	2	2.3	0	0.0	6	18.8	8	5.9	
รวม	87	100.0	14	100.0	32	100.0	133	100.0	
6.6 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมของโครงการเหมืองหินปูนและหินดินดาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (Quarry) อยู่ในระดับใด									
เพื่อจัดทำดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index: CSI)									
6.6.1 ด้านความสะอาดในกระบวนการผลิต									
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ค่อนข้างน้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ปานกลาง	56	20.1	10	19.6	2	3.5	68	17.6	
- ค่อนข้างมาก	166	59.5	29	56.9	43	75.4	238	61.5	
- มาก	57	20.4	12	23.5	12	21.1	81	20.9	
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
ค่าเฉลี่ย	4.00		4.04		4.18		4.03		
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.638		0.662		0.468		0.620		
6.6.2 ด้านสังคม									
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ค่อนข้างน้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ปานกลาง	59	21.1	10	19.6	2	3.5	71	18.3	
- ค่อนข้างมาก	162	58.1	30	58.8	42	73.7	234	60.5	
- มาก	58	20.8	11	21.6	13	22.8	82	21.2	
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
ค่าเฉลี่ย	4.00		4.02		4.19		4.03		
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.649		0.648		0.480		0.629		
6.6.3 ด้านสิ่งแวดล้อม									
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ค่อนข้างน้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ปานกลาง	63	22.6	10	19.6	6	10.5	79	20.4	
- ค่อนข้างมาก	147	52.7	29	56.9	39	68.4	215	55.6	
- มาก	69	24.7	12	23.5	12	21.1	93	24.0	
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
ค่าเฉลี่ย	4.02		4.04		4.11		4.04		
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.689		0.662		0.557		0.667		

ตารางที่ 3 (ต่อ)									
รายละเอียด	ตำบลพันขวาง		ตำบลท่าคล้อ		ตำบลบ้านป่า		รวมทั้งรวม		
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
6.6.4 ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม									
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ค่อนข้างน้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ปานกลาง	62	22.2	12	23.5	6	10.5	80	20.6	
- ค่อนข้างมาก	154	55.2	25	49.0	38	66.7	217	56.1	
- มาก	63	22.6	14	27.5	13	22.8	90	23.3	
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
ค่าเฉลี่ย	4.00		4.04		4.12		4.03		
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.671		0.720		0.569		0.663		
6.6.5 ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน									
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ค่อนข้างน้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ปานกลาง	66	23.7	12	23.5	8	14.0	86	22.2	
- ค่อนข้างมาก	160	57.3	26	51.0	37	64.9	223	57.6	
- มาก	53	19.0	13	25.5	12	21.1	78	20.2	
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
ค่าเฉลี่ย	3.95		4.02		4.07		3.98		
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.653		0.707		0.593		0.651		
6.6.6 การเปิดเผยข้อมูล									
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ค่อนข้างน้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ปานกลาง	65	23.3	10	19.6	11	19.3	86	22.2	
- ค่อนข้างมาก	161	57.7	28	54.9	33	57.9	222	57.4	
- มาก	53	19.0	13	25.5	13	22.8	79	20.4	
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
ค่าเฉลี่ย	3.96		4.06		4.04		3.98		
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.650		0.676		0.654		0.654		
6.7 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจระดับใด									
- มาก	56	20.1	12	23.5	13	22.8	81	20.9	
- ค่อนข้างมาก	173	62.0	29	56.9	36	63.2	238	61.5	
- ปานกลาง	50	17.9	8	15.6	8	14.0	66	17.1	
- ค่อนข้างน้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ไม่มีความคิดเห็น	0	0.0	2	3.9	0	0.0	2	0.5	
รวม	279	100.0	51	100.0	57	100.0	387	100.0	
ค่าเฉลี่ย	4.02		4.08		4.09		4.04		
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.617		0.640		0.606		0.617		

ตารางที่ 3 (ต่อ)



ALS THAILAND

Head Office (Bangkok)

104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand
PHONE +662 760 3000 FAX +662 760 3197

Rayong Branch

Eastern Seaboard Industrial Estate, 64/77 Moo.4, Highway 331 Km.97, T. Phukdaeng, A. Phukdaeng,
Rayong 21140 Thailand
PHONE +663 368 4940 FAX +663 368 4969

Songkhla Branch

116/1 Moo.8, Kanchanawarich Rd., T. Bon Phru, A. Hat Yai, Songkhla 90250 Thailand
PHONE +667 489 5060 FAX +667 489 5068

Chiang Mai Branch

The Office Plus, Room No.101, 55 Moo.7, Hod-Chiang Mai Rd., T. Suthep, A. Muang, Chiang Mai 50200
Thailand
PHONE +665 327 0191-93 FAX +665 327 0194

Nakhon Ratchasima Branch

CP Tower, Room no. NMA1-01/1, 3320/9 Mittraphap Rd., T. Nai-Muang, A. Muang,
Nakhon Ratchasima 30000 Thailand
PHONE +664 407 9400-02 FAX +664 407 9403

Surat Thani Branch

130/325, T. Watprodao, A. Muang Surat Thani, Surat Thani 84000 Thailand
PHONE +667 790 2780-2 FAX +667 790 2783

Nongkhai Branch

1128/1 Moo. 2, Takai Rd., T. Nai-Muang, A. Muang Nongkhai, Nongkhai 43000 Thailand
PHONE + 664 208 3800-2 FAX +664 208 3803

Phuket Branch

Phuket Boat Lagoon, unit 20/121(Park Plaza E), 22/1 Moo 2,
Thepkasatri Rd.,T. Koh Kaew, A. Muang, Phuket 83000 Thailand
PHONE + 667 662 5630 FAX +667 662 5631

Email : bangkok@alsglobal.com
www.alsglobal.com

ภาคผนวก จ

ใบรับรองผลการวิเคราะห์

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhohi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เขมืองสรบุรี

Project Location :

Lot ID: 261513

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3483424-1

Page 1 of 24

Sample Number 261513-1
Sampled Date Mar 23, 2026
Sample Description Air Quality
Location สำนักงานเขมืองของโครงการ (Project office) (GPS 47P 0724778, 1618393)
Date Analysis Commenced Mar 31, 2026
Condition of Sample Drawn into one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure 757 mmHg
Atmospheric Temperature 34.2 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Particulate matter as PM 10	23/03/26 - 24/03/26	ug/m3	-	5.0	73.6	100	In - house method : STM 04-052 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok
Total Suspended Particulate	23/03/26 - 24/03/26	ug/m3	-	5.0	106	200	In - house method : STM 04-051 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok

Guideline :

NEB : Notification of the National Environmental Board., 2026 (B.E.2569) dated January 21, 2026

Sampled By : Ussaree Namburee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhohi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261513

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3483424-1

Page 2 of 24

Sample Number	261513-2
Sampled Date	Mar 24, 2026
Sample Description	Air Quality
Location	สำนักงานเหมืองของโครงการ (Project office) (GPS 47P 0724778, 1618393)
Date Analysis Commenced	Mar 31, 2026
Condition of Sample	Drawn into one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure	757 mmHg
Atmospheric Temperature	34.8 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Particulate matter as PM 10	24/03/26 - 25/03/26	ug/m3	-	5.0	74.6	100	In - house method : STM 04-052 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok
Total Suspended Particulate	24/03/26 - 25/03/26	ug/m3	-	5.0	112	200	In - house method : STM 04-051 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok

Guideline :

NEB : Notification of the National Environmental Board., 2026 (B.E.2569) dated January 21, 2026

Sampled By : Ussaree Namburee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhohi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261513

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3483424-1

Page 3 of 24

Sample Number 261513-3
Sampled Date Mar 25, 2026
Sample Description Air Quality
Location สำนักงานเหมืองของโครงการ (Project office) (GPS 47P 0724778, 1618393)
Date Analysis Commenced Mar 31, 2026
Condition of Sample Drawn into one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure 757 mmHg
Atmospheric Temperature 34.6 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Particulate matter as PM 10	25/03/26 - 26/03/26	ug/m3	-	5.0	83.6	100	In - house method : STM 04-052 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok
Total Suspended Particulate	25/03/26 - 26/03/26	ug/m3	-	5.0	133	200	In - house method : STM 04-051 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok

Guideline :

NEB : Notification of the National Environmental Board., 2026 (B.E.2569) dated January 21, 2026

Sampled By : Ussaree Namburee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhohi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261513

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3483424-1

Page 4 of 24

Sample Number	261513-4
Sampled Date	Mar 23, 2026
Sample Description	Air Quality
Location	บ้านพักพนักงานศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ห้วยขวาง (Tubkwang livestock and breeding center) (GPS 47P 0721644, 1620192)
Date Analysis Commenced	Mar 31, 2026
Condition of Sample	Drawn into one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure	757 mmHg
Atmospheric Temperature	34.2 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Particulate matter as PM 10	23/03/26 - 24/03/26	ug/m3	-	5.0	36.8	100	In - house method : STM 04-052 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok
Total Suspended Particulate	23/03/26 - 24/03/26	ug/m3	-	5.0	45.8	200	In - house method : STM 04-051 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok

Guideline :

NEB : Notification of the National Environmental Board., 2026 (B.E.2569) dated January 21, 2026

Sampled By : Ussaree Namburee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhohi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261513

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3483424-1

Page 5 of 24

Sample Number	261513-5
Sampled Date	Mar 24, 2026
Sample Description	Air Quality
Location	บ้านพักพนักงานศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ห้วยขวาง (Tubkwang livestock and breeding center) (GPS 47P 0721644, 1620192)
Date Analysis Commenced	Mar 31, 2026
Condition of Sample	Drawn into one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure	757 mmHg
Atmospheric Temperature	34.8 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Particulate matter as PM 10	24/03/26 - 25/03/26	ug/m3	-	5.0	37.7	100	In - house method : STM 04-052 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok
Total Suspended Particulate	24/03/26 - 25/03/26	ug/m3	-	5.0	53.7	200	In - house method : STM 04-051 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok

Guideline :

NEB : Notification of the National Environmental Board., 2026 (B.E.2569) dated January 21, 2026

Sampled By : Ussaree Namburee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhohi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261513

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3483424-1

Page 6 of 24

Sample Number	261513-6
Sampled Date	Mar 25, 2026
Sample Description	Air Quality
Location	บ้านพักพนักงานศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ห้วยขวาง (Tubkwang livestock and breeding center) (GPS 47P 0721644, 1620192)
Date Analysis Commenced	Mar 31, 2026
Condition of Sample	Drawn into one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure	757 mmHg
Atmospheric Temperature	34.6 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Particulate matter as PM 10	25/03/26 - 26/03/26	ug/m3	-	5.0	45.0	100	In - house method : STM 04-052 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok
Total Suspended Particulate	25/03/26 - 26/03/26	ug/m3	-	5.0	52.1	200	In - house method : STM 04-051 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok

Guideline :

NEB : Notification of the National Environmental Board., 2026 (B.E.2569) dated January 21, 2026

Sampled By : Ussaree Namburee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhohi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261513

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3483424-1

Page 7 of 24

Sample Number	261513-7
Sampled Date	Mar 23, 2026
Sample Description	Air Quality
Location	บ้านหนองมะค่า (Ban Nong Makha) (GPS 47P 0720348, 1618453)
Date Analysis Commenced	Mar 31, 2026
Condition of Sample	Drawn into one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure	757 mmHg
Atmospheric Temperature	34.2 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Particulate matter as PM 10	23/03/26 - 24/03/26	ug/m3	-	5.0	42.4	100	In - house method : STM 04-052 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok
Total Suspended Particulate	23/03/26 - 24/03/26	ug/m3	-	5.0	64.7	200	In - house method : STM 04-051 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok

Guideline :

NEB : Notification of the National Environmental Board., 2026 (B.E.2569) dated January 21, 2026

Sampled By : Ussaree Namburee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhohi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261513

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3483424-1

Page 8 of 24

Sample Number	261513-8
Sampled Date	Mar 24, 2026
Sample Description	Air Quality
Location	บ้านหนองมะค่า (Ban Nong Makha) (GPS 47P 0720348, 1618453)
Date Analysis Commenced	Mar 31, 2026
Condition of Sample	Drawn into one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure	757 mmHg
Atmospheric Temperature	34.8 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Particulate matter as PM 10	24/03/26 - 25/03/26	ug/m3	-	5.0	46.4	100	In - house method : STM 04-052 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok
Total Suspended Particulate	24/03/26 - 25/03/26	ug/m3	-	5.0	73.1	200	In - house method : STM 04-051 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok

Guideline :

NEB : Notification of the National Environmental Board., 2026 (B.E.2569) dated January 21, 2026

Sampled By : Ussaree Namburee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhoi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261513

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3483424-1

Page 9 of 24

Sample Number	261513-9
Sampled Date	Mar 25, 2026
Sample Description	Air Quality
Location	บ้านหนองมะค่า (Ban Nong Makha) (GPS 47P 0720348, 1618453)
Date Analysis Commenced	Mar 31, 2026
Condition of Sample	Drawn into one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure	757 mmHg
Atmospheric Temperature	34.6 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Particulate matter as PM 10	25/03/26 - 26/03/26	ug/m3	-	5.0	54.6	100	In - house method : STM 04-052 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok
Total Suspended Particulate	25/03/26 - 26/03/26	ug/m3	-	5.0	79.7	200	In - house method : STM 04-051 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok

Guideline :

NEB : Notification of the National Environmental Board., 2026 (B.E.2569) dated January 21, 2026

Sampled By : Ussaree Namburee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhohi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261513

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3483424-1

Page 10 of 24

Sample Number	261513-10
Sampled Date	Mar 23, 2026
Sample Description	Air Quality
Location	วัดทับกวาง หมู่ที่ 4 (Wat Thap Kwang) (GPS 47P 0721953, 1616033)
Date Analysis Commenced	Mar 31, 2026
Condition of Sample	Drawn into one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure	757 mmHg
Atmospheric Temperature	34.2 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Particulate matter as PM 10	23/03/26 - 24/03/26	ug/m3	-	5.0	42.7	100	In - house method : STM 04-052 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok
Total Suspended Particulate	23/03/26 - 24/03/26	ug/m3	-	5.0	86.2	200	In - house method : STM 04-051 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok

Guideline :

NEB : Notification of the National Environmental Board., 2026 (B.E.2569) dated January 21, 2026

Sampled By : Ussaree Namburee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhohi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261513

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3483424-1

Page 11 of 24

Sample Number	261513-11
Sampled Date	Mar 24, 2026
Sample Description	Air Quality
Location	วัดทับกวาง หมู่ที่ 4 (Wat Thap Kwang) (GPS 47P 0721953, 1616033)
Date Analysis Commenced	Mar 31, 2026
Condition of Sample	Drawn into one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure	757 mmHg
Atmospheric Temperature	34.8 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Particulate matter as PM 10	24/03/26 - 25/03/26	ug/m3	-	5.0	43.5	100	In - house method : STM 04-052 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok
Total Suspended Particulate	24/03/26 - 25/03/26	ug/m3	-	5.0	95.6	200	In - house method : STM 04-051 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok

Guideline :

NEB : Notification of the National Environmental Board., 2026 (B.E.2569) dated January 21, 2026

Sampled By : Ussaree Namburee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhohi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261513

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3483424-1

Page 12 of 24

Sample Number	261513-12
Sampled Date	Mar 25, 2026
Sample Description	Air Quality
Location	วัดทับกวาง หมู่ที่ 4 (Wat Thap Kwang) (GPS 47P 0721953, 1616033)
Date Analysis Commenced	Mar 31, 2026
Condition of Sample	Drawn into one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure	757 mmHg
Atmospheric Temperature	34.6 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Particulate matter as PM 10	25/03/26 - 26/03/26	ug/m3	-	5.0	41.7	100	In - house method : STM 04-052 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok
Total Suspended Particulate	25/03/26 - 26/03/26	ug/m3	-	5.0	91.8	200	In - house method : STM 04-051 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok

Guideline :

NEB : Notification of the National Environmental Board., 2026 (B.E.2569) dated January 21, 2026

Sampled By : Ussaree Namburee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhohi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261513

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3483424-1

Page 13 of 24

Sample Number	261513-13
Sampled Date	Mar 23, 2026
Sample Description	Air Quality
Location	โรงเรียนอนุบาลทับทิมทอง หมู่ที่ 9 (Tubkwang kinderkarten school) (GPS 47P 0722983, 1616350)
Date Analysis Commenced	Mar 31, 2026
Condition of Sample	Drawn into one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure	757 mmHg
Atmospheric Temperature	34.2 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Particulate matter as PM 10	23/03/26 - 24/03/26	ug/m3	-	5.0	42.9	100	In - house method : STM 04-052 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok
Total Suspended Particulate	23/03/26 - 24/03/26	ug/m3	-	5.0	62.5	200	In - house method : STM 04-051 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok

Guideline :

NEB : Notification of the National Environmental Board., 2026 (B.E.2569) dated January 21, 2026

Sampled By : Ussaree Namburee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhohi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261513

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3483424-1

Page 14 of 24

Sample Number	261513-14
Sampled Date	Mar 24, 2026
Sample Description	Air Quality
Location	โรงเรียนอนุบาลทับทิมทอง หมู่ที่ 9 (Tubkwang kinderkarten school) (GPS 47P 0722983, 1616350)
Date Analysis Commenced	Mar 31, 2026
Condition of Sample	Drawn into one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure	757 mmHg
Atmospheric Temperature	34.8 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Particulate matter as PM 10	24/03/26 - 25/03/26	ug/m3	-	5.0	42.3	100	In - house method : STM 04-052 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok
Total Suspended Particulate	24/03/26 - 25/03/26	ug/m3	-	5.0	63.8	200	In - house method : STM 04-051 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok

Guideline :

NEB : Notification of the National Environmental Board., 2026 (B.E.2569) dated January 21, 2026

Sampled By : Ussaree Namburee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhohi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261513

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3483424-1

Page 15 of 24

Sample Number 261513-15
Sampled Date Mar 25, 2026
Sample Description Air Quality
Location โรงเรียนอนุบาลทับทวง หมู่ที่ 9 (Tubkwang kinderkarten school) (GPS 47P 0722983, 1616350)
Date Analysis Commenced Mar 31, 2026
Condition of Sample Drawn into one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure 757 mmHg
Atmospheric Temperature 34.6 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Particulate matter as PM 10	25/03/26 - 26/03/26	ug/m3	-	5.0	44.3	100	In - house method : STM 04-052 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok
Total Suspended Particulate	25/03/26 - 26/03/26	ug/m3	-	5.0	74.1	200	In - house method : STM 04-051 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok

Guideline :

NEB : Notification of the National Environmental Board., 2026 (B.E.2569) dated January 21, 2026

Sampled By : Ussaree Namburee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhoi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261513

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3483424-1

Page 16 of 24

Sample Number 261513-16
Sampled Date Mar 23, 2026
Sample Description Air Quality
Location โรงเรียนบ้านซับบอน หมู่ที่ 5 (Ban Subbhorn school) (GPS 47P 0727558, 1619147)
Date Analysis Commenced Mar 31, 2026
Condition of Sample Drawn into one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure 757 mmHg
Atmospheric Temperature 34.2 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Particulate matter as PM 10	23/03/26 - 24/03/26	ug/m3	-	5.0	43.7	100	In - house method : STM 04-052 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok
Total Suspended Particulate	23/03/26 - 24/03/26	ug/m3	-	5.0	110	200	In - house method : STM 04-051 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok

Guideline :

NEB : Notification of the National Environmental Board., 2026 (B.E.2569) dated January 21, 2026

Sampled By : Ussaree Namburee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhoi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261513

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3483424-1

Page 17 of 24

Sample Number 261513-17
Sampled Date Mar 24, 2026
Sample Description Air Quality
Location โรงเรียนบ้านซับบอน หมู่ที่ 5 (Ban Subbhorn school) (GPS 47P 0727558, 1619147)
Date Analysis Commenced Mar 31, 2026
Condition of Sample Drawn into one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure 757 mmHg
Atmospheric Temperature 34.8 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Particulate matter as PM 10	24/03/26 - 25/03/26	ug/m3	-	5.0	42.8	100	In - house method : STM 04-052 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok
Total Suspended Particulate	24/03/26 - 25/03/26	ug/m3	-	5.0	113	200	In - house method : STM 04-051 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok

Guideline :

NEB : Notification of the National Environmental Board., 2026 (B.E.2569) dated January 21, 2026

Sampled By : Ussaree Namburee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhohi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261513

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3483424-1

Page 18 of 24

Sample Number	261513-18
Sampled Date	Mar 25, 2026
Sample Description	Air Quality
Location	โรงเรียนบ้านซับบอน หมู่ที่ 5 (Ban Subbhorn school) (GPS 47P 0727558, 1619147)
Date Analysis Commenced	Mar 31, 2026
Condition of Sample	Drawn into one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure	757 mmHg
Atmospheric Temperature	34.6 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Particulate matter as PM 10	25/03/26 - 26/03/26	ug/m3	-	5.0	47.2	100	In - house method : STM 04-052 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok
Total Suspended Particulate	25/03/26 - 26/03/26	ug/m3	-	5.0	127	200	In - house method : STM 04-051 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok

Guideline :

NEB : Notification of the National Environmental Board., 2026 (B.E.2569) dated January 21, 2026

Sampled By : Ussaree Namburee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhohi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261513

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3483424-1

Page 19 of 24

Sample Number	261513-19
Sampled Date	Mar 23, 2026
Sample Description	Air Quality
Location	บ้านเจริญพร หมู่ที่ 9 (Baan Charoenporn) (GPS 47P 0724251, 1616921)
Date Analysis Commenced	Mar 31, 2026
Condition of Sample	Drawn into one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure	757 mmHg
Atmospheric Temperature	34.2 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Particulate matter as PM 10	23/03/26 - 24/03/26	ug/m3	-	5.0	39.9	100	In - house method : STM 04-052 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok
Total Suspended Particulate	23/03/26 - 24/03/26	ug/m3	-	5.0	54.2	200	In - house method : STM 04-051 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok

Guideline :

NEB : Notification of the National Environmental Board., 2026 (B.E.2569) dated January 21, 2026

Sampled By : Ussaree Namburee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhohi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261513

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3483424-1

Page 20 of 24

Sample Number	261513-20
Sampled Date	Mar 24, 2026
Sample Description	Air Quality
Location	บ้านเจริญพร หมู่ที่ 9 (Baan Charoenporn) (GPS 47P 0724251, 1616921)
Date Analysis Commenced	Mar 31, 2026
Condition of Sample	Drawn into one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure	757 mmHg
Atmospheric Temperature	34.8 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Particulate matter as PM 10	24/03/26 - 25/03/26	ug/m3	-	5.0	38.5	100	In - house method : STM 04-052 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok
Total Suspended Particulate	24/03/26 - 25/03/26	ug/m3	-	5.0	52.6	200	In - house method : STM 04-051 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok

Guideline :

NEB : Notification of the National Environmental Board., 2026 (B.E.2569) dated January 21, 2026

Sampled By : Ussaree Namburee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhohi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261513

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3483424-1

Page 21 of 24

Sample Number	261513-21
Sampled Date	Mar 25, 2026
Sample Description	Air Quality
Location	บ้านเจริญพร หมู่ที่ 9 (Baan Charoenporn) (GPS 47P 0724251, 1616921)
Date Analysis Commenced	Mar 31, 2026
Condition of Sample	Drawn into one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure	757 mmHg
Atmospheric Temperature	34.6 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Particulate matter as PM 10	25/03/26 - 26/03/26	ug/m3	-	5.0	42.9	100	In - house method : STM 04-052 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok
Total Suspended Particulate	25/03/26 - 26/03/26	ug/m3	-	5.0	67.9	200	In - house method : STM 04-051 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok

Guideline :

NEB : Notification of the National Environmental Board., 2026 (B.E.2569) dated January 21, 2026

Sampled By : Ussaree Namburee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhohi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261513

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3483424-1

Page 22 of 24

Sample Number	261513-22
Sampled Date	Mar 23, 2026
Sample Description	Air Quality
Location	สถานีรถไฟเสด็จ (Pha Sadet Railway Station) (GPS 47P 0726285, 1620047)
Date Analysis Commenced	Mar 31, 2026
Condition of Sample	Drawn into one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure	757 mmHg
Atmospheric Temperature	34.2 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Particulate matter as PM 10	23/03/26 - 24/03/26	ug/m3	-	5.0	35.1	100	In - house method : STM 04-052 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok
Total Suspended Particulate	23/03/26 - 24/03/26	ug/m3	-	5.0	67.0	200	In - house method : STM 04-051 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok

Guideline :

NEB : Notification of the National Environmental Board., 2026 (B.E.2569) dated January 21, 2026

Sampled By : Ussaree Namburee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhohi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261513

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3483424-1

Page 23 of 24

Sample Number	261513-23
Sampled Date	Mar 24, 2026
Sample Description	Air Quality
Location	สถานีรถไฟเสด็จ (Pha Sadet Railway Station) (GPS 47P 0726285, 1620047)
Date Analysis Commenced	Mar 31, 2026
Condition of Sample	Drawn into one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure	757 mmHg
Atmospheric Temperature	34.8 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Particulate matter as PM 10	24/03/26 - 25/03/26	ug/m3	-	5.0	42.3	100	In - house method : STM 04-052 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok
Total Suspended Particulate	24/03/26 - 25/03/26	ug/m3	-	5.0	74.9	200	In - house method : STM 04-051 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok

Guideline :

NEB : Notification of the National Environmental Board., 2026 (B.E.2569) dated January 21, 2026

Sampled By : Ussaree Namburee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhohi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261513

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number : 3483424-1

Page 24 of 24

Sample Number	261513-24
Sampled Date	Mar 25, 2026
Sample Description	Air Quality
Location	สถานีรถไฟเสด็จ (Pha Sadet Railway Station) (GPS 47P 0726285, 1620047)
Date Analysis Commenced	Mar 31, 2026
Condition of Sample	Drawn into one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure	757 mmHg
Atmospheric Temperature	34.6 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Particulate matter as PM 10	25/03/26 - 26/03/26	ug/m3	-	5.0	47.8	100	In - house method : STM 04-052 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok
Total Suspended Particulate	25/03/26 - 26/03/26	ug/m3	-	5.0	99.7	200	In - house method : STM 04-051 based on U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB	Bangkok

Guideline :

NEB : Notification of the National Environmental Board., 2026 (B.E.2569) dated January 21, 2026

Sampled By : Ussaree Namburee

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

ความเร็วและทิศทางการ



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi
Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เข็มเมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261515

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 06, 2026

Report Number : 3483432-1

Page 1 of 2

Sample Number : 261515-1 to 3
Parameter : Wind Speed / Wind Direction
Location : สำนักงานเหมืองของโครงการ (Project office) (GPS 47P 0724778, 1618393)
Sampling Date : Mar 23 - Mar 26, 2026
Sampling by : Ussaree Namburee

Time	Mar 23 - Mar 24, 2026			Mar 24 - Mar 25, 2026			Mar 25 - Mar 26, 2026			-			-			-			-		
	WS (m/s)	WD (deg)		WS (m/s)	WD (deg)		WS (m/s)	WD (deg)		-	-		-	-		-	-		-	-	
01:00 PM - 02:00 PM	1.0	289.0	WNW	1.7	289.0	WNW	1.3	286.0	WNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02:00 PM - 03:00 PM	0.6	293.0	WNW	0.4	146.0	SE	1.2	318.0	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03:00 PM - 04:00 PM	0.3	297.0	WNW	1.0	298.0	WNW	1.2	292.0	WNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04:00 PM - 05:00 PM	1.7	284.0	WNW	1.1	293.0	WNW	0.7	297.0	WNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05:00 PM - 06:00 PM	0.4	327.0	NNW	0.7	290.0	WNW	0.4	292.0	WNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06:00 PM - 07:00 PM	1.2	290.0	WNW	0.3	287.0	WNW	0.6	290.0	WNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07:00 PM - 08:00 PM	0.2	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08:00 PM - 09:00 PM	0.1	-	-	0.5	339.0	NNW	0.6	277.0	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09:00 PM - 10:00 PM	0.2	-	-	1.4	320.0	NW	0.6	281.0	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10:00 PM - 11:00 PM	0.3	287.0	WNW	1.1	289.0	WNW	1.7	296.0	WNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:00 PM - 12:00 AM	0.6	297.0	WNW	0.4	303.0	WNW	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12:00 AM - 01:00 AM	2.5	290.0	WNW	1.2	290.0	WNW	0.3	310.0	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01:00 AM - 02:00 AM	1.1	290.0	WNW	0.7	290.0	WNW	0.6	332.0	NNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02:00 AM - 03:00 AM	0.7	289.0	WNW	1.0	284.0	WNW	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03:00 AM - 04:00 AM	0.0	-	-	0.6	284.0	WNW	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04:00 AM - 05:00 AM	0.1	-	-	1.0	292.0	WNW	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05:00 AM - 06:00 AM	0.3	290.0	WNW	0.9	292.0	WNW	1.2	330.0	NNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06:00 AM - 07:00 AM	0.0	-	-	0.4	292.0	WNW	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07:00 AM - 08:00 AM	0.8	289.0	WNW	0.1	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08:00 AM - 09:00 AM	1.1	327.0	NNW	1.1	306.0	NW	2.1	304.0	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09:00 AM - 10:00 AM	1.6	291.0	WNW	1.0	293.0	WNW	1.7	286.0	WNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10:00 AM - 11:00 AM	2.4	303.0	WNW	1.4	293.0	WNW	2.4	286.0	WNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:00 AM - 12:00 PM	1.1	320.0	NW	0.5	299.0	WNW	0.6	343.0	NNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12:00 PM - 01:00 PM	0.7	303.0	WNW	0.8	309.0	NW	0.5	47.0	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Reference Method : Cup Anemometer & Anodized Aluminium Vane Method

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

Sarayuth Jittrantont
Assistant General Manager



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi
Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เขม็งองสรณบุรี

Project Location :

Lot ID: 261515


Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 06, 2026


Report Number : 3483432-1

Page 2 of 2


Wind Rose




Date : Mar 23-24, 2026



Date : Mar 24-25, 2026



Date : Mar 25-26, 2026



Date : Mar 23-26, 2026

WS (m/s)	%
≥ 10.0	0.00
8.0-10.0	0.00
5.5-8.0	0.00
3.3-5.5	0.00
1.7-3.3	11.11
0.3-1.7	68.06
Calms	20.83

Location : สำนักงานเหมืองของโครงการ (Project office) (GPS 47P 0724778, 1618393)

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

Sarayuth Jitranont
Assistant General Manager



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi
Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เขม็งสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261515

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 06, 2026

Report Number : 3483432-1

Page 1 of 2

Sample Number 261515-4 to 6
Parameter Wind Speed / Wind Direction
Location บ้านพักพนักงานศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ห้วยขวาง (Tubkwang livestock and bleeding center) (GPS 47P 0721644, 1620192)
Sampling Date Mar 23 - Mar 26, 2026
Sampling by Ussaree Namburee

Time	Mar 23 - Mar 24, 2026			Mar 24 - Mar 25, 2026			Mar 25 - Mar 26, 2026			-			-			-			-		
	WS (m/s)	WD (deg)		WS (m/s)	WD (deg)		WS (m/s)	WD (deg)		-	-		-	-		-	-		-	-	
10:00 AM - 11:00 AM	1.0	189.0	S	1.4	162.0	SSE	0.3	260.0	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:00 AM - 12:00 PM	1.4	178.0	S	1.1	296.0	WNW	1.7	93.0	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12:00 PM - 01:00 PM	1.3	179.0	S	0.1	-	-	0.7	301.0	WNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01:00 PM - 02:00 PM	1.5	180.0	S	0.3	220.0	SW	0.7	237.0	WSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02:00 PM - 03:00 PM	0.7	188.0	S	1.9	127.0	SE	0.4	214.0	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03:00 PM - 04:00 PM	0.9	233.0	SW	0.5	28.0	NNE	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04:00 PM - 05:00 PM	1.8	250.0	WSW	0.3	138.0	SE	0.5	142.0	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05:00 PM - 06:00 PM	0.6	175.0	S	1.8	171.0	S	0.7	208.0	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06:00 PM - 07:00 PM	0.4	167.0	SSE	0.0	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07:00 PM - 08:00 PM	4.8	177.0	S	0.3	141.0	SE	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08:00 PM - 09:00 PM	1.5	135.0	SE	0.7	150.0	SSE	1.7	168.0	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09:00 PM - 10:00 PM	1.1	153.0	SSE	2.1	142.0	SE	1.3	151.0	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10:00 PM - 11:00 PM	0.9	175.0	S	1.7	142.0	SE	0.6	170.0	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:00 PM - 12:00 AM	1.8	171.0	S	0.0	-	-	1.6	112.0	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12:00 AM - 01:00 AM	0.8	197.0	SSW	0.0	-	-	1.3	105.0	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01:00 AM - 02:00 AM	1.5	191.0	S	0.2	-	-	1.2	138.0	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02:00 AM - 03:00 AM	0.7	159.0	SSE	2.1	182.0	S	0.3	102.0	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03:00 AM - 04:00 AM	0.6	182.0	S	1.3	119.0	ESE	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04:00 AM - 05:00 AM	0.0	-	-	1.0	116.0	ESE	0.6	338.0	NNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05:00 AM - 06:00 AM	0.0	-	-	0.3	115.0	ESE	0.5	326.0	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06:00 AM - 07:00 AM	0.0	-	-	0.3	135.0	SE	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07:00 AM - 08:00 AM	0.6	114.0	ESE	0.8	155.0	SSE	0.4	158.0	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08:00 AM - 09:00 AM	3.7	170.0	S	1.2	166.0	SSE	3.7	151.0	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09:00 AM - 10:00 AM	1.5	188.0	S	0.3	185.0	S	1.3	164.0	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Reference Method : Cup Anemometer & Anodized Aluminium Vane Method

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

Sarayuth Jittrantont
Assistant General Manager



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi
Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เขม็งองสรบุรี

Project Location :

Lot ID: 261515


Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 06, 2026


Report Number : 3483432-1

Page 2 of 2


Wind Rose




Date : Mar 23-24, 2026



Date : Mar 24-25, 2026



Date : Mar 25-26, 2026



Date : Mar 23-26, 2026

WS (m/s)	%
≥ 10.0	0.00
8.0-10.0	0.00
5.5-8.0	0.00
3.3-5.5	4.17
1.7-3.3	12.50
0.3-1.7	65.28
Calms	18.06

Location : บ้านพักพนักงานศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ห้วยขวาง (Tubkwang livestock and bleeding center) (GPS 47P 0721644, 1620192)

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

Sarayuth Jitranont
Assistant General Manager



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi
Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261515

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 06, 2026

Report Number : 3483432-1

Page 1 of 2

Sample Number : 261515-7 to 9
Parameter : Wind Speed / Wind Direction
Location : บ้านหนองมะค่า (Ban Nong Makha) (GPS 47P 0720348, 1618453)
Sampling Date : Mar 23 - Mar 26, 2026
Sampling by : Ussaree Namburee

Time	Mar 23 - Mar 24, 2026			Mar 24 - Mar 25, 2026			Mar 25 - Mar 26, 2026			-			-			-			-		
	WS (m/s)	WD (deg)		WS (m/s)	WD (deg)		WS (m/s)	WD (deg)		-	-		-	-		-	-		-	-	
09:00 AM - 10:00 AM	0.3	239.0	WSW	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10:00 AM - 11:00 AM	0.4	247.0	WSW	0.7	118.0	ESE	0.9	290.0	WNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:00 AM - 12:00 PM	0.3	245.0	WSW	2.1	285.0	WNW	0.4	42.0	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12:00 PM - 01:00 PM	1.0	279.0	W	1.1	266.0	W	0.3	253.0	WSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01:00 PM - 02:00 PM	0.0	-	-	0.0	-	-	2.3	286.0	WNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02:00 PM - 03:00 PM	1.0	269.0	W	0.4	250.0	WSW	0.9	183.0	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03:00 PM - 04:00 PM	0.2	-	-	0.2	-	-	0.5	215.0	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04:00 PM - 05:00 PM	0.0	-	-	0.6	286.0	WNW	0.6	235.0	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05:00 PM - 06:00 PM	0.5	273.0	W	0.0	-	-	0.4	285.0	WNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06:00 PM - 07:00 PM	0.2	-	-	0.6	236.0	SW	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07:00 PM - 08:00 PM	0.1	-	-	0.3	166.0	SSE	0.3	157.0	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08:00 PM - 09:00 PM	0.3	159.0	SSE	2.8	144.0	SE	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09:00 PM - 10:00 PM	0.2	-	-	1.3	183.0	S	1.6	165.0	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10:00 PM - 11:00 PM	0.5	199.0	SSW	0.2	-	-	2.3	150.0	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:00 PM - 12:00 AM	0.7	176.0	S	0.6	178.0	S	0.4	176.0	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12:00 AM - 01:00 AM	0.5	179.0	S	0.0	-	-	0.5	172.0	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01:00 AM - 02:00 AM	0.4	162.0	SSE	0.8	167.0	SSE	0.3	166.0	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02:00 AM - 03:00 AM	0.6	170.0	S	0.0	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03:00 AM - 04:00 AM	0.3	170.0	S	0.5	150.0	SSE	0.4	166.0	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04:00 AM - 05:00 AM	0.6	235.0	SW	0.4	162.0	SSE	0.3	166.0	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05:00 AM - 06:00 AM	0.3	151.0	SSE	0.7	156.0	SSE	0.3	166.0	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06:00 AM - 07:00 AM	0.2	-	-	0.3	156.0	SSE	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07:00 AM - 08:00 AM	0.8	203.0	SSW	0.1	-	-	1.7	162.0	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08:00 AM - 09:00 AM	0.0	-	-	0.5	229.0	SW	1.0	164.0	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Reference Method : Cup Anemometer & Anodized Aluminium Vane Method

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

Sarayuth Jittrantont
Assistant General Manager



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi
Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เขม็งสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261515


Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 06, 2026


Report Number : 3483432-1

Page 2 of 2


Wind Rose




Date : Mar 23-24, 2026



Date : Mar 24-25, 2026



Date : Mar 25-26, 2026



Date : Mar 23-26, 2026

WS (m/s)	%
≥ 10.0	0.00
8.0-10.0	0.00
5.5-8.0	0.00
3.3-5.5	0.00
1.7-3.3	6.94
0.3-1.7	63.89
Calms	29.17

Location : บ้านหนองมะค่า (Ban Nong Makha) (GPS 47P 0720348, 1618453)

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

Sarayuth Jitranont
Assistant General Manager



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi
Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เขม็องสรบุรี

Project Location :

Lot ID: 261515

Date Received :Mar 30, 2026

Date Reported :Apr 06, 2026

Report Number :3483432-1

Page 1 of 2

Sample Number 261515-10 to 12
Parameter Wind Speed / Wind Direction
Location วัดทับกวาง หมู่ที่ 4 (Wat Thap Kwang) (GPS 47P 0721953, 1616033)
Sampling Date Mar 23 - Mar 26, 2026
Sampling by Ussaree Namburee

Time	Mar 23 - Mar 24, 2026			Mar 24 - Mar 25, 2026			Mar 25 - Mar 26, 2026			-			-			-			-		
	WS (m/s)	WD (deg)		WS (m/s)	WD (deg)		WS (m/s)	WD (deg)		-	-		-	-		-	-		-	-	
11:00 AM - 12:00 PM	1.4	233.0	SW	0.8	100.0	E	0.8	135.0	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12:00 PM - 01:00 PM	0.0	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01:00 PM - 02:00 PM	1.8	261.0	W	0.1	-	-	0.6	289.0	WNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02:00 PM - 03:00 PM	1.2	157.0	SSE	0.5	168.0	SSE	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03:00 PM - 04:00 PM	0.6	193.0	SSW	0.0	-	-	0.6	202.0	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04:00 PM - 05:00 PM	0.1	-	-	0.4	172.0	S	1.9	295.0	WNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05:00 PM - 06:00 PM	0.5	177.0	S	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06:00 PM - 07:00 PM	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07:00 PM - 08:00 PM	1.8	161.0	SSE	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08:00 PM - 09:00 PM	0.6	110.0	ESE	0.4	149.0	SSE	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09:00 PM - 10:00 PM	0.7	123.0	ESE	0.6	123.0	ESE	0.7	141.0	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10:00 PM - 11:00 PM	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:00 PM - 12:00 AM	0.0	-	-	2.0	307.0	NW	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12:00 AM - 01:00 AM	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01:00 AM - 02:00 AM	0.1	-	-	0.9	184.0	S	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02:00 AM - 03:00 AM	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03:00 AM - 04:00 AM	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04:00 AM - 05:00 AM	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05:00 AM - 06:00 AM	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06:00 AM - 07:00 AM	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07:00 AM - 08:00 AM	0.1	-	-	0.7	108.0	ESE	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08:00 AM - 09:00 AM	1.1	126.0	SE	1.2	287.0	WNW	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09:00 AM - 10:00 AM	1.5	139.0	SE	0.0	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10:00 AM - 11:00 AM	1.4	169.0	S	1.0	351.0	N	0.4	120.0	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Reference Method : Cup Anemometer & Anodized Aluminium Vane Method

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

Sarayuth Jittranont
Assistant General Manager



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi
Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เขม็งองสรบุรี

Project Location :

Lot ID: 261515


Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 06, 2026


Report Number : 3483432-1

Page 2 of 2


Wind Rose




Date : Mar 23-24, 2026



Date : Mar 24-25, 2026



Date : Mar 25-26, 2026



Date : Mar 23-26, 2026

WS (m/s)	%
≥ 10.0	0.00
8.0-10.0	0.00
5.5-8.0	0.00
3.3-5.5	0.00
1.7-3.3	5.56
0.3-1.7	31.94
Calms	62.50

Location : วัดทับทรวง หมู่ที่ 4 (Wat Thap Kwang) (GPS 47P 0721953, 1616033)

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

Sarayuth Jitranont
Assistant General Manager



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi
Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เข็มเมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261515

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 06, 2026

Report Number : 3483432-1

Page 1 of 2

Sample Number : 261515-13 to 15
Parameter : Wind Speed / Wind Direction
Location : โรงเรียนอนุบาลห้วยขวาง หมู่ที่ 9 (Tubkwang kinderkarten school) (GPS 47P 0722983, 1616350)
Sampling Date : Mar 23 - Mar 26, 2026
Sampling by : Ussaree Namburee

Time	Mar 23 - Mar 24, 2026			Mar 24 - Mar 25, 2026			Mar 25 - Mar 26, 2026			-			-			-			-		
	WS (m/s)	WD (deg)		WS (m/s)	WD (deg)		WS (m/s)	WD (deg)		-	-		-	-		-	-		-	-	
12:00 PM - 01:00 PM	3.5	244.0	WSW	1.2	276.0	W	1.6	113.0	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01:00 PM - 02:00 PM	0.9	260.0	W	1.0	245.0	WSW	0.8	188.0	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02:00 PM - 03:00 PM	1.4	119.0	ESE	0.6	146.0	SE	0.7	255.0	WSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03:00 PM - 04:00 PM	0.1	-	-	2.6	228.0	SW	1.9	266.0	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04:00 PM - 05:00 PM	0.2	-	-	0.7	219.0	SW	0.8	266.0	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05:00 PM - 06:00 PM	1.3	220.0	SW	1.0	231.0	SW	1.1	249.0	WSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06:00 PM - 07:00 PM	0.0	-	-	0.8	259.0	W	0.3	247.0	WSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07:00 PM - 08:00 PM	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08:00 PM - 09:00 PM	0.0	-	-	1.0	131.0	SE	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09:00 PM - 10:00 PM	1.4	235.0	SW	0.4	116.0	ESE	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10:00 PM - 11:00 PM	0.0	-	-	0.0	-	-	0.3	177.0	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:00 PM - 12:00 AM	1.0	125.0	SE	0.2	-	-	0.8	137.0	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12:00 AM - 01:00 AM	0.0	-	-	0.3	233.0	SW	0.4	143.0	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01:00 AM - 02:00 AM	2.0	147.0	SSE	1.8	233.0	SW	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02:00 AM - 03:00 AM	0.0	-	-	0.2	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03:00 AM - 04:00 AM	2.0	222.0	SW	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04:00 AM - 05:00 AM	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05:00 AM - 06:00 AM	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06:00 AM - 07:00 AM	0.0	-	-	0.4	156.0	SSE	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07:00 AM - 08:00 AM	0.4	156.0	SSE	1.5	129.0	SE	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08:00 AM - 09:00 AM	2.6	208.0	SSW	1.1	205.0	SSW	1.1	223.0	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09:00 AM - 10:00 AM	1.3	189.0	S	1.2	280.0	W	0.7	254.0	WSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10:00 AM - 11:00 AM	0.0	-	-	2.2	316.0	NW	1.1	109.0	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:00 AM - 12:00 PM	0.7	235.0	SW	1.9	214.0	SW	1.2	102.0	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Reference Method : Cup Anemometer & Anodized Aluminium Vane Method

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

Sarayuth Jittrantont
Assistant General Manager



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi
Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เขม็งองสรบุรี

Project Location :

Lot ID: 261515


Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 06, 2026


Report Number : 3483432-1

Page 2 of 2


Wind Rose




Date : Mar 23-24, 2026



Date : Mar 24-25, 2026



Date : Mar 25-26, 2026



Date : Mar 23-26, 2026

WS (m/s)	%
≥ 10.0	0.00
8.0-10.0	0.00
5.5-8.0	0.00
3.3-5.5	1.39
1.7-3.3	11.11
0.3-1.7	47.22
Calms	40.28

Location : โรงเรียนอนุบาลทับกวาง หมู่ที่ 9 (Tubkwang kinderkarten school) (GPS 47P 0722983, 1616350)

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

Sarayuth Jitranont
Assistant General Manager



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi
Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เขม็งสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261515

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 06, 2026

Report Number : 3483432-1

Page 1 of 2

Sample Number : 261515-16 to 18
Parameter : Wind Speed / Wind Direction
Location : โรงเรียนบ้านซับบอน หมู่ที่ 5 (Ban Subbhorn school) (GPS 47P 0727558, 1619147)
Sampling Date : Mar 23 - Mar 26, 2026
Sampling by : Ussaree Namburee

Time	Mar 23 - Mar 24, 2026			Mar 24 - Mar 25, 2026			Mar 25 - Mar 26, 2026			-			-			-			-		
	WS (m/s)	WD (deg)		WS (m/s)	WD (deg)		WS (m/s)	WD (deg)		-	-		-	-		-	-		-	-	
02:00 PM - 03:00 PM	1.0	192.0	SSW	3.1	183.0	S	3.0	224.0	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03:00 PM - 04:00 PM	1.4	182.0	S	1.1	257.0	WSW	2.3	194.0	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04:00 PM - 05:00 PM	1.9	184.0	S	0.9	188.0	S	0.8	198.0	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05:00 PM - 06:00 PM	1.1	214.0	SW	3.0	190.0	S	1.8	232.0	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06:00 PM - 07:00 PM	1.0	156.0	SSE	0.0	-	-	0.7	209.0	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07:00 PM - 08:00 PM	2.9	210.0	SSW	0.4	275.0	W	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08:00 PM - 09:00 PM	1.7	209.0	SSW	4.4	207.0	SSW	2.9	207.0	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09:00 PM - 10:00 PM	0.5	331.0	NNW	2.2	203.0	SSW	1.9	212.0	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10:00 PM - 11:00 PM	0.6	185.0	S	1.8	164.0	SSE	2.7	209.0	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:00 PM - 12:00 AM	0.9	219.0	SW	0.3	183.0	S	2.3	212.0	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12:00 AM - 01:00 AM	0.7	252.0	WSW	0.5	256.0	WSW	5.0	218.0	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01:00 AM - 02:00 AM	1.9	227.0	SW	0.2	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02:00 AM - 03:00 AM	1.7	227.0	SW	0.7	220.0	SW	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03:00 AM - 04:00 AM	0.8	208.0	SSW	0.5	314.0	NW	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04:00 AM - 05:00 AM	0.0	-	-	1.2	226.0	SW	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05:00 AM - 06:00 AM	1.5	190.0	S	0.7	255.0	WSW	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06:00 AM - 07:00 AM	0.9	234.0	SW	0.2	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07:00 AM - 08:00 AM	0.9	268.0	W	1.4	175.0	S	1.8	181.0	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08:00 AM - 09:00 AM	3.1	195.0	SSW	2.9	215.0	SW	2.6	197.0	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09:00 AM - 10:00 AM	2.7	225.0	SW	2.7	207.0	SSW	2.9	188.0	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10:00 AM - 11:00 AM	2.1	230.0	SW	2.4	208.0	SSW	3.0	198.0	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:00 AM - 12:00 PM	2.0	214.0	SW	5.4	197.0	SSW	1.5	134.0	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12:00 PM - 01:00 PM	3.1	217.0	SW	4.5	204.0	SSW	1.3	177.0	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01:00 PM - 02:00 PM	4.5	178.0	S	1.7	191.0	S	1.2	167.0	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Reference Method : Cup Anemometer & Anodized Aluminium Vane Method

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

Sarayuth Jittrantont
Assistant General Manager



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi
Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เขม็งองสรบุรี

Project Location :

Lot ID: 261515


Date Received :Mar 30, 2026

Date Reported :Apr 06, 2026


Report Number :3483432-1

Page 2 of 2


Wind Rose




Date : Mar 23-24, 2026



Date : Mar 24-25, 2026



Date : Mar 25-26, 2026



Date : Mar 23-26, 2026

WS (m/s)	%
≥ 10.0	0.00
8.0-10.0	0.00
5.5-8.0	0.00
3.3-5.5	6.94
1.7-3.3	40.28
0.3-1.7	37.50
Calms	15.28

Location : โรงเรียนบ้านซับบอน หมู่ที่ 5 (Ban Subbhorn school) (GPS 47P 0727558, 1619147)

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

Sarayuth Jitranont
Assistant General Manager



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi
Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261515

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 06, 2026

Report Number : 3483432-1

Page 1 of 2

Sample Number : 261515-19 to 21
Parameter : Wind Speed / Wind Direction
Location : บ้านเจริญพร หมู่ที่ 9 (Baan Charoenporn) (GPS 47P 0724251, 1616921)
Sampling Date : Mar 23 - Mar 26, 2026
Sampling by : Ussaree Namburee

Time	Mar 23 - Mar 24, 2026			Mar 24 - Mar 25, 2026			Mar 25 - Mar 26, 2026			-			-			-			-		
	WS (m/s)	WD (deg)		WS (m/s)	WD (deg)		WS (m/s)	WD (deg)		-	-		-	-		-	-		-	-	
12:00 PM - 01:00 PM	0.3	253.0	WSW	0.4	300.0	WNW	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01:00 PM - 02:00 PM	0.0	-	-	0.0	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02:00 PM - 03:00 PM	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03:00 PM - 04:00 PM	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04:00 PM - 05:00 PM	0.0	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05:00 PM - 06:00 PM	0.0	-	-	0.2	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06:00 PM - 07:00 PM	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07:00 PM - 08:00 PM	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08:00 PM - 09:00 PM	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09:00 PM - 10:00 PM	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10:00 PM - 11:00 PM	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:00 PM - 12:00 AM	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12:00 AM - 01:00 AM	0.0	-	-	0.0	-	-	0.6	265.0	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01:00 AM - 02:00 AM	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02:00 AM - 03:00 AM	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03:00 AM - 04:00 AM	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04:00 AM - 05:00 AM	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05:00 AM - 06:00 AM	0.0	-	-	0.3	307.0	NW	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06:00 AM - 07:00 AM	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07:00 AM - 08:00 AM	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08:00 AM - 09:00 AM	0.0	-	-	0.4	288.0	WNW	0.3	282.0	WNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09:00 AM - 10:00 AM	0.3	282.0	WNW	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10:00 AM - 11:00 AM	0.0	-	-	0.3	142.0	SE	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:00 AM - 12:00 PM	0.3	351.0	N	1.0	167.0	SSE	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Reference Method : Cup Anemometer & Anodized Aluminium Vane Method

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

Sarayuth Jittrantont
Assistant General Manager



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi
Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เขม็งองสรบุรี

Project Location :

Lot ID: 261515


Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 06, 2026


Report Number : 3483432-1

Page 2 of 2


Wind Rose




Date : Mar 23-24, 2026



Date : Mar 24-25, 2026



Date : Mar 25-26, 2026



Date : Mar 23-26, 2026

WS (m/s)	%
≥ 10.0	0.00
8.0-10.0	0.00
5.5-8.0	0.00
3.3-5.5	0.00
1.7-3.3	0.00
0.3-1.7	13.89
Calms	86.11

Location : บ้านเจริญพร หมู่ที่ 9 (Baan Charoenporn) (GPS 47P 0724251, 1616921)

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

Sarayuth Jitranont
Assistant General Manager



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi
Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261515

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 06, 2026

Report Number : 3483432-1

Page 1 of 2

Sample Number : 261515-22 to 24
Parameter : Wind Speed / Wind Direction
Location : สถานีรถไฟผาเสด็จ (Pha Sadet Railway Station) (GPS 47P 0726285, 1620047)
Sampling Date : Mar 23 - Mar 26, 2026
Sampling by : Ussaree Namburee

Time	Mar 23 - Mar 24, 2026			Mar 24 - Mar 25, 2026			Mar 25 - Mar 26, 2026			-			-			-			-		
	WS (m/s)	WD (deg)		WS (m/s)	WD (deg)		WS (m/s)	WD (deg)		-	-		-	-		-	-		-	-	
01:00 PM - 02:00 PM	0.5	296.0	WNW	1.4	255.0	WSW	1.1	14.0	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02:00 PM - 03:00 PM	0.0	-	-	0.2	-	-	0.9	290.0	WNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03:00 PM - 04:00 PM	0.4	358.0	N	0.5	316.0	NW	1.0	310.0	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04:00 PM - 05:00 PM	0.1	-	-	0.0	-	-	0.7	11.0	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05:00 PM - 06:00 PM	0.4	106.0	ESE	0.8	358.0	N	0.3	287.0	WNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06:00 PM - 07:00 PM	0.4	68.0	ENE	0.7	42.0	NE	0.3	117.0	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07:00 PM - 08:00 PM	0.7	269.0	W	1.2	20.0	NNE	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08:00 PM - 09:00 PM	1.6	332.0	NNW	0.4	305.0	NW	0.3	13.0	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09:00 PM - 10:00 PM	1.0	346.0	NNW	1.7	278.0	W	0.7	28.0	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10:00 PM - 11:00 PM	0.9	17.0	NNE	0.8	289.0	WNW	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:00 PM - 12:00 AM	1.8	330.0	NNW	1.4	0.0	N	0.6	352.0	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12:00 AM - 01:00 AM	0.6	332.0	NNW	0.3	2.0	N	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01:00 AM - 02:00 AM	0.5	32.0	NNE	1.1	80.0	E	0.3	146.0	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02:00 AM - 03:00 AM	0.7	336.0	NNW	0.0	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03:00 AM - 04:00 AM	0.5	343.0	NNW	0.2	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04:00 AM - 05:00 AM	0.0	-	-	0.1	-	-	0.6	359.0	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05:00 AM - 06:00 AM	0.8	1.0	N	0.5	308.0	NW	1.2	342.0	NNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06:00 AM - 07:00 AM	0.4	298.0	WNW	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07:00 AM - 08:00 AM	0.8	304.0	NW	0.3	305.0	NW	0.9	351.0	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08:00 AM - 09:00 AM	0.8	327.0	NNW	0.4	0.0	N	0.3	300.0	WNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09:00 AM - 10:00 AM	1.2	337.0	NNW	1.0	267.0	W	2.4	265.0	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10:00 AM - 11:00 AM	1.0	237.0	WSW	2.2	57.0	ENE	2.0	263.0	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:00 AM - 12:00 PM	0.8	193.0	SSW	1.3	234.0	SW	1.6	271.0	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12:00 PM - 01:00 PM	2.0	358.0	N	2.4	269.0	W	1.0	269.0	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Reference Method : Cup Anemometer & Anodized Aluminium Vane Method

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

Sarayuth Jittranont
Assistant General Manager



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi
Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เขม็งองสรบุรี

Project Location :

Lot ID: 261515


Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 06, 2026


Report Number : 3483432-1

Page 2 of 2


Wind Rose




Date : Mar 23-24, 2026



Date : Mar 24-25, 2026



Date : Mar 25-26, 2026



Date : Mar 23-26, 2026

	WS (m/s)	%
	≥ 10.0	0.00
	8.0-10.0	0.00
	5.5-8.0	0.00
	3.3-5.5	0.00
	1.7-3.3	9.72
	0.3-1.7	69.44
	Calms	20.83

Location : สถานีรถไฟเสด็จ (Pha Sadet Railway Station) (GPS 47P 0726285, 1620047)

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

Sarayuth Jitranont
Assistant General Manager

ระดับเสียงในบรรยากาศโดยทั่วไป



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261517

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number: 3545716-1

Page 1 of 1

Sample Number 261517-1
Parameter Noise (Leq 24 hrs.)
Location สำนักงานเหมืองของโครงการ (Project office) (GPS 47P 1618397, 0724759)
Measurement Date Mar 23 - Mar 24, 2026
Measurement by Ussaree Namburee
Sound Level meter Serial No. 584983

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
02:00 PM - 03:00 PM	57.1	71.8	49.8
03:00 PM - 04:00 PM	56.0	78.2	49.9
04:00 PM - 05:00 PM	58.1	91.5	50.4
05:00 PM - 06:00 PM	56.8	77.1	49.5
06:00 PM - 07:00 PM	55.3	71.6	49.8
07:00 PM - 08:00 PM	54.0	72.6	49.6
08:00 PM - 09:00 PM	54.5	71.9	49.3
09:00 PM - 10:00 PM	53.9	72.2	49.5
10:00 PM - 11:00 PM	54.4	73.0	50.6
11:00 PM - 12:00 AM	51.2	70.3	49.2
12:00 AM - 01:00 AM	50.5	71.2	49.0
01:00 AM - 02:00 AM	49.8	63.9	48.9
02:00 AM - 03:00 AM	50.2	64.1	49.2
03:00 AM - 04:00 AM	49.8	59.0	49.0
04:00 AM - 05:00 AM	50.5	72.3	48.9
05:00 AM - 06:00 AM	53.2	75.7	49.2
06:00 AM - 07:00 AM	53.7	76.9	49.6
07:00 AM - 08:00 AM	55.0	76.9	49.8
08:00 AM - 09:00 AM	56.2	79.6	50.7
09:00 AM - 10:00 AM	56.6	85.5	49.7
10:00 AM - 11:00 AM	58.7	85.5	49.0
11:00 AM - 12:00 PM	53.2	73.8	48.1
12:00 PM - 01:00 PM	56.2	84.6	49.0
01:00 PM - 02:00 PM	54.6	76.7	48.9

Leq Average 24 hrs. (dB(A)) 54.9
Lmax (dB(A)) 91.5
L90 (dB(A)) 49.3
Ldn (dB(A)) 59.1
Standard (dB(A)) 70 115

Reference Method : ISO1996-1 and 1996-2

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Technical Management

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Approved by

Supot S.

Supot Salamteh
Section Head



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261517

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number: 3545717-1

Page 1 of 1

Sample Number 261517-2
Parameter Noise (Leq 24 hrs.)
Location สำนักงานเหมืองของโครงการ (Project office) (GPS 47P 1618397, 0724759)
Measurement Date Mar 24 - Mar 25, 2026
Measurement by Ussaree Namburee
Sound Level meter Serial No. 584983

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
02:00 PM - 03:00 PM	55.5	81.4	49.0
03:00 PM - 04:00 PM	54.6	76.0	48.9
04:00 PM - 05:00 PM	57.7	83.2	50.0
05:00 PM - 06:00 PM	54.7	72.1	49.4
06:00 PM - 07:00 PM	55.1	74.2	49.5
07:00 PM - 08:00 PM	57.1	71.8	49.8
08:00 PM - 09:00 PM	55.8	77.3	49.7
09:00 PM - 10:00 PM	54.8	73.3	49.9
10:00 PM - 11:00 PM	55.6	79.6	50.1
11:00 PM - 12:00 AM	53.6	73.2	49.1
12:00 AM - 01:00 AM	50.0	64.3	48.5
01:00 AM - 02:00 AM	49.6	62.5	48.5
02:00 AM - 03:00 AM	49.8	63.6	48.9
03:00 AM - 04:00 AM	49.4	63.7	48.5
04:00 AM - 05:00 AM	50.1	66.4	48.6
05:00 AM - 06:00 AM	51.9	74.5	48.9
06:00 AM - 07:00 AM	53.0	77.3	49.1
07:00 AM - 08:00 AM	55.1	72.1	49.3
08:00 AM - 09:00 AM	57.1	74.3	50.8
09:00 AM - 10:00 AM	56.2	77.8	49.9
10:00 AM - 11:00 AM	56.3	78.1	49.7
11:00 AM - 12:00 PM	56.5	74.8	49.9
12:00 PM - 01:00 PM	54.1	71.0	48.9
01:00 PM - 02:00 PM	54.9	74.3	49.1

Leq Average 24 hrs. (dB(A)) 54.7
Lmax (dB(A)) 83.2
L90 (dB(A)) 49.1
Ldn (dB(A)) 59.2
Standard (dB(A)) 70 115

Reference Method : ISO1996-1 and 1996-2

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Technical Management

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Approved by

Supot S.

Supot Salamteh
Section Head



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เขมืองสรบุรี

Project Location :

Lot ID: 261517

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number: 3545718-1

Page 1 of 1

Sample Number 261517-3
Parameter Noise (Leq 24 hrs.)
Location สำนักงานเหมืองของโครงการ (Project office) (GPS 47P 1618397, 0724759)
Measurement Date Mar 25 - Mar 26, 2026
Measurement by Ussaree Namburee
Sound Level meter Serial No. 584983

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
02:00 PM - 03:00 PM	56.8	78.5	48.4
03:00 PM - 04:00 PM	55.7	75.5	48.2
04:00 PM - 05:00 PM	56.3	77.4	49.1
05:00 PM - 06:00 PM	54.8	74.3	48.4
06:00 PM - 07:00 PM	56.4	81.2	49.4
07:00 PM - 08:00 PM	56.0	69.5	48.2
08:00 PM - 09:00 PM	56.3	72.2	48.5
09:00 PM - 10:00 PM	57.7	72.2	48.7
10:00 PM - 11:00 PM	54.6	71.0	48.8
11:00 PM - 12:00 AM	51.6	73.2	49.2
12:00 AM - 01:00 AM	52.3	66.6	49.3
01:00 AM - 02:00 AM	53.3	68.8	49.4
02:00 AM - 03:00 AM	50.7	66.1	48.5
03:00 AM - 04:00 AM	49.2	63.5	48.4
04:00 AM - 05:00 AM	49.7	70.6	48.6
05:00 AM - 06:00 AM	54.4	73.2	48.8
06:00 AM - 07:00 AM	53.4	77.2	48.9
07:00 AM - 08:00 AM	52.6	73.9	48.8
08:00 AM - 09:00 AM	56.5	79.6	51.0
09:00 AM - 10:00 AM	56.5	78.5	49.7
10:00 AM - 11:00 AM	55.7	72.0	48.9
11:00 AM - 12:00 PM	57.0	75.0	50.8
12:00 PM - 01:00 PM	54.4	70.6	48.8
01:00 PM - 02:00 PM	55.5	74.9	49.2

Leq Average 24 hrs. (dB(A)) 55.0
Lmax (dB(A)) 81.2
L90 (dB(A)) 48.8
Ldn (dB(A)) 59.6
Standard (dB(A)) 70 115

Reference Method : ISO1996-1 and 1996-2

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Technical Management

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Approved by

Supot S.

Supot Salamteh
Section Head



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เขมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261517

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number: 3545719-1

Page 1 of 1

Sample Number	261517-4
Parameter	Noise (Leq 24 hrs.)
Location	บ้านพักพนักงานศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ห้วยขวาง (Tubkwang livestock and breeding center) (GPS 47P 1620226, 721629)
Measurement Date	Mar 23 - Mar 24, 2026
Measurement by	Ussaree Namburee
Sound Level meter	Serial No. 1122547

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
11:00 AM - 12:00 PM	40.4	61.9	37.6
12:00 PM - 01:00 PM	40.1	58.8	36.9
01:00 PM - 02:00 PM	39.9	70.5	34.0
02:00 PM - 03:00 PM	40.6	72.6	34.3
03:00 PM - 04:00 PM	41.2	71.7	33.1
04:00 PM - 05:00 PM	40.5	66.1	34.2
05:00 PM - 06:00 PM	41.5	72.0	36.7
06:00 PM - 07:00 PM	42.3	58.5	38.0
07:00 PM - 08:00 PM	45.6	52.2	41.5
08:00 PM - 09:00 PM	45.8	61.2	42.7
09:00 PM - 10:00 PM	44.9	56.5	42.8
10:00 PM - 11:00 PM	44.5	54.7	40.2
11:00 PM - 12:00 AM	42.1	55.3	40.4
12:00 AM - 01:00 AM	41.6	48.0	40.3
01:00 AM - 02:00 AM	40.5	52.6	38.6
02:00 AM - 03:00 AM	40.7	58.1	38.5
03:00 AM - 04:00 AM	40.4	61.9	37.6
04:00 AM - 05:00 AM	40.1	58.8	36.9
05:00 AM - 06:00 AM	47.7	66.2	39.3
06:00 AM - 07:00 AM	48.0	67.7	39.8
07:00 AM - 08:00 AM	46.0	63.7	37.6
08:00 AM - 09:00 AM	46.6	65.3	36.4
09:00 AM - 10:00 AM	43.6	61.9	35.1
10:00 AM - 11:00 AM	44.8	66.9	35.0

Leq Average 24 hrs. (dB(A))	43.7		
Lmax (dB(A))		72.6	
L90 (dB(A))			37.6
Ldn (dB(A))	50.3		
Standard (dB(A))	70	115	

Reference Method : ISO1996-1 and 1996-2

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Technical Management

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Approved by

Supot S.

Supot Salamteh
Section Head



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261517

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number: 3545720-1

Page 1 of 1

Sample Number 261517-5
Parameter Noise (Leq 24 hrs.)
Location บ้านพักพนักงานศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ห้วยขวาง (Tubkwang livestock and breeding center) (GPS 47P 1620226, 721629)
Measurement Date Mar 24 - Mar 25, 2026
Measurement by Ussaree Namburee
Sound Level meter Serial No. 1122547

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
11:00 AM - 12:00 PM	42.7	78.9	33.7
12:00 PM - 01:00 PM	43.2	77.3	34.3
01:00 PM - 02:00 PM	42.8	65.2	33.6
02:00 PM - 03:00 PM	38.9	62.0	32.9
03:00 PM - 04:00 PM	45.2	73.1	34.0
04:00 PM - 05:00 PM	40.5	70.0	32.7
05:00 PM - 06:00 PM	44.8	82.3	33.8
06:00 PM - 07:00 PM	40.4	57.9	35.5
07:00 PM - 08:00 PM	45.3	57.5	37.6
08:00 PM - 09:00 PM	45.6	51.4	42.1
09:00 PM - 10:00 PM	46.2	60.1	41.8
10:00 PM - 11:00 PM	44.6	62.6	42.3
11:00 PM - 12:00 AM	43.1	51.4	39.6
12:00 AM - 01:00 AM	39.8	48.7	37.5
01:00 AM - 02:00 AM	38.8	59.5	36.9
02:00 AM - 03:00 AM	42.7	51.9	37.4
03:00 AM - 04:00 AM	39.0	60.5	36.4
04:00 AM - 05:00 AM	39.1	61.1	35.5
05:00 AM - 06:00 AM	41.5	62.1	37.1
06:00 AM - 07:00 AM	48.9	68.7	40.3
07:00 AM - 08:00 AM	51.7	76.1	39.3
08:00 AM - 09:00 AM	44.8	64.5	34.8
09:00 AM - 10:00 AM	45.9	65.5	35.0
10:00 AM - 11:00 AM	41.0	64.2	33.7

Leq Average 24 hrs. (dB(A)) 44.6
Lmax (dB(A)) 82.3
L90 (dB(A)) 35.5
Ldn (dB(A)) 50.0
Standard (dB(A)) 70 115

Reference Method : ISO1996-1 and 1996-2

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Technical Management

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Approved by

Supot S.

Supot Salamteh
Section Head



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261517

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number: 3545721-1

Page 1 of 1

Sample Number	261517-6
Parameter	Noise (Leq 24 hrs.)
Location	บ้านพักพนักงานศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ห้วยขวาง (Tubkwang livestock and breeding center) (GPS 47P 1620226, 721629)
Measurement Date	Mar 25 - Mar 26, 2026
Measurement by	Ussaree Namburee
Sound Level meter	Serial No. 1122547

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
11:00 AM - 12:00 PM	41.5	67.5	34.0
12:00 PM - 01:00 PM	38.5	65.0	33.6
01:00 PM - 02:00 PM	36.6	60.1	32.3
02:00 PM - 03:00 PM	37.6	61.0	32.4
03:00 PM - 04:00 PM	41.4	66.9	32.0
04:00 PM - 05:00 PM	39.9	63.9	32.4
05:00 PM - 06:00 PM	42.9	70.0	32.8
06:00 PM - 07:00 PM	42.4	62.9	35.2
07:00 PM - 08:00 PM	44.6	63.1	38.6
08:00 PM - 09:00 PM	46.7	63.7	43.3
09:00 PM - 10:00 PM	44.4	60.0	41.6
10:00 PM - 11:00 PM	43.2	57.2	41.2
11:00 PM - 12:00 AM	42.8	51.6	40.3
12:00 AM - 01:00 AM	43.3	68.4	40.4
01:00 AM - 02:00 AM	41.0	61.6	38.0
02:00 AM - 03:00 AM	40.2	62.4	37.6
03:00 AM - 04:00 AM	40.7	63.0	37.8
04:00 AM - 05:00 AM	40.3	63.1	37.4
05:00 AM - 06:00 AM	42.7	65.8	38.2
06:00 AM - 07:00 AM	49.0	71.3	41.8
07:00 AM - 08:00 AM	47.9	66.8	40.5
08:00 AM - 09:00 AM	43.9	71.7	36.3
09:00 AM - 10:00 AM	45.2	65.5	35.5
10:00 AM - 11:00 AM	41.8	63.0	34.4

Leq Average 24 hrs. (dB(A))	43.5		
Lmax (dB(A))		71.7	
L90 (dB(A))			37.4
Ldn (dB(A))	50.0		
Standard (dB(A))	70	115	

Reference Method : ISO1996-1 and 1996-2

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Technical Management

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Approved by

Supot S.

Supot Salamteh
Section Head



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เขมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261517

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number: 3545722-1

Page 1 of 1

Sample Number 261517-7
Parameter Noise (Leq 24 hrs.)
Location บ้านหนองมะค่า (Ban Nong Makha) (GPS 47P 1618452, 0720308)
Measurement Date Mar 23 - Mar 24, 2026
Measurement by Ussaree Namburee
Sound Level meter Serial No. 572564

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
10:00 AM - 11:00 AM	52.3	75.6	40.6
11:00 AM - 12:00 PM	49.4	72.1	42.9
12:00 PM - 01:00 PM	47.1	70.3	42.4
01:00 PM - 02:00 PM	48.1	75.6	42.9
02:00 PM - 03:00 PM	50.7	75.3	43.1
03:00 PM - 04:00 PM	53.1	78.6	44.0
04:00 PM - 05:00 PM	55.0	82.6	43.6
05:00 PM - 06:00 PM	50.3	78.9	44.1
06:00 PM - 07:00 PM	52.9	78.2	43.4
07:00 PM - 08:00 PM	48.0	70.1	42.7
08:00 PM - 09:00 PM	47.3	76.6	41.6
09:00 PM - 10:00 PM	50.2	75.7	41.1
10:00 PM - 11:00 PM	51.4	77.2	41.4
11:00 PM - 12:00 AM	44.3	59.6	41.9
12:00 AM - 01:00 AM	47.6	78.9	41.1
01:00 AM - 02:00 AM	43.5	61.3	40.4
02:00 AM - 03:00 AM	42.4	58.3	40.4
03:00 AM - 04:00 AM	44.7	66.0	40.2
04:00 AM - 05:00 AM	44.7	65.0	40.3
05:00 AM - 06:00 AM	52.6	82.2	42.8
06:00 AM - 07:00 AM	72.1	101.2	46.7
07:00 AM - 08:00 AM	54.5	79.4	46.0
08:00 AM - 09:00 AM	53.7	70.8	43.4
09:00 AM - 10:00 AM	55.0	78.3	45.2

Leq Average 24 hrs. (dB(A)) 59.0
Lmax (dB(A)) 101.2
L90 (dB(A)) 42.7
Ldn (dB(A)) 68.5
Standard (dB(A)) 70 115

Reference Method : ISO1996-1 and 1996-2

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Technical Management

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Approved by

Supot S.

Supot Salamteh
Section Head



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เขมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261517

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number: 3545723-1

Page 1 of 1

Sample Number 261517-8
Parameter Noise (Leq 24 hrs.)
Location บ้านหนองมะค่า (Ban Nong Makha) (GPS 47P 1618452, 0720308)
Measurement Date Mar 24 - Mar 25, 2026
Measurement by Ussaree Namburee
Sound Level meter Serial No. 572564

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
10:00 AM - 11:00 AM	55.6	64.1	44.7
11:00 AM - 12:00 PM	54.8	67.7	44.4
12:00 PM - 01:00 PM	55.7	73.0	44.5
01:00 PM - 02:00 PM	51.6	79.7	42.3
02:00 PM - 03:00 PM	55.6	74.4	41.9
03:00 PM - 04:00 PM	52.7	77.2	43.2
04:00 PM - 05:00 PM	52.7	81.9	43.5
05:00 PM - 06:00 PM	52.7	82.7	44.0
06:00 PM - 07:00 PM	58.3	82.5	43.2
07:00 PM - 08:00 PM	59.1	83.6	43.3
08:00 PM - 09:00 PM	52.3	80.5	42.9
09:00 PM - 10:00 PM	45.1	64.1	42.5
10:00 PM - 11:00 PM	45.5	72.8	41.9
11:00 PM - 12:00 AM	47.1	70.8	42.4
12:00 AM - 01:00 AM	44.5	68.0	41.7
01:00 AM - 02:00 AM	46.6	81.9	41.4
02:00 AM - 03:00 AM	44.0	66.8	41.1
03:00 AM - 04:00 AM	44.4	67.6	41.1
04:00 AM - 05:00 AM	45.3	66.5	41.7
05:00 AM - 06:00 AM	46.6	65.1	41.7
06:00 AM - 07:00 AM	50.9	69.0	42.9
07:00 AM - 08:00 AM	71.3	102.9	46.4
08:00 AM - 09:00 AM	55.0	77.2	46.0
09:00 AM - 10:00 AM	56.7	72.4	44.5

Leq Average 24 hrs. (dB(A)) 58.9
Lmax (dB(A)) 102.9
L90 (dB(A)) 42.9
Ldn (dB(A)) 59.7
Standard (dB(A)) 70 115

Reference Method : ISO1996-1 and 1996-2

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Technical Management

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Approved by

Supot S.

Supot Salamteh
Section Head



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เขมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261517

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number: 3545724-1

Page 1 of 1

Sample Number 261517-9
Parameter Noise (Leq 24 hrs.)
Location บ้านหนองมะค่า (Ban Nong Makha) (GPS 47P 1618452, 0720308)
Measurement Date Mar 25 - Mar 26, 2026
Measurement by Ussaree Namburee
Sound Level meter Serial No. 572564

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
10:00 AM - 11:00 AM	51.5	75.8	43.9
11:00 AM - 12:00 PM	51.8	67.5	42.8
12:00 PM - 01:00 PM	50.5	75.6	43.1
01:00 PM - 02:00 PM	53.4	77.4	43.8
02:00 PM - 03:00 PM	52.6	78.9	43.1
03:00 PM - 04:00 PM	53.9	82.3	43.3
04:00 PM - 05:00 PM	48.9	73.0	41.2
05:00 PM - 06:00 PM	52.1	85.7	41.0
06:00 PM - 07:00 PM	51.9	78.3	41.2
07:00 PM - 08:00 PM	51.8	75.8	42.3
08:00 PM - 09:00 PM	54.0	78.3	44.1
09:00 PM - 10:00 PM	52.9	79.7	42.2
10:00 PM - 11:00 PM	46.0	75.0	42.0
11:00 PM - 12:00 AM	48.7	78.8	41.7
12:00 AM - 01:00 AM	48.2	77.7	42.1
01:00 AM - 02:00 AM	45.4	73.4	42.4
02:00 AM - 03:00 AM	43.0	61.7	41.7
03:00 AM - 04:00 AM	43.6	67.9	40.8
04:00 AM - 05:00 AM	43.9	64.9	41.4
05:00 AM - 06:00 AM	46.7	81.0	41.7
06:00 AM - 07:00 AM	47.6	71.1	42.1
07:00 AM - 08:00 AM	72.3	100.6	43.9
08:00 AM - 09:00 AM	57.5	85.6	46.8
09:00 AM - 10:00 AM	69.9	103.3	47.5

Leq Average 24 hrs. (dB(A)) 60.9
Lmax (dB(A)) 103.3
L90 (dB(A)) 42.2
Ldn (dB(A)) 61.4
Standard (dB(A)) 70 115

Reference Method : ISO1996-1 and 1996-2

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Technical Management

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Approved by

Supot S.

Supot Salamteh
Section Head



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เขมืองสรบุรี

Project Location :

Lot ID: 261517

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number: 3545725-1

Page 1 of 1

Sample Number	261517-10
Parameter	Noise (Leq 24 hrs.)
Location	วัดทับทิมขาว หมู่ที่ 4 (Wat Thap Kwang) (GPS 47P 1616080, 0721949)
Measurement Date	Mar 23 - Mar 24, 2026
Measurement by	Ussaree Namburee
Sound Level meter	Serial No. 572552

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
12:00 PM - 01:00 PM	61.5	85.8	53.8
01:00 PM - 02:00 PM	59.2	81.0	50.6
02:00 PM - 03:00 PM	58.4	78.9	51.0
03:00 PM - 04:00 PM	54.9	71.3	50.7
04:00 PM - 05:00 PM	54.8	72.7	50.5
05:00 PM - 06:00 PM	54.1	79.1	51.0
06:00 PM - 07:00 PM	57.6	78.0	52.0
07:00 PM - 08:00 PM	55.1	72.3	52.8
08:00 PM - 09:00 PM	55.7	80.3	52.8
09:00 PM - 10:00 PM	56.0	76.2	52.1
10:00 PM - 11:00 PM	54.2	72.9	50.5
11:00 PM - 12:00 AM	52.1	63.9	50.2
12:00 AM - 01:00 AM	54.3	79.5	49.3
01:00 AM - 02:00 AM	54.7	76.9	49.7
02:00 AM - 03:00 AM	55.5	79.6	49.3
03:00 AM - 04:00 AM	52.1	71.1	48.8
04:00 AM - 05:00 AM	52.8	74.3	48.7
05:00 AM - 06:00 AM	57.6	69.9	51.0
06:00 AM - 07:00 AM	57.5	80.8	52.2
07:00 AM - 08:00 AM	58.9	79.6	52.3
08:00 AM - 09:00 AM	58.6	80.0	52.1
09:00 AM - 10:00 AM	56.1	74.0	52.6
10:00 AM - 11:00 AM	59.3	78.0	52.0
11:00 AM - 12:00 PM	57.0	79.8	49.9

Leq Average 24 hrs. (dB(A))	56.8		
Lmax (dB(A))		85.8	
L90 (dB(A))			51.0
Ldn (dB(A))	61.9		
Standard (dB(A))	70	115	

Reference Method : ISO1996-1 and 1996-2

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Technical Management

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Approved by

Supot S.

Supot Salamteh
Section Head



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เขมืองสรบุรี

Project Location :

Lot ID: 261517

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number: 3545726-1

Page 1 of 1

Sample Number 261517-11
Parameter Noise (Leq 24 hrs.)
Location วัดทับทิมขาว หมู่ที่ 4 (Wat Thap Kwang) (GPS 47P 1616080, 0721949)
Measurement Date Mar 24 - Mar 25, 2026
Measurement by Ussaree Namburee
Sound Level meter Serial No. 572552

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
12:00 PM - 01:00 PM	57.9	74.1	52.2
01:00 PM - 02:00 PM	58.2	80.0	49.3
02:00 PM - 03:00 PM	54.5	73.8	49.5
03:00 PM - 04:00 PM	57.3	84.9	50.7
04:00 PM - 05:00 PM	60.3	80.5	48.0
05:00 PM - 06:00 PM	59.2	77.6	52.2
06:00 PM - 07:00 PM	57.9	72.3	51.2
07:00 PM - 08:00 PM	54.1	68.6	51.9
08:00 PM - 09:00 PM	56.5	83.3	52.9
09:00 PM - 10:00 PM	54.9	75.3	52.3
10:00 PM - 11:00 PM	56.5	78.0	52.2
11:00 PM - 12:00 AM	53.8	71.1	51.1
12:00 AM - 01:00 AM	50.7	64.3	48.8
01:00 AM - 02:00 AM	52.8	74.3	48.4
02:00 AM - 03:00 AM	57.9	81.5	48.8
03:00 AM - 04:00 AM	51.8	66.1	49.8
04:00 AM - 05:00 AM	53.6	74.8	49.0
05:00 AM - 06:00 AM	54.7	73.2	50.5
06:00 AM - 07:00 AM	59.7	83.3	54.6
07:00 AM - 08:00 AM	59.1	81.1	53.4
08:00 AM - 09:00 AM	57.8	77.3	53.1
09:00 AM - 10:00 AM	60.4	79.1	52.4
10:00 AM - 11:00 AM	61.2	79.9	51.7
11:00 AM - 12:00 PM	62.1	86.3	57.7

Leq Average 24 hrs. (dB(A)) 57.8
Lmax (dB(A)) 86.3
L90 (dB(A)) 51.2
Ldn (dB(A)) 62.6
Standard (dB(A)) 70 115

Reference Method : ISO1996-1 and 1996-2

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Technical Management

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Approved by

Supot S.

Supot Salamteh
Section Head



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เขมืองสรบุรี

Project Location :

Lot ID: 261517

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number: 3545727-1

Page 1 of 1

Sample Number 261517-12
Parameter Noise (Leq 24 hrs.)
Location วัดทับทิมขาว หมู่ที่ 4 (Wat Thap Kwang) (GPS 47P 1616080, 0721949)
Measurement Date Mar 25 - Mar 26, 2026
Measurement by Ussaree Namburee
Sound Level meter Serial No. 572552

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
12:00 PM - 01:00 PM	57.9	76.4	52.2
01:00 PM - 02:00 PM	57.9	73.8	50.0
02:00 PM - 03:00 PM	57.3	78.4	48.5
03:00 PM - 04:00 PM	59.2	82.5	49.4
04:00 PM - 05:00 PM	55.0	78.0	49.4
05:00 PM - 06:00 PM	55.8	74.0	50.1
06:00 PM - 07:00 PM	55.0	84.4	50.4
07:00 PM - 08:00 PM	60.3	70.4	51.4
08:00 PM - 09:00 PM	53.7	74.7	51.8
09:00 PM - 10:00 PM	54.2	79.9	51.3
10:00 PM - 11:00 PM	57.6	81.2	51.7
11:00 PM - 12:00 AM	54.8	69.4	52.5
12:00 AM - 01:00 AM	54.5	74.2	50.6
01:00 AM - 02:00 AM	52.0	65.2	49.2
02:00 AM - 03:00 AM	54.7	76.9	48.9
03:00 AM - 04:00 AM	54.0	73.5	49.1
04:00 AM - 05:00 AM	53.6	73.6	49.1
05:00 AM - 06:00 AM	54.6	76.9	49.0
06:00 AM - 07:00 AM	59.7	73.5	50.7
07:00 AM - 08:00 AM	58.1	83.0	52.9
08:00 AM - 09:00 AM	60.7	91.4	52.3
09:00 AM - 10:00 AM	59.0	74.6	54.3
10:00 AM - 11:00 AM	57.3	75.4	52.7
11:00 AM - 12:00 PM	59.7	83.3	54.6

Leq Average 24 hrs. (dB(A))

57.2

Lmax (dB(A))

91.4

L90 (dB(A))

50.6

Ldn (dB(A))

62.5

Standard (dB(A))

70

115

Reference Method : ISO1996-1 and 1996-2

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Technical Management

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Approved by

Supot S.

Supot Salamteh
Section Head



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261517

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number: 3545728-1

Page 1 of 1

Sample Number 261517-13
Parameter Noise (Leq 24 hrs.)
Location โรงเรียนอนุบาลทับกวาง หมู่ที่ 9 (Tubkwang kinderkarten school) (GPS 47P 1616371, 722995)
Measurement Date Mar 23 - Mar 24, 2026
Measurement by Ussaree Namburee
Sound Level meter Serial No. 572566

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 02:00 PM	48.8	75.3	45.0
02:00 PM - 03:00 PM	54.0	85.3	46.4
03:00 PM - 04:00 PM	50.1	70.6	47.6
04:00 PM - 05:00 PM	49.1	71.3	46.4
05:00 PM - 06:00 PM	50.7	70.8	47.4
06:00 PM - 07:00 PM	52.5	79.2	48.7
07:00 PM - 08:00 PM	53.9	70.4	52.2
08:00 PM - 09:00 PM	55.8	88.1	51.0
09:00 PM - 10:00 PM	52.3	69.7	49.9
10:00 PM - 11:00 PM	52.6	60.6	49.7
11:00 PM - 12:00 AM	55.1	71.4	51.9
12:00 AM - 01:00 AM	54.5	62.1	51.8
01:00 AM - 02:00 AM	51.2	69.5	47.7
02:00 AM - 03:00 AM	50.8	74.5	47.1
03:00 AM - 04:00 AM	48.8	60.0	47.1
04:00 AM - 05:00 AM	49.7	62.3	46.9
05:00 AM - 06:00 AM	50.7	70.1	47.8
06:00 AM - 07:00 AM	52.3	78.3	49.2
07:00 AM - 08:00 AM	49.8	69.8	47.5
08:00 AM - 09:00 AM	49.5	66.6	47.3
09:00 AM - 10:00 AM	50.2	69.4	47.1
10:00 AM - 11:00 AM	49.9	74.4	45.4
11:00 AM - 12:00 PM	49.9	78.2	44.9
12:00 PM - 01:00 PM	49.9	72.2	44.3

Leq Average 24 hrs. (dB(A)) 51.9
Lmax (dB(A)) 88.1
L90 (dB(A)) 47.4
Ldn (dB(A)) 58.5
Standard (dB(A)) 70 115

Reference Method : ISO1996-1 and 1996-2

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Technical Management

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Approved by

Supot S.

Supot Salamteh
Section Head



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เขมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261517

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number: 3545729-1

Page 1 of 1

Sample Number	261517-14
Parameter	Noise (Leq 24 hrs.)
Location	โรงเรียนอนุบาลทับกวาง หมู่ที่ 9 (Tubkwang kinderkarten school) (GPS 47P 1616371, 722995)
Measurement Date	Mar 24 - Mar 25, 2026
Measurement by	Ussaree Namburee
Sound Level meter	Serial No. 572566

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 02:00 PM	51.5	76.2	44.8
02:00 PM - 03:00 PM	52.0	75.2	46.1
03:00 PM - 04:00 PM	53.9	77.9	45.3
04:00 PM - 05:00 PM	51.1	71.3	47.1
05:00 PM - 06:00 PM	49.6	67.7	47.5
06:00 PM - 07:00 PM	52.1	66.6	49.1
07:00 PM - 08:00 PM	52.3	62.3	50.3
08:00 PM - 09:00 PM	51.8	64.0	49.9
09:00 PM - 10:00 PM	53.1	67.9	51.2
10:00 PM - 11:00 PM	51.9	68.1	49.2
11:00 PM - 12:00 AM	49.6	60.7	47.4
12:00 AM - 01:00 AM	50.9	72.1	47.6
01:00 AM - 02:00 AM	55.2	80.0	47.1
02:00 AM - 03:00 AM	48.2	60.8	46.8
03:00 AM - 04:00 AM	47.7	60.2	46.0
04:00 AM - 05:00 AM	49.5	71.8	46.2
05:00 AM - 06:00 AM	47.8	58.5	46.0
06:00 AM - 07:00 AM	47.3	59.5	44.5
07:00 AM - 08:00 AM	48.5	57.5	47.4
08:00 AM - 09:00 AM	49.4	69.6	47.5
09:00 AM - 10:00 AM	53.9	77.9	45.3
10:00 AM - 11:00 AM	51.1	71.3	47.1
11:00 AM - 12:00 PM	53.1	78.3	45.3
12:00 PM - 01:00 PM	50.4	85.0	45.0

Leq Average 24 hrs. (dB(A))	51.4		
Lmax (dB(A))		85.0	
L90 (dB(A))			47.1
Ldn (dB(A))	57.2		
Standard (dB(A))	70	115	

Reference Method : ISO1996-1 and 1996-2

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Technical Management

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Approved by

Supot S.

Supot Salamteh
Section Head



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261517

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number: 3545730-1

Page 1 of 1

Sample Number	261517-15
Parameter	Noise (Leq 24 hrs.)
Location	โรงเรียนอนุบาลทับกวาง หมู่ที่ 9 (Tubkwang kinderkarten school) (GPS 47P 1616371, 722995)
Measurement Date	Mar 25 - Mar 26, 2026
Measurement by	Ussaree Namburee
Sound Level meter	Serial No. 572566

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 02:00 PM	48.0	68.6	44.7
02:00 PM - 03:00 PM	52.7	76.6	45.1
03:00 PM - 04:00 PM	50.1	74.0	45.2
04:00 PM - 05:00 PM	48.7	66.2	46.1
05:00 PM - 06:00 PM	49.8	79.9	46.8
06:00 PM - 07:00 PM	51.3	74.8	48.5
07:00 PM - 08:00 PM	52.4	59.9	51.5
08:00 PM - 09:00 PM	50.9	63.5	49.7
09:00 PM - 10:00 PM	52.4	76.0	49.1
10:00 PM - 11:00 PM	51.1	72.2	49.6
11:00 PM - 12:00 AM	50.5	69.4	48.4
12:00 AM - 01:00 AM	48.5	57.5	47.4
01:00 AM - 02:00 AM	49.4	69.6	47.5
02:00 AM - 03:00 AM	50.6	74.3	46.9
03:00 AM - 04:00 AM	47.9	60.2	46.9
04:00 AM - 05:00 AM	52.0	72.9	47.1
05:00 AM - 06:00 AM	51.6	72.1	48.2
06:00 AM - 07:00 AM	51.5	80.4	49.5
07:00 AM - 08:00 AM	49.7	71.3	46.6
08:00 AM - 09:00 AM	50.8	62.2	48.3
09:00 AM - 10:00 AM	50.2	66.3	47.8
10:00 AM - 11:00 AM	48.0	65.1	45.9
11:00 AM - 12:00 PM	47.9	72.9	44.4
12:00 PM - 01:00 PM	49.6	60.7	47.4

Leq Average 24 hrs. (dB(A))	50.5		
Lmax (dB(A))		80.4	
L90 (dB(A))			47.4
Ldn (dB(A))	56.9		
Standard (dB(A))	70	115	

Reference Method : ISO1996-1 and 1996-2

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Technical Management

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Approved by

Supot S.

Supot Salamteh
Section Head



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261517

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number: 3545731-1

Page 1 of 1

Sample Number 261517-16
Parameter Noise (Leq 24 hrs.)
Location โรงเรียนบ้านซับบอน หมู่ที่ 5 (Ban Subbhorn school)
(GPS 47P 1619207, 0727532)
Measurement Date Mar 23 - Mar 24, 2026
Measurement by Ussaree Namburee
Sound Level meter Serial No. 1122504

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
03:00 PM - 04:00 PM	61.3	79.8	57.9
04:00 PM - 05:00 PM	61.9	73.9	58.7
05:00 PM - 06:00 PM	61.9	73.9	58.7
06:00 PM - 07:00 PM	61.4	74.2	57.7
07:00 PM - 08:00 PM	61.3	75.3	57.1
08:00 PM - 09:00 PM	61.7	82.0	57.8
09:00 PM - 10:00 PM	60.9	74.2	56.2
10:00 PM - 11:00 PM	60.5	74.4	55.8
11:00 PM - 12:00 AM	60.4	73.1	54.9
12:00 AM - 01:00 AM	58.9	78.1	53.5
01:00 AM - 02:00 AM	58.7	72.9	53.3
02:00 AM - 03:00 AM	58.6	76.0	53.4
03:00 AM - 04:00 AM	58.3	73.9	53.2
04:00 AM - 05:00 AM	59.5	71.8	55.0
05:00 AM - 06:00 AM	61.0	82.9	56.2
06:00 AM - 07:00 AM	65.1	86.1	59.1
07:00 AM - 08:00 AM	62.2	82.4	57.8
08:00 AM - 09:00 AM	61.2	76.1	56.4
09:00 AM - 10:00 AM	62.1	82.5	58.1
10:00 AM - 11:00 AM	66.9	92.3	58.7
11:00 AM - 12:00 PM	61.7	82.0	57.8
12:00 PM - 01:00 PM	62.4	85.2	58.2
01:00 PM - 02:00 PM	65.8	89.8	59.0
02:00 PM - 03:00 PM	68.3	90.2	58.7

Leq Average 24 hrs. (dB(A)) 62.6
Lmax (dB(A)) 92.3
L90 (dB(A)) 57.7
Ldn (dB(A)) 67.6
Standard (dB(A)) 70 115

Reference Method : ISO1996-1 and 1996-2

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Technical Management

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Approved by

Supot S.

Supot Salamteh
Section Head



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261517

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number: 3545732-1

Page 1 of 1

Sample Number 261517-17
Parameter Noise (Leq 24 hrs.)
Location โรงเรียนบ้านซับบอน หมู่ที่ 5 (Ban Subbhorn school)
(GPS 47P 1619207, 0727532)
Measurement Date Mar 24 - Mar 25, 2026
Measurement by Ussaree Namburee
Sound Level meter Serial No. 1122504

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
03:00 PM - 04:00 PM	62.9	80.8	57.9
04:00 PM - 05:00 PM	67.6	90.8	59.1
05:00 PM - 06:00 PM	62.6	78.7	58.6
06:00 PM - 07:00 PM	61.5	80.8	57.8
07:00 PM - 08:00 PM	61.2	76.3	57.2
08:00 PM - 09:00 PM	61.5	78.6	56.9
09:00 PM - 10:00 PM	61.6	79.9	56.9
10:00 PM - 11:00 PM	61.7	79.3	57.3
11:00 PM - 12:00 AM	60.7	73.9	55.7
12:00 AM - 01:00 AM	59.7	75.8	54.4
01:00 AM - 02:00 AM	59.5	74.6	54.1
02:00 AM - 03:00 AM	59.7	84.4	53.8
03:00 AM - 04:00 AM	59.1	73.0	54.2
04:00 AM - 05:00 AM	59.4	74.7	54.8
05:00 AM - 06:00 AM	60.7	74.2	56.2
06:00 AM - 07:00 AM	62.5	85.0	57.9
07:00 AM - 08:00 AM	61.2	76.1	56.4
08:00 AM - 09:00 AM	65.3	86.4	58.1
09:00 AM - 10:00 AM	66.8	88.5	60.0
10:00 AM - 11:00 AM	63.9	83.1	58.5
11:00 AM - 12:00 PM	61.2	77.8	57.6
12:00 PM - 01:00 PM	61.3	78.7	57.5
01:00 PM - 02:00 PM	61.4	78.3	57.4
02:00 PM - 03:00 PM	61.1	74.7	58.0

Leq Average 24 hrs. (dB(A))

62.5

Lmax (dB(A))

90.8

L90 (dB(A))

57.3

Ldn (dB(A))

67.4

Standard (dB(A))

70

115

Reference Method : ISO1996-1 and 1996-2

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Technical Management

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Approved by

Supot S.

Supot Salamteh
Section Head



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261517

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number: 3545733-1

Page 1 of 1

Sample Number 261517-18
Parameter Noise (Leq 24 hrs.)
Location โรงเรียนบ้านซับบอน หมู่ที่ 5 (Ban Subbhorn school)
(GPS 47P 1619207, 0727532)
Measurement Date Mar 25 - Mar 26, 2026
Measurement by Ussaree Namburee
Sound Level meter Serial No. 1122504

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
03:00 PM - 04:00 PM	61.4	82.2	58.1
04:00 PM - 05:00 PM	61.6	78.0	57.5
05:00 PM - 06:00 PM	61.8	76.9	58.1
06:00 PM - 07:00 PM	62.2	82.4	57.8
07:00 PM - 08:00 PM	60.8	71.8	57.2
08:00 PM - 09:00 PM	61.5	83.4	56.9
09:00 PM - 10:00 PM	61.2	74.5	56.9
10:00 PM - 11:00 PM	61.2	77.5	57.0
11:00 PM - 12:00 AM	61.2	76.1	56.4
12:00 AM - 01:00 AM	59.3	71.6	54.5
01:00 AM - 02:00 AM	58.8	71.4	53.3
02:00 AM - 03:00 AM	58.9	74.7	53.8
03:00 AM - 04:00 AM	59.0	78.7	53.8
04:00 AM - 05:00 AM	59.8	84.2	53.9
05:00 AM - 06:00 AM	59.5	72.6	54.9
06:00 AM - 07:00 AM	61.9	82.0	57.5
07:00 AM - 08:00 AM	62.6	75.2	58.6
08:00 AM - 09:00 AM	61.4	80.8	57.1
09:00 AM - 10:00 AM	62.2	81.3	57.5
10:00 AM - 11:00 AM	61.7	86.1	57.6
11:00 AM - 12:00 PM	60.8	75.9	57.3
12:00 PM - 01:00 PM	60.8	75.1	57.2
01:00 PM - 02:00 PM	60.4	74.7	57.1
02:00 PM - 03:00 PM	60.3	76.0	56.9

Leq Average 24 hrs. (dB(A)) 61.0
Lmax (dB(A)) 86.1
L90 (dB(A)) 57.1
Ldn (dB(A)) 66.7
Standard (dB(A)) 70 115

Reference Method : ISO1996-1 and 1996-2

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Technical Management

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Approved by

Supot S.

Supot Salamteh
Section Head



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261517

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number: 3545734-1

Page 1 of 1

Sample Number 261517-19
Parameter Noise (Leq 24 hrs.)
Location บ้านเจริญพร หมู่ที่ 9 (Baan Charoenporn) (GPS 47P 1616946, 0724239)
Measurement Date Mar 23 - Mar 24, 2026
Measurement by Ussaree Namburee
Sound Level meter Serial No. 572563

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 02:00 PM	51.9	84.4	48.7
02:00 PM - 03:00 PM	54.3	81.6	49.4
03:00 PM - 04:00 PM	51.9	64.9	50.1
04:00 PM - 05:00 PM	53.1	79.4	49.9
05:00 PM - 06:00 PM	54.0	79.0	50.2
06:00 PM - 07:00 PM	57.3	68.9	49.3
07:00 PM - 08:00 PM	53.3	74.7	50.0
08:00 PM - 09:00 PM	51.7	73.1	49.4
09:00 PM - 10:00 PM	51.0	66.1	48.7
10:00 PM - 11:00 PM	51.1	72.7	48.3
11:00 PM - 12:00 AM	50.3	71.8	48.5
12:00 AM - 01:00 AM	49.6	66.9	47.9
01:00 AM - 02:00 AM	49.4	65.5	47.4
02:00 AM - 03:00 AM	49.7	75.4	47.1
03:00 AM - 04:00 AM	50.7	70.5	47.5
04:00 AM - 05:00 AM	52.7	66.9	48.0
05:00 AM - 06:00 AM	58.1	71.9	49.8
06:00 AM - 07:00 AM	55.6	76.7	51.2
07:00 AM - 08:00 AM	56.0	75.7	51.1
08:00 AM - 09:00 AM	54.8	78.7	50.3
09:00 AM - 10:00 AM	58.1	80.0	49.8
10:00 AM - 11:00 AM	56.5	85.3	48.9
11:00 AM - 12:00 PM	51.1	68.7	48.3
12:00 PM - 01:00 PM	52.4	83.9	48.7

Leq Average 24 hrs. (dB(A)) 54.0
Lmax (dB(A)) 85.3
L90 (dB(A)) 48.9
Ldn (dB(A)) 59.7
Standard (dB(A)) 70 115

Reference Method : ISO1996-1 and 1996-2

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Technical Management

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Approved by

Supot S.

Supot Salamteh
Section Head



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261517

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number: 3545735-1

Page 1 of 1

Sample Number 261517-20
Parameter Noise (Leq 24 hrs.)
Location บ้านเจริญพร หมู่ที่ 9 (Baan Charoenporn) (GPS 47P 1616946, 0724239)
Measurement Date Mar 24 - Mar 25, 2026
Measurement by Ussaree Namburee
Sound Level meter Serial No. 572563

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 02:00 PM	50.7	74.2	48.1
02:00 PM - 03:00 PM	53.7	80.0	48.6
03:00 PM - 04:00 PM	54.2	82.7	49.3
04:00 PM - 05:00 PM	53.7	73.6	48.9
05:00 PM - 06:00 PM	52.3	72.9	49.9
06:00 PM - 07:00 PM	53.0	69.6	50.0
07:00 PM - 08:00 PM	52.7	71.7	50.1
08:00 PM - 09:00 PM	52.1	71.4	49.8
09:00 PM - 10:00 PM	51.6	68.5	49.6
10:00 PM - 11:00 PM	51.8	71.0	49.2
11:00 PM - 12:00 AM	50.4	65.4	48.6
12:00 AM - 01:00 AM	49.8	65.5	48.0
01:00 AM - 02:00 AM	50.8	67.2	48.0
02:00 AM - 03:00 AM	50.3	71.6	47.6
03:00 AM - 04:00 AM	50.9	73.2	47.6
04:00 AM - 05:00 AM	50.8	66.5	47.4
05:00 AM - 06:00 AM	54.0	68.0	48.3
06:00 AM - 07:00 AM	57.1	77.9	51.2
07:00 AM - 08:00 AM	54.2	73.1	50.4
08:00 AM - 09:00 AM	54.1	70.8	49.8
09:00 AM - 10:00 AM	52.1	70.6	49.1
10:00 AM - 11:00 AM	56.7	85.5	48.4
11:00 AM - 12:00 PM	56.0	80.9	47.6
12:00 PM - 01:00 PM	50.3	69.2	47.6

Leq Average 24 hrs. (dB(A)) 53.2
Lmax (dB(A)) 85.5
L90 (dB(A)) 48.6
Ldn (dB(A)) 59.0
Standard (dB(A)) 70 115

Reference Method : ISO1996-1 and 1996-2

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Technical Management

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Approved by

Supot S.

Supot Salamteh
Section Head



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261517

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number: 3545736-1

Page 1 of 1

Sample Number 261517-21
Parameter Noise (Leq 24 hrs.)
Location บ้านเจริญพร หมู่ที่ 9 (Baan Charoenporn) (GPS 47P 1616946, 0724239)
Measurement Date Mar 25 - Mar 26, 2026
Measurement by Ussaree Namburee
Sound Level meter Serial No. 572563

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
01:00 PM - 02:00 PM	49.8	68.4	47.3
02:00 PM - 03:00 PM	50.2	68.2	47.4
03:00 PM - 04:00 PM	50.1	67.3	47.5
04:00 PM - 05:00 PM	51.7	73.1	48.3
05:00 PM - 06:00 PM	52.1	71.5	49.6
06:00 PM - 07:00 PM	53.3	69.7	49.9
07:00 PM - 08:00 PM	52.1	74.8	49.4
08:00 PM - 09:00 PM	52.2	68.6	49.6
09:00 PM - 10:00 PM	51.5	69.7	49.5
10:00 PM - 11:00 PM	51.6	74.1	49.1
11:00 PM - 12:00 AM	50.7	68.4	48.8
12:00 AM - 01:00 AM	49.7	65.3	48.0
01:00 AM - 02:00 AM	49.4	65.8	47.2
02:00 AM - 03:00 AM	49.6	64.0	47.2
03:00 AM - 04:00 AM	49.8	63.6	48.0
04:00 AM - 05:00 AM	52.2	73.1	48.1
05:00 AM - 06:00 AM	53.8	66.3	48.3
06:00 AM - 07:00 AM	58.0	82.2	50.5
07:00 AM - 08:00 AM	64.6	91.1	51.1
08:00 AM - 09:00 AM	62.3	87.8	49.9
09:00 AM - 10:00 AM	53.4	70.3	49.7
10:00 AM - 11:00 AM	51.4	73.3	49.2
11:00 AM - 12:00 PM	55.4	83.9	48.5
12:00 PM - 01:00 PM	51.3	74.8	47.0

Leq Average 24 hrs. (dB(A)) 55.4
Lmax (dB(A)) 91.1
L90 (dB(A)) 48.5
Ldn (dB(A)) 59.9
Standard (dB(A)) 70 115

Reference Method : ISO1996-1 and 1996-2

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Technical Management

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Approved by

Supot S.

Supot Salamteh
Section Head



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เขมืองสรบุรี

Project Location :

Lot ID: 261517

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number: 3545737-1

Page 1 of 1

Sample Number 261517-22
Parameter Noise (Leq 24 hrs.)
Location สถานีรถไฟผาเสด็จ (Pha Sadet Railway Station) (GPS 47P 1620054, 0726303)
Measurement Date Mar 23 - Mar 24, 2026
Measurement by Ussaree Namburee
Sound Level meter Serial No. 858521

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
03:00 PM - 04:00 PM	48.7	66.9	42.4
04:00 PM - 05:00 PM	54.1	64.4	45.8
05:00 PM - 06:00 PM	51.3	74.8	44.9
06:00 PM - 07:00 PM	47.7	70.6	44.9
07:00 PM - 08:00 PM	46.0	57.8	45.0
08:00 PM - 09:00 PM	49.4	72.3	45.3
09:00 PM - 10:00 PM	46.0	51.7	45.0
10:00 PM - 11:00 PM	45.9	57.5	44.8
11:00 PM - 12:00 AM	45.8	53.8	44.6
12:00 AM - 01:00 AM	45.5	59.1	44.2
01:00 AM - 02:00 AM	45.7	50.9	44.5
02:00 AM - 03:00 AM	52.2	78.9	44.5
03:00 AM - 04:00 AM	45.5	51.5	44.2
04:00 AM - 05:00 AM	47.4	65.3	45.2
05:00 AM - 06:00 AM	51.8	70.1	44.9
06:00 AM - 07:00 AM	49.4	67.5	45.7
07:00 AM - 08:00 AM	48.2	68.9	44.2
08:00 AM - 09:00 AM	49.0	70.3	43.7
09:00 AM - 10:00 AM	48.5	65.8	43.1
10:00 AM - 11:00 AM	46.9	69.3	42.0
11:00 AM - 12:00 PM	50.6	64.7	42.3
12:00 PM - 01:00 PM	53.4	64.7	43.0
01:00 PM - 02:00 PM	46.0	74.5	40.3
02:00 PM - 03:00 PM	44.0	63.5	38.9

Leq Average 24 hrs. (dB(A)) 49.2
Lmax (dB(A)) 78.9
L90 (dB(A)) 44.5
Ldn (dB(A)) 55.1
Standard (dB(A)) 70 115

Reference Method : ISO1996-1 and 1996-2

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Technical Management

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Approved by

Supot S.

Supot Salamteh
Section Head



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เขมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261517

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number: 3545738-1

Page 1 of 1

Sample Number 261517-23
Parameter Noise (Leq 24 hrs.)
Location สถานีรถไฟผาเสด็จ (Pha Sadet Railway Station) (GPS 47P 1620054, 0726303)
Measurement Date Mar 24 - Mar 25, 2026
Measurement by Ussaree Namburee
Sound Level meter Serial No. 858521

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
03:00 PM - 04:00 PM	47.6	70.6	42.6
04:00 PM - 05:00 PM	52.7	81.4	43.1
05:00 PM - 06:00 PM	46.7	67.8	42.8
06:00 PM - 07:00 PM	48.7	76.1	43.4
07:00 PM - 08:00 PM	48.5	81.7	44.8
08:00 PM - 09:00 PM	45.8	59.0	44.5
09:00 PM - 10:00 PM	46.0	57.6	44.3
10:00 PM - 11:00 PM	44.9	50.9	43.5
11:00 PM - 12:00 AM	46.3	50.1	45.0
12:00 AM - 01:00 AM	45.8	49.6	43.8
01:00 AM - 02:00 AM	45.7	48.4	44.0
02:00 AM - 03:00 AM	44.2	49.3	42.7
03:00 AM - 04:00 AM	44.6	50.1	42.7
04:00 AM - 05:00 AM	44.9	58.8	42.8
05:00 AM - 06:00 AM	47.6	65.4	44.6
06:00 AM - 07:00 AM	51.7	69.4	45.3
07:00 AM - 08:00 AM	48.4	66.4	44.8
08:00 AM - 09:00 AM	48.6	74.6	41.9
09:00 AM - 10:00 AM	46.3	66.6	41.8
10:00 AM - 11:00 AM	46.7	69.5	41.6
11:00 AM - 12:00 PM	44.7	65.1	40.7
12:00 PM - 01:00 PM	54.7	82.1	40.4
01:00 PM - 02:00 PM	49.0	69.2	40.7
02:00 PM - 03:00 PM	48.2	69.3	40.0

Leq Average 24 hrs. (dB(A)) 48.4
Lmax (dB(A)) 82.1
L90 (dB(A)) 42.8
Ldn (dB(A)) 53.7
Standard (dB(A)) 70 115

Reference Method : ISO1996-1 and 1996-2

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Technical Management

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Approved by

Supot S.

Supot Salamteh
Section Head



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เขมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 261517

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 07, 2026

Report Number: 3545739-1

Page 1 of 1

Sample Number 261517-24
Parameter Noise (Leq 24 hrs.)
Location สถานีรถไฟผาเสด็จ (Pha Sadet Railway Station) (GPS 47P 1620054, 0726303)
Measurement Date Mar 25 - Mar 26, 2026
Measurement by Ussaree Namburee
Sound Level meter Serial No. 858521

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
03:00 PM - 04:00 PM	52.0	78.3	41.1
04:00 PM - 05:00 PM	45.8	67.3	42.5
05:00 PM - 06:00 PM	51.3	67.8	42.2
06:00 PM - 07:00 PM	55.3	82.0	42.8
07:00 PM - 08:00 PM	52.3	80.7	43.0
08:00 PM - 09:00 PM	45.4	55.3	43.6
09:00 PM - 10:00 PM	45.9	60.6	44.4
10:00 PM - 11:00 PM	47.1	69.3	44.1
11:00 PM - 12:00 AM	44.7	51.5	43.7
12:00 AM - 01:00 AM	45.4	50.4	44.3
01:00 AM - 02:00 AM	45.3	50.4	44.3
02:00 AM - 03:00 AM	46.3	76.6	44.3
03:00 AM - 04:00 AM	44.6	47.3	44.0
04:00 AM - 05:00 AM	45.5	64.9	44.0
05:00 AM - 06:00 AM	54.0	82.5	44.0
06:00 AM - 07:00 AM	62.7	84.8	44.6
07:00 AM - 08:00 AM	48.7	70.7	44.0
08:00 AM - 09:00 AM	53.5	89.0	43.3
09:00 AM - 10:00 AM	47.5	71.8	43.3
10:00 AM - 11:00 AM	50.2	72.9	43.0
11:00 AM - 12:00 PM	61.4	84.1	42.3
12:00 PM - 01:00 PM	60.6	83.6	42.4
01:00 PM - 02:00 PM	55.2	81.7	42.2
02:00 PM - 03:00 PM	48.0	69.1	42.9

Leq Average 24 hrs. (dB(A)) 54.4
Lmax (dB(A)) 89.0
L90 (dB(A)) 43.3
Ldn (dB(A)) 60.7
Standard (dB(A)) 70 115

Reference Method : ISO1996-1 and 1996-2

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Technical Management

Orawan R.

Orawan Rakyong
Scientist (3)

Approved by

Supot S.

Supot Salamteh
Section Head

ความสันสะท้อน



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkoi, Saraburi

Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID : 261520

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 06, 2026

Report Number : 3483444-1

Page 1 of 1

Sample Number 261520-1
Sample Description Vibration
Location สำนักงานเหมืองของโครงการ (GPS 47P 0724855, 1618397)
Sampled Date Mar 23 - Mar 24, 2026
Sampled by Ussaree Namburee

Equipment Data

Description	Data Logger	Geophone	Microphone
Brand	Vibrocock	Vibrocock	Vibrocock
Model	V901	V901	V901
S/N	1618	1618	1618
Sensitivity	-	0.254 mm/s	0.1 dB

Date	Time	Transverse			Vertical			Longitudinal		
		PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)
Mar 23-24, 2026	02:00 PM	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Max		0.000	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000
Standard		≤ 20	≤ 10	-	≤ 20	≤ 10	-	≤ 20	≤ 10	-

Remark : - PPV = Peak Particle Velocity - PD = Peak Displacement - ND = Not Detect
Standard (s) : Notification of Environmental Board No.37 , B.E. 2553 (2010)., Building Type 1.

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

Sarayuth Jitranont
Assistant General Manager



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi

Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID : 261520

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 06, 2026

Report Number : 3483444-1

Page 1 of 1

Sample Number 261520-2
Sample Description Vibration
Location คอกเลี้ยงสัตว์ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ห้วยขวาง (GPS 47P 0721625, 1620231)
Sampled Date Mar 23 - Mar 24, 2026
Sampled by Ussaree Namburee

Equipment Data

Description	Data Logger	Geophone	Microphone
Brand	Vibrocock	Vibrocock	Vibrocock
Model	V901	V901	V901
S/N	1617	1617	1617
Sensitivity	-	0.254 mm/s	0.1 dB

Date	Time	Transverse			Vertical			Longitudinal		
		PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)
Mar 23-24, 2026	11:00 AM	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Max		0.000	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000
Standard		≤ 5	≤ 10	-	≤ 5	≤ 10	-	≤ 5	≤ 10	-

Remark : - PPV = Peak Particle Velocity - PD = Peak Displacement - ND = Not Detect
Standard (s) : Notification of Environmental Board No.37 , B.E. 2553 (2010)., Building Type 2.

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

Sarayuth Jitranont
Assistant General Manager



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited

99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi

Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID : 261520

Date Received : Mar 30, 2026

Date Reported : Apr 06, 2026

Report Number : 3483444-1

Page 1 of 1

Sample Number 261520-3
Sample Description Vibration
Location บ้านเจริญพร (หมู่ 9) (GPS 47P 0724239, 1616946)
Sampled Date Mar 23 - Mar 24, 2026
Sampled by Ussaree Namburee

Equipment Data

Description	Data Logger	Geophone	Microphone
Brand	Vibrocock	Vibrocock	Vibrocock
Model	V901	V901	V901
S/N	1822	1822	1822
Sensitivity	-	0.254 mm/s	0.1 dB

Date	Time	Transverse			Vertical			Longitudinal		
		PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)
Mar 23-24, 2026	01:00 PM	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Max		0.000	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000
Standard		≤ 5	≤ 10	-	≤ 5	≤ 10	-	≤ 5	≤ 10	-

Remark : - PPV = Peak Particle Velocity - PD = Peak Displacement - ND = Not Detect
Standard (s) : Notification of Environmental Board No.37 , B.E. 2553 (2010)., Building Type 2.

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

Sarayuth Jitranont
Assistant General Manager

คุณภาพน้ำผิวดิน



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhohi, Saraburi
Thailand 18260
P/O : 4100139549
Project Name : เขมืองสระบุรี
Project Location :

Lot ID: 261523
Date Received : Mar 18, 2026
Date Reported : Mar 26, 2026
Report Number : 3536898-1

Page 1 of 2

Sample Number 261523-2
Sampled Date Mar 17, 2026 11:38 AM
Sample Description Surface Water
Location คลองมาบกระเบา (GPS 47P 724804,1617368)
Date Analysis Commenced Mar 19, 2026
Condition of Sample Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Metals Testing							
Iron	mg/L	0.003	0.005	0.16	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 3125 B,3030 F	Bangkok
Water Testing							
pH at 25 degree C		-	-	8.3	5.0-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Sulfate *	mg/L	0.15	0.5	365	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4110 B	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C *	mg/L	-	5	1020	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Hardness as CaCO ₃ *	mg/L	-	1	649	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2340 C	Bangkok
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C *	mg/L	-	5	6	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok
Turbidity *	NTU	-	0.1	4.0	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2130 B	Bangkok

Guideline : Notification of the National Environmental Board, No. 8, B.E.2537 issued under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act. B.E.2535, published in the Royal Government Gazette, Vol. 111, Part 16, Dated February 24, B.E. 2537 (Class 2)

n : Not Change from natural condition

n': Change from Natural condition not more than 3 degree C

Sampling By : Teerawat Puangsuk

Remark :

Approved by

Chanatt L.

Chanattagarn Imchom
Section Head

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi
Thailand 18260
P/O : 4100139549
Project Name : เหมืองสระบุรี
Project Location :

Lot ID: 261523

Date Received : Mar 18, 2026

Date Reported : Mar 26, 2026

Report Number : 3536898-1

Page 2 of 2

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by

Chanattagarn Imchom
Section Head

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhoi, Saraburi
Thailand 18260
P/O : 4100139549
Project Name : เขม็องสระบุรี
Project Location :

Lot ID: 261523

Date Received : Mar 18, 2026

Date Reported : Mar 26, 2026

Report Number : 3536899-1

Page 1 of 2

Sample Number 261523-3
Sampled Date Mar 17, 2026 12:15 PM
Sample Description Surface Water
Location อ่างเก็บน้ำศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ห้วยขวาง (GPS 47P 722128,1619823)
Date Analysis Commenced Mar 19, 2026
Condition of Sample Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Metals Testing							
Iron	mg/L	0.003	0.005	0.08	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 3125 B,3030 F	Bangkok
Water Testing							
pH at 25 degree C		-	-	8.6	5.0-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Sulfate *	mg/L	0.15	0.5	498	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4110 B	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C *	mg/L	-	5	1044	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Hardness as CaCO ₃ *	mg/L	-	1	709	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2340 C	Bangkok
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C *	mg/L	-	5	36	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok
Turbidity *	NTU	-	0.1	55	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2130 B	Bangkok

Guideline : Notification of the National Environmental Board, No. 8, B.E.2537 issued under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act. B.E.2535, published in the Royal Government Gazette, Vol. 111, Part 16, Dated February 24, B.E. 2537 (Class 2)

n : Not Change from natural condition

n': Change from Natural condition not more than 3 degree C

Sampling By : Teerawat Puangsuk

Remark :

Approved by

Chanatt L.

Chanattagarn Imchom
Section Head

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

TESTING
No.0009

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhai, Saraburi
Thailand 18260
P/O : 4100139549
Project Name : เหมืองสระบุรี
Project Location :

Lot ID: 261523

Date Received : Mar 18, 2026

Date Reported : Mar 26, 2026

Report Number : 3536899-1

Page 2 of 2

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by

Chanattagarn Imchom
Section Head

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

คุณภาพน้ำใต้ดิน



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhoi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

TESTING

No.0009

Lot ID: 261523

Date Received : Mar 18, 2026

Date Reported : Mar 26, 2026

Report Number : 3536900-1

Page 1 of 2

Sample Number	261523-4
Sampled Date	Mar 17, 2026 10:49 AM
Sample Description	Groundwater
Location	บ่อน้ำต้นและบ่อน้ำตาลบริเวณบ้านทับทิม (ม.4) (GPS 47P 723123,1616663)
Date Analysis Commenced	Mar 19, 2026
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline (1)	Guideline (2)	Method	Testing Location
Metals Testing								
Iron	mg/L	0.003	0.005	Not Detected	≤0.5	≤1.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 3125 B,3030 F	Bangkok
Water Testing								
pH at 25 degree C		-	-	7.6	7.0-8.5	6.5-9.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Sulfate *	mg/L	0.15	0.5	47.7	≤200	≤250	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4110 B	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C *	mg/L	-	5	451	≤600	≤1200	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Hardness as CaCO ₃ *	mg/L	-	1	417	≤300	≤500	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2340 C	Bangkok
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C *	mg/L	-	5	<5	No Standard	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok
Turbidity *	NTU	-	0.1	0.40	≤5	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2130 B	Bangkok

Guideline : Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment, dated March 24, B.E.2551 (2008), published in the Royal Government Gazette, Vol. 125, Part 85 D, dated May 21, B.E.2551 (2008).
(1) Suitable Allowance, (2) Maximum allowable.

Sampling By : Teerawat Puangsuk

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)

Approved by

Chanattagarn Imchom
Section Head

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhohi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

TESTING

No.0009

Lot ID: 261523

Date Received : Mar 18, 2026

Date Reported : Mar 26, 2026

Report Number : 3536900-1

Page 2 of 2

- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

Chanattagarn Imchom
Section Head

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhoi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

TESTING

No.0009

Lot ID: 261523

Date Received : Mar 18, 2026

Date Reported : Jul 22, 2026

Report Number : 3627329-1

Page 1 of 1

Sample Number	261523-5
Sampled Date	Mar 17, 2026 12:31 PM
Sample Description	Groundwater
Location	บ่อน้ำต้นและบ่อน้ำตาลบริเวณบ้านหนองมะค่า (ม.6) (GPS 47P 720195,1618719)
Date Analysis Commenced	Mar 19, 2026
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline (1)	Guideline (2)	Method	Testing Location
Metals Testing								
Iron	mg/L	0.003	0.005	0.03	≤0.5	≤1.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 3125 B,3030 F	Bangkok
Water Testing								
pH at 25 degree C		-	-	7.3	7.0-8.5	6.5-9.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Sulfate *	mg/L	0.15	0.5	60.3	≤200	≤250	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4110 B	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C *	mg/L	-	5	553	≤600	≤1200	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C *	mg/L	-	5	<5	No Standard	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok
Turbidity *	NTU	-	0.1	1.8	≤5	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2130 B	Bangkok

Guideline : Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment, dated March 24, B.E.2551 (2008), published in the Royal Government Gazette, Vol. 125, Part 85 D, dated May 21, B.E.2551 (2008).
(1) Suitable Allowance, (2) Maximum allowable.

Note : This Analysis test report is reissued to supersede report 3536901-1, Date Reported : Mar 26, 2026 due to split report of Total Hardness as CaCO₃ .

Sampling By : Teerawat Puangsuk

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by

Siriluk P.

Siriluk Bunnak
Section Head

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhoi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

TESTING

No.0009

Lot ID: 261523

Date Received : Mar 18, 2026

Date Reported : Mar 26, 2026

Report Number : 3536901-1

Page 2 of 2

- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

Chanattagarn Imchom
Section Head

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhoi,
Saraburi Thailand 18260

P/O :

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 2632507

Date Received : Apr 22, 2026

Date Reported : Apr 25, 2026

Report Number : 3552046-1

Page 1 of 1

Sample Number 2632507-1
Sampled Date Apr 22, 2026 11:15 AM
Sample Description Groundwater
Location บ่อน้ำต้นและบ่อน้ำตาลบริเวณบ้านหนองมะค่า (ม.6)
Date Analysis Commenced Apr 23, 2026
Condition of Sample Contained in one plastic bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline (1)	Guideline (2)	Method	Testing Location
Water Testing								
Total Hardness as CaCO ₃	mg/L	-	1	456	≤300	≤500	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2340 C	Bangkok

Guideline : Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment, dated March 24, B.E.2551 (2008), published in the Royal Government Gazette, Vol. 125, Part 85 D, dated May 21, B.E.2551 (2008).
(1) Suitable Allowance, (2) Maximum allowable.

Sampling By : Teerawat Puangsuk

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)

Approved by

Nanthawadee Somboon
Specialist 2

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhoi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

TESTING

No.0009

Lot ID: 261523

Date Received : Mar 18, 2026

Date Reported : Mar 26, 2026

Report Number : 3536902-1

Page 1 of 2

Sample Number	261523-6
Sampled Date	Mar 17, 2026 10:55 AM
Sample Description	Groundwater
Location	บ่อบาดาลของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ห้วยขวาง (หน่วยโคนม) (GPS 47P 721484,1617599)
Date Analysis Commenced	Mar 19, 2026
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline (1)	Guideline (2)	Method	Testing Location
Metals Testing								
Iron	mg/L	0.003	0.005	0.06	≤0.5	≤1.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 3125 B,3030 F	Bangkok
Water Testing								
pH at 25 degree C		-	-	7.4	7.0-8.5	6.5-9.2	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)	Bangkok
Sulfate *	mg/L	0.15	0.5	93.0	≤200	≤250	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4110 B	Bangkok
Total Dissolved solids Dried at 180 degree C *	mg/L	-	5	491	≤600	≤1200	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C	Bangkok
Total Hardness as CaCO ₃ *	mg/L	-	1	468	≤300	≤500	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2340 C	Bangkok
Total Suspended Solids Dried from 103-105 degree C *	mg/L	-	5	<5	No Standard	No Standard	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D	Bangkok
Turbidity *	NTU	-	0.1	0.85	≤5	≤20	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2130 B	Bangkok

Guideline : Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment, dated March 24, B.E.2551 (2008), published in the Royal Government Gazette, Vol. 125, Part 85 D, dated May 21, B.E.2551 (2008).
(1) Suitable Allowance, (2) Maximum allowable.

Sampling By : Teerawat Puangsuk

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)

Approved by

Chanatt L.

Chanattagarn Imchom
Section Head

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhohi,
Saraburi Thailand 18260

P/O : 4100139549

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

TESTING

No.0009

Lot ID: 261523

Date Received : Mar 18, 2026

Date Reported : Mar 26, 2026

Report Number : 3536902-1

Page 2 of 2

- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Approved by

Chanattagarn Imchom
Section Head

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

Client : Siam City Cement Public Company Limited
99,219,301 Moo 9,5,5, Mitaparb Road, Tambon Tapkwung, Amphur Kangkhoi,
Saraburi Thailand 18260

P/O :

Project Name : เหมืองสระบุรี

Project Location :

Lot ID: 2632507

Date Received : Apr 22, 2026

Date Reported : Apr 25, 2026

Report Number : 3552046-1

Page 1 of 1

Sample Number 2632507-1
Sampled Date Apr 22, 2026 11:15 AM
Sample Description Groundwater
Location บ่อน้ำต้นและบ่อน้ำดาดลบริเวณบ้านหนองมะค่า (ม.6)
Date Analysis Commenced Apr 23, 2026
Condition of Sample Contained in one plastic bottle, sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA, USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline (1)	Guideline (2)	Method	Testing Location
Water Testing								
Total Hardness as CaCO ₃	mg/L	-	1	456	≤300	≤500	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2340 C	Bangkok

Guideline : Notification of the Ministry of Natural Resource and Environment, dated March 24, B.E.2551 (2008), published in the Royal Government Gazette, Vol. 125, Part 85 D, dated May 21, B.E.2551 (2008).
(1) Suitable Allowance, (2) Maximum allowable.

Sampling By : Teerawat Puangsuk

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)

Approved by

Nanthawadee Somboon
Specialist 2

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

ภาคผนวก ฉ

มาตรฐาน



ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจัดตั้งและเสถียรภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๔) ค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๐.๑๒ ส่วนในล้านส่วน หรือไม่เกิน ๐.๓๐ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าดัชนีเลขคณิต (Arithmetic Mean) ในเวลา ๑ ปี จะต้องไม่เกิน ๐.๐๔ ส่วนในล้านส่วน หรือไม่เกิน ๐.๑๐ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๒) และ (๓) ของข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๐.๑๒ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าดัชนีเลขคณิต (Arithmetic Mean) ในเวลา ๑ ปี จะต้องไม่เกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

(๓) ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๐.๓๓ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าดัชนีเลขคณิต (Arithmetic Mean) ในเวลา ๑ ปี จะต้องไม่เกิน ๐.๑๐ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร”

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

(ลงนาม) จาตุรนต์ ฉายแสง

(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)

รองนายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗



ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๐)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ (๕) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“ระดับเสียงโดยทั่วไป” หมายความว่า ระดับเสียงที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม

“ค่าระดับเสียงสูงสุด” หมายความว่า ค่าระดับเสียงสูงสุดที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่งระหว่างการตรวจวัดระดับเสียง โดยมีหน่วยเป็นเดซิเบล หรือ dB (A)

“ค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง” หมายความว่า ค่าระดับเสียงเฉลี่ยที่มีพลังงานเทียบเท่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงตามเวลาในช่วง ๒๔ ชั่วโมง (๒๔ hours A-weighted Equivalent Continuous Sound Level) ซึ่งเรียกโดยย่อว่า Leq ๒๔ hr โดยมีหน่วยเป็นเดซิเบล หรือ dB (A)

“มาตรฐานระดับเสียง” หมายความว่า เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน IEC ๖๕๑ หรือ IEC ๘๐๔ ของคณะกรรมการบริหารระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission, IEC)

ข้อ ๒ ให้กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปไว้ดังต่อไปนี้

- (๑) ค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน ๑๑๕ เดซิเบลเอ
- (๒) ค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ไม่เกิน ๙๐ เดซิเบลเอ

ข้อ ๓ การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจวัดค่าระดับเสียงสูงสุด ให้ใช้มาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณที่มีคนอยู่หรืออาศัยอยู่

(๒) การตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ให้ใช้มาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมงได้ๆ

(๓) การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายนอกอาคารให้ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร โดยในรัศมี ๓.๕๐ เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟนต้องไม่มีกำแพงหรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่

(๔) การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายในอาคารให้ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร โดยในรัศมี ๑.๐๐ เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟนต้องไม่มีกำแพงหรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่และต้องห่างจากช่องหน้าต่างหรือช่องทางที่เปิดออกนอกอาคารอย่างน้อย ๑.๕๐ เมตร

ข้อ ๔ การคำนวณค่าระดับเสียงจะต้องเป็นไปตามวิธีการที่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization, ISO) กำหนด ซึ่งกรมควบคุมมลพิษจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

นายกรัฐมนตรี

ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ง วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน

พ.ศ. ๒๕๔๕

อาที่อ่านจากตามความในข้อ ๑๗ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“เสียงรบกวน” หมายความว่า ระดับเสียงตรวจวัดนอกบริเวณโรงงาน ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งมีกิจกรรมรบกวน ซึ่งมีระดับเสียงสูงกว่าระดับเสียงพื้นฐาน และมีระดับการรบกวนเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

“ระดับเสียงพื้นฐาน” หมายความว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดในสิ่งแวดล้อมเดิม ขณะยังไม่มีการประกอบกิจการประกอบกิจการโรงงานเป็นระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ ๕๐ (Percentile Level 90, L_{90})

“ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ ๕๐ (L_{90})” หมายความว่า ระดับเสียงที่ร้อยละ ๕๐ ของเวลาที่ตรวจวัดจะมีระดับเสียงเกินระดับนี้

“ระดับเสียงที่มีกิจกรรมรบกวน” หมายความว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดหรือคำนวณจากการประกอบกิจการโรงงานขณะเกิดเสียงรบกวน

“ระดับการรบกวน” หมายความว่า ระดับความแตกต่างของระดับเสียงขณะมีการรบกวนกับระดับเสียงพื้นฐาน

“ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง” หมายความว่า ระดับเสียงเฉลี่ยที่นอกบริเวณโรงงานที่มีพลังงานเทียบเท่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงตามเวลาในช่วง ๒๔ ชั่วโมง (24 hours A-weighted Equivalent Continuous Sound Level) ซึ่งเรียกโดยย่อว่า Leq 24 hr โดยมีหน่วยเป็นเดซิเบล หรือ dB(A)

“ระดับเสียงสูงสุด” หมายความว่า ระดับเสียงสูงสุดนอกบริเวณโรงงาน ที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่งระหว่างการตรวจระดับเสียง โดยมีหน่วยเป็นเดซิเบล หรือ dB(A)

“มาตรฐานระดับเสียง” หมายความว่า เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน IEC 60804 หรือ IEC 61672 ของคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission, IEC)

ข้อ ๒ ค่าระดับการรบกวน ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ไม่นเกิน ๑๐ เดซิเบล

ข้อ ๓ ค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ไม่นเกิน ๑๐ เดซิเบล

ข้อ ๔ ค่าระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ไม่นเกิน ๑๑๕ เดซิเบล

ข้อ ๕ วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ให้เป็นไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

สุริยา จรุงเรืองกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ภาคผนวก ๑
ท้าย

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานความรุนแรงระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

วิธีการตรวจวัดระดับเสียง

๑. การวัดระดับเสียงบริเวณภายนอกอาคาร (Outdoor Measurement)
การติดตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงควรห่างจากกำแพง สิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ทำให้เกิดการสะท้อนเสียงอย่างน้อย ๓.๕ เมตร และสูงจากพื้น ๑.๒ – ๑.๕ เมตร
๒. การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณภายในอาคาร (Indoor Measurement)
การติดตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงควรห่างจากกำแพงอย่างน้อย ๑ เมตร และประมาณ ๑.๕ เมตร จากหน้าต่าง และให้สูงจากพื้น ๑.๒ – ๑.๕ เมตร

ภาคผนวก ๒
ท้าย

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานความรุนแรงระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

การคำนวณค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Level, L_{eq})

สามารถคำนวณได้ตามสมการ

$$L_{eq} = 10 \log \left[\frac{1}{100} \sum_{i=1}^n 10^{0.1 L_{Ai}} \right]$$

เมื่อ L_{Ai} = ค่าระดับเสียงในหน่วยเดซิเบลอ ในช่วงเวลา t_i

t_i = ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัดระดับเสียงช่วงที่ i คิดเป็นร้อยละ
ของเวลาที่ทำการตรวจวัดทั้งหมด

$$= (t_i \times 100) / T$$

โดยที่ t_i = ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัดที่ i คิดเป็นชั่วโมง

$$T = \text{ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัดทั้งหมด} = \sum t_i$$

เมื่อหาค่าระดับเสียงเฉลี่ยทุกชั่วโมงได้ จะหาค่าระดับเสียงเฉลี่ยในช่วงเวลา T ชั่วโมง
ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการ

$$L_{eq(T)} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \sum_{i=1}^n 10^{0.1 L_{eqi}} \right]$$

โดยที่ $L_{eq(T)}$ = ค่าระดับเสียงต่อเนื่องในช่วงเวลา T ชั่วโมง

L_{eqi} = ค่าเฉลี่ยระดับเสียงต่อเนื่อง ๑ ชั่วโมง ในชั่วโมงที่ i

ในกรณีที่ T = ๒๔ ชั่วโมง

$$L_{eq(๒๔)} = ๑๐ \log \left[\frac{๑}{๒๔} \sum_{i=๑}^n ๑๐^{๐.๑} L_{eqi} \right]$$

ในกรณีที่ T = ๘ ชั่วโมง

$$L_{eq(๘)} = ๑๐ \log \left[\frac{๑}{๘} \sum_{i=๑}^n ๑๐^{๐.๑} L_{eqi} \right]$$

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

วิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (DIN ๔๑๕๐)

๑. การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนบนพื้นดิน ให้ใช้อุปกรณ์หรือวัสดุอื่นใดมาทำ

การ

ยึดหรือติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนให้มั่นคง โดยต้องทำให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวยกจากตำแหน่งที่ติดตั้งในขณะทำการตรวจวัดได้

๒. การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนบนฐานคอนกรีตด้านนอกสิ่งก่อสร้าง ให้ทำการตรวจวัดที่บริเวณฐานคอนกรีตที่อยู่ระดับเดียวกับพื้นดิน หรือฐานคอนกรีตที่มีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน ๐.๕ เมตร โดยให้ทำการยึดหรือติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนให้มั่นคง



ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖)

ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๓๕

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ไว้ดังต่อไปนี้

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“แหล่งน้ำผิวดิน” หมายถึง แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะอื่นๆ ที่อยู่ภายในพื้นแผ่นดิน ซึ่งหมายความรวมถึงแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ภายในพื้นแผ่นดินบนเกาะด้วย แต่ไม่รวมถึงน้ำบาดาล และในกรณีที่แหล่งน้ำนั้นอยู่ติดกับทะเลให้หมายความถึงแหล่งน้ำที่อยู่ภายในปากแม่น้ำหรือปากทะเลสาบ ปากแม่น้ำและปากทะเลสาบให้ถือแนวเขตตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด

หมวด ๒

ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ข้อ ๒ ให้แบ่งแหล่งน้ำผิวดินออกเป็น ๕ ประเภทคือ แหล่งน้ำประเภทที่ ๑ แหล่งน้ำประเภทที่ ๒ แหล่งน้ำประเภทที่ ๓ แหล่งน้ำประเภทที่ ๔ และแหล่งน้ำประเภทที่ ๕

(๑) แหล่งน้ำประเภทที่ ๑ ได้แก่ แหล่งน้ำที่คุณภาพน้ำมีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ำทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

(ก) การอุปโภคและบริโภคโดยตรงผ่านกรรมาเพื่อโรคตามปกติก่อน

(ข) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน

(ค) การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำ

(๒) แหล่งน้ำประเภทที่ ๒ ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

(ก) การอุปโภคและบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน

(ข) การอนุรักษ์สัตว์น้ำ

(ค) การประมง

(ง) การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ

(๓) แหล่งน้ำประเภทที่ ๓ ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

(ก) การอุปโภคและบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน

(ข) การเกษตร

(๔) แหล่งน้ำประเภทที่ ๔ ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

(ก) การอุปโภคและบริโภคโดยตรงผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน

(ข) การอุตสาหกรรม

(๕) แหล่งน้ำประเภทที่ ๕ ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม

ข้อ ๓ คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำประเภทที่ ๑ ต้องมีสภาพตามธรรมชาติ และสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ตามข้อ ๒ (๑)

ข้อ ๔ คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำประเภทที่ ๒ ต้องมีมาตรฐานดังต่อไปนี้

(๑) ไม่มีวัตถุหรือสิ่งของที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ซึ่งจะทำให้ ส กลิ่น
และรสชาติของน้ำเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ

(๒) อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน ๓
องศาเซลเซียส

(๓) ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าระหว่าง ๕.๐-๙.๐

(๔) ออกซิเจนละลาย (DO) มีค่าไม่น้อยกว่า ๖.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๕) บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกินกว่า ๑.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๖) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าไม่
เกินกว่า ๕,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอ็น. ต่อ ๑๐๐ มิลลิตร

(๗) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าไม่
เกินกว่า ๑,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอ็น. ต่อ ๑๐๐ มิลลิตร

(๘) ไนเตรต (NO₃) ในหน่วยไนโตรเจน มีค่าไม่เกินกว่า ๕.๐ มิลลิกรัม
ต่อลิตร

(๙) แอมโมเนีย (NH₃) ในหน่วยไนโตรเจน มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๕ มิลลิกรัม
ต่อลิตร

(๑๐) ฟีนอล (Phenols) มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๐๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๑๑) ทองแดง (Cu) มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๑๒) นิกเกิล (Ni) มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๑๓) แมงกานีส (Mn) มีค่าไม่เกินกว่า ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๑๔) สังกะสี (Zn) มีค่าไม่เกินกว่า ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๑๕) แคดเมียม (Cd) ในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า
๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๐๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร และในน้ำที่มีความกระด้าง
ในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๑๖) โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ (Cr Hexavalent) มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๐๕
มิลลิกรัมต่อลิตร

(๑๗) ตะกั่ว (Pb) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๑๘)ปรอททั้งหมด (Total Hg) มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๐๐๒ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๑๙) สารหนู (As) มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒๐) ไซยาไนด์ (Cyanide) มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๐๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒๑) กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) มีค่ารังสีแอลฟา (Alpha) ไม่เกินกว่า
๐.๑ เบคเคอเรลต่อลิตร และรังสีเบตา (Beta) ไม่เกินกว่า ๑.๐ เบคเคอเรลต่อลิตร

(๒๒) สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine
Pesticides) มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒๓) ดีดีที (DDT) มีค่าไม่เกินกว่า ๑.๐ ไมโครกรัมต่อลิตร

(๒๔) บีเอชซีชนิดแอลฟา (Alpha-BHC) มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๐๒
ไมโครกรัมต่อลิตร

(๒๕) ดีลดีริน (Dieldrin) มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๑ ไมโครกรัมต่อลิตร

(๒๖) อัลดริน (Aldrin) มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๑ ไมโครกรัมต่อลิตร

(๒๗) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) และเฮปตาคลอร์อีปอกไซด์
(Heptachlorepoxide) มีค่าไม่เกินกว่า ๐.๒ ไมโครกรัมต่อลิตร

(๒๘) เอนดริน (Endrin) ไม่สามารถตรวจพบได้ตามวิธีการตรวจสอบที่กำหนด
ข้อ ๕ คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำประเภทที่ ๓ ต้องมีมาตรฐานตาม ข้อ ๔ เว้นแต่

(๑) ออกซิเจนละลาย มีค่าไม่น้อยกว่า ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) บีโอดี มีค่าไม่เกินกว่า ๒.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด มีค่าไม่เกินกว่า ๒๐,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอ็น.
ต่อ ๑๐๐ มิลลิตร

(๔) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าไม่เกินกว่า ๔,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอ็น.
ต่อ ๑๐๐ มิลลิตร

ข้อ ๖ คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำประเภทที่ ๔ ต้องมีมาตรฐานตามข้อ ๔ (๑) ถึง (๕)
และ (๘) ถึง (๒๘) เว้นแต่

(๑) ออกซิเจนละลาย มีค่าไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) ปีโอดี มีค่าไม่เกินกว่า ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๗ คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำประเภทที่ ๕ ต้องมีมาตรฐานต่ำกว่าคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำประเภทที่ ๔

ข้อ ๘ การกำหนดให้แหล่งน้ำผิวดินแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นประเภทใดตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๓

วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ข้อ ๕ การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามข้อ ๓ ถึง ข้อ ๗ ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

(๑) แหล่งน้ำไหล ซึ่งได้แก่ แม่น้ำ ลำคลอง เป็นต้น ให้เก็บที่จุดกึ่งกลางความกว้างของแหล่งน้ำที่ระดับกึ่งกลางความลึก ณ จุดตรวจสอบ เว้นแต่แบบที่เรียกกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบบที่เรียกกลุ่มฟิโคลไลด์ฟอรัม ให้เก็บที่ระดับความลึก ๓๐ เซนติเมตร ณ จุดตรวจสอบ

(๒) แหล่งน้ำนิ่ง ซึ่งได้แก่ ทะเลสาบ หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น ให้เก็บที่ระดับความลึก ๑ เมตร ณ จุดตรวจสอบสำหรับแหล่งน้ำที่มีความลึกเกินกว่า ๒ เมตร และให้เก็บที่จุดกึ่งกลางความลึก ณ จุดตรวจสอบสำหรับแหล่งน้ำที่มีความลึกไม่เกิน ๒ เมตร เว้นแต่แบบที่เรียกกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบบที่เรียกกลุ่มฟิโคลไลด์ฟอรัม ให้เก็บที่ระดับความลึก ๓๐ เซนติเมตร ณ จุดตรวจสอบ

จุดตรวจสอบตาม (๑) และ (๒) ของแหล่งน้ำที่กำหนดตามข้อ ๘ ให้เป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด

ข้อ ๑๐ การตรวจสอบคุณภาพน้ำตามข้อ ๓ ถึงข้อ ๗ ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจสอบอุณหภูมิ ให้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer) วัดขณะทำการเก็บตัวอย่างน้ำ

(๒) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH meter) ตามวิธีการหาแบบอิเล็กโตรเมตริก (Electrometric)

(๓) การตรวจสอบค่าออกซิเจนละลาย ให้ใช้วิธีอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide Modification)

(๔) การตรวจสอบค่าปีโอดี ให้ใช้วิธีอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน

(๕) การตรวจสอบค่าแบบที่เรียกกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและค่าแบบที่เรียกกลุ่มฟิโคลไลด์ฟอรัม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอว์เมนเตชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

(๖) การตรวจสอบค่าไนเตรดในหน่วยไนโตรเจน ให้ใช้วิธีแคเดเมียมรีดักชัน (Cadmium Reduction)

(๗) การตรวจสอบค่าแอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน ให้ใช้วิธีดิลูชันเนสส์เลอร์ไรเซชัน (Distillation Nesslerization)

(๘) การตรวจสอบค่าฟีนอล ให้ใช้วิธีดิลูชัน ๔ - อะมิโนแอนติไพรีน (Distillation, 4-Amino antipyrine)

(๙) การตรวจสอบค่าทองแดง นิกเกิล แมงกานีส สังกะสี แคเดเมียมโครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ และตะกั่ว ให้ใช้วิธีอะตอมมิก แอบซอร์ปชัน ไดเร็กต์ แอสไพเรชัน (Atomic Absorption - Direct Aspiration)

(๑๐) การตรวจสอบค่าปรอททั้งหมด ให้ใช้วิธีอะตอมมิก แอบซอร์ปชัน โคลด์เวปอร์ เทคนิค (Atomic Absorption-Cold Vapour Technique)

(๑๑) การตรวจสอบค่าสารหนู ให้ใช้วิธีอะตอมมิก แอบซอร์ปชัน แก๊สไฮไดรด์ (Atomic Absorption - Gaseous Hydride)

(๑๒) การตรวจสอบค่าไซยาไนด์ ให้ใช้วิธีไพรีดิน บาร์บิทูริก แอซิด (Pyridine - Barbituric Acid)

(๑๓) การตรวจสอบค่ากัมมันตภาพรังสี ให้ใช้วิธีโลว์ แปรอกราวด์พร็อพอร์ชันนอล เคาน์เตอร์ (Low Background Proportional Counter)

(๑๔) การตรวจสอบค่าสารฆ่าศัตรูพืชและศัตรูชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด คีตีฟิออกซิซินเดอเลฟฟา ดิลดรีน อัลดรีน เฮปตาคลอโรอีปอกไซด์ และเอนดรีน ให้ใช้วิธีแก๊สโครมาโตกราฟี (Gas - Chromatography)

ข้อ ๑๑ การตรวจสอบค่าออกซิเจนละลายให้ใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ ๒๐ (20th Percentile Value) ส่วนการตรวจสอบค่าปีโอดี แบบที่เรียกกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และแบบที่เรียกกลุ่มฟิโคลไลด์ฟอรัม ให้ใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ ๘๐ โดยจำนวนและระยะเวลาสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด

ข้อ ๑๒ การเก็บตัวอย่างน้ำตามข้อ ๙ และการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามข้อ ๑๐ จะต้องเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย (Standard Methods for Examination of Water and Wastewater) ซึ่ง American Public Health Association และ American Water Works Association กับ Water Pollution Control Federation ของสหรัฐอเมริกา ร่วมกันกำหนดไว้ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๑๖ ง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

พ.ศ. ๒๕๕๑

ด้วยปัจจุบัน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของช่างเจาะ
น้ำบาดาลทั้งของรัฐและเอกชน ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการขุดเจาะน้ำบาดาล จึงสมควรปรับปรุง
หลักเกณฑ์การเลือกใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และนั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล
ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข
และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้อ ๒ การป้องกันน้ำภายนอกไหลลงบ่อน้ำบาดาล

(๑) บ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ ต้องผนึกข้างบ่อตั้งแต่ตอนบนสุดนับจากผิวดินลึกลงไปไม่น้อยกว่า
๖ เมตร ด้วยซีเมนต์ล้วนหรือซีเมนต์ผสมทราย เพื่อป้องกันมิให้น้ำภายนอกไหลซึมลงข้างบ่อ

(๒) ในกรณีที่บ่อน้ำบาดาลอยู่ในที่ลุ่มหรืออยู่ต่ำกว่าบริเวณข้างเคียงจะต้องปรับบริเวณที่ตั้งบ่อ
ให้สูงกว่าบริเวณข้างเคียงเพื่อป้องกันมิให้น้ำจากภายนอกไหลเข้ามาในบริเวณที่ตั้งบ่อ

(๓) ในกรณีที่บ่อน้ำบาดาลติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ต้องทำคอนกรีตเป็นขนาบรอบรอบปากบ่อ
น้ำบาดาลหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร กลุ่มพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑ ตารางเมตร ส่วนในกรณีที่ตั้ง
น้ำบาดาลติดตั้งเครื่องสูบน้ำมือโยก ต้องทำลานคอนกรีตเป็นขนาบรอบรอบปากบ่อน้ำบาดาลหนา
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร กลุ่มพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร และรอบขนาบจะต้องมีทางระบายน้ำ
ออกจากบริเวณบ่อ

(๔) ในกรณีที่กระจะรับการใช้น้ำบาดาลชั่วคราว โดยการถอดถอนเครื่องสูบน้ำออกไป
จะต้องปิดปากบ่อให้แน่นหนา เพื่อป้องกันมิให้สิ่งสิ่งใดตกลงไปในบ่อ

ข้อ ๓ คุณภาพของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

(๑) น้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคต้องเป็นน้ำที่ได้ผ่านการวิเคราะห์คุณภาพจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำ หรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก. 1300 - 2537 (ISO / IEC Guide 25) หรือสถาบันที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด

(๒) น้ำบาดาลที่จะใช้บริโภค ต้องเป็นน้ำบาดาลที่มีคุณลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะทางเคมีไม่เกินเกณฑ์สูงสุดตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ท้ายประกาศนี้

(๓) ในท้องที่ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด ต้องทำการวิเคราะห์หาคุณลักษณะที่เป็นพิษ โดยให้มีปริมาณ ไม่เกินเกณฑ์อนุ โคมสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำบาดาล ที่จะใช้บริโภคได้ ท้ายประกาศนี้

(๔) ในกรณีที่มีความจำเป็นกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อาจสั่งให้วิเคราะห์คุณลักษณะทาง บัคตรีแบคทีเรียก็ได้ โดยต้องมีคุณลักษณะทางบัคตรี/แบคทีเรีย ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดที่เหมาะสม ตามที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ การฆ่าจุลินทรีย์ในบ่อน้ำบาดาล

(๑) หลังการเจาะน้ำบาดาล หรือหลังการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล หรือหลังการซ่อม ส่วนประกอบของเครื่องสูบน้ำบาดาลที่อยู่ในบ่อน้ำบาดาล ต้องทำการฆ่าจุลินทรีย์ในบ่อน้ำบาดาล ที่จะใช้นี้เพื่อการอุปโภคบริโภค

(๒) การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในบ่อน้ำบาดาลให้กระทำโดยการกวนน้ำในบ่อน้ำบาดาล โดยใช้ ปูนคลอรีน หรือก๊าซคลอรีน เป็นตัวฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ โดยให้ความเข้มข้นของคลอรีน ไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ภายหลังการกวนน้ำในบ่อน้ำบาดาลตาม (๒) ต้องปล่อยทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง แล้วสูบน้ำในบ่อน้ำบาดาลออกทิ้งจนหมดกลิ่นคลอรีน

ข้อ ๕ เครื่องสูบน้ำบาดาล

(๑) ต้องล้างอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของเครื่องสูบน้ำให้สะอาดก่อนใส่ลงไปในบ่อน้ำบาดาล

(๒) ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำทุกชนิด จะต้องอุดช่องที่ปิดบ่อน้ำบาดาลระหว่างเครื่องสูบน้ำกับ ตัวบ่อน้ำบาดาลให้แน่น เพื่อป้องกันมีน้ำ หรือมลสารอื่นใดจากภายนอกเข้าไปในบ่อน้ำบาดาลได้

ข้อ ๖ การเลิกใช้น้ำบาดาล

(๑) บ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้แล้ว ต้องอุดกลบด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ หรือวัสดุอื่น ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล

การอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยวัสดุตามวรรคหนึ่ง ต้องอุดกลบตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด โดยมีข้อยกเว้นน้ำบาดาล เป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ส่งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่มอบหมาย

(๒) ข้างเจาะน้ำบาดาลตาม (๑) ต้องเป็นผู้ที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ออกหนังสือ รับรองให้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด

(๓) ต้องจัดทำรายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๗ วัน นับแต่วันอุดกลบ บ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

อนงค์วรรณ เทพสุทิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

คุณลักษณะทางกายภาพ

รายการ	เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด
สี (Color)	5 (หน่วยแพลทินัม- โคบอลต์)	15 (หน่วยแพลทินัม- โคบอลต์)
ความขุ่น (Turbidity)	5 (หน่วยความขุ่น)	20 (หน่วยความขุ่น)
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	7.0-8.5	6.5-9.2

คุณลักษณะทางเคมี

รายการ	เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด (มิลลิกรัมต่อลิตร)
เหล็ก (Fe)	ไม่เกิน 0.5	1.0
แมงกานีส (Mn)	ไม่เกิน 0.3	0.5
ทองแดง (Cu)	ไม่เกิน 1.0	1.5
สังกะสี (Zn)	ไม่เกิน 5.0	15
ซัลเฟต (SO ₄)	ไม่เกิน 200	250
คลอไรด์ (Cl)	ไม่เกิน 250	600
ฟลูออไรด์ (F)	ไม่เกิน 0.7	1.0
ไนเตรท (NO ₃)	ไม่เกิน 45	45
ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO ₃)	ไม่เกิน 300	500
ความกระด้างถาวร (Non-carbonate hardness as CaCO ₃)	ไม่เกิน 200	250
ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids)	ไม่เกิน 600	1,200

คุณลักษณะที่เป็นพิษ

รายการ	เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด (มิลลิกรัมต่อลิตร)
สารหนู (As)	ต้องไม่มี	0.05
ไซยาไนด์ (CN)	ต้องไม่มี	0.1
ตะกั่ว (Pb)	ต้องไม่มี	0.05
ปรอท (Hg)	ต้องไม่มี	0.001
แคดเมียม (Cd)	ต้องไม่มี	0.01
ซีลีเนียม (Se)	ต้องไม่มี	0.01

คุณลักษณะทางแบคทีเรีย/เบคทีเรีย

รายการ	เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม
Standard plate count	ไม่เกิน 500 โค โคลิต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
Most probable number of Coliform organism (MPN)	น้อยกว่า 2.2 ต่อร้อยลูกบาศก์เซนติเมตร
E. coli	ต้องไม่มี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการ สำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ สันควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ การลิกให้น้ำบาดาลให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยกำหนด ผู้ควบคุมการอุดกลบ บ่อน้ำบาดาลตามเขนดของบ่อน้ำบาดาล ตลอดจนปรับปรุงข้อความให้มีความถูกต้องตามมาตรา ๘ พวิ และมาตรา ๘ คีรี้ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ จึงจำเป็นต้องออกประกาศกระทรวงนี้

ภาคผนวก ช

ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ



right solutions.
right partner.

alcohol.com

Test No.	Delta H ₂ O (inch)	Qa (m ³ /min)	I : Chart (CFM)	Linear Regression	
1	2.5	0.992	32	Slope :	49.4856
2	3.0	1.085	36	Intercept :	-17.1779
3	3.4	1.154	40	Correlation Coefficient :	0.9964
4	3.8	1.220	44		
5	4.5	1.326	48		



FORM NO.: F 06-074 REVISION NO.:2 ISSUE DATE: 20/11/23

Test No.	Delta H ₂ O (inch)	Qa (m ³ /min)	I: Chart (CFM)	Linear Regression	
1	1.9	0.867	32	Slope :	33.9971
2	2.6	1.011	36	Intercept :	2.2178
3	3.1	1.103	40	Correlation Coefficient :	0.9980
4	3.9	1.235	44		
5	4.6	1.340	48		



FORM NO.: F 06-074 REVISION NO.: 2 ISSUE DATE: 20/11/23

Test No.	Delta H ₂ O (inch)	Qa (m ³ /min)	1: Chart (CFM)	Linear Regression	
1	2.3	0.952	32	Slope :	42.1724
2	2.9	1.067	36	Intercept :	-0.4945
3	3.4	1.154	40	Correlation Coefficient :	0.9982
4	3.9	1.235	44		
5	4.6	1.340	48		




FORM NO.: F 06-074 REVISION NO.:2 ISSUE DATE: 20/11/23



High Volume Air Sampler Calibration Worksheet

Project Site : Slam city cement Public company Limited
Calibrate Location : วัดหนองปรือ หมู่ที่ 4 (Wat Thap Kwang)
Calibrate Date : 23-Mar-26
Calibration Sheet No. : C-230326-BKK_F50384
Calibrator ID : BKK_F50624
Calibrator Model : TE-5028A
Calibrator S/N : 2584
Barometric Pressure (mm Hg) : 757.2
Temperature (°C) : 34.3
High Volume ID : BKK_F50384
High Volume Model : TE-5009X
High Volume S/N : 4788
Calibrator Slope : 1.03002
Calibrator Intercept : -0.01418

Test No.	Delta H ₂ O (inch)	Q _a (m ³ /min)	I-Chart (CFM)	Linear Regression
1	2.7	1.030	32	Slope : 35.4437 Intercept : -4.3030 Correlation Coefficient : 0.9989
2	3.3	1.138	36	
3	3.9	1.235	40	
4	4.8	1.369	44	
5	5.6	1.478	48	



Calibrated by Vornich P.
(Mr. Vornich Phantipit)
BKK Field Services Scientist (3)

Approved by Warakorn P.
(Mr. Warakorn Pookrak)
Field Services Supervisor


FORM NO.: F 06-074 REVISION NO.:2 ISSUE DATE: 20/11/23



High Volume Air Sampler Calibration Worksheet

Project Site : Slam city cement Public company Limited
Calibrate Location : โรงเรียนอนุบาลวัดหนองปรือ 9 (Tub Kwang Kindergarten School)
Calibrate Date : 23-Mar-26
Calibration Sheet No. : C-230326-BKK_F50382
Calibrator ID : BKK_F50624
Calibrator Model : TE-5028A
Calibrator S/N : 2584
Barometric Pressure (mm Hg) : 757.2
Temperature (°C) : 34.3
High Volume ID : BKK_F50382
High Volume Model : TE-5009X
High Volume S/N : 4786
Calibrator Slope : 1.03002
Calibrator Intercept : -0.01418

Test No.	Delta H ₂ O (inch)	Q _a (m ³ /min)	I-Chart (CFM)	Linear Regression
1	2.0	0.889	32	Slope : 31.8001 Intercept : 3.8406 Correlation Coefficient : 0.9993
2	2.6	1.011	36	
3	3.3	1.138	40	
4	4.0	1.251	44	
5	5.0	1.397	48	



Calibrated by Vornich P.
(Mr. Vornich Phantipit)
BKK Field Services Scientist (3)

Approved by Warakorn P.
(Mr. Warakorn Pookrak)
Field Services Supervisor


FORM NO.: F 06-074 REVISION NO.:2 ISSUE DATE: 20/11/23



High Volume Air Sampler Calibration Worksheet

Project Site : Slam city cement Public company Limited
Calibrate Location : โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 5 (Baan Subbhorn school)
Calibrate Date : 23-Mar-26
Calibration Sheet No. : C-230326-NKH_F50048
Calibrator ID : BKK_F50624
Calibrator Model : TE-5028A
Calibrator S/N : 2584
Barometric Pressure (mm Hg) : 757.2
Temperature (°C) : 34.3
High Volume ID : NKH_F50048
High Volume Model : TE-5009X
High Volume S/N : 5849
Calibrator Slope : 1.03002
Calibrator Intercept : -0.01418

Test No.	Delta H ₂ O (inch)	Q _a (m ³ /min)	I-Chart (CFM)	Linear Regression
1	2.1	0.910	32	Slope : 34.5405 Intercept : 0.7683 Correlation Coefficient : 0.9996
2	2.6	1.011	36	
3	3.3	1.138	40	
4	4.0	1.251	44	
5	4.8	1.369	48	



Calibrated by Vornich P.
(Mr. Vornich Phantipit)
BKK Field Services Scientist (3)

Approved by Warakorn P.
(Mr. Warakorn Pookrak)
Field Services Supervisor


FORM NO.: F 06-074 REVISION NO.:2 ISSUE DATE: 20/11/23



High Volume Air Sampler Calibration Worksheet

Project Site : Slam city cement Public company Limited
Calibrate Location : บ้านจันทรา หมู่ที่ 9 (Baan Charoenporn)
Calibrate Date : 23-Mar-26
Calibration Sheet No. : C-230326-BKK_F50383
Calibrator ID : BKK_F50624
Calibrator Model : TE-5028A
Calibrator S/N : 2584
Barometric Pressure (mm Hg) : 757.2
Temperature (°C) : 34.3
High Volume ID : BKK_F50383
High Volume Model : TE-5009X
High Volume S/N : 4787
Calibrator Slope : 1.03002
Calibrator Intercept : -0.01418

Test No.	Delta H ₂ O (inch)	Q _a (m ³ /min)	I-Chart (CFM)	Linear Regression
1	2.1	0.910	32	Slope : 36.8310 Intercept : -1.5086 Correlation Coefficient : 0.9993
2	2.6	1.011	36	
3	3.3	1.138	40	
4	3.9	1.235	44	
5	4.6	1.340	48	



Calibrated by Vornich P.
(Mr. Vornich Phantipit)
BKK Field Services Scientist (3)

Approved by Warakorn P.
(Mr. Warakorn Pookrak)
Field Services Supervisor


FORM NO.: F 06-074 REVISION NO.:2 ISSUE DATE: 20/11/23



High Volume Air Sampler Calibration Worksheet

Project Site :	Slam city cement Public company Limited	Barometric Pressure (mm Hg) :	757.2
Calibrate Location :	880 1030 1030000 (Pha Sadet Railway Station)	Temperature (°C) :	34.2
Calibrate Date :	23-Mar-26	High Volume ID :	BKK_FS0380
Calibration Sheet No.:	C-230326-BKK_FS0380	High Volume Model :	TE-5009X
Calibrator ID :	BKK_FS0624	High Volume S/N :	4163
Calibrator Model :	TE-5028A	Calibrator Slope :	1.03002
Calibrator S/N :	2584	Calibrator Intercept :	-0.01418

Test No.	Delta H ₂ O (inch)	Q _a (m ³ /min)	I-Chart (CFM)	Linear Regression
1	2.1	0.910	32	Slope : 37.8539
2	2.6	1.011	36	Intercept : -2.4218
3	3.2	1.120	40	Correlation Coefficient : 0.9994
4	3.9	1.235	44	
5	4.5	1.326	48	



Calibrated by: **Vanich P.**
(Mr. Vanich Phangpiti)
BKK Field Services Scientist (3)

Approved by: **Warakorn P.**
(Mr. Warakorn Pookrak)
Field Services Supervisor

FORM NO.: F 06-074 REVISION NO.: 2 ISSUE DATE: 20/11/23



Accredited by

NSC-TISI-TIS 17025

Calibration 0426

Calibration certificate

Calibration Certificate No. 25BCI0197

Object	Electronic non-automatic weighing instrument	This calibration certificate documents the traceability to national standards.
Manufacturer	Ohaus	Uncertainties of measurements are taken into account when only statements of compliance are made.
Type	EX225D/AD	This certificate was prepared by Sartorius Corporation in accordance to the current ISO/IEC 17025:2017 standard and Sartorius Work Instruction (Method) SOP WI 08.
Serial QM Ident. no.	C309774648 BKK_EN0403	This certificate relate and apply this equipment only.
Customer	ALS Laboratory Group (Thailand)Co., Ltd.	
	104 Phatthanakarn 40,Phattanakarn Rd.,Khwaeng Phatthanakarn Khet Suan Luang,Bangkok 10250	
Order no.	261969	
Number of pages	6	
Date of calibration	30 May 2025	

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of NSC-TISI-TIS-17025 and the issuing laboratory. Calibration certificates without signature are not valid.

The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Date	30 May 2025	Approval of the Calibration Certificate	Person in charge
		Mr. Chonchai Inthana	Chonchai Inthana

Sartorius (Thailand) Co., Ltd.
129 Rama 9 Road, Huaykwang
10310 Bangkok

Verical®
Version 6.5

Page 1 | 6

Calibration certificate No.: 25BCI0197

Calibration Certificate

Calibration object

Multi range instrument

Model	EX225D/AD
Serial Number	C309774648
QM Ident. no Inventory no.	BKK_EN0403 ---
Range	1 2
Maximum capacity (Max. load)	120.00000 g 220.0000 g
Measured range	120.00000 g 220.0000 g
Scale interval	0.00001 g 0.0001 g

Place of calibration

Address	According to page 1
Department Cost center	Environment Department. ---
Building Floor	--- 1st Floor.
Room	Laboratory Room.
Maximum temperature variation at place of calibration	5 K

Calibration procedure

EURAMET cg-18, V4.0 - Guidelines on the Calibration of Non-Automatic Weighing Instruments

Test equipment

Test equipment type	Test equipment ID	Valid until
Thermometer	Testo 174(Traceable to SI unit through ENTECH)	11 Nov 2025
Test weight set OIML R111 E2	Certificate No.M2308197S_E2(Traceable to SI unit through TCS)	23 Aug 2025

Calibration certificate No.: 25BCI0197

Calibration Certificate

Range 1

Adjustment Status

The measuring device was internally adjusted before the calibration.

Environmental and measuring conditions

Date of calibration	30 May 2025
Temperature at place of calibration Temp. diff.	21.7 °C 0.5 K
Tweights - Tplace	
Measuring conditions	The installation site is suitable. The device was levelled. Balance was loaded up to Max before test.
Comments	Humidity 60.0 %RH.

Measurement results | Measurement uncertainties

Repeatability	Eccentricity
Test load (nominal): 1 g 100 g	Test load (nominal): 50 g
1 g 100 g	Center 49.99996 g
1 0.99993 g 99.99971 g	Front left 49.99993 g
2 0.99991 g 99.99971 g	Back left 49.99993 g
3 0.99992 g 99.99974 g	Back right 49.99994 g
4 0.99993 g 99.99973 g	Front right 49.99990 g
5 0.99992 g 99.99974 g	Maximum deviation from centric loading indication
6 0.99991 g 99.99970 g	Δ% _{cent} max = 0.00006 g
7 0.99993 g 99.99973 g	
8 0.99994 g 99.99972 g	
9 0.99995 g 99.99971 g	
10 0.99995 g 99.99969 g	
σ = 0.000014 g σ = 0.000017 g	

Testload	Indication	Error	Expansion factor	Uncertainty	Uncertainty relative
0.00000 g	0.00000 g	0.00000 g	2.00	0.000030 g	
0.01000 g	0.00995 g	-0.00005 g	2.00	0.000037 g	0.37 %
0.10000 g	0.09991 g	-0.00009 g	2.00	0.000038 g	0.038 %
0.50000 g	0.49985 g	-0.00015 g	2.00	0.000040 g	0.0080 %
1.00000 g	0.99991 g	-0.00009 g	2.00	0.000041 g	0.0041 %
5.00002 g	4.99997 g	-0.00005 g	2.00	0.000050 g	0.0010 %
10.00002 g	10.00003 g	0.00001 g	2.00	0.000069 g	0.0069 %
50.00002 g	49.99972 g	-0.00030 g	2.00	0.000091 g	0.00018 %
70.00004 g	69.99975 g	-0.00029 g	2.00	0.00017 g	0.00024 %
100.00001 g	99.99958 g	-0.00043 g	2.00	0.00017 g	0.00017 %
115.00000 g	114.99966 g	-0.00034 g	2.00	0.00028 g	0.00024 %
Maximum error of indication		E _{max} = 0.00043 g			

U_{rel}(E) is the quotient of U(E) and test load L. The uncertainty of measurement U(E) is valid only if error E is considered. You will find reference notes on the uncertainty of measurement in use under: Appendix to the calibration certificate | Interpretation of measurement results.
Reference note: The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the documented Expansion factor, determined in accordance with the European Calibration Guideline EURAMET cg-18, V4.0. There is a 95 % probability that the value of the measured will be in the assigned value range.

Range 2

Adjustment Status

The measuring device was internally adjusted before the calibration.

Environmental and measuring conditions

Date of calibration 30 May 2025

Temperature at place of calibration | Temp. diff. 21.7 °C | 0.5 K

Weights - T_{place}

Measuring conditions

The installation site is suitable. The device was levelled. Balance was loaded up to Max before test.

Comments

Humidity 60.0 %RH.

Measurement results | Measurement uncertainties

Repeatability

Test load (nominal): 200 g

	200 g
1	199.9998 g
2	199.9998 g
3	199.9998 g
4	200.0000 g
5	199.9998 g
6	199.9999 g
7	199.9999 g
8	200.0000 g
9	199.9998 g
10	199.9999 g
s = 0.00008 g	

Eccentricity

Test load (nominal):

	100 g
Center	99.99984 g
Front left	99.99990 g
Back left	99.99983 g
Back right	99.99979 g
Front right	99.99979 g
Maximum deviation from centric loading indication	
ΔM _{ecc} max = 0.00006 g	

Error of indication

Testload L	Indication I	Error E	Expansion factor k	Uncertainty U(E)	Uncertainty relative U _{rel} (E)
0.00000 g	0.00000 g	0.00000 g	2.00	0.000030 g	—
20.00002 g	19.99986 g	-0.00016 g	2.00	0.000069 g	0.00034 %
50.00002 g	49.99978 g	-0.00024 g	2.00	0.000091 g	0.00018 %
70.00004 g	69.99981 g	-0.00023 g	2.00	0.000117 g	0.00024 %
90.00007 g	89.99976 g	-0.00031 g	2.00	0.00018 g	0.00020 %
110.00003 g	109.99986 g	-0.00017 g	2.00	0.00028 g	0.00025 %
130.0001 g	129.9999 g	-0.0002 g	2.00	0.00028 g	0.00022 %
150.0000 g	149.9999 g	-0.0001 g	2.00	0.00028 g	0.00019 %
170.0000 g	170.0000 g	0.0000 g	2.00	0.00028 g	0.00016 %
200.0000 g	199.9998 g	-0.0002 g	2.00	0.00028 g	0.00014 %
220.0000 g	219.9999 g	-0.0001 g	2.00	0.00029 g	0.00013 %
Maximum error of indication		E _{PMAX} = 0.0003 g			

U_{rel}(E) is the quotient of U(E) and test load L. The uncertainty of measurement U(E) is valid only if error E is considered. You will find reference notes on the uncertainty of measurement in use under: Appendix to the calibration certificate | Interpretation of measurement results. Reference note: The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the documented Expansion factor, determined in accordance with the European Calibration Guideline EURAMET cg-18, V4.0. There is a 95 % probability that the value of the measured will be in the assigned value range.

End of calibration certificate

Sartorius (Thailand) Co., Ltd.
129 Rama 9 Road, Huaykwang
10310 Bangkok

Verical®
Version 6.5

Page 4 | 6

Uncertainty of measurement in use

Range 1

Device adjusted before measurement

Yes

Temperature deviation considered

5 K

Temperature coefficient considered

2 · 10⁻⁴/K


Uncertainty of the weighing result U₉₅(W)

U₉₅(W) = 0.000035 g + 1.38 · 10⁻⁴ · R

Reference note: The current uncertainty of measurement is calculated by entering of the reading R into this formula. In relation to this, there is no need for a correction of the indication error. The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied with an Expansion factor of 2, determined in accordance with the European Calibration Guideline EURAMET cg-18, V4.0. There is a 95 % probability that the value of the measured will be in the assigned value range.

Indication in % from max load	Net indication R	Uncertainty U ₉₅ (W)	Uncertainty relative U ₉₅ (W) _{rel}
1 %	1.20000 g	0.000052 g	0.0043 %
25 %	30.00000 g	0.00045 g	0.0015 %
50 %	60.00000 g	0.00086 g	0.0014 %
75 %	90.00000 g	0.0013 g	0.0014 %
100 %	120.00000 g	0.0017 g	0.0014 %

Graphic realization of the relative uncertainty of measurement | process accuracy



Displayed example

Process accuracy 1.00 %
Safety factor 3
Minimum sample weight 0.01045 g

Sartorius (Thailand) Co., Ltd.
129 Rama 9 Road, Huaykwang
10310 Bangkok

Verical®
Version 6.5

Page 5 | 6

Uncertainty of measurement in use

Range 2

Device adjusted before measurement

Yes

Temperature deviation considered

5 K

Temperature coefficient considered

2 · 10⁻⁴/K


Uncertainty of the weighing result U₉₅(W)

U₉₅(W) = 0.000067 g + 9.52 · 10⁻⁴ · R

Reference note: The current uncertainty of measurement is calculated by entering of the reading R into this formula. In relation to this, there is no need for a correction of the indication error. The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied with an Expansion factor of 2, determined in accordance with the European Calibration Guideline EURAMET cg-18, V4.0. There is a 95 % probability that the value of the measured will be in the assigned value range.

Indication in % from max load	Net indication R	Uncertainty U ₉₅ (W)	Uncertainty relative U ₉₅ (W) _{rel}
1 %	2.20000 g	0.000088 g	0.0040 %
25 %	55.00000 g	0.00059 g	0.0011 %
50 %	110.00000 g	0.0011 g	0.0010 %
75 %	165.0000 g	0.0016 g	0.00095 %
100 %	220.0000 g	0.0022 g	0.00098 %

Graphic realization of the relative uncertainty of measurement | process accuracy



Displayed example

Process accuracy 1.00 %
Safety factor 3
Minimum sample weight 0.02019 g

Sartorius (Thailand) Co., Ltd.
129 Rama 9 Road, Huaykwang
10310 Bangkok

Verical®
Version 6.5


Page 6 | 6



High Volume Air Sampler Calibration Worksheet

Project Site :	Siam city cement Public company Limited	Barometric Pressure (mm Hg) :	757.2
Calibrate Location :	สำนักงานเขตหนองจอก (Project office)	Temperature (°C) :	34.2
Calibrate Date :	23-Mar-26	High Volume ID :	BKK_FS0372
CalibrationSheet No.:	C-230326-BKK_FS0372	High Volume Model :	TE-5009X
Calibrator ID:	BKK_FS0624	High Volume S/N :	5332
Calibrator Model :	TE-5028A	Calibrator Slope :	1.64456
Calibrator S/N :	2584	Calibrator Intercept :	-0.87267

Test No.	Delta H ₂ O (inch)	Q _{ad} (m ³ /min)	I : Chart (CFM)	Linear Regression
1	2.9	1.0407	40	Slope : 32.4887
2	4.0	1.2182	46	Intercept : 6.0303
3	5.2	1.3858	50	Correlation Coefficient : 0.9971
4	6.4	1.5350	56	
5	7.4	1.6488	60	



Calibrated by

Vornich P.

(Mr. Vanich Phanthipit)
BKK Field Services Scientist (3)

Approved by :

Warakorn P.


(Mr. Warakorn Pookrak)
Field Services Supervisor



High Volume Air Sampler Calibration Worksheet

Project Site : Siam city cement Public company Limited
Calibrate Location : บ้านหนองมะค่า (Ban Nong Makha)
Calibrate Date : 23-Mar-26
CalibrationSheet No.: C-230326-BKK FS0361
Calibrator ID: BKK FS0624
Calibrator Model : TE S028A
Calibrator S/N : 2584
Barometric Pressure (mm Hg) : 757.2
Temperature (°C) : 34.2
High Volume ID : BKK FS0361
High Volume Model : G1051
High Volume S/N : 1329
Calibrator Slope : 1.64456
Calibrator Intercept : -0.87267

Test No.	Delta H ₂ O (inch)	Q _{ad} (m ³ /min)	I : Chart (CFM)	Linear Regression
1	3.9	1.2032	40	Slope : 41.4986 Intercept : -9.7593 Correlation Coefficient : 0.9991
2	4.8	1.3323	46	
3	5.7	1.4499	50	
4	6.8	1.5815	56	
5	7.7	1.6814	60	



Calibrated by : Vornich P.
(Mr. Vanich Phantipit)
BKK Field Services Scientist (3)

Approved by : Warakorn P.
(Mr. Warakorn Pookrak)
Field Services Supervisor


FORM NO.: F 06-073 REVISION NO.:2 ISSUE DATE: 20/11/23



High Volume Air Sampler Calibration Worksheet

Project Site : Siam city cement Public company Limited
Calibrate Location : บ้านหนองมะค่า (Ban Nong Makha)
Calibrate Date : 23-Mar-26
CalibrationSheet No.: C-230326-BKK FS0368
Calibrator ID: BKK FS0624
Calibrator Model : TE S028A
Calibrator S/N : 2584
Barometric Pressure (mm Hg) : 757.2
Temperature (°C) : 34.2
High Volume ID : BKK FS0368
High Volume Model : TE-5009X
High Volume S/N : 4165
Calibrator Slope : 1.64456
Calibrator Intercept : -0.87267

Test No.	Delta H ₂ O (inch)	Q _{ad} (m ³ /min)	I : Chart (CFM)	Linear Regression
1	3.4	1.1249	40	Slope : 33.4244 Intercept : 2.0465 Correlation Coefficient : 0.9988
2	4.8	1.3323	46	
3	5.6	1.4373	50	
4	7.0	1.6043	56	
5	8.2	1.7345	60	



Calibrated by : Vornich P.
(Mr. Vanich Phantipit)
BKK Field Services Scientist (3)

Approved by : Warakorn P.
(Mr. Warakorn Pookrak)
Field Services Supervisor


FORM NO.: F 06-073 REVISION NO.:2 ISSUE DATE: 20/11/23



High Volume Air Sampler Calibration Worksheet

Project Site : Siam city cement Public company Limited
Calibrate Location : วัดหนองหว้า 4 (Wat Thap Kwang)
Calibrate Date : 23-Mar-26
CalibrationSheet No.: C-230326-BKK FS0359
Calibrator ID: BKK FS0624
Calibrator Model : TE S028A
Calibrator S/N : 2584
Barometric Pressure (mm Hg) : 757.2
Temperature (°C) : 34.2
High Volume ID : BKK FS0359
High Volume Model : TE-5009X
High Volume S/N : 5194
Calibrator Slope : 1.64456
Calibrator Intercept : -0.87267

Test No.	Delta H ₂ O (inch)	Q _{ad} (m ³ /min)	I : Chart (CFM)	Linear Regression
1	2.6	0.9866	40	Slope : 33.9341 Intercept : 6.6091 Correlation Coefficient : 0.9998
2	3.6	1.1569	46	
3	4.4	1.2766	50	
4	5.8	1.4623	56	
5	6.7	1.5700	60	



Calibrated by : Vornich P.
(Mr. Vanich Phantipit)
BKK Field Services Scientist (3)

Approved by : Warakorn P.
(Mr. Warakorn Pookrak)
Field Services Supervisor


FORM NO.: F 06-073 REVISION NO.:2 ISSUE DATE: 20/11/23



High Volume Air Sampler Calibration Worksheet

Project Site : Siam city cement Public company Limited
Calibrate Location : โรงเรียนอนุบาลวัดหนองหว้า 9 (Tub Kwang Kindergarten School)
Calibrate Date : 23-Mar-26
CalibrationSheet No.: C-230326-BKK FS0366
Calibrator ID: BKK FS0624
Calibrator Model : TE S028A
Calibrator S/N : 2584
Barometric Pressure (mm Hg) : 757.2
Temperature (°C) : 34.2
High Volume ID : BKK FS0366
High Volume Model : TE-5009X
High Volume S/N : 4156
Calibrator Slope : 1.64456
Calibrator Intercept : -0.87267

Test No.	Delta H ₂ O (inch)	Q _{ad} (m ³ /min)	I : Chart (CFM)	Linear Regression
1	3.2	1.0920	40	Slope : 31.5656 Intercept : 4.8718 Correlation Coefficient : 0.9958
2	4.7	1.3186	46	
3	5.8	1.4623	50	
4	7.0	1.6043	56	
5	8.2	1.7345	60	



Calibrated by : Vornich P.
(Mr. Vanich Phantipit)
BKK Field Services Scientist (3)

Approved by : Warakorn P.
(Mr. Warakorn Pookrak)
Field Services Supervisor


FORM NO.: F 06-073 REVISION NO.:2 ISSUE DATE: 20/11/23



High Volume Air Sampler Calibration Worksheet

Project Site : Siam city cement Public company Limited
Calibrate Location : บ้านสวนสาธารณะ หมู่ 5 (Ban Subbhorn school)
Calibrate Date : 23-Mar-26
CalibrationSheet No.: C-230326-NKH FS0050
Calibrator ID: BKK FS0624
Calibrator Model : TE S02BA
Calibrator S/N : 2584
Barometric Pressure (mm Hg) : 757.2
Temperature (°C) : 34.2
High Volume ID : NKH FS0050
High Volume Model : TE-5170D
High Volume S/N : 5853
Calibrator Slope : 1.64456
Calibrator Intercept : -0.87267

Test No.	Delta H ₂ O (inch)	Q _{ad} (m ³ /min)	I : Chart (CFM)	Linear Regression
1	2.5	0.9678	40	Slope : 34.3424 Intercept : 6.4561 Correlation Coefficient : 0.9991
2	3.6	1.1569	46	
3	4.4	1.2766	50	
4	5.7	1.4499	56	
5	6.5	1.5467	60	



Calibrated by : Vornich P.
(Mr. Vanich Phantipit)
BKK Field Services Scientist (3)

Approved by : Warakorn P.
(Mr. Warakorn Pookrak)
Field Services Supervisor


FORM NO.: F 06-073 REVISION NO.:2 ISSUE DATE: 20/11/23



High Volume Air Sampler Calibration Worksheet

Project Site : Siam city cement Public company Limited
Calibrate Location : บ้านสวนสาธารณะ หมู่ 9 (Ban Charoenporn)
Calibrate Date : 23-Mar-26
CalibrationSheet No.: C-230326-BKK FS0362
Calibrator ID: BKK FS0624
Calibrator Model : TE S02BA
Calibrator S/N : 2584
Barometric Pressure (mm Hg) : 757.2
Temperature (°C) : 34.2
High Volume ID : BKK FS0362
High Volume Model : G1051
High Volume S/N : 1452
Calibrator Slope : 1.64456
Calibrator Intercept : -0.87267

Test No.	Delta H ₂ O (inch)	Q _{ad} (m ³ /min)	I : Chart (CFM)	Linear Regression
1	3.3	1.1086	40	Slope : 33.0365 Intercept : 3.2040 Correlation Coefficient : 0.9988
2	4.5	1.2908	46	
3	5.6	1.4373	50	
4	6.9	1.5929	56	
5	8.0	1.7135	60	



Calibrated by : Vornich P.
(Mr. Vanich Phantipit)
BKK Field Services Scientist (3)

Approved by : Warakorn P.
(Mr. Warakorn Pookrak)
Field Services Supervisor


FORM NO.: F 06-073 REVISION NO.:2 ISSUE DATE: 20/11/23



High Volume Air Sampler Calibration Worksheet

Project Site : Siam city cement Public company Limited
Calibrate Location : สถานีรถไฟ (Pha Sadet Railway Station)
Calibrate Date : 23-Mar-26
CalibrationSheet No.: C-230326-BKK FS0371
Calibrator ID: BKK FS0624
Calibrator Model : TE S02BA
Calibrator S/N : 2584
Barometric Pressure (mm Hg) : 757.2
Temperature (°C) : 34.2
High Volume ID : BKK FS0371
High Volume Model : G1051
High Volume S/N : 1324
Calibrator Slope : 1.64456
Calibrator Intercept : -0.87267

Test No.	Delta H ₂ O (inch)	Q _{ad} (m ³ /min)	I : Chart (CFM)	Linear Regression
1	3.4	1.1249	40	Slope : 32.8965 Intercept : 3.1583 Correlation Coefficient : 0.9988
2	4.5	1.2908	46	
3	5.6	1.4373	50	
4	6.9	1.5929	56	
5	8.2	1.7345	60	



Calibrated by : Vornich P.
(Mr. Vanich Phantipit)
BKK Field Services Scientist (3)

Approved by : Warakorn P.
(Mr. Warakorn Pookrak)
Field Services Supervisor

FORM NO.: F 06-073 REVISION NO.:2 ISSUE DATE: 20/11/23



Jiranteer Associate Co., Ltd.
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 77/1, Rd. Wattana, Bangkok,
Bangkok 10000 (Thailand)
Tel : +662-08080312
Mobile : +6686399453
E-mail : jnac-calibration@jiranteer.com
Web site : www.jiranteer.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TIS-TS 17025
CALIBRATION 0367

Air speed measurement laboratory
Calibration services department.



Certificate Number

CWS-021-68

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM : Cup anemometer
MANUFACTURER : Novolyx
MODEL/TYPE : Sensor: WS-02F
Data logger: 200-WS-25LB
SERIAL NUMBER : Sensor: WS0-80244
Data logger: AS244
ID NUMBER : BKK FS0887
CONDITION AS-RECEIVED : Used item
CUSTOMER : ALS laboratory group (Thailand) Co., Ltd.
104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd, Khwaeng Suan Luang,
Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand.

RECEIVED DATE : 25 Jul 2025
MEASUREMENT DATE : 01 Aug 2025
ISSUE DATE : 01 Aug 2025

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:
Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH
Atmospheric Pressure : 1010 ± 10 hPa

PLACE OF CALIBRATION

: Effel-type wind tunnel of Jiranteer Associates Co., Ltd.

CALIBRATION CONDITIONS

Wind tunnel cross-section area¹ : 500 cm²
Cup anemometer frontal area² : 100 cm²
Diameter of mounting pipe³ : - mm
Blockage ratio of test object⁴ : 0.111 [-]

Preconditioning

Measurement Condition

: 24 hours at ambient conditions.
The average values during measurement are (23.5) °C, (49.8) %RH and (1004.6) hPa.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

☒ Mr. Sorawit Thiephad
☐ Miss Jitraporn Leethanaphol



Approved signatory

Mr. Puriya Booncharoen
Calibration Department Manager

Remark:

- ¹ Nozzle cross-section area of the wind tunnel
- ² Projected cross-section area of the tested object include mounting pipe
- ³ Diameter of mounting pipe
- ⁴ Ratio $\frac{A_2}{A_1}$

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

Certificate Number
CWS-021-68

Page 2 of 2 Pages

MEASUREMENT RESULTS¹

The Cup anemometer, Unit Under Calibration (UUC) was exercised at 10 m/s for 5 minutes prior to calibration being performed. The standard air velocity 0.5 m/s to 5 m/s was calculated by a standard air velocity transducer which was installed 50 mm away from wind tunnel nozzle and installed 40 mm away from top of the test section and the standard air velocity 5 m/s to 30 m/s was calculated by a pitot tube with precision differential pressure meter which was installed 50 mm away from wind tunnel nozzle and installed 40 mm away from top of the test section, UUC was mounted on a round vertical tube of the lower plate at center of test section. The calibration was carried out under both rising and falling air velocity in the range of 1 m/s to 16 m/s at calibration interval of 1 m/s. The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

V_{std} (m/s)	Temp. wind tunnel (°C)	Temp. room (°C)	V_{UUC} (m/s)	Error (m/s)	$U (k=2)$ (m/s)
1.006	23.50	23.45	0.9	-0.1	0.31
2.084	23.50	23.45	1.9	-0.2	0.31
3.095	23.34	23.45	3.0	-0.1	0.31
4.179	23.38	23.45	3.9	-0.3	0.31
4.93	23.50	23.45	4.9	0.0	0.31
5.95	23.46	23.45	6.0	0.0	0.31
7.01	23.50	23.45	7.0	0.0	0.31
8.01	23.50	23.45	8.1	0.1	0.31
9.01	23.28	23.45	9.1	0.1	0.31
10.01	23.50	23.45	10.1	0.1	0.31
11.03	23.38	23.45	11.2	0.1	0.31
12.01	23.50	23.45	12.3	0.3	0.31
12.98	23.40	23.45	13.3	0.3	0.31
14.04	23.48	23.45	14.3	0.3	0.31
15.03	23.40	23.45	15.3	0.3	0.37
16.01	23.40	23.45	16.3	0.3	0.31

Remark:

¹ Calibration results only count for the tested circumstances and environmental conditions during which calibration took place

² Velocity of standard

³ Velocity of Unit Under Calibration

PHOTO OF CALIBRATION SET-UP



Calibration set-up of the Cup anemometer calibration in the wind tunnel of Jiranatee Associates Co., Ltd. The Cup anemometer shown may differ from the calibrated one. Remark: The proportion of the set-up is not true to scale due to imaging geometry.



Certificate Number
CWD-021-68

Page 2 of 2 Pages

MEASUREMENT RESULTS¹

The wind direction sensor was calibrated against standard rotary encoder by comparison method. During calibration, the measurement was carried out at 45° intervals in clockwise and counterclockwise directions after offset adjustment has been made. The flow speed of wind tunnel (usually 5 m/s) is kept constant while the sensor is rotated around its vertical axis. The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Air speed m/s	D^{+}_{std} Degree (°)	D^{-}_{std} Degree (°)	Error Degree (°)	$U (k=2)$ Degree (°)
5.01	45.000	41	-4	0.80
	90.000	87	-3	0.80
	135.000	133	-2	1.4
	180.000	182	2	0.80
	225.000	229	4	1.4
	270.000	273	3	0.80
	315.000	317	2	0.80
	360.000	359	-1	0.80

Remark:

¹ Calibration results only count for the tested circumstances and environmental conditions during which calibration took place

² Direction of standard

³ Direction of Unit Under Calibration



Certificate Number

CWD-021-68

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM

: Wind Direction Sensor

MANUFACTURER

: Novolytic

MODEL/TYPE

: Sensor: WS-02F

SERIAL NUMBER

: Data logger: 200-WS-25LB

ID NUMBER

: Sensor: WS0-AS244

CONDITION AS-RECEIVED

: Data logger: AS244

CUSTOMER

: BKK, F50887
: Used Item
: ALS laboratory group (Thailand) Co., Ltd.
104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang,
Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand.

RECEIVED DATE

: 25 Jul 2025

MEASUREMENT DATE

: 01 Aug 2025

ISSUE DATE

: 01 Aug 2025

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH
Atmospheric Pressure : 1010 ± 30 hPa

PLACE OF CALIBRATION

: Effel-type wind tunnel of Jiranatee Associates Co., Ltd.

CALIBRATION CONDITION

: Wind tunnel cross-section area¹ 900 cm²
Wind direction horizontal area² 129 cm²
Diameter of mounting pipe³ 129 mm
Blockage ratio of test object⁴ 0.143 [-]

Preconditioning

Measurement Condition

: 24 hours at ambient conditions.
The average values during measurement are (23.8)°C, (45.1) %RH and (1007.4) hPa.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

☐ Mr. Sorawit Thachalad
☒ Miss Jitraporn Lertsomphol



Approved signatory:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

Remark:

¹ Notch cross-section area of the wind tunnel
² Projected cross-section area of the tested object include mounting pipe
³ Diameter of mounting pipe
⁴ $\frac{A_{obj}}{A_{tunnel}}$

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CDT-133-68

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM

: Data Logger with Temperature sensor

MANUFACTURER

: Novolytic

MODEL/TYPE

: 200-WS-25LB

SERIAL NUMBER

: AS244

ID NUMBER

: BKK, F50887

CONDITION AS-RECEIVED

: Used item

CUSTOMER

: ALS laboratory group (Thailand) Co., Ltd.
104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd.,
Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang,
Bangkok 10250 Thailand.

RECEIVED DATE

: 25 Jul 2025

MEASUREMENT DATE

: 01 Aug 2025

ISSUE DATE

: 01 Aug 2025

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

☐ Mr. Sorawit Thachalad
☒ Miss Jitraporn Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit



Approved signatory:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Calibration Range: 20 °C to 40 °C

Function:

Table 1: This equipment was connected with temperature sensor Model: HMP60 5/N- NO130782.
Dimension: Diameter 12 mm. Length 80 mm.

Immersion Depth (mm)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty (°C)
80	20.058	19.9	-0.2	0.099
80	25.044	24.9	-0.1	0.099
80	30.027	29.8	-0.2	0.099
80	35.011	34.8	-0.2	0.099
80	39.996	39.8	-0.2	0.099

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration



CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CRT-018-68

Page 1 of 2 Pages

**MEASUREMENT ITEM
MANUFACTURER
MODEL/TYPE**

: Relative humidity with data logger
: Novalyns
: Data Logger: 200-W5-25LB
: Sensor: HMP60

SERIAL NUMBER

: Data Logger: AS244

ID NUMBER

: Sensor: NO130782

CONDITION AS-RECEIVED

: Used item

CUSTOMER

: ALS laboratory group (Thailand) Co., Ltd.
104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd, Khwaeng Suan Luang,
Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand.

RECEIVED DATE

: 25 Jul 2025

MEASUREMENT DATE

: 01 Aug 2025

ISSUE DATE

: 01 Aug 2025

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C

Relative humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.



Calibrated by:

☐ Mr. Sorawit Thachalad
☒ Miss Jitraporn Lertbongphol
☐ Miss Ruangsangpum Phonmit

Approved signatory:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED
IN WRITING FROM THE LABORATORY

Measurement Results:

The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Table 1: The results of calibration of relative humidity at 30 °C are reported in table below.

Calibration Range: 20%RH to 80%RH

Air Temperature (°C)	Standard Reading (%RH)	UUC Reading (%RH)	Error (%RH)	Uncertainty (%RH)
30.05	20.04	19.1	-0.9	0.78
30.05	50.13	49.1	-1.0	1.5
30.08	80.14	77.6	-2.6	2.1

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration



CERTIFICATE OF CALIBRATION

Page 1 of 2 Pages

**MEASUREMENT ITEM
MANUFACTURER
MODEL/TYPE**

: Cup anemometer
: Novalyns
: Sensor: WS-02FA
: Data logger: 110-WS-25DL-0

SERIAL NUMBER

: Sensor: WS02-A5969

ID NUMBER

: IMK-153172

CONDITION AS-RECEIVED

: Used item

CUSTOMER

: ALS laboratory group (Thailand) Co., Ltd.
104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd, Khwaeng Suan Luang,
Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand.

RECEIVED DATE

: 04 Dec 2024

MEASUREMENT DATE

: 18 Dec 2024

ISSUE DATE

: 19 Dec 2024

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C

Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

Atmospheric Pressure : 1010 ± 10 hPa

PLACE OF CALIBRATION

: Eiffel-type wind tunnel of Hiranatee Associates Co., Ltd.

CALIBRATION CONDITIONS

: Wind tunnel cross-section area¹ 900 cm²
Wind direction (spatial area)² 100 cm²
Diameter of mounting pipe³ - mm
Blockage Ratio of test object⁴ 0.111 [-]

Preconditioning

: 24 hours at ambient conditions.

Measurement Condition

: The average values during measurement are (24.5) °C, (53.9) %RH and (1027.7) hPa.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

☒ Mr. Sorawit Thachalad
☐ Miss Jitraporn Lertbongphol



Approved signatory:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

Remarks:

¹ Nozzle type-section area of the wind tunnel
² Projected cross-section area of the tested object include mounting pipe
³ Diameter of mounting pipe
⁴ Ratio "m"/m

Calibration procedure:
The Cup anemometer was calibrated against Standard air velocity transducer model: AS5532 and pitot tube with precision differential pressure meter model: DPM2500 in an open test section of Eiffel type wind tunnel with 900 cm² cross test section area. The WI-CL-002 based on IEC 61400-12-1, Wind energy generation systems - Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines, March 2017 was used as a calibration reference.

Traceability:
This certificate provides a traceability of the measurement to recognized the national standards and to realization of the international system of units (SI) through the NIMT (National Metrology Institute of Thailand) via Certificate number: MN-0007-24 and MN-0365-24

Uncertainty of Measurement:
The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement"

Certificate Number
CWS-068-67

REVIEW BY: *Parinya P.*
APPROVED BY: *[Signature]*
NEXT CAL DATE: 18/06/26

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED
IN WRITING FROM THE LABORATORY

Certificate Number

CWS-068-67

Page 2 of 2 Pages

MEASUREMENT RESULTS¹

The Cup anemometer, Unit Under Calibration (UUC) was exercise at 10 m/s for 5 minutes prior to calibration being performed. The standard air velocity 0.5 m/s to 5 m/s was calculated by a standard air velocity transducer which was installed 50 mm away from wind tunnel nozzle and installed 40 mm away from top of the test section and the standard air velocity 5 m/s to 30 m/s was calculated by a pitot tube with precision differential pressure meter which was installed 50 mm away from wind tunnel nozzle and installed 40 mm away from top of the test section. UUC was mounted on a round vertical tube of the lower plate at center of test section. The calibration was carried out under both rising and falling air velocity in the range of 1 m/s to 16 m/s at calibration interval of 1 m/s. The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

V_{std} [m/s]	Temp. wind tunnel [°C]	Temp. room [°C]	V_{UUC} [m/s]	Error [m/s]	$U(k=2)$ [m/s]
1.014	24.56	24.45	0.8	-0.2	0.31
1.170	24.58	24.45	2.0	-0.2	0.31
1.038	24.60	24.45	2.9	-0.1	0.31
4.195	24.60	24.45	3.9	-0.3	0.31
4.94	24.30	24.45	4.9	0.0	0.31
5.94	24.50	24.45	5.9	-0.1	0.31
7.01	24.44	24.45	7.0	0.0	0.31
7.96	24.50	24.45	8.0	0.0	0.31
8.96	24.42	24.45	9.0	0.0	0.31
9.97	24.28	24.45	9.9	0.0	0.31
11.03	24.12	24.45	11.0	0.0	0.31
11.99	24.44	24.45	11.9	-0.1	0.31
12.99	24.10	24.45	13.0	0.0	0.31
13.98	24.64	24.45	14.2	0.2	0.31
14.98	24.10	24.45	15.1	0.1	0.31
15.97	24.20	24.45	16.1	0.1	0.35


Remark:

¹ Calibration results only count for the tested circumstances and environmental conditions during which calibration took place.

² Velocity of standard

³ Velocity of Unit Under Calibration

PHOTO OF CALIBRATION SET-UP



Calibration set-up of the Cup anemometer calibration in the wind tunnel of Jiranatee Associates Co., Ltd. The Cup anemometer shown may differ from the calibrated one. Remark: The proportion of the set-up is not true to scale due to imaging geometry.



JIRANATEE ASSOCIATES CO., LTD.

Jiranatee Associates Co., Ltd.
43/14-15, 43/15-16,
Petchkasem 2/11, Rd. Wattana, Bangkok 10110
Tel: +6620808112
Mobile: +6620808113
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Wind direction measurement laboratory
Calibration services department.

NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Certificate Number

CWD-068-67

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM

MANUFACTURER

MODEL/TYPE

SERIAL NUMBER

ID NUMBER

CONDITION AS RECEIVED

CUSTOMER

RECEIVED DATE

MEASUREMENT DATE

ISSUE DATE

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH
Atmospheric Pressure : 1030 ± 10 hPa

PLACE OF CALIBRATION

Effel type wind tunnel of Jiranatee Associates Co., Ltd.

CALIBRATION CONDITION

Wind tunnel cross-section area¹ : 800 cm²
Wind direction frontal area² : 129 cm²
Diameter of mounting pipe³ : mm
Blockage ratio of test object⁴ : 0.143 [-]

Preconditioning

Measurement Condition

¹ 24 hours at ambient conditions.
² The average values during measurement are (24.8)°C, (45.8) %RH and (1006.8) hPa.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

1) Mr. Soravit Thachalad
2) Miss Jitragorn Lertsomphol

Remark:

¹ Nozzle cross-section area of the wind tunnel

² Projected cross-section area of the tested object include mounting pipe

³ Diameter of mounting pipe

⁴ Ratio T_{obj}/T_{ref}



Approved signature:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

Certificate Number

CWD-068-67

Page 2 of 2 Pages

MEASUREMENT RESULTS¹

The wind direction sensor was calibrated against standard rotary encoder by comparison method. During calibration, the measurement was carried out at 45° intervals in clockwise and counterclockwise directions after offset adjustment has been made. The flow speed of wind tunnel (usually 5 m/s) is kept constant while the sensor is rotated around its vertical axis. The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Air speed m/s	D_{std} Degree (°)	D_{UUC} Degree (°)	Error Degree (°)	$U(k=2)$ Degree (°)
5.02	0.000	0	0	0.80
	45.000	42	-3	0.80
	90.000	87	-3	0.80
	135.000	133	-2	0.80
	180.000	181	1	0.80
	225.000	227	2	0.80
	270.000	273	3	0.80
	315.000	318	3	0.80

Remark:

¹ Calibration results only count for the tested circumstances and environmental conditions during which calibration took place.

² Direction of standard

³ Direction of Unit Under Calibration



JIRANATEE ASSOCIATES CO., LTD.

Jiranatee Associates Co., Ltd.
43/14-15, 43/15-16,
Petchkasem 2/11, Rd. Wattana, Bangkok 10110
Tel: +6620808112
Mobile: +6620808113
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Temperature measurement laboratory
Calibration services department.

NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CDT-213-67

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM

MANUFACTURER

MODEL/TYPE

SERIAL NUMBER

ID NUMBER

CONDITION AS RECEIVED

CUSTOMER

RECEIVED DATE

MEASUREMENT DATE

ISSUE DATE

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on a date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

1) Mr. Soravit Thachalad
2) Miss Jitragorn Lertsomphol
3) Miss Jitragorn Lertsomphol



Approved signature:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Calibration Range: 20 °C to 40 °C

Function:

Table 1: This equipment was connected with temperature sensor Model: HMP603/N: V1920208.
Dimension: Diameter 12 mm. Length 80 mm.

Immersion Depth (mm)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty (°C)
80	20.058	19.8	-0.3	0.099
80	25.063	24.8	-0.3	0.099
80	30.054	29.7	-0.4	0.099
80	35.046	34.7	-0.3	0.099
80	40.034	39.5	-0.5	0.099

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration



Jiranatee Associates Co.,Ltd
42/14-15, 42/15-16,
Pothakarn 2/21, Rd. Wattana, Bangkok,
Bangkok 10500 (Thailand)
Tel: +6628808112
Mobile: +6681393453
E-mail: jnac Calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TIS-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Relative humidity and Air Temperature measurement laboratory
Calibration services department.

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CRT-059-67

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM
MANUFACTURER
MODEL/TYPE

: Relative humidity with data logger
: Novalyne
: Data Logger: 110-WS-250L-D
Sensor: HMP60

SERIAL NUMBER

: Data Logger: AS969
Sensor: V1920208

ID NUMBER

: BNC_FS1372

CONDITION AS-RECEIVED

: Used item

CUSTOMER

: AIS laboratory group (Thailand) Co., Ltd.
104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd, Khwaeng Suan Luang,
Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand.

RECEIVED DATE

: 04 Dec 2024

MEASUREMENT DATE

: 18 Dec 2024

ISSUE DATE

: 19 Dec 2024

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibration procedure:
The Relative humidity and Air Temperature
calibration was done by In-Mouse calibration
method as WS-CL-003 and WS-CL-010 according to
comparative method with Standard (Jailed Meter
Hygrometer with Temperature stability and standard
Humidity generator chamber.

Traceability:
The measurements are traceable to the
international system of units (SI) through National
Institute of Metrology Thailand (NIMT). Certificate
number: TH-0079-21 and through Jiranatee
Associates Co., Ltd. Certificate number: CDT-201-67.

Uncertainty of Measurement:
The reported uncertainty of measurement is based
on the standard uncertainty multiplied by a
coverage factor k=2, which for a normal distribution
corresponds to a coverage probability of
approximately 95%. The standard uncertainty has
been determined in accordance with the GUM
"Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement".

Calibrated by:

☐ Mr. Sornchai Thechadad
☐ Mr. Jiraporn Lertsomphol
57 Anul Rangsanprad Phonvithul



Approved signatory:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED
IN WRITING FROM THE LABORATORY

Measurement Results:

The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Table 1: The results of calibration of relative humidity at 30 °C are reported in table below.
Calibration Range: 20%RH to 80%RH

Air Temperature (°C)	Standard Reading (%RH)	UUC Reading (%RH)	Error (%RH)	Uncertainty (%RH)
30.05	19.64	18.7	-1.2	0.78
30.03	49.68	48.8	-0.9	1.3
30.03	79.50	78.9	-0.6	2.1

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration



Jiranatee Associates Co.,Ltd
42/14-15, 42/15-16,
Pothakarn 2/21, Rd. Wattana, Bangkok,
Bangkok 10500 (Thailand)
Tel: +6628808112
Mobile: +6681393453
E-mail: jnac Calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TIS-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Pressure measurement laboratory
Calibration services department.



CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CPB-035-67

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM
MANUFACTURER
MODEL/TYPE

: Digital barometer
: Novalyne
: Sensor: 110-WS-25BP
Data logger: 110-WS-25DL-D

SERIAL NUMBER

: Sensor: BP-AS969
Data logger: AS969

ID NUMBER

: BNC_FS1372

CONDITION AS-RECEIVED

: Used item

CUSTOMER

: AIS laboratory group (Thailand) Co., Ltd.
104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd,
Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang,
Bangkok 10250 Thailand.

RECEIVED DATE

: 04 Dec 2024

MEASUREMENT DATE

: 18 Dec 2024

ISSUE DATE

: 19 Dec 2024

CONDITION OF THIS RESULT OF CALIBRATION:

1. Reference Standard Instrument:

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
Absolute Pressure Transducer	CPG2500	4100126P	MP-0009-24	27 Dec 2024

1. Calibration effort for calibration sequence C

2. The UUC* was installed in vertical orientation above reference standard instrument and center of UUC* was used as the reference level.

3. Calibration conditions:

4. Condition
Pressure transmitting medium : Air
 ρ_1 (20°C, 1 bar) : 1.19 kg/m³
 H_{max} : (59.94±5.78) %
 t_{min} : (22.840±4) °C
 p_{max} : (1013.4±1.0) mbar

5. The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration

Calibration procedure:
The Digital barometer was calibrated against
Digital pressure calibration, The WS-CL-003
was used as a calibration guideline.

Traceability:
The measurement results are traceable to
the international system of units (SI) through
the NIMT (National Metrology Institute of
Thailand) via Certificate number: MP-0009-24

Uncertainty of Measurement:
The reported uncertainty of measurement is
based on the standard uncertainty multiplied
by a coverage factor k=2, which for a normal
distribution corresponds to a coverage
probability of approximately 95%. The
standard uncertainty has been determined in
accordance with the GUM "Evaluation of
measurement data - Guide to the expression
of uncertainty in measurement".

Calibrated by:

☒ Mr. Sornchai Thechadad
☐ Mr. Jiraporn Lertsomphol



Approved signatory:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

THIS CERTIFICATE REPORT MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED
IN WRITING FROM THE LABORATORY

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CWR-035-67

Page 2 of 2 Pages

MEASUREMENT RESULTS : ☐ Without adjustment ☒ With adjustment.

CALIBRATION IN THE RANGE OF : 950 mbar to 1050 mbar

The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

STD (mbar)	UUC ^a (mbar)	Error (mbar)	Uncertainty (k=2) (mbar)
950.03	951.3	1.3	0.38
970.01	970.9	0.9	0.38
990.00	990.6	0.6	0.38
1010.09	1010.1	0.1	0.37
1029.99	1029.6	-0.4	0.37
1049.98	1049.2	-0.8	0.37

Note: UUC^a Unit Under Calibration

To convert the result in report unit to Pa should be multiply by 100



Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM
MANUFACTURER
MODEL/TYPE

: Cup anemometer

: Novolyne

: Sensor: WS-02F

: Data logger: 110-WS-250L-D

: Sensor: WS0-A5964

: BKK-F51369

: Used item

ID NUMBER

CONDITION AS-RECEIVED

CUSTOMER

: ALS Laboratory group (Thailand) Co., Ltd.

: 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd, Khwaeng Suan Luang,

: Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand.

RECEIVED DATE

: 22 Nov 2024

MEASUREMENT DATE

: 26 Nov 2024

ISSUE DATE

: 26 Nov 2024

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C

Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

Atmospheric Pressure : 1010 ± 10 hPa

PLACE OF CALIBRATION

: Eiffel-type wind tunnel of Jiranatee Associates Co., Ltd.

CALIBRATION CONDITIONS

: Wind tunnel cross-section area¹ 900 cm²

: Wind direction (horizontal) 100 cm²

: Diameter of mounting pipe 1 mm

: Blockage ratio of test object² 0.111 [-]

Preconditioning

: 24 hours at ambient conditions.

Measurement Condition

: (The average values during measurement are (23.7) °C, (48.7) %RH and (1008.0) hPa.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

☒ Mr. Suvant Thachalad

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CDT-202-67

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM
MANUFACTURER
MODEL/TYPE

: Data Logger with Temperature sensor

: Novolyne

: 110-WS-250L-D

: AS064

: BKK-F51369

: Used item

ID NUMBER

CONDITION AS-RECEIVED

CUSTOMER

: ALS laboratory group (Thailand) Co., Ltd.

: 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd.,

: Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang,

: Bangkok 10250 Thailand.

RECEIVED DATE

: 21 Nov 2024

MEASUREMENT DATE

: 26 Nov 2024

ISSUE DATE

: 26 Nov 2024

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C

Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

☒ Mr. Suvant Thachalad

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

: Data Logger with Temperature sensor

: Novolyne

: 110-WS-250L-D

: AS064

: BKK-F51369

: Used item

ID NUMBER

CONDITION AS-RECEIVED

CUSTOMER

: ALS laboratory group (Thailand) Co., Ltd.

: 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd.,

: Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang,

: Bangkok 10250 Thailand.

RECEIVED DATE

: 21 Nov 2024

MEASUREMENT DATE

: 26 Nov 2024

ISSUE DATE

: 26 Nov 2024

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C

Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

☒ Mr. Suvant Thachalad

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

☐ Miss Jiraporn Lertsamphol

: Data Logger with Temperature sensor

: Novolyne

: 110-WS-250L-D

: AS064

: BKK-F51369

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Calibration Range: 20 °C to 40 °C

Function:

Table 3: This equipment was connected with temperature sensor Model: HMP60 S/N: U3911251.
Dimension: Diameter 12 mm, Length 80 mm.

Immersion Depth (mm)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty (°C)
80	20.066	19.8	-0.3	0.14
80	25.053	24.6	-0.5	0.099
80	30.045	29.7	-0.4	0.14
80	35.029	34.6	-0.4	0.099
80	40.016	39.5	-0.5	0.099

UUC*: Unit Under Calibration

Remark: The reported uncertainty of measurement is 0.14, based on standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2.14 providing a level of confidence of approximately 95%.

End of Certificate of Calibration



CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CPR-030-67

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM : Digital barometer
MANUFACTURER : Novolyn
MODEL/TYPE : Sensor: 110 WS-250P
Data logger: 110 WS-250L-D
SERIAL NUMBER : Sensor: BP-A5964
Data logger: A5964
ID NUMBER : BKK_F51369
CONDITION AS-RECEIVED : Used Item
CUSTOMER : AIS Laboratory group (Thailand) Co., Ltd.
104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd,
Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang,
Bangkok 10250 Thailand.

RECEIVED DATE : 22 Nov 2024
MEASUREMENT DATE : 26 Nov 2024
ISSUE DATE : 26 Nov 2024

Calibration procedure:
The Digital barometer was calibrated against Digital pressure calibrator, The WI-CL003 was used as a calibration guideline.

Traceability:
The measurement results are traceable to the international system of units (SI) through the NIMT (National Metrology Institute of Thailand) via Certificate number: MP-0009-24

Uncertainty of Measurement:
The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

CONDITION OF THIS RESULT OF CALIBRATION:

1. Reference Standard Instrument:

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
Absolute Pressure Transducer	CPG2500	41001260	MP-0009-24	27 Dec 2024

2. Calibration effort for calibration sequence C

3. The UUC* was installed in vertical orientation above reference standard instrument and center of UUC* was used as the reference level.

3. Calibration conditions:

4. Condition
Pressure transmitting medium : ☒ Normal ☐ Abnormal
Pressure transmitting medium : Air
 ρ_1 (20°C, 1 bar) : 1.18 kg/m³
 H_{max} : (9.5 ± 1.5) m
 P_{max} : (0.1 ± 0.1) bar
 P_{min} : (0.00 ± 0.01) mbar

5. The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration

Calibrated by:
☒ Mr. Sorong Thachalad
☐ Miss Jiraporn Lerksomphol



Approved signatory:
Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

THIS CERTIFICATE REPORT MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CPR-030-67

Page 2 of 2 Pages

MEASUREMENT RESULTS : ☐ Without adjustment ☒ With adjustment

CALIBRATION IN THE RANGE OF : 950 mbar to 1050 mbar

The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

STD (mbar)	UUC* (mbar)	Error (mbar)	Uncertainty (k=2) (mbar)
950.01	951.4	1.4	0.37
970.01	971.0	1.0	0.38
990.00	990.6	0.6	0.37
1010.01	1010.1	0.1	0.40
1029.97	1029.8	-0.2	0.37
1049.96	1049.0	-0.9	0.40

Note: UUC* Unit Under Calibration

To convert the result in report unit to Pa should be multiply by 100

*End of certificate



CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CRT-054-67

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM : Relative humidity with data logger
MANUFACTURER : Novolyn
MODEL/TYPE : Data Logger: 110 WS-250L-D
Sensor: HMP60
SERIAL NUMBER : Data Logger: A5964
Sensor: U3911251
ID NUMBER : BKK_F51369
CONDITION AS-RECEIVED : New Item
CUSTOMER : AIS Laboratory group (Thailand) Co., Ltd.
104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd, Khwaeng Suan Luang,
Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand.

RECEIVED DATE : 21 Nov 2024
MEASUREMENT DATE : 26 Nov 2024
ISSUE DATE : 26 Nov 2024

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 1.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibration procedure:
The Relative humidity and Air Temperature calibration was done by an Hukseff calibration method as WI-CL-003 and WI-CL-030 according to comparison method with Standard, Chilled Mirror Hygrometer with Temperature stabilizer and standard Humidity generator chamber.

Traceability:
The measurement results are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT), Certificate number: TH-0079-21 and through Jiranatee Associates Co., Ltd. Certificate number: CDT-001-62.

Uncertainty of Measurement:
The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

Calibrated by:
☒ Mr. Sorong Thachalad
☐ Miss Jiraporn Lerksomphol
☐ Miss Jiraporn Lerksomphol



Approved signatory:
Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

Continuation of Certificate of Calibration Number: CRT-054-67

Page 2 of 2 Pages

Measurement Results:

The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Table 1: The results of calibration of relative humidity at 30 °C are reported in table below.
Calibration Range: 20%RH to 80%RH

Air Temperature (°C)	Standard Reading (%RH)	UUC Reading (%RH)	Error (%RH)	Uncertainty (%RH)
29.81	39.51	38.1	-1.4	0.79
29.82	50.63	49.6	-1.0	1.1
29.83	82.02	81.5	-0.5	2.1

UUC: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration



Jiranatee Associates Co., Ltd.
63/14-15, 47/25-26
Pattana House 2, 7/1, Rd, Wattana, Bangkok,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6628880832
Mobile: +6628880833
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TIS-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Wind direction measurement laboratory
Calibration services department.



Certificate Number

CWD-062-67

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM MANUFACTURER MODEL/TYPE

Wind Direction Sensor
Novolynx
Sensor: WS-02F

SERIAL NUMBER

Data logger: 110 WS-250L-D

ID NUMBER

Sensor: WSD-A5964

CONDITION AS-RECEIVED

BKX-F51369

CUSTOMER

Used item
ALS Laboratory group (Thailand) Co., Ltd.
104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd, Khwaeng Suan Luang,
Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand.

RECEIVED DATE

22 Nov 2024

MEASUREMENT DATE

26 Nov 2024

ISSUE DATE

26 Nov 2024

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature: 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity: 55.0 ± 15.0 %RH
Atmospheric Pressure: 1010 ± 10 hPa

PLACE OF CALIBRATION

Effel-type wind tunnel of Jiranatee Associates Co., Ltd.

CALIBRATION CONDITION

Wind tunnel cross-section area¹: 800 cm²
Wind direction frontal area²: 129 cm²
Diameter of mounting pipe³: - mm
Blockage ratio of test object⁴: 0.143 [-]

Preconditioning

24 hours at ambient conditions.

Measurement Condition

The average values during measurement are (23.9) °C, (49.2) %RH and (1008.8) hPa.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

☒ Mr. Sorawit Thachalad
☐ Miss Jitraporn Lertsomphol



Approved signature:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

Remark:

¹ Nozzle cross-section area of the wind tunnel
² Projected cross-section area of the tested object include mounting pipe.
³ Diameter of mounting pipe
⁴ Ratio ² to ¹

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

Certificate Number

CWD-062-67

Page 2 of 2 Pages

MEASUREMENT RESULTS⁵

The wind direction sensor was calibrated against standard rotary encoder by comparison method. During calibration, the measurement was carried out at 45° intervals in clockwise and counterclockwise directions after offset adjustment has been made. The flow speed of wind tunnel [usually 5 m/s] is kept constant while the sensor is rotated around its vertical axis. The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Air speed m/s	D _{cal} Degree (°)	D _{unc} Degree (°)	Error Degree (°)	U (k=2) Degree (°)
0.000	0	0	0	0.000
45.000	42	42	-3	45.000
90.000	87	87	-3	90.000
135.000	133	133	-2	135.000
180.000	181	181	1	180.000
225.000	227	227	2	225.000
270.000	273	273	3	270.000
315.000	318	318	3	315.000

Remark:

⁵ Calibration results only count for the tested circumstances and environmental conditions during which calibration took place.

¹ Direction of standard

² Direction of Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration



Jiranatee Associates Co., Ltd.
63/14-15, 47/25-26
Pattana House 2, 7/1, Rd, Wattana, Bangkok,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6628880832
Mobile: +6628880833
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TIS-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Air speed measurement laboratory
Calibration services department.



Certificate Number

CWS-039-68

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM MANUFACTURER MODEL/TYPE

Cup anemometer
Novolynx
Sensor: WS-02F

SERIAL NUMBER

Data logger: 200 WS-25L8

ID NUMBER

Sensor: WSD-A5263

CONDITION AS-RECEIVED

BKX-F50910

CUSTOMER

Used item
ALS Laboratory group (Thailand) Co., Ltd.
104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd, Khwaeng Suan Luang,
Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand.

RECEIVED DATE

20 Nov 2025

MEASUREMENT DATE

27 Nov 2025

ISSUE DATE

28 Nov 2025

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature: 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity: 55.0 ± 15.0 %RH
Atmospheric Pressure: 1010 ± 10 hPa

PLACE OF CALIBRATION

Effel-type wind tunnel of Jiranatee Associates Co., Ltd.

CALIBRATION CONDITIONS

Wind tunnel cross-section area¹: 800 cm²
Cup anemometer frontal area²: 100 cm²
Diameter of mounting pipe³: - mm
Blockage ratio of test object⁴: 0.111 [-]

Preconditioning

24 hours at ambient conditions.

Measurement Condition

The average values during measurement are (23.5) °C, (57.0) %RH and (1013.4) hPa.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

☒ Mr. Sorawit Thachalad
☐ Miss Jitraporn Lertsomphol



Approved signature:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

Remark:

¹ Nozzle cross-section area of the wind tunnel
² Projected cross-section area of the tested object include mounting pipe.
³ Diameter of mounting pipe
⁴ Ratio ² to ¹

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

Certificate Number

CWS-039-68

Page 2 of 2 Pages

MEASUREMENT RESULTS¹

The Cup anemometer, Unit Under Calibration (UUC) was exercise at 10 m/s for 5 minutes prior to calibration being performed. The standard air velocity 0.5 m/s to 5 m/s was calculated by a standard air velocity transducer which was installed 50 mm away from wind tunnel nozzle and installed 40 mm away from top of the test section and the standard air velocity 5 m/s to 30 m/s was calculated by a pitot tube with precision differential pressure meter which was installed 50 mm away from wind tunnel nozzle and installed 40 mm away from top of the test section. UUC was mounted on a round vertical tube of the lower plate at center of test section. The calibration was carried out under both rising and falling air velocity in the range of 1 m/s to 16 m/s at calibration interval of 1 m/s. The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

V_{std} (m/s)	Temp. wind tunnel (°C)	Temp. room (°C)	v_{std} (m/s)	Error (m/s)	U (k=2) (m/s)
1.049	23.60	23.50	0.9	-0.1	0.31
2.225	23.48	23.50	2.0	-0.2	0.31
3.065	23.50	23.50	2.9	-0.2	0.31
4.238	23.52	23.50	4.0	-0.2	0.31
5.02	23.20	23.50	5.0	0.0	0.36
5.97	23.76	23.50	6.0	0.0	0.31
7.04	23.10	23.50	7.0	-0.1	0.31
7.99	23.70	23.50	8.0	0.0	0.31
9.04	23.10	23.50	9.1	0.1	0.31
9.97	23.60	23.50	10.3	0.3	0.31
11.04	23.06	23.50	11.2	0.2	0.37
12.04	23.50	23.50	12.2	0.2	0.41
13.02	22.90	23.50	13.3	0.3	0.42
14.03	23.28	23.50	14.3	0.3	0.42
15.10	22.94	23.50	15.4	0.3	0.32
15.97	23.02	23.50	16.3	0.3	0.38


Remark:

¹ Calibration results only count for the tested circumstances and environmental conditions during which calibration took place

² Velocity of standard

³ Velocity of Unit Under Calibration

PHOTO OF CALIBRATION SET-UP



Calibration set-up of the Cup anemometer calibration in the wind tunnel of Jiranatee Associates Co., Ltd. The Cup anemometer shown may differ from the calibrated one. Remark: The proportion of the set-up is not true to scale due to imaging geometry.



JIRANATEE ASSOCIATES CO., LTD.

Jiranatee Associates Co., Ltd.
63/14-15, 67/35-36
Petchburi 7, 7/1, Rd. Wattana, Bangkok,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +66(0)800812
Mobile: +66(0)8399453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Wind direction measurement laboratory
Calibration services department



NSC - TISI - TIS 17025
CALIBRATION 0367

Certificate Number

CWD-039-68

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM

MANUFACTURER

MODEL/TYPE

SERIAL NUMBER

ID NUMBER

CONDITION AS-RECEIVED

CUSTOMER

RECEIVED DATE

MEASUREMENT DATE

ISSUE DATE

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follows:

Temperature: 23.0 ± 0.0 °C
Relative Humidity: 55.0 ± 15.0 %RH
Atmospheric Pressure: 1010 ± 10 hPa

PLACE OF CALIBRATION

CALIBRATION CONDITION

Preconditioning

Measurement Condition

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

☒ Mr. Sorawit Thachalad
☐ Miss Jittaporn Lertsomphol



Approved signatory:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

Remark:

¹ Validity of measurement area of the wind tunnel
² Reported cross-section area of the tested object include mounting pipe
³ Diameter of mounting pipe
⁴ Ratio $1:1$

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

Certificate Number

CWD-039-68

Page 2 of 2 Pages

MEASUREMENT RESULTS¹

The wind direction sensor was calibrated against standard rotary encoder by comparison method. During calibration, the measurement was carried out at 45° intervals in clockwise and counterclockwise directions after offset adjustment has been made. The flow speed of wind tunnel (usually 5 m/s) is kept constant while the sensor is rotated around its vertical axis. The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Air speed m/s	D'_{std} Degree (°)	D'_{std} Degree (°)	Error Degree (°)	U (k=2) Degree (°)
5.01	45.000	39	-6	0.82
	90.000	87	-3	0.60
	135.000	135	0	0.82
	180.000	185	5	0.60
	225.000	233	8	0.60
	270.000	278	8	0.60
	315.000	322	7	0.60
	360.000	359	-1	0.60

Remark:

¹ Calibration results only count for the tested circumstances and environmental conditions during which calibration took place

² Direction of standard

³ Direction of Unit Under Calibration



JIRANATEE ASSOCIATES CO., LTD.

Jiranatee Associates Co., Ltd.
63/14-15, 67/35-36
Petchburi 7, 7/1, Rd. Wattana, Bangkok,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +66(0)800812
Mobile: +66(0)8399453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Temperature measurement laboratory
Calibration services department



NSC - TISI - TIS 17025
CALIBRATION 0367

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CDT-199-68

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM

MANUFACTURER

MODEL/TYPE

SERIAL NUMBER

ID NUMBER

CONDITION AS-RECEIVED

CUSTOMER

RECEIVED DATE

MEASUREMENT DATE

ISSUE DATE

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follows:

Temperature: 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity: 55.0 ± 15.0 %RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.



Calibrated by:

☒ Mr. Sorawit Thachalad
☐ Miss Jittaporn Lertsomphol
☐ Miss Jirungpoom Phoommit

Approved signatory:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Calibration Range: 20 °C to 40 °C

Function:

Table 1: This equipment was connected with temperature sensor Model: HMP60 S/N: N0330786.
Dimension: Diameter 12 mm. Length 80 mm.

Immersion Depth (mm)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty (°C)
80	20.066	19.7	-0.4	0.099
80	25.053	24.7	-0.4	0.099
80	30.039	29.7	-0.3	0.099
80	35.024	34.7	-0.3	0.099
80	40.008	39.5	-0.5	0.099

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration



CERTIFICATE OF CALIBRATION

Page 1 of 2 Pages

Certificate No. : CRT-040-68

MEASUREMENT ITEM
MANUFACTURER
MODEL/TYPE

: Relative humidity with data logger
: Novolyne
: Data Logger: 200-WS-25L8
: Sensor: HMP60

SERIAL NUMBER

: Data Logger: AS263
: Sensor: N0330786

ID NUMBER

: BXK_F50910

CONDITION AS-RECEIVED

CUSTOMER

: Used item
: ALS laboratory group (Thailand) Co., Ltd.
: 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd, Khwaeng Suan Luang,
: Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand.

RECEIVED DATE

: 20 Nov 2025

MEASUREMENT DATE

: 27 Nov 2025

ISSUE DATE

: 28 Nov 2025

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibration procedure:
The Relative humidity and Air Temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-009 and WI-CL-010 according to comparison method with Standard, Chilled Mirror hygrometer with Temperature sensor and standard Humidity generator chamber.

Traceability:
The measurements are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT). Certificate number: TH-0146-24 and Jiranatee Associates Co., Ltd. Certificate number: CDT-026-68.

Uncertainty of Measurement:
The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'.

Calibrated by:

☐ Mr. Sorawit Thachalad
☒ Miss Ittragoon Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit



Approved signature:

Mr. Parinya Bouncharoen
Calibration Department Manager

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

Measurement Results:

The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Table 1: The results of calibration of relative humidity at 30 °C are reported in table below.

Calibration Range: 20%RH to 80%RH

Air Temperature (°C)	Standard Reading (%RH)	UUC Reading (%RH)	Error (%RH)	Uncertainty ± (%RH)
30.04	30.06	38.3	-8.8	0.78
30.00	50.05	47.6	-2.4	1.1
29.99	80.03	76.6	-3.4	2.1

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration



CERTIFICATE OF CALIBRATION

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM
MANUFACTURER
MODEL/TYPE

: Cup anemometer
: Novolyne
: Sensor: WS-02F
: Data Logger: 200-WS-25L8

SERIAL NUMBER

: Sensor: WSD-AS262
: Data Logger: AS262

ID NUMBER

: BXK_F50909

CONDITION AS-RECEIVED

CUSTOMER

: Used item
: ALS laboratory group (Thailand) Co., Ltd.
: 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang,
: Bangkok 10250 Thailand.

RECEIVED DATE

: 20 Nov 2025

MEASUREMENT DATE

: 27 Nov 2025

ISSUE DATE

: 28 Nov 2025

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH
Atmospheric Pressure : 1010 ± 10 hPa

PLACE OF CALIBRATION

: Eiffel-type wind tunnel of Jiranatee Associates Co., Ltd.

CALIBRATION CONDITIONS

: Wind tunnel cross-section area: 900 cm²
: Cup anemometer frontal area: 100 cm²
: Diameter of mounting pipe: 1 mm
: Blockage ratio of test object: 0.111 [-]

Preconditioning

Measurement Condition

: 24 hours at ambient conditions.
The average values during measurement are (23.7) °C, (56.5) %RH and (1013.8) hPa.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

☒ Mr. Sorawit Thachalad
☐ Miss Ittragoon Lertsomphol



Approved signature:

Mr. Parinya Bouncharoen
Calibration Department Manager

Remark:

*1: nozzle cross-section area of the wind tunnel
*2: projected cross-section area of the tested object include mounting pipe
*3: diameter of mounting pipe
*4: ratio "a" to "b"

REVIEWED: Parinya P.
APPROVED BY: [Signature]
NEXT CAL DATE: 27/05/27

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

Certificate Number

CWS-038-68

Page 2 of 2 Pages

MEASUREMENT RESULTS¹

The Cup anemometer, Unit Under Calibration (UUC) was exercised at 10 m/s for 5 minutes prior to calibration being performed. The standard air velocity 0.5 m/s to 5 m/s was calculated by a standard air velocity transducer which was installed 50 mm away from wind tunnel nozzle and installed 40 mm away from top of the test section and the standard air velocity 5 m/s to 30 m/s was calculated by a pitot tube with precision differential pressure meter which was installed 50 mm away from wind tunnel nozzle and installed 40 mm away from top of the test section. UUC was mounted on a round vertical tube of the lower plate at center of test section. The calibration was carried out under both rising and falling air velocity in the range of 1 m/s to 16 m/s at calibration interval of 1 m/s. The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

V_{ref} (m/s)	Temp. wind tunnel (°C)	Temp. room (°C)	V_{meas} (m/s)	Error (m/s)	U (k=2) (m/s)
1.041	23.62	23.65	0.9	-0.1	0.31
2.235	23.76	23.65	2.0	-0.2	0.31
3.032	23.52	23.65	2.9	-0.1	0.31
4.246	23.56	23.65	4.0	-0.2	0.31
5.09	23.30	23.65	5.0	-0.5	0.31
5.97	23.80	23.65	5.9	-0.1	0.31
7.03	23.20	23.65	7.1	0.1	0.31
7.96	23.74	23.65	7.9	0.0	0.31
9.03	23.04	23.65	9.1	0.0	0.31
9.97	23.70	23.65	10.0	0.0	0.31
11.03	23.00	23.65	11.1	0.1	0.31
12.03	23.70	23.65	12.1	0.1	0.31
13.03	23.10	23.65	13.1	0.1	0.31
14.02	23.56	23.65	14.1	0.1	0.31
15.09	23.24	23.65	15.1	0.0	0.31
15.97	23.38	23.65	16.1	0.1	0.31

Remark:

¹ Calibration results only count for the tested circumstances and environmental conditions during which calibration took place

² Velocity of standard

³ Velocity of Unit Under Calibration

PHOTO OF CALIBRATION SET-UP



Calibration set-up of the Cup anemometer calibration in the wind tunnel of Jiranatee Associates Co., Ltd. The Cup anemometer shown may differ from the calibrated one. Remark: The proportion of the set-up is not true to scale due to imaging geometry.



JIRANATEE ASSOCIATES CO., LTD.

Jiranatee Associates Co., Ltd.
63/14-15, 62/75-56,
Petchburi 7, 2/1, Rd. Wattana, Bangkok,
Bangkok 10500 (Thailand)
Tel: +6628808812
Mobile: +6628209453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TIS-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Wind direction measurement laboratory
Calibration services department

NSC-TIS-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Certificate Number

CWD-038-68

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM

MANUFACTURER

MODEL/TYPE

SERIAL NUMBER

ID NUMBER

CONDITION AS-RECEIVED

CUSTOMER

RECEIVED DATE

MEASUREMENT DATE

ISSUE DATE

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH
Atmospheric Pressure : 1010 ± 10 hPa

PLACE OF CALIBRATION

: Eiffel-type wind tunnel of Jiranatee Associates Co., Ltd.

CALIBRATION CONDITION

Wind tunnel cross-section area¹ : 900 cm²
Wind direction target area² : 129 cm²
Diameter of mounting pipe³ : - mm
Blockage ratio of test object⁴ : 0.143 [-]

Preconditioning

Measurement Condition

: 24 hours at ambient conditions.
The average values during measurement are (23.9)°C, (58.6) %RH and (1011.2) hPa.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:
☒ Mr. Sorawit Thachalad
☐ Miss Jitraporn Lertsomphol



Approved signature:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

Remark:

¹ Validity cross-section area of the wind tunnel

² Proposed cross-section area of the tested object include mounting pipe

³ Diameter of mounting pipe

⁴ Ratio $\frac{A}{A_0}$

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

Certificate Number

CWD-038-68

Page 2 of 2 Pages

MEASUREMENT RESULTS¹

The wind direction sensor was calibrated against standard rotary encoder by comparison method. During calibration, the measurement was carried out at 45° intervals in clockwise and counterclockwise directions after offset adjustment has been made. The flow speed of wind tunnel (usually 5 m/s) is kept constant while the sensor is rotated around its vertical axis. The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Air speed m/s	D_{ref} Degree (°)	D_{meas} Degree (°)	Error Degree (°)	U (k=2) Degree (°)
5.01	45.000	40	-5	0.89
	90.000	87	-3	0.60
	135.000	133	-2	0.60
	180.000	181	1	0.60
	225.000	229	4	0.82
	270.000	276	6	0.82
	315.000	320	5	0.60
	360.000	359	-1	0.60

Remark:

¹ Calibration results only count for the tested circumstances and environmental conditions during which calibration took place

² Direction of standard

³ Direction of Unit Under Calibration



JIRANATEE ASSOCIATES CO., LTD.

Jiranatee Associates Co., Ltd.
63/14-15, 62/75-56,
Petchburi 7, 2/1, Rd. Wattana, Bangkok,
Bangkok 10500 (Thailand)
Tel: +6628808812
Mobile: +6628209453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TIS-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Temperature measurement laboratory
Calibration services department

NSC-TIS-TIS 17025
CALIBRATION 0367

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CDT-198-68

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM

MANUFACTURER

MODEL/TYPE

SERIAL NUMBER

ID NUMBER

CONDITION AS-RECEIVED

CUSTOMER

RECEIVED DATE

MEASUREMENT DATE

ISSUE DATE

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:
☒ Mr. Sorawit Thachalad
☐ Miss Jitraporn Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit



Approved signature:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Calibration Range: 20 °C to 40 °C

Function:

Table 1: This equipment was connected with temperature sensor Model: HMP60 S/N: N0330785.
Dimension: Diameter 12 mm. Length 80 mm.

Immersion Depth (mm)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty (°C)
80	20.065	19.8	-0.3	0.099
80	25.055	24.9	-0.2	0.099
80	30.039	29.7	-0.3	0.099
80	35.024	34.7	-0.3	0.099
80	40.008	39.6	-0.4	0.099

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration



Jiranatee Associates Co.,Ltd.
63/14-15, 61735-36
Petchburi 27/2, 141 Wattana, Bangkok,
Bangkok 10600(Thailand)
Tel: +66(0)8080812
Mobile: +66(0)8099453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Relative humidity and Air Temperature measurement laboratory
Calibration services department.

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Page 1 of 2 Pages

Certificate No. : CRT-039-68

MEASUREMENT ITEM

MANUFACTURER

MODEL/TYPE

SERIAL NUMBER

ID NUMBER

CONDITION AS-RECEIVED

CUSTOMER

RECEIVED DATE

MEASUREMENT DATE

ISSUE DATE

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C

Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

: Relative humidity with data logger

: Novolyne

: Data Logger: 200-WS-25LB

: Sensor: HMP60

: Data Logger: AS262

: Sensor: N0330785

: BKK_F30909

: Used item

: ALS laboratory group (Thailand) Co., Ltd.

: 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd, Khwaeng Suan Luang,

: Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand.

: 20 Nov 2025

: 27 Nov 2025

: 28 Nov 2025

Calibration procedure:

The Relative humidity and Air Temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-009 and WI-CL-010 according to comparison method with standard, Child Mirror hygrometer with Temperature sensor and standard Humidity generator chamber.

Traceability:

The measurements are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT). Certificate number: TH0146-24 and Jiranatee Associates Co., Ltd. Certificate number: CDT-026-68.

Uncertainty of Measurement:

The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement".

Calibrated by:

☐ Mr. Sorwit Thachalad

☐ Miss Jitraporn Lertsomphol

☐ Miss Ruangrumpai Phoommit



Approved signatory

Mr. Parinya Boucharoen
Calibration Department Manager

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

Measurement Results:

The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Table 1: The results of calibration of relative humidity at 30 °C are reported in table below.

Calibration Range: 20%RH to 80%RH

Air Temperature (°C)	Standard Reading (%RH)	UUC Reading (%RH)	Error (%RH)	Uncertainty (%RH)
30.04	20.07	18.9	-1.2	0.79
30.00	50.04	48.3	-1.7	1.3
29.99	80.02	77.8	-2.2	2.3

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration



Jiranatee Associates Co.,Ltd.
63/14-15, 61735-36
Petchburi 27/2, 141 Wattana, Bangkok,
Bangkok 10600(Thailand)
Tel: +66(0)8080812
Mobile: +66(0)8099453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Air speed measurement laboratory
Calibration services department.

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM

MANUFACTURER

MODEL/TYPE

SERIAL NUMBER

ID NUMBER

CONDITION AS-RECEIVED

CUSTOMER

RECEIVED DATE

MEASUREMENT DATE

ISSUE DATE

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C

Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

Atmospheric Pressure : 1010 ± 10 hPa

PLACE OF CALIBRATION

CALIBRATION CONDITIONS

Preconditioning

Measurement Condition

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

☐ Mr. Sorwit Thachalad

☐ Miss Jitraporn Lertsomphol

☐ Miss Ruangrumpai Phoommit

: Cup anemometer

: Novolyne

: Sensor: WS-02F

: Data logger: 200-WS-25LB

: Sensor: WSD-A4596

: Data logger: A4596

: BKK_F309157

: Used item

: ALS laboratory group (Thailand) Co., Ltd.

: 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd, Khwaeng Suan Luang,

: Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand.

: 10 Jan 2025

: 14 Jan 2025

: 16 Jan 2025

Calibration procedure:

The Cup anemometer was calibrated against Standard air velocity transducer model: 8555Q2 and pitot tube with precision differential pressure meter model: DPM2520 in air flow calibration of Eiffel-type wind tunnel with 900 mm² cross test section area. The WI-CL-007 having an IEC 61400-12-1, Wind energy generation systems - Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines, March 2017 was used as a calibration guideline.

Traceability:

The certificate provides a traceability of the measurement to recognized the national standards, and to realization of the international system of units (SI) through the NIMT (National Metrology Institute of Thailand) via Certificate number: MW-0007-24 and BKK-0005-24

Uncertainty of Measurement:

The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement".

REVIEW BY

APPROVED BY

NEXT CAL DATE

14/07/26



Approved signatory

Mr. Parinya Boucharoen
Calibration Department Manager

Remarks:
* Base/ Cross-section area of the wind tunnel
* Projected cross-section area of the tested object include mounting pipe
* Diameter of mounting pipe
* Ratio to 1

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

Certificate Number

CWS-001-68

Page 2 of 2 Pages

MEASUREMENT RESULTS¹

The Cup anemometer, Unit Under Calibration (UUC) was exercised at 10 m/s for 5 minutes prior to calibration being performed. The standard air velocity 0.5 m/s to 5 m/s was calculated by a standard air velocity transducer which was installed 50 mm away from wind tunnel nozzle and installed 40 mm away from top of the test section and the standard air velocity 5 m/s to 30 m/s was calculated by a pitot tube with precision differential pressure meter which was installed 50 mm away from wind tunnel nozzle and installed 40 mm away from top of the test section. UUC was mounted on a round vertical tube of the power plate at center of test section. The calibration was carried out under both rising and falling air velocity in the range of 1 m/s to 16 m/s at calibration interval of 1 m/s. The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

V_{std} (m/s)	Temp. wind tunnel (°C)	Temp. room (°C)	V_{UUC} (m/s)	Error (m/s)	U (k=2) (m/s)
0.586	24.28	24.65	0.9	-0.1	0.31
2.214	24.86	24.65	2.1	-0.1	0.31
3.010	24.44	24.65	3.0	0.0	0.31
4.239	24.40	24.65	4.1	-0.1	0.31
4.95	24.42	24.65	5.1	0.1	0.46
5.97	24.42	24.65	6.1	0.1	0.31
7.10	24.28	24.65	7.2	0.1	0.31
7.96	24.48	24.65	8.2	0.2	0.31
8.98	24.20	24.65	9.2	0.2	0.31
9.97	24.60	24.65	10.3	0.4	0.37
11.09	24.30	24.65	11.5	0.4	0.46
12.01	24.58	24.65	12.4	0.4	0.45
13.04	24.36	24.65	13.5	0.5	0.31
13.99	24.56	24.65	14.5	0.5	0.46
15.03	24.34	24.65	15.5	0.5	0.44
15.97	24.40	24.65	16.5	0.6	0.41

Remark:

¹ Calibration results only count for the tested circumstances and environmental conditions during which calibration took place

² Velocity of standard

³ Velocity of Unit Under Calibration

PHOTO OF CALIBRATION SET-UP



Calibration set-up of the Cup anemometer calibration in the wind tunnel of Jiranatee Associates Co., Ltd. The Cup anemometer shown may differ from the calibrated one. Remark: The proportion of the set-up is not true to scale due to imaging geometry.



Page 2 of 2 Pages

MEASUREMENT RESULTS¹

The wind direction sensor was calibrated against standard rotary encoder by comparison method. During calibration, the measurement was carried out at 45° intervals in clockwise and counterclockwise directions after offset adjustment has been made. The flow speed of wind tunnel (usually 5 m/s) is kept constant while the sensor is rotated around its vertical axis. The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Air speed m/s	D'_{ref} Degree (°)	D'_{UUC} Degree (°)	Error Degree (°)	U (k=2) Degree (°)
5.01	45,000	40	-5	0.80
	90,000	86	-4	0.80
	135,000	133	-2	0.80
	180,000	179	-1	0.80
	225,000	227	2	0.80
	270,000	273	3	0.80
	315,000	319	4	0.80
	360,000	359	-1	0.80

Remark:

¹ Calibration results only count for the tested circumstances and environmental conditions during which calibration took place

² Direction of standard

³ Direction of Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration



JIRANATEE ASSOCIATES CO., LTD.

Jiranatee Associates Co., Ltd.
63/14-15, 6/735-38
Petchkasem 7/7, Rd. Wattana, Bangkok, Thailand 10100 (Thailand)
Tel: +66(0)8399453
Mobile: +66(0)8399453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TIS-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Wind direction measurement laboratory
Calibration services department



NSC-TIS-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Certificate Number

CWD-001-68

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM

MANUFACTURER

MODEL/TYPE

SERIAL NUMBER

ID NUMBER

CONDITION AS-RECEIVED

CUSTOMER

RECEIVED DATE

MEASUREMENT DATE

ISSUE DATE

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature: 23.0 ± 3.0 °C

Relative Humidity: 55.0 ± 15.0 %RH

Atmospheric Pressure: 1010 ± 10 hPa

PLACE OF CALIBRATION

: Effel-type wind tunnel of Jiranatee Associates Co., Ltd.

CALIBRATION CONDITION

: Wind tunnel cross-section area¹ 900 cm²

Wind direction frontal area² 129 cm²

Diameter of mounting pipe³ - mm

Blockage ratio of test object⁴ 0.143 [-]

Preconditioning: 24 hours at ambient conditions.

Measurement Condition: The average values during measurement are (24.2) °C, (62.7) %RH and (1012.5) hPa.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

[X] Mr. Sorawit Thachalad
[] Miss Jitraporn Lertamphol

Remark:

¹ Nozzle cross-section area of the wind tunnel

² Projected cross-section area of the tested object include mounting pipe

³ Diameter of mounting pipe

⁴ Ratio $\frac{A}{A_0}$



Approved signature:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY



JIRANATEE ASSOCIATES CO., LTD.

Jiranatee Associates Co., Ltd.
63/14-15, 6/735-38
Petchkasem 7/7, Rd. Wattana, Bangkok, Thailand 10100 (Thailand)
Tel: +66(0)8399453
Mobile: +66(0)8399453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TIS-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Air speed measurement laboratory
Calibration services department



NSC-TIS-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Certificate Number

CWS-022-68

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM

MANUFACTURER

MODEL/TYPE

SERIAL NUMBER

ID NUMBER

CONDITION AS-RECEIVED

CUSTOMER

RECEIVED DATE

MEASUREMENT DATE

ISSUE DATE

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature: 23.0 ± 3.0 °C

Relative Humidity: 55.0 ± 15.0 %RH

Atmospheric Pressure: 1010 ± 10 hPa

PLACE OF CALIBRATION

: Effel-type wind tunnel of Jiranatee Associates Co., Ltd.

CALIBRATION CONDITIONS

: Wind tunnel cross-section area¹ 900 cm²

Cup anemometer frontal area² 100 cm²

Diameter of mounting pipe³ - mm

Blockage ratio of test object⁴ 0.111 [-]

Preconditioning: 24 hours at ambient conditions.

Measurement Condition: The average values during measurement are (24.5) °C, (55.2) %RH and (1005.3) hPa.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

[X] Mr. Sorawit Thachalad
[] Miss Jitraporn Lertamphol

Remark:

¹ Nozzle cross-section area of the wind tunnel

² Projected cross-section area of the tested object include mounting pipe

³ Diameter of mounting pipe

⁴ Ratio $\frac{A}{A_0}$



Approved signature:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

Certificate Number
CWS-022-68

Page 2 of 2 Pages

MEASUREMENT RESULTS¹

The Cup anemometer, Unit Under Calibration (UUC) was exercised at 10 m/s for 5 minutes prior to calibration being performed. The standard air velocity 0.5 m/s to 5 m/s was calculated by a standard air velocity transducer which was installed 50 mm away from wind tunnel nozzle and installed 40 mm away from top of the test section and the standard air velocity 5 m/s to 30 m/s was calculated by a pitot tube with precision differential pressure meter which was installed 50 mm away from wind tunnel nozzle and installed 40 mm away from top of the test section. UUC was mounted on a round vertical tube of the lower plate at center of test section. The calibration was carried out under both rising and falling air velocity in the range of 1 m/s to 16 m/s at calibration interval of 1 m/s. The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

V_{ref} (m/s)	Temp. wind tunnel (°C)	Temp. room (°C)	V_{uuc} (m/s)	Error (m/s)	$U(k=2)$ (m/s)
1.000	24.38	24.45	0.8	-0.2	0.31
2.256	24.50	24.45	2.0	-0.3	0.31
3.056	24.50	24.45	3.0	-0.1	0.31
4.254	24.48	24.45	4.0	-0.3	0.31
4.94	24.20	24.45	4.8	-0.1	0.31
6.00	24.66	24.45	5.9	-0.1	0.31
7.01	24.30	24.45	7.0	0.0	0.31
7.99	24.70	24.45	8.0	0.0	0.31
9.00	24.30	24.45	9.0	0.0	0.31
10.00	24.70	24.45	10.1	0.1	0.31
11.00	24.04	24.45	11.1	0.1	0.31
11.99	24.64	24.45	12.2	0.2	0.31
12.98	24.12	24.45	13.3	0.3	0.31
14.04	24.52	24.45	14.3	0.3	0.31
15.04	24.22	24.45	15.3	0.3	0.31
16.02	24.34	24.45	16.3	0.3	0.31


Remark:

¹ Calibration results only count for the tested circumstances and environmental conditions during which calibration took place

² Velocity of standard

³ Velocity of Unit Under Calibration

PHOTO OF CALIBRATION SET-UP



Calibration set-up of the Cup anemometer calibration in the wind tunnel of Jiranatee Associates Co., Ltd. The Cup anemometer shown may differ from the calibrated one. Remark: The proportion of the set-up is not true to scale due to imaging geometry.



Certificate Number
CWD-022-68

Page 2 of 2 Pages

MEASUREMENT RESULTS¹

The wind direction sensor was calibrated against standard rotary encoder by comparison method. During calibration, the measurement was carried out at 45° intervals in clockwise and counterclockwise directions after offset adjustment has been made. The flow speed of wind tunnel (usually 5 m/s) is kept constant while the sensor is rotated around its vertical axis. The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Air speed m/s	D^{+}_{ref} Degree (°)	D^{-}_{ref} Degree (°)	Error Degree (°)	$U(k=2)$ Degree (°)
5.00	0.000	0	0	0.80
	45.000	41	-4	0.80
	90.000	86	-4	0.80
	135.000	132	-3	0.80
	180.000	181	1	0.80
	225.000	229	-4	0.80
	270.000	275	5	0.80
	315.000	320	5	1.34

Remark:

¹ Calibration results only count for the tested circumstances and environmental conditions during which calibration took place

² Direction of standard

³ Direction of Unit Under Calibration



Jiranatee Associates Co., Ltd.
63/14-15, 67/35-36
Petchkaset 7, 7/1, Rd. Wattapra, Bangkok, Thailand 10250
Tel : +66(0)8399453
Mobile : +66(0)8399453
E-mail : jnac-calibration@jiranatee.com
Web site : www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TIS-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Wind direction measurement laboratory
Calibration services department.



Certificate Number
CWD-022-68

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM

MANUFACTURER

MODEL/TYPE

SERIAL NUMBER

ID NUMBER

CONDITION AS-RECEIVED

CUSTOMER

: Wind Direction Sensor

: Novolynx

: Sensor: WS-02F

: Data logger: 200-WS-25LB

: Sensor: WS0-AS261

: Data logger: AS261

: BKK_F50888

: Used item

: ALS laboratory group (Thailand) Co., Ltd.

: 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang,

: Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand.

RECEIVED DATE

MEASUREMENT DATE

ISSUE DATE

: 25 Jul 2025

: 01 Aug 2025

: 01 Aug 2025

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C

Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

Atmospheric Pressure : 1010 ± 10 hPa

PLACE OF CALIBRATION

: Effel-type wind tunnel of Jiranatee Associates Co., Ltd.

CALIBRATION CONDITION

: Wind tunnel cross-section area¹ 900 cm²

: Wind direction frontal area² 129 cm²

: Diameter of mounting pipe³ - mm

: Blockage ratio of test object⁴ 0.143 [-]

Preconditioning

Measurement Condition

: 24 hours at ambient conditions.

: The average values during measurement are (23.9°C, (51.2) %RH and (1003.3) hPa.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

☐ Mr. Sorawit Thachalad

☒ Miss Jitraporn Lertsomphol



Approved signatory:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

Remark:

¹ Actual cross-section area of the wind tunnel

² Projected cross-section area of the tested object include mounting pipe

³ Diameter of mounting pipe

⁴ Ratio "to"

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY



Jiranatee Associates Co., Ltd.
63/14-15, 67/35-36
Petchkaset 7, 7/1, Rd. Wattapra, Bangkok, Thailand 10250
Tel : +66(0)8399453
Mobile : +66(0)8399453
E-mail : jnac-calibration@jiranatee.com
Web site : www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TIS-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Temperature measurement laboratory
Calibration services department.



CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : COT-134-68

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM

MANUFACTURER

MODEL/TYPE

SERIAL NUMBER

ID NUMBER

CONDITION AS-RECEIVED

CUSTOMER

: Data Logger with Temperature sensor

: Novolynx

: 200-WS-25LB

: AS261

: BKK_F50888

: Used item

: ALS laboratory group (Thailand) Co., Ltd.

: 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd.,

: Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang,

: Bangkok 10250 Thailand.

RECEIVED DATE

MEASUREMENT DATE

ISSUE DATE

: 25 Jul 2025

: 01 Aug 2025

: 01 Aug 2025

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C

Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

☐ Mr. Sorawit Thachalad

☒ Miss Jitraporn Lertsomphol

☐ Miss Ruangrumpai Phoommit



Approved signatory:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Calibration Range: 20 °C to 40 °C

Function:

Table 1: This equipment was connected with temperature sensor Model: HMP60 S/N: N0330783.
Dimension: Diameter 12 mm. Length 80 mm.

Immersion Depth (mm)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty (°C)
80	20.057	20.3	0.2	0.099
80	25.044	25.4	0.4	0.099
80	30.027	30.3	0.3	0.099
80	35.011	35.3	0.3	0.099
80	39.996	40.3	0.3	0.099

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration



CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CRT-019-68

**MEASUREMENT ITEM
MANUFACTURER
MODEL/TYPE**

: Relative humidity with data logger
: Novalyns
: Data Logger: 200-WS-25L8

SERIAL NUMBER

: Sensor: HMP60

ID NUMBER

: Data Logger: AS261

CONDITION AS-RECEIVED

: Sensor: N0330783

CUSTOMER

: Used item
: ALS laboratory group (Thailand) Co., Ltd.
104 Phutthasarak 40, Phutthasarak Rd, Khwaeng Suan Luang,
Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand.

RECEIVED DATE

: 25 Jul 2025

MEASUREMENT DATE

: 01 Aug 2025

ISSUE DATE

: 01 Aug 2025

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH

NOTED: The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

- ☐ Mr. Sorawet Thachalad
- ☒ Miss Jitraporn Lertsomphol
- ☐ Miss Ruangsamai Phoommit



Approved signatory:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

Measurement Results:

The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Result of Calibration: ☒ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Table 1: The results of calibration of relative humidity at 30 °C are reported in table below.

Calibration Range: 20%RH to 80%RH

Air Temperature (°C)	Standard Reading (%RH)	UUC Reading (%RH)	Error (%RH)	Uncertainty (%RH)
30.06	20.04	19.1	-0.9	0.78
30.05	50.13	49.3	-0.9	1.3
30.08	80.14	78.8	-1.3	2.1

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration



CERTIFICATE OF CALIBRATION

**MEASUREMENT ITEM
MANUFACTURER
MODEL/TYPE**

: Cup anemometer
: Novalyns
: Sensor: WS-03F

SERIAL NUMBER

: Data logger: 200-WS-25L8

ID NUMBER

: Sensor: WSD-A4903

CONDITION AS-RECEIVED

: Data logger: A4903

CUSTOMER

: Used item
: ALS laboratory group (Thailand) Co., Ltd.
104 Phutthasarak 40, Phutthasarak Rd, Khwaeng Suan Luang,
Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand.

RECEIVED DATE

: 07 Nov 2025

MEASUREMENT DATE

: 12 Nov 2025

ISSUE DATE

: 12 Nov 2025

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature : 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity : 55.0 ± 15.0 %RH
Atmospheric Pressure : 1010 ± 10 hPa

PLACE OF CALIBRATION

: Eiffel-type wind tunnel of Jiranatee Associates Co., Ltd.

CALIBRATION CONDITIONS

: Wind tunnel cross-section area: 900 cm²
Cup anemometer frontal area: 100 cm²
Diameter of mounting pipe: 100 mm
Blockage ratio of test object: 0.111 [-]

Preconditioning

: 24 hours at ambient conditions.

Measurement Condition

: The average values during measurement are (25.0) °C, (56.4) %RH and (1005.1) hPa.

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

- ☒ Mr. Sorawet Thachalad
- ☐ Miss Jitraporn Lertsomphol



Approved signatory:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

Remarks:

- * Available cross-section area of the wind tunnel
- * Projected cross-section area of the tested object include mounting pipe
- * Diameter of mounting pipe
- * Ratio "a" to "b"

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

Certificate Number
CWS-034-68

Page 2 of 2 Pages

MEASUREMENT RESULTS¹

The Cup anemometer, Unit Under Calibration (UUC) was exercised at 10 m/s for 5 minutes prior to calibration being performed. The standard air velocity 0.5 m/s to 5 m/s was calculated by a standard air velocity transducer which was installed 50 mm away from wind tunnel nozzle and installed 40 mm away from top of the test section and the standard air velocity 5 m/s to 30 m/s was calculated by a pitot tube with precision differential pressure meter which was installed 50 mm away from wind tunnel nozzle and installed 40 mm away from top of the test section. UUC was mounted on a round vertical tube of the lower plate at center of test section. The calibration was carried out under both rising and falling air velocity in the range of 1 m/s to 16 m/s at calibration interval of 1 m/s. The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

V_{ref} (m/s)	Temp. wind tunnel (°C)	Temp. room (°C)	V_{ref} (m/s)	Error (m/s)	U (k=2) (m/s)
1.005	24.90	25.00	0.9	-0.1	0.31
2.228	25.12	25.00	2.0	-0.2	0.31
3.015	25.06	25.00	2.9	-0.1	0.31
4.228	25.04	25.00	4.0	-0.2	0.31
4.99	25.00	25.00	5.0	0.0	0.31
5.99	25.30	25.00	5.9	-0.1	0.31
7.05	25.10	25.00	7.1	0.0	0.31
7.99	25.22	25.00	8.0	0.0	0.31
9.03	25.08	25.00	9.1	0.1	0.31
9.95	25.30	25.00	10.1	0.1	0.36
11.01	25.08	25.00	11.1	0.1	0.31
11.98	25.30	25.00	12.1	0.2	0.31
12.99	25.16	25.00	13.2	0.3	0.32
14.03	25.30	25.00	14.3	0.3	0.34
15.02	25.30	25.00	15.4	0.4	0.34
16.00	25.30	25.00	16.4	0.4	0.35

Remark:

¹ Calibration results only count for the tested circumstances and environmental conditions during which calibration took place

² Velocity of standard

³ Velocity of Unit Under Calibration

PHOTO OF CALIBRATION SET-UP



Calibration set-up of the Cup anemometer calibration in the wind tunnel of Jiranatee Associates Co., Ltd. The Cup anemometer shown may differ from the calibrated one. Remark: The proportion of the set-up is not true to scale due to imaging geometry.



Certificate Number

CWD-034-68

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM

MANUFACTURER

MODEL/TYPE

SERIAL NUMBER

ID NUMBER

CONDITION AS-RECEIVED

CUSTOMER

RECEIVED DATE

MEASUREMENT DATE

ISSUE DATE

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follows:

Temperature	: 23.0 ± 3.0 °C
Relative Humidity	: 55.0 ± 15.0 %RH
Atmospheric Pressure	: 1010 ± 10 hPa

PLACE OF CALIBRATION

CALIBRATION CONDITION

Preconditioning

Measurement Condition

TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

- ☒ Mr. Sorwet Thakdala
- ☐ Miss Jitragorn Lertlaphong



Approved signature:

Mr. Parinya Booncharoen
Calibration Department Manager

Remark:

¹ Netting cross-section area of the wind tunnel

² Projected cross-section area of the tested object include mounting pipe

³ Diameter of mounting pipe

⁴ Ratio $k=2$

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

Certificate Number
CWD-034-68

Page 2 of 2 Pages

MEASUREMENT RESULTS¹

The wind direction sensor was calibrated against standard rotary encoder by comparison method. During calibration, the measurement was carried out at 45° intervals in clockwise and counterclockwise directions after offset adjustment has been made. The flow speed of wind tunnel (usually 5 m/s) is kept constant while the sensor is rotated around its vertical axis. The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Air speed m/s	D_{ref} Degree (°)	D_{ref} Degree (°)	Error Degree (°)	U (k=2) Degree (°)
	0.000	0	0	0.60
	45.000	43	-2	0.60
	90.000	88	-2	0.60
5.00	134.999	133	-2	0.89
	180.000	181	1	0.78
	225.000	226	1	0.82
	270.000	271	1	0.89
	315.000	317	2	0.82

Remark:

¹ Calibration results only count for the tested circumstances and environmental conditions during which calibration took place

² Direction of standard

³ Direction of Unit Under Calibration



INNOVATIVE INSTRUMENT CALIBRATION LAB

INNOVATIVE INSTRUMENT CO., LTD. HEAD OFFICE

7/139 MOO 13, SOI SUSTINAKORN 11 TAMBON BANG KAO,

AMPHOE BANG PHU SAMUT PRAKAN PROVINCE 10540 THAILAND

TEL: 0669-2116-5660-1 FAX: 0669-2116-7140

Page 1 of 2

Certificate of Calibration

Customer

Name

Address

Unit Under Calibration Details

Measurement item

Manufacturer

Model

Serial Number

ID

Calibration Environment and Details

Temperature

Humidity

Barometric Pressure

Received Date

Calibration Date

Location of Calibration

Calibration Procedure

Certificate No : 26-ACT-006

Request No : Req-2026-0042

Class : 1

Range : 94 dB / 1000 Hz

Instrument Status : Used



Reference Standard	Model	Serial Number	Traceable	Due Calibration
Sound Calibrator	SV 35A	58079	EEI	20 June 2026
THD Multimeter	2015	1047765	NMT	4 February 2026

Traceability : This certificate provides traceability of measurement to recognized national standard, and to the realization of the international System of Units (SI).

Note

The reported uncertainty is based on standard uncertainty multiplied by the Coverage Factor $k=2$, providing a level of confidence approximately 95 %.

Calibrated By :

Mr. Noppadon Luangart
Service Calibration Engineer

Approved By :

Mr. Pacit Mathavorn
Calibration Engineer Supervisor

Issue Date : 9 January 2026

Certificate No : 26-ACT-006

Request No : Req-2026-0042

Sound pressure level

Calibration Results : Without Adjustment

Calibration Range (dB)	Without Adjustment (dB)		Adjustment (dB)		Uncertainty (± dB)
	Measured	Deviated value	Measured	Deviated value	
94 dB / 1000 Hz	93.78	-0.22	-	-	0.12

Frequency of Sound pressure level

Calibration Range (Hz)	Without Adjustment		Adjustment		Uncertainty (± %)
	Measured (Hz)	Deviated value (%)	Measured (Hz)	Deviated value (%)	
94 dB / 1000 Hz	1000.00	0.000	-	-	0.010

Total Harmonic Distortion plus Noise of Sound pressure level (THD+N %)

Calibration Range (Hz)	Without Adjustment	Adjustment	Uncertainty (± %)
	Measured (%)	Measured (%)	
94 dB / 1000 Hz	1.52	-	0.17

Note :

- The calibration results exclude the calibration pressure correction
- The calibration results exclude the microphone voltage correction

End of Calibration

The results related only to the item calibrated. The certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of the Innovative Instrument Co., Ltd.

TM-708-ACT-02 Rev.04 Issue date 17/12/25

SITHIPORN ASSOCIATES CO., LTD.
CALIBRATION LABORATORY

451-451/1 Sathithorn Road, Bangbunmi, Bangplud, Bangkok, 10700 Thailand
Tel. +66 2433 8331 Email : calibration@sithiporn.com



Cert. No. : ACL25455

Pages : 1 of 8

Calibration Certificate

Equipment : SOUND LEVEL METER
Manufacturer : RION
Model : NL-42 / Microphone UC-52 / Preamplifier NH-24
Serial No.: 00584983 / 158777 / 58778
ID No.: BKK_FS0926

Condition As Found : GOOD

Customer : ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD.
104 PHATTHANAKAN 40, PHATTHANAKAN ROAD,
KHAENG PHATTHANAKAN, KHET SUAN LUANG,
BANGKOK, 10250 THAILAND.

Location : -
Ambient Temperature : (23.0 ± 3) °C
Pressure : (101.3 ± 3) kPa
Relative Humidity : (50.0 ± 20) %

Received Date : 20 NOVEMBER 2025
Calibration Date : 02 DECEMBER 2025
Date of Issue : 03 DECEMBER 2025

REVIEW BY: 

APPROVED BY: 

NEXT CAL DATE: 02/12/26

Calibrated by : Nathakorn Pisutpaisan

Approved by : 
(Nitinun Srihawan)

This certificate is issued in accordance with the requirements of ISO/IEC 17025 standard, may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Calibration Laboratory.



SITHIPORN ASSOCIATES
CALIBRATION LABORATORY

Cert. No. : ACL25455
Job No. : VC69AC0035
Pages : 2 of 8

Calibration Procedure : CP-AC-01

Calibration Method :

This equipment was calibrated by follow on IEC-61672-3 (2013) Standard for sound level meter (SLM).
The SLM had tests to Acoustical and Electrical signal tests of frequency weighting with Anechoic chamber and Reference Standard Instruments.
For tests results of each items were made by observation of each Instruments display and also with SLM's display.

Condition of this result of calibration :

1. Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date
Waveform Generator	33210A	MY48017076	EF-0011-25	11-FEB-26
Waveform Generator	33511B	MY52302742	EF-0012-25	11-FEB-26
Digital Multimeter	33461A	MY53220104	EEL-BP 24/0268	22-APR-26
Digital Multimeter	33461A	MY53220076	EEL-BP 23/0268	22-APR-26
Digital Multimeter	34461A	MY60024273	CA2025120EA	18-MAR-26
Programmable Attenuator	MAT-1070	62100114	EF-0006-25	11-FEB-26
Condenser Microphone	4180	2977900	AA-1002-25	19-FEB-26
Measuring Amplifier	NA-42KAI	34560495	AA-3002-25	19-FEB-26

2. This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration for this calibrated item only.

3. This certificate is traceable to the international system of unit maintained at :

- 3.1 National Institute of Metrology (Thailand).
- 3.2 Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR).
- 3.3 Electrical And Electronics Institute (EEI).

(Nitinun Srihawan)



SITHIPORN ASSOCIATES
CALIBRATION LABORATORY

Cert. No. : ACL25455
Job No. : VC69AC0035
Pages : 3 of 8

Summary of Measurement Result :

Parameter	Uncertainty (dB)	Maximum-permitted uncertainty of measurement (dB)
1. Absolute sensitivity	0.2	N/A
2. Self-generated noise	0.2	N/A
3. Acoustical signal tests of frequency weightings		
125 Hz	0.3	0.6
1000 Hz	0.3	0.6
8000 Hz	0.3	0.7
4. Electrical signal tests of frequency weightings		
For 10 Hz to 4 kHz	0.3	0.6
For > 4 kHz to 10 kHz	0.3	0.7
For > 10 kHz to 20 kHz	0.3	1.0
5. Frequency and time weightings at 1 kHz	0.2	0.2
6. Long - term stability	0.1	0.1
7. Level linearity on the reference level range	0.2	0.3
8. Level linearity including the level range control	0.2	0.3
9. Tone burst response	0.2	0.3
10. Peak C sound level	0.2	0.35
11. Overload indication	0.2	0.25
12. High level stability	0.1	0.1

(Nitinun Srihawan)

Cert. No. : ACL25455
Job No. : VC69AC0035
Page : 4 of 8

Result of calibration :**1. Absolute sensitivity**

Reference Acoustic Signal (dB)	Measured Value (dB)	Deviation (dB)	Acceptance Limit (dB)
93.9 (93.94)	93.9	0.0	±0.3

2. Self-generated noise**2.1 Normal test**

Measured Value (dB)
13.8

2.2 The microphone of the sound level meter was replaced by electrical signal input device.

Frequency Weighting	Weighting (dB)
A - weight	10.8
C - weight	17.0
Flat	22.8

3. Acoustical signal tests of frequency weightings

Meter free-field acoustic response at a level of 84 dB

Frequency (Hz)	Deviation from various frequency weighting response curve (dB)			
	Flat	C-weight	A-weight	Acceptance Limits
125	0.4	0.4	0.4	± 1.5
1000	0.0	0.0	0.0	± 1.0
8000	-1.5	-1.5	-1.4	±5.0

PCE System 5

Cert. No. : ACL25455
Job No. : VC69AC0035
Pages : 5 of 8

4. Electrical signal tests of frequency weightings

Weighting network response with relative to 1 kHz.

Frequency (Hz)	Deviation from various frequency weighting response curve (dB)			
	Flat	C-weight	A-weight	Acceptance Limits
63	-0.1	-0.1	-0.1	±2.0
125	0.0	0.0	0.0	±1.5
250	0.0	0.0	-0.1	±1.5
500	0.0	0.0	-0.1	±1.5
1000	0.0	0.0	0.0	±1.0
2000	0.0	0.0	0.0	±2.0
4000	0.0	0.0	0.0	±3.0
8000	0.0	0.1	0.1	±5.0

5. Frequency and time weightings at 1 kHz**5.1 Frequency weightings at 1 kHz**

Frequency Weighting	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
A - weight	94.0	94.0	0.0	± 0.2
C - weight	94.0	94.0	0.0	± 0.2
Flat	94.0	94.0	0.0	± 0.2

5.2 Time weighting at 1 kHz

Frequency Weighting	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Fast	94.0	94.0	0.0	± 0.1
Slow	94.0	94.0	0.0	± 0.1
Leq	94.0	94.0	0.0	± 0.1

6. Long - term stability

Frequency Weighting	SLM Display at initial (dB)	SLM Display at final (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
A - weight	94.0	94.0	0.0	± 0.3

PCE System 5

Cert. No. : ACL25455
Job No. : VC69AC0035
Pages : 6 of 8

7. Level linearity on the reference level range

Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
137.0	137.0	0.0	± 1.1
136.0	136.0	0.0	± 1.1
135.0	135.0	0.0	± 1.1
134.0	134.0	0.0	± 1.1
133.0	133.0	0.0	± 1.1
132.0	132.0	0.0	± 1.1
131.0	131.0	0.0	± 1.1
129.0	129.0	0.0	± 1.1
124.0	124.0	0.0	± 1.1
119.0	119.0	0.0	± 1.1
114.0	114.0	0.0	± 1.1
109.0	109.0	0.0	± 1.1
104.0	104.0	0.0	± 1.1
99.0	99.0	0.0	± 1.1
94.0	94.0	0.0	± 1.1
89.0	89.0	0.0	± 1.1
84.0	84.0	0.0	± 1.1
79.0	79.0	0.0	± 1.1
74.0	74.0	0.0	± 1.1
69.0	69.0	0.0	± 1.1
64.0	64.0	0.0	± 1.1
59.0	59.0	0.0	± 1.1
54.0	54.0	0.0	± 1.1
49.0	49.0	0.0	± 1.1
44.0	44.0	0.0	± 1.1
39.0	39.0	0.0	± 1.1
34.0	34.0	0.0	± 1.1
30.0	30.0	0.0	± 1.1
29.0	29.0	0.0	± 1.1
28.0	28.0	0.0	± 1.1
27.0	27.0	0.0	± 1.1
26.0	26.0	0.0	± 1.1
25.0	24.9	-0.1	± 1.1

PCE System 5

Cert. No. : ACL25455
Job No. : VC69AC0035
Pages : 7 of 8

8. Level linearity including the level range control

Range	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
130	94.0	94.0	0.0	±1.1

Range	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
130	29.0	28.9	-0.1	±1.1

9. Tone burst response

Time Weighting	Tone burst duration, Tb (ms)	Cycle	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Fast	0.25	1	108.0	107.9	-0.1	1.5 ; -5.0
	2	8	117.0	117.0	0.0	1.0 ; -2.5
	200	800	134.0	134.0	0.0	±1.0
Slow	2	8	108.0	108.0	0.0	1.0 ; -5.0
	200	800	127.6	127.6	0.0	±1.0
SFL	0.25	1	99.0	98.9	-0.1	1.5 ; -5.0
	2	8	108.0	108.0	0.0	1.0 ; -2.5
	200	800	128.0	128.0	0.0	±1.0

PCE System 5

Cert. No. : ACL25455
Job No. : VC69AC0035
Pages : 8 of 8

10. Peak C sound level

Number of cycle in test signal	Anticipated Value (dB)	Measured Value, L _{peak} (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Continuous	130.0	130.0	0.0	±3.0
One	133.4	133.4	0.0	±3.0

Number of cycle in test signal	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Continuous	133.0	133.1	0.1	±2.0
Positive half cycle	135.4	135.3	-0.1	±2.0
Negative half cycle	135.4	135.3	-0.1	±2.0

11. Overload indication

Measured value (dB)		Deviated Value	Acceptance Limits
Positive one-half cycle	Negative one-half cycle	(dB)	(dB)
89.5	89.5	0.0	±1.5

12. High level stability

Frequency Weighting	SLM Display at initial (dB)	SLM Display at final (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
A - weight	137.0	137.0	0.0	±0.3

The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$
or any value following calculation, providing a level of confidence of approximately 95 %

End of Calibration Certificate

Page 4

Calibration Certificate

Equipment : SOUND LEVEL METER
Manufacturer : RION
Model : NL-42 / Microphone UC-52 / Preamplifier NH-24
Serial No.: 01122547 / 143452 / 22584
ID No.: BKK_FS0034

Condition As Found : GOOD

Customer : ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD.
104 PHATTHANAKAN 40, PHATTHANAKAN ROAD,
KHWAENG PHATTHANAKAN, KHET SUAN LUANG,
BANGKOK, 10250 THAILAND.Location : -
Ambient Temperature : (23.0 ± 3) °C
Pressure : (101.3 ± 3) kPa
Relative Humidity : (50.0 ± 20) %Received Date : 11 SEPTEMBER 2025
Calibration Date : 29 SEPTEMBER 2025
Date of Issue : 30 SEPTEMBER 2025

REVIEW BY: <i>N. Nithin</i>
APPROVED BY: <i>N. Nithin</i>
NEXT CAL DATE: 28/09/26

Calibrated by : Nathakorn Pisutpaisan

Approved by : *N. Nithin*
(Nithin Srihawan)

This certificate is issued in accordance with the requirements of ISO/IEC 17025 standard, may not be reproduced
other than in full, except with the prior written approval of the head of Calibration Laboratory.

Cert. No. : ACL25374
Job No. : VC68AC0183
Pages : 2 of 8

Calibration Procedure : CP-AC-01

Calibration Method :

This equipment was calibrated by follow on IEC-61672-3 (2013) Standard for sound level meter (SLM).
The SLM had tests to Acoustical and Electrical signal tests of frequency weighting with Anechoic chamber and Reference
Standard Instruments.
For tests results of each items were made by observation of each Instruments display and also with SLM's display.

Condition of this result of calibration :

1. Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date
Waveform Generator	33210A	MY48017076	EF-0011-25	11-FEB-26
Waveform Generator	33511B	MY52302742	EF-0012-25	11-FEB-26
Digital Multimeter	33461A	MY53220104	EEL-BP 24/0268	22-APR-26
Digital Multimeter	33461A	MY53220076	EEL-BP 23/0268	22-APR-26
Digital Multimeter	34461A	MY60024273	CA2025120EA	18-MAR-26
Programmable Attenuator	MAT-1070	62100114	EF-0006-25	11-FEB-26
Condenser Microphone	4180	2977900	AA-1002-25	19-FEB-26
Measuring Amplifier	NA-42KAI	34560495	AA-3002-25	19-FEB-26

2. This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration for this calibrated item only.

3. This certificate is traceable to the international system of unit maintained at :

- 3.1 National Institute of Metrology (Thailand).
- 3.2 Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR).
- 3.3 Electrical And Electronics Institute (EEI).

Page 5

Cert. No. : ACL25374
Job No. : VC68AC0183
Pages : 3 of 8

Summary of Measurement Result :

Parameter	Uncertainty (dB)	Maximum-permitted uncertainty of measurement (dB)
1. Absolute sensitivity	0.2	N/A
2. Self-generated noise	0.2	N/A
3. Acoustical signal tests of frequency weightings		
125 Hz	0.3	0.6
1000 Hz	0.3	0.6
8000 Hz	0.5	0.7
4. Electrical signal tests of frequency weightings		
For 10 Hz to 4 kHz	0.3	0.6
For > 4 kHz to 10 kHz	0.3	0.7
For > 10 kHz to 20 kHz	0.3	1.0
5. Frequency and time weightings at 1 kHz	0.2	0.2
6. Long - term stability	0.1	0.1
7. Level linearity on the reference level range	0.2	0.3
8. Level linearity including the level range control	0.2	0.3
9. Tone burst response	0.2	0.3
10. Peak C sound level	0.2	0.35
11. Overload indication	0.2	0.25
12. High level stability	0.1	0.1

Page 5

Cert. No. : ACL25374
Job No. : VC68AC0183
Page : 4 of 8

Result of calibration :**1. Absolute sensitivity**

Reference Acoustic Signal (dB)	Measured Value (dB)	Deviation (dB)	Acceptance Limit (dB)
93.9 (93.94)	93.9	0.0	±0.3

2. Self-generated noise**2.1 Normal test**

Measured Value (dB)
15.24333333

2.2 The microphone of the sound level meter was replaced by electrical signal input device.

Frequency Weighting (dB)	Weighting (dB)
A - weight	10.8
C - weight	17.1
Flat	22.8

3. Acoustical signal tests of frequency weightings

Meter free-field acoustic response at a level of 84 dB

Frequency (Hz)	Deviation from various frequency weighting response curve (dB)			
	Flat	C-weight	A-weight	Acceptance Limits
125	0.8	0.9	0.9	± 1.5
1000	0.0	0.0	0.0	± 1.0
8000	-1.9	-1.5	-1.8	±5.0

M77meter.5.

Cert. No. : ACL25374
Job No. : VC68AC0183
Pages : 5 of 8

4. Electrical signal tests of frequency weightings

Weighting network response with relative to 1 kHz.

Frequency (Hz)	Deviation from various frequency weighting response curve (dB)			
	Flat	C-weight	A-weight	Acceptance Limits
63	-0.1	-0.1	-0.1	±2.0
125	0.0	0.0	0.0	±1.5
250	0.0	0.0	-0.1	±1.5
500	0.0	0.0	-0.1	±1.5
1000	0.0	0.0	0.0	±1.0
2000	0.0	0.0	0.0	±2.0
4000	0.0	0.0	0.0	±3.0
8000	0.0	0.1	0.1	±5.0

5. Frequency and time weightings at 1 kHz**5.1 Frequency weightings at 1 kHz**

Frequency Weighting	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
A - weight	94.0	94.0	0.0	± 0.2
C - weight	94.0	94.0	0.0	± 0.2
Flat	94.0	94.0	0.0	± 0.2

5.2 Time weighting at 1 kHz

Frequency Weighting	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Fast	94.0	94.0	0.0	± 0.1
Slow	94.0	94.0	0.0	± 0.1
Leq	94.0	94.0	0.0	± 0.1

6. Long - term stability

Frequency Weighting	SLM Display at initial (dB)	SLM Display at final (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
A - weight	94.0	94.0	0.0	± 0.3

M77meter.5.

Cert. No. : ACL25374
Job No. : VC68AC0183
Pages : 6 of 8

7. Level linearity on the reference level range

Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
137.0	137.0	0.0	± 1.1
136.0	136.0	0.0	± 1.1
135.0	135.0	0.0	± 1.1
134.0	134.0	0.0	± 1.1
133.0	133.0	0.0	± 1.1
132.0	131.9	-0.1	± 1.1
131.0	130.9	-0.1	± 1.1
129.0	129.0	0.0	± 1.1
124.0	124.0	0.0	± 1.1
119.0	119.0	0.0	± 1.1
114.0	114.0	0.0	± 1.1
109.0	109.0	0.0	± 1.1
104.0	104.0	0.0	± 1.1
99.0	99.0	0.0	± 1.1
94.0	94.0	0.0	± 1.1
89.0	89.0	0.0	± 1.1
84.0	84.0	0.0	± 1.1
79.0	79.0	0.0	± 1.1
74.0	74.0	0.0	± 1.1
69.0	69.0	0.0	± 1.1
64.0	64.0	0.0	± 1.1
59.0	59.0	0.0	± 1.1
54.0	54.0	0.0	± 1.1
49.0	49.0	0.0	± 1.1
44.0	44.0	0.0	± 1.1
39.0	39.0	0.0	± 1.1
34.0	34.0	0.0	± 1.1
30.0	30.0	0.0	± 1.1
29.0	29.0	0.0	± 1.1
28.0	28.0	0.0	± 1.1
27.0	26.9	-0.1	± 1.1
26.0	25.9	-0.1	± 1.1
25.0	25.0	0.0	± 1.1

M77meter.5.

Cert. No. : ACL25374
Job No. : VC68AC0183
Pages : 7 of 8

8. Level linearity including the level range control

Range	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
130	94.0	94.0	0.0	±1.1

Range	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
130	29.0	28.9	-0.1	±1.1

9. Tone burst response

Time Weighting	Tone burst duration, Tb (ms)	Cycle	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Fast	0.25	1	108.0	107.9	-0.1	1.5 ; -5.0
	2	8	117.0	117.0	0.0	1.0 ; -2.5
	200	800	134.0	134.0	0.0	±1.0
Slow	2	8	108.0	108.0	0.0	1.0 ; -5.0
	200	800	127.6	127.6	0.0	±1.0
SEL	0.25	1	99.0	98.9	-0.1	1.5 ; -5.0
	2	8	108.0	108.0	0.0	1.0 ; -2.5
	200	800	128.0	128.0	0.0	±1.0

M77meter.5.

Cert. No. : ACL25374
Job No. : VC68AC0183
Pages : 8 of 8

10. Peak C sound level

Number of cycle in test signal	Anticipated Value (dB)	Measured Value, L _{peak} (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Continuous	130.0	130.0	0.0	±3.0
One	133.4	133.4	0.0	±3.0

Number of cycle in test signal	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Continuous	133.0	133.0	0.0	±2.0
Positive half cycle	135.4	135.1	-0.3	±2.0
Negative half cycle	135.4	135.1	-0.3	±2.0

11. Overload indication

Measured value (dB)		Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Positive one-half cycle	Negative one-half cycle	0.0	±1.5
89.5	89.5		

12. High level stability

Frequency Weighting	SLM Display at initial (dB)	SLM Display at final (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
A - weight	137.0	137.0	0.0	±0.3

The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$
or any value following calculation, providing a level of confidence of approximately 95 %

End of Calibration Certificate

Nitinun S.

Cert. No. : ACL25493
Pages : 1 of 8

Calibration Certificate

Equipment : SOUND LEVEL METER
Manufacturer : RION
Model : NL-42 / Microphone UC-52 / Preamplifier NH-24
Serial No.: 00572564 / 170401 / 72902
ID No.: BKK_FS0880

Condition As Found : GOOD

Customer : ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD.
104 PHATTHANAKAN 40, PHATTHANAKAN ROAD,
KHWANG PHATTHANAKAN, KHET SUAN LUANG,
BANGKOK, 10250 THAILAND.

Location : -
Ambient Temperature : (23.0 ± 3) °C
Pressure : (101.3 ± 3) kPa
Relative Humidity : (50.0 ± 20) %

Received Date : 08 DECEMBER 2025
Calibration Date : 18-19 DECEMBER 2025
Date of Issue : 22 DECEMBER 2025

Calibrated by : Nathakorn Pisutpaisan

Approved by : Nitinun S.
(Nitinun Srihawan)

This certificate is issued in accordance with the requirements of ISO/IEC 17025 standard, may not be reproduced
other than in full, except with the prior written approval of the head of Calibration Laboratory.

Cert. No. : ACL25493
Job No. : VC69AC0042
Pages : 2 of 8

Calibration Procedure : CP-AC-01

Calibration Method :

This equipment was calibrated by follow on IEC-61672-3 (2013) Standard for sound level meter (SLM).
The SLM had tests to Acoustical and Electrical signal tests of frequency weighting with Anechoic chamber and Reference
Standard Instruments.
For tests results of each items were made by observation of each Instruments display and also with SLM's display.

Condition of this result of calibration :

1. Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date
Waveform Generator	33210A	MY48017076	EF-0011-25	11-FEB-26
Waveform Generator	33511B	MY52302742	EF-0012-25	11-FEB-26
Digital Multimeter	33461A	MY53220104	EEL-BP 24/0268	22-APR-26
Digital Multimeter	33461A	MY53220076	EEL-BP 23/0268	22-APR-26
Digital Multimeter	34461A	MY60024273	CA2025120EA	18-MAR-26
Programmable Attenuator	MAT-1070	62100114	EF-0006-25	11-FEB-26
Condenser Microphone	4180	2977900	AA-1002-25	19-FEB-26
Measuring Amplifier	NA-42KAI	34560495	AA-3002-25	19-FEB-26

2. This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration for this calibrated item only.

3. This certificate is traceable to the international system of unit maintained at :

- 3.1 National Institute of Metrology (Thailand).
- 3.2 Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR).
- 3.3 Electrical And Electronics Institute (EEI).

Nitinun S.

Cert. No. : ACL25493
Job No. : VC69AC0042
Pages : 3 of 8

Summary of Measurement Result :

Parameter	Uncertainty (dB)	Maximum-permitted uncertainty of measurement (dB)
1. Absolute sensitivity	0.2	N/A
2. Self-generated noise	0.2	N/A
3. Acoustical signal tests of frequency weightings		
125 Hz	0.3	0.6
1000 Hz	0.3	0.6
8000 Hz	0.3	0.7
4. Electrical signal tests of frequency weightings		
For 10 Hz to 4 kHz	0.3	0.6
For > 4 kHz to 10 kHz	0.3	0.7
For > 10 kHz to 20 kHz	0.3	1.0
5. Frequency and time weightings at 1 kHz	0.2	0.2
6. Long - term stability	0.1	0.1
7. Level linearity on the reference level range	0.2	0.3
8. Level linearity including the level range control	0.2	0.3
9. Tone burst response	0.2	0.3
10. Peak C sound level	0.2	0.35
11. Overload indication	0.2	0.25
12. High level stability	0.1	0.1

Nitinun S.

Cert. No. : ACL25493
Job No. : VC69AC0042
Page : 4 of 8

Result of calibration :**1. Absolute sensitivity**

Reference Acoustic Signal (dB)	Measured Value (dB)	Deviation (dB)	Acceptance Limit (dB)
93.9 (93.94)	93.9	0.0	±0.3

2. Self-generated noise**2.1 Normal test**

Measured Value (dB)
16.4

2.2 The microphone of the sound level meter was replaced by electrical signal input device.

Frequency Weighting	Weighting (dB)
A - weight	11.2
C - weight	17.3
Flat	23.3

3. Acoustical signal tests of frequency weightings

Meter free-field acoustic response at a level of 84 dB

Frequency (Hz)	Deviation from various frequency weighting response curve (dB)			
	Flat	C-weight	A-weight	Acceptance Limits
125	0.3	0.3	0.3	± 1.5
1000	-0.1	-0.1	-0.1	± 1.0
8000	-0.8	-0.8	-0.8	±5.0

SITHIPORN

Cert. No. : ACL25493
Job No. : VC69AC0042
Pages : 5 of 8

4. Electrical signal tests of frequency weightings

Weighting network response with relative to 1 kHz.

Frequency (Hz)	Deviation from various frequency weighting response curve (dB)			
	Flat	C-weight	A-weight	Acceptance Limits
63	-0.1	-0.1	-0.1	±2.0
125	0.0	0.0	0.0	±1.5
250	0.0	-0.1	-0.1	±1.5
500	0.0	0.0	-0.1	±1.5
1000	0.0	0.0	0.0	±1.0
2000	0.0	0.0	0.0	±2.0
4000	0.0	0.0	0.0	±3.0
8000	0.0	0.0	0.1	±5.0

5. Frequency and time weightings at 1 kHz**5.1 Frequency weightings at 1 kHz**

Frequency Weighting	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
A - weight	94.0	94.0	0.0	± 0.2
C - weight	94.0	94.0	0.0	± 0.2
Flat	94.0	94.0	0.0	± 0.2

5.2 Time weighting at 1 kHz

Frequency Weighting	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Fast	94.0	94.0	0.0	± 0.1
Slow	94.0	94.0	0.0	± 0.1
Leq	94.0	94.0	0.0	± 0.1

6. Long - term stability

Frequency Weighting	SLM Display at initial (dB)	SLM Display at final (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
A - weight	94.0	94.0	0.0	± 0.3

SITHIPORN

Cert. No. : ACL25493
Job No. : VC69AC0042
Pages : 6 of 8

7. Level linearity on the reference level range

Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
137.0	137.1	0.1	± 1.1
136.0	136.1	0.1	± 1.1
135.0	135.1	0.1	± 1.1
134.0	134.1	0.1	± 1.1
133.0	133.0	0.0	± 1.1
132.0	132.0	0.0	± 1.1
131.0	131.0	0.0	± 1.1
129.0	129.1	0.1	± 1.1
124.0	124.1	0.1	± 1.1
119.0	119.1	0.1	± 1.1
114.0	114.1	0.1	± 1.1
109.0	109.1	0.1	± 1.1
104.0	104.1	0.1	± 1.1
99.0	99.1	0.1	± 1.1
94.0	94.0	0.0	± 1.1
89.0	89.0	0.0	± 1.1
84.0	84.0	0.0	± 1.1
79.0	79.0	0.0	± 1.1
74.0	74.0	0.0	± 1.1
69.0	69.0	0.0	± 1.1
64.0	64.0	0.0	± 1.1
59.0	59.0	0.0	± 1.1
54.0	54.0	0.0	± 1.1
49.0	49.0	0.0	± 1.1
44.0	44.0	0.0	± 1.1
39.0	39.0	0.0	± 1.1
34.0	34.0	0.0	± 1.1
30.0	30.0	0.0	± 1.1
29.0	28.9	-0.1	± 1.1
28.0	28.0	0.0	± 1.1
27.0	27.0	0.0	± 1.1
26.0	26.0	0.0	± 1.1
25.0	25.0	0.0	± 1.1

SITHIPORN

Cert. No. : ACL25493
Job No. : VC69AC0042
Pages : 7 of 8

8. Level linearity including the level range control

Range	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
130	94.0	94.0	0.0	±1.1

Range	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
130	29.0	28.9	-0.1	±1.1

9. Tone burst response

Time Weighting	Tone burst duration, Tb (ms)	Cycle	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Fast	0.25	1	108.0	107.9	-0.1	1.5 ; -5.0
	2	8	117.0	117.0	0.0	1.0 ; -2.5
	200	800	134.0	134.0	0.0	±1.0
Slow	2	8	108.0	108.0	0.0	1.0 ; -5.0
	200	800	127.6	127.6	0.0	±1.0
SEL	0.25	1	99.0	98.8	-0.2	1.5 ; -5.0
	2	8	108.0	108.0	0.0	1.0 ; -2.5
	200	800	128.0	128.0	0.0	±1.0

SITHIPORN

Cert. No. : ACL25493
Job No. : VC69AC0042
Pages : 8 of 8

10. Peak C sound level

Number of cycle in test signal	Anticipated Value (dB)	Measured Value, L _{peak} (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Continuous	130.0	130.0	0.0	±3.0
One	133.4	133.4	0.0	±3.0

Number of cycle in test signal	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Continuous	133.0	133.0	0.0	±2.0
Positive half cycle	135.4	135.1	-0.3	±2.0
Negative half cycle	135.4	135.1	-0.3	±2.0

11. Overload indication

Measured value (dB)		Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Positive one-half cycle	Negative one-half cycle		
89.5	89.5	0.0	±1.5

12. High level stability

Frequency Weighting	SLM Display at initial (dB)	SLM Display at final (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
A - weight	137.0	137.0	0.0	±0.3

The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$
or any value following calculation, providing a level of confidence of approximately 95 %

End of Calibration Certificate

Cert. No. : ACL26099
Pages : 1 of 8

Calibration Certificate

Equipment : SOUND LEVEL METER
Manufacturer : RION
Model : NL-42 / Microphone UC-52 / Preamplifier NH-24
Serial No.: 00572552 / 170384 / 72890
ID No.: BKK_FS0877

Condition As Found : GOOD

Customer : ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD.
104 PHATTHANAKAN 40, PHATTHANAKAN ROAD,
KHWAENG PHATTHANAKAN, KHET SUAN LUANG,
BANGKOK, 10250 THAILAND.

Location :
Ambient Temperature : (23.0 ± 3) °C
Pressure : (101.3 ± 3) kPa
Relative Humidity : (50.0 ± 20) %

Received Date : 12 JANUARY 2026
Calibration Date : 27 JANUARY 2026
Date of Issue : 28 JANUARY 2026

Calibrated by : Nathakorn Pisutpaisan

Approved by :
(Nitinun Srihawan)

This certificate is issued in accordance with the requirements of ISO/IEC 17025 standard, may not be reproduced
other than in full, except with the prior written approval of the head of Calibration Laboratory.

Cert. No. : ACL26099
Job No. : VC69AC0057
Pages : 2 of 8

Calibration Procedure : CP-AC-01

Calibration Method :

This equipment was calibrated by follow on IEC-61672-3 (2013) Standard for sound level meter (SLM).
The SLM had tests to Acoustical and Electrical signal tests of frequency weighting with Anechoic chamber and Reference
Standard Instruments.

For tests results of each items were made by observation of each Instruments display and also with SLM's display.

Condition of this result of calibration :

1. Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date
Waveform Generator	33210A	MY48017076	EF-0011-25	11-FEB-26
Waveform Generator	33511B	MY52302742	EF-0012-25	11-FEB-26
Digital Multimeter	33461A	MY53220104	EEL-BP 24/0268	22-APR-26
Digital Multimeter	33461A	MY53220076	EEL-BP 23/0268	22-APR-26
Digital Multimeter	34461A	MY60024273	CA2025120EA	18-MAR-26
Programmable Attenuator	MAT-1070	62100114	EF-0006-25	11-FEB-26
Condenser Microphone	4180	2977900	AA-1002-25	19-FEB-26
Measuring Amplifier	NA-42KAI	34560495	AA-3002-25	19-FEB-26

2. This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration for this calibrated item only.

3. This certificate is traceable to the international system of unit maintained at :

- 3.1 National Institute of Metrology (Thailand).
- 3.2 Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR).
- 3.3 Electrical And Electronics Institute (EEI).

Cert. No. : ACL26099
Job No. : VC69AC0057
Pages : 3 of 8

Summary of Measurement Result :

Parameter	Uncertainty (dB)	Maximum-permitted uncertainty of measurement (dB)
1. Absolute sensitivity	0.2	N/A
2. Self-generated noise	0.2	N/A
3. Acoustical signal tests of frequency weightings		
125 Hz	0.3	0.6
1000 Hz	0.3	0.6
8000 Hz	0.3	0.7
4. Electrical signal tests of frequency weightings		
For 10 Hz to 4 kHz	0.3	0.6
For > 4 kHz to 10 kHz	0.3	0.7
For > 10 kHz to 20 kHz	0.3	1.0
5. Frequency and time weightings at 1 kHz	0.2	0.2
6. Long - term stability	0.1	0.1
7. Level linearity on the reference level range	0.2	0.3
8. Level linearity including the level range control	0.2	0.3
9. Tone burst response	0.2	0.3
10. Peak C sound level	0.2	0.35
11. Overload indication	0.2	0.25
12. High level stability	0.1	0.1

Cert. No. : ACL26099
Job No. : VC69AC0057
Page : 4 of 8

Result of calibration :**1. Absolute sensitivity**

Reference Acoustic Signal (dB)	Measured Value (dB)	Deviation (dB)	Acceptance Limit (dB)
93.9 (93.94)	93.9	0.0	±0.3

2. Self-generated noise**2.1 Normal test**

Measured Value (dB)
16.6

2.2 The microphone of the sound level meter was replaced by electrical signal input device.

Frequency Weighting	Weighting (dB)
A - weight	11.2
C - weight	17.5
Flat	23.2

3. Acoustical signal tests of frequency weightings

Meter free-field acoustic response at a level of 84 dB

Frequency (Hz)	Deviation from various frequency weighting response curve (dB)			Acceptance Limits
	Flat	C-weight	A-weight	
125	0.5	0.5	0.6	± 1.5
1000	0.1	0.1	0.1	± 1.0
8000	-0.7	-0.7	-0.7	±5.0

NIST traceable

Cert. No. : ACL26099
Job No. : VC69AC0057
Pages : 5 of 8

4. Electrical signal tests of frequency weightings

Weighting network response with relative to 1 kHz.

Frequency (Hz)	Deviation from various frequency weighting response curve (dB)			
	Flat	C-weight	A-weight	Acceptance Limits
63	0.0	-0.1	-0.1	±2.0
125	0.0	0.0	0.0	±1.5
250	0.0	0.0	0.0	±1.5
500	0.0	0.0	0.0	±1.5
1000	0.0	0.0	0.0	±1.0
2000	0.0	0.0	0.0	±2.0
4000	0.0	0.0	0.0	±3.0
8000	0.0	0.1	0.1	±5.0

5. Frequency and time weightings at 1 kHz**5.1 Frequency weightings at 1 kHz**

Frequency Weighting	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
A - weight	94.0	94.0	0.0	± 0.2
C - weight	94.0	94.0	0.0	± 0.2
Flat	94.0	94.0	0.0	± 0.2

5.2 Time weighting at 1 kHz

Frequency Weighting	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Fast	94.0	94.0	0.0	± 0.1
Slow	94.0	94.0	0.0	± 0.1
Leq	94.0	94.0	0.0	± 0.1

6. Long - term stability

Frequency Weighting	SLM Display at initial (dB)	SLM Display at final (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
A - weight	94.0	94.0	0.0	± 0.3

NIST traceable

Cert. No. : ACL26099
Job No. : VC69AC0057
Pages : 6 of 8

7. Level linearity on the reference level range

Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
137.0	137.0	0.0	± 1.1
136.0	136.0	0.0	± 1.1
135.0	135.0	0.0	± 1.1
134.0	134.0	0.0	± 1.1
133.0	133.0	0.0	± 1.1
132.0	132.0	0.0	± 1.1
131.0	131.0	0.0	± 1.1
129.0	129.0	0.0	± 1.1
124.0	124.0	0.0	± 1.1
119.0	119.0	0.0	± 1.1
114.0	114.0	0.0	± 1.1
109.0	109.0	0.0	± 1.1
104.0	104.0	0.0	± 1.1
99.0	99.0	0.0	± 1.1
94.0	94.0	0.0	± 1.1
89.0	89.0	0.0	± 1.1
84.0	84.0	0.0	± 1.1
79.0	78.9	-0.1	± 1.1
74.0	74.0	0.0	± 1.1
69.0	69.0	0.0	± 1.1
64.0	64.0	0.0	± 1.1
59.0	59.0	0.0	± 1.1
54.0	53.9	-0.1	± 1.1
49.0	48.9	-0.1	± 1.1
44.0	43.9	-0.1	± 1.1
39.0	38.9	-0.1	± 1.1
34.0	33.9	-0.1	± 1.1
30.0	29.9	-0.1	± 1.1
29.0	28.9	-0.1	± 1.1
28.0	27.9	-0.1	± 1.1
27.0	26.9	-0.1	± 1.1
26.0	25.9	-0.1	± 1.1
25.0	24.9	-0.1	± 1.1

NIST traceable

Cert. No. : ACL26099
Job No. : VC69AC0057
Pages : 7 of 8

8. Level linearity including the level range control

Range	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
130	94.0	94.0	0.0	±1.1

Range	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
130	29.0	28.9	-0.1	+1.1

9. Tone burst response

Time Weighting	Tone burst duration, Tb (ms)	Cycle	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Fast	0.25	1	108.0	107.9	-0.1	1.5 ; -5.0
	2	8	117.0	117.0	0.0	1.0 ; -2.5
	200	800	134.0	134.0	0.0	+1.0
Slow	2	8	108.0	108.0	0.0	1.0 ; -5.0
	200	800	127.6	127.6	0.0	+1.0
SEL	0.25	1	99.0	98.9	-0.1	1.5 ; -5.0
	2	8	108.0	108.0	0.0	1.0 ; -2.5
	200	800	128.0	128.0	0.0	±1.0

NIST traceable

Cert. No. : ACL26099
Job No. : VC69AC0057
Pages : 8 of 8

10. Peak C sound level

Number of cycle in test signal	Anticipated Value (dB)	Measured Value, L _{peak} (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Continuous	130.0	130.0	0.0	±3.0
One	133.4	133.3	-0.1	±3.0

Number of cycle in test signal	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Continuous	133.0	133.0	0.0	±2.0
Positive half cycle	135.4	135.2	-0.2	±2.0
Negative half cycle	135.4	135.2	-0.2	±2.0

11. Overload indication

Measured value (dB)		Deviated Value	Acceptance Limits
Positive one-half cycle	Negative one-half cycle	(dB)	(dB)
89.5	89.6	0.1	±1.5

12. High level stability

Frequency Weighting	SLM Display at initial (dB)	SLM Display at final (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
A - weight	137.0	137.0	0.0	±0.3

The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$
or any value following calculation, providing a level of confidence of approximately 95 %

End of Calibration Certificate

Nitinun S.

Cert. No. : ACL26054
Pages : 1 of 8

Calibration Certificate

Equipment : SOUND LEVEL METER
Manufacturer : RION
Model : NL-42 / Microphone UC-52 / Preamplifier NH-24
Serial No.: 00572566 / 142140 / 22309
ID No.: BKK_FS0875

Condition As Found : GOOD

Customer : ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD.
104 PHATTHANAKAN 40, PHATTHANAKAN ROAD,
KHWAENG PHATTHANAKAN, KHET SUAN LUANG,
BANGKOK, 10250 THAILAND.

Location : -
Ambient Temperature : (23.0 ± 3) °C
Pressure : (101.3 ± 3) kPa
Relative Humidity : (50.0 ± 20) %
Received Date : 05 JANUARY 2026
Calibration Date : 15 - 16 JANUARY 2026
Date of Issue : 19 JANUARY 2026

REVIEW BY : *Nathakorn P.*
APPROVED BY : *Nitinun S.*
NEXT CAL DATE : 14/01/27

Calibrated by : Nathakorn Pisutpaisan

Approved by : *Nitinun S.*
(Nitinun Srihawan)

This certificate is issued in accordance with the requirements of ISO/IEC 17025 standard, may not be reproduced
other than in full, except with the prior written approval of the head of Calibration Laboratory.

Cert. No. : ACL26054
Job No. : VC69AC0052
Pages : 2 of 8

Calibration Procedure : CP-AC-01

Calibration Method :

This equipment was calibrated by follow on IEC-61672-3 (2013) Standard for sound level meter (SLM).
The SLM had tests to Acoustical and Electrical signal tests of frequency weighting with Anchoic chamber and Reference
Standard Instruments.
For tests results of each items were made by observation of each Instruments display and also with SLM's display.

Condition of this result of calibration :

1. Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date
Waveform Generator	33210A	MY48017076	EF-0011-25	11-FEB-26
Waveform Generator	33511B	MY52302742	EF-0012-25	11-FEB-26
Digital Multimeter	33461A	MY53220104	EEL_BP 24/0268	22-APR-26
Digital Multimeter	33461A	MY53220076	EEL_BP 23/0268	22-APR-26
Digital Multimeter	34461A	MY60024273	CA2025120EA	18-MAR-26
Programmable Attenuator	MAT-1070	62100114	EF-0006-25	11-FEB-26
Condenser Microphone	4180	2977900	AA-1002-25	19-FEB-26
Measuring Amplifier	NA-42KAI	34560495	AA-3002-25	19-FEB-26

2. This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration for this calibrated item only.

3. This certificate is traceable to the international system of unit maintained at :

- 3.1 National Institute of Metrology (Thailand),
- 3.2 Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR),
- 3.3 Electrical And Electronics Institute (EEI).

Nitinun S.

Cert. No. : ACL26054
Job No. : VC69AC0052
Pages : 3 of 8

Summary of Measurement Result :

Parameter	Uncertainty (dB)	Maximum-permitted uncertainty of measurement (dB)
1. Absolute sensitivity	0.2	N/A
2. Self-generated noise	0.2	N/A
3. Acoustical signal tests of frequency weightings		
125 Hz	0.3	0.6
1000 Hz	0.3	0.6
8000 Hz	0.3	0.7
4. Electrical signal tests of frequency weightings		
For 10 Hz to 4 kHz	0.3	0.6
For > 4 kHz to 10 kHz	0.3	0.7
For > 10 kHz to 20 kHz	0.3	1.0
5. Frequency and time weightings at 1 kHz	0.2	0.2
6. Long - term stability	0.1	0.1
7. Level linearity on the reference level range	0.2	0.3
8. Level linearity including the level range control	0.2	0.3
9. Tone burst response	0.2	0.3
10. Peak C sound level	0.2	0.35
11. Overload indication	0.2	0.25
12. High level stability	0.1	0.1

Nitinun S.

Cert. No. : ACL26054
Job No. : VC69AC0052
Page : 4 of 8

Result of calibration :**1. Absolute sensitivity**

Reference Acoustic Signal (dB)	Measured Value (dB)	Deviation (dB)	Acceptance Limit (dB)
93.9 (93.94)	93.9	0.0	±0.3

2. Self-generated noise**2.1 Normal test**

Measured Value (dB)
16.1

2.2 The microphone of the sound level meter was replaced by electrical signal input device.

Frequency Weighting	Weighting (dB)
A - weight	14.3
C - weight	21.0
Flat	26.0

3. Acoustical signal tests of frequency weightings

Meter free-field acoustic response at a level of 84 dB

Frequency (Hz)	Deviation from various frequency weighting response curve (dB)			Acceptance Limits
	Flat	C-weight	A-weight	
125	0.3	0.4	0.4	± 1.5
1000	0.0	0.0	0.0	± 1.0
8000	-0.5	-0.4	-0.4	±5.0

CVT/mon.4

Cert. No. : ACL26054
Job No. : VC69AC0052
Pages : 5 of 8

4. Electrical signal tests of frequency weightings

Weighting network response with relative to 1 kHz.

Frequency (Hz)	Deviation from various frequency weighting response curve (dB)			
	Flat	C-weight	A-weight	Acceptance Limits
63	0.1	0.0	0.0	±2.0
125	0.1	0.1	0.1	±1.5
250	0.0	0.0	0.0	±1.5
500	0.0	0.1	0.0	±1.5
1000	0.0	0.0	0.0	±1.0
2000	0.0	0.1	0.0	±2.0
4000	0.0	0.0	0.0	±3.0
8000	0.0	0.1	0.1	±5.0

5. Frequency and time weightings at 1 kHz**5.1 Frequency weightings at 1 kHz**

Frequency Weighting	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
A - weight	94.0	94.0	0.0	± 0.2
C - weight	94.0	94.0	0.0	± 0.2
Flat	94.0	94.0	0.0	± 0.2

5.2 Time weighting at 1 kHz

Frequency Weighting	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Fast	94.0	94.0	0.0	± 0.1
Slow	94.0	94.0	0.0	± 0.1
Leq	94.0	94.0	0.0	± 0.1

6. Long - term stability

Frequency Weighting	SLM Display at initial (dB)	SLM Display at final (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
A - weight	94.0	94.1	0.1	± 0.3

CVT/mon.5

Cert. No. : ACL26054
Job No. : VC69AC0052
Pages : 6 of 8

7. Level linearity on the reference level range

Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
137.0	137.0	0.0	± 1.1
136.0	136.0	0.0	± 1.1
135.0	135.0	0.0	± 1.1
134.0	134.0	0.0	± 1.1
133.0	133.0	0.0	± 1.1
132.0	132.0	0.0	± 1.1
131.0	131.0	0.0	± 1.1
129.0	129.0	0.0	± 1.1
124.0	124.0	0.0	± 1.1
119.0	119.0	0.0	± 1.1
114.0	114.0	0.0	± 1.1
109.0	109.0	0.0	± 1.1
104.0	104.0	0.0	± 1.1
99.0	99.0	0.0	± 1.1
94.0	94.0	0.0	± 1.1
89.0	89.0	0.0	± 1.1
84.0	84.0	0.0	± 1.1
79.0	79.0	0.0	± 1.1
74.0	74.0	0.0	± 1.1
69.0	69.0	0.0	± 1.1
64.0	64.0	0.0	± 1.1
59.0	59.0	0.0	± 1.1
54.0	54.0	0.0	± 1.1
49.0	49.0	0.0	± 1.1
44.0	44.0	0.0	± 1.1
39.0	39.0	0.0	± 1.1
34.0	34.0	0.0	± 1.1
30.0	30.0	0.0	± 1.1
29.0	29.0	0.0	± 1.1
28.0	28.0	0.0	± 1.1
27.0	27.1	0.1	± 1.1
26.0	26.2	0.2	± 1.1
25.0	25.2	0.2	± 1.1

CVT/mon.6

Cert. No. : ACL26054
Job No. : VC69AC0052
Pages : 7 of 8

8. Level linearity including the level range control

Range	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
130	94.0	94.0	0.0	±1.1

Range	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
130	29.0	29.0	0.0	±1.1

9. Tone burst response

Time Weighting	Tone burst duration, Tb (ms)	Cycle	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Fast	0.25	1	108.0	107.9	-0.1	1.5 ; -5.0
	2	8	117.0	117.0	0.0	1.0 ; -2.5
	200	800	134.0	134.1	0.1	±1.0
Slow	2	8	108.0	108.0	0.0	1.0 ; -5.0
	200	800	127.6	127.6	0.0	±1.0
SEL	0.25	1	99.0	98.9	-0.1	1.5 ; -5.0
	2	8	108.0	108.0	0.0	1.0 ; -2.5
	200	800	128.0	128.1	0.1	±1.0

CVT/mon.7

Cert. No. : ACL26054
Job No. : VC69AC0052
Pages : 8 of 8

10. Peak C sound level

Number of cycle in test signal	Anticipated Value (dB)	Measured Value, L _{peak} (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Continuous	130.0	130.0	0.0	±3.0
One	133.4	133.4	0.0	±3.0

Number of cycle in test signal	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Continuous	133.0	132.9	-0.1	±2.0
Positive half cycle	135.4	135.1	-0.3	±2.0
Negative half cycle	135.4	135.1	-0.3	±2.0

11. Overload indication

Measured value (dB)		Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Positive one-half cycle	Negative one-half cycle		
89.5	89.5	0.0	±1.5

12. High level stability

Frequency Weighting	SLM Display at initial (dB)	SLM Display at final (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
A - weight	137.0	137.0	0.0	±0.3

The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$
or any value following calculation, providing a level of confidence of approximately 95 %

End of Calibration Certificate

Nitimon S.

Cert. No. : ACL25373
Pages : 1 of 8

Calibration Certificate

Equipment : SOUND LEVEL METER
Manufacturer : RION
Model : NL-42 / Microphone UC-52 / Preamplifier NH-24
Serial No.: 01122504 / 169436 / 72457
ID No.: BKK_FS0033

Condition As Found : GOOD

Customer : ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD.
104 PHATTHANAKAN 40, PHATTHANAKAN ROAD,
KHWAENG PHATTHANAKAN, KHET SUAN LUANG,
BANGKOK, 10250 THAILAND.Location : -
Ambient Temperature : (23.0 ± 3) °C
Pressure : (101.3 ± 3) kPa
Relative Humidity : (50.0 ± 20) %Received Date : 11 SEPTEMBER 2025
Calibration Date : 29 SEPTEMBER 2025
Date of Issue : 30 SEPTEMBER 2025

REVIEW BY	<i>Nathakorn P.</i>
APPROVED BY	<i>[Signature]</i>
NEXT CAL DATE	28/09/26

Calibrated by : Nathakorn Pisutpaisan

Approved by : Nitimon S.
(Nitimon Srihawan)

This certificate is issued in accordance with the requirements of ISO/IEC 17025 standard, may not be reproduced
other than in full, except with the prior written approval of the head of Calibration Laboratory.

Cert. No. : ACL25373
Job No. : VC68AC0183
Pages : 2 of 8

Calibration Procedure : CP-AC-01

Calibration Method :

This equipment was calibrated by follow on IEC-61672-3 (2013) Standard for sound level meter (SLM).
The SLM had tests to Acoustical and Electrical signal tests of frequency weighting with Anechoic chamber and Reference
Standard Instruments.
For tests results of each items were made by observation of each Instruments display and also with SLM's display.

Condition of this result of calibration :

1. Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date
Waveform Generator	33210A	MY48017076	EF-0011-25	11-FEB-26
Waveform Generator	33511B	MY52302742	EF-0012-25	11-FEB-26
Digital Multimeter	33461A	MY53220104	FEI_BP 24/0268	22-APR-26
Digital Multimeter	33461A	MY53220076	EEL_BP 23/0268	22-APR-26
Digital Multimeter	34461A	MY60024273	CA2025120EA	18-MAR-26
Programmable Attenuator	MAT-1070	62100114	EF-0006-25	11-FEB-26
Condenser Microphone	4180	2977900	AA-1002-25	19-FEB-26
Measuring Amplifier	NA-42KAI	34560495	AA-3002-25	19-FEB-26

2. This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration for this calibrated item only.

3. This certificate is traceable to the international system of unit maintained at :

- 3.1 National Institute of Metrology (Thailand).
- 3.2 Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR).
- 3.3 Electrical And Electronics Institute (EEI).

Nitimon S.

Cert. No. : ACL25373
Job No. : VC68AC0183
Pages : 3 of 8

Summary of Measurement Result :

Parameter	Uncertainty (dB)	Maximum-permitted uncertainty of measurement (dB)
1. Absolute sensitivity	0.2	N/A
2. Self-generated noise	0.2	N/A
3. Acoustical signal tests of frequency weightings		
125 Hz	0.3	0.6
1000 Hz	0.3	0.6
8000 Hz	0.5	0.7
4. Electrical signal tests of frequency weightings		
For 10 Hz to 4 kHz	0.3	0.6
For > 4 kHz to 10 kHz	0.3	0.7
For > 10 kHz to 20 kHz	0.3	1.0
5. Frequency and time weightings at 1 kHz	0.2	0.2
6. Long - term stability	0.1	0.1
7. Level linearity on the reference level range	0.2	0.3
8. Level linearity including the level range control	0.2	0.3
9. Tone burst response	0.2	0.3
10. Peak C sound level	0.2	0.35
11. Overload indication	0.2	0.25
12. High level stability	0.1	0.1

Nitimon S.

Cert. No. : ACL25373
Job No. : VC68AC0183
Page : 4 of 8

Result of calibration :**1. Absolute sensitivity**

Reference Acoustic Signal (dB)	Measured Value (dB)	Deviation (dB)	Acceptance Limit (dB)
93.9 (93.94)	93.9	0.0	+0.3

2. Self-generated noise**2.1 Normal test**

Measured Value (dB)
16.1

2.2 The microphone of the sound level meter was replaced by electrical signal input device.

Frequency Weighting	Weighting (dB)
A - weight	13.8
C - weight	19.9
Flat	25.3

3. Acoustical signal tests of frequency weightings

Meter free-field acoustic response at a level of 84 dB

Frequency (Hz)	Deviation from various frequency weighting response curve (dB)			
	Flat	C-weight	A-weight	Acceptance Limits (dB)
125	0.5	0.5	0.6	± 1.5
1000	0.0	0.0	0.0	± 1.0
8000	-1.5	-1.5	-1.5	±5.0

(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (834) (835) (836) (837) (838) (839) (840) (841) (842) (843) (844) (845) (846) (847) (848) (849) (850) (851) (852) (853) (854) (855) (856) (857) (858) (859) (860) (861) (862) (863) (864) (865) (866) (867) (868) (869) (870) (871) (872) (873) (874) (875) (876) (877) (878) (879) (880) (881) (882) (883) (884) (885) (886) (887) (888) (889) (890) (891) (892) (893) (894) (895) (896) (897) (898) (899) (900) (901) (902) (903) (904) (905) (906) (907) (908) (909) (910) (911) (912) (913) (914) (915) (916) (917) (918) (919) (920) (921) (922) (923) (924) (925) (926) (927) (928) (929) (930) (931) (932) (933) (934) (935) (936) (937) (938) (939) (940) (941) (942) (943) (944) (945) (946) (947) (948) (949) (950) (951) (952) (953) (954) (955) (956) (957) (958) (959) (960) (961) (962) (963) (964) (965) (966) (967) (968) (969) (970) (971) (972) (973) (974) (975) (976) (977) (978) (979) (980) (981) (982) (983) (984) (985) (986) (987) (988) (989) (990) (991) (992) (993) (994) (995) (996) (997) (998) (999) (1000) (1001) (1002) (1003) (1004) (1005) (1006) (1007) (1008) (1009) (1010) (1011) (1012) (1013) (1014) (1015) (1016) (1017) (1018) (1019) (1020) (1021) (1022) (1023) (1024) (1025) (1026) (1027) (1028) (1029) (1030) (1031) (1032) (1033) (1034) (1035) (1036) (1037) (1038) (1039) (1040) (1041) (1042) (1043) (1044) (1045) (1046) (1047) (1048) (1049) (1050) (1051) (1052) (1053) (1054) (1055) (1056) (1057) (1058) (1059) (1060) (1061) (1062) (1063) (1064) (1065) (1066) (1067) (1068) (1069) (1070) (1071) (1072) (1073) (1074) (1075) (1076) (1077) (1078) (1079) (1080) (1081) (1082) (1083) (1084) (1085) (1086) (1087) (1088) (1089) (1090) (1091) (1092) (1093) (1094) (1095) (1096) (1097) (1098) (1099) (1100) (1101) (1102) (1103) (1104) (1105) (1106) (1107) (1108) (1109) (1110) (1111) (1112) (1113) (1114) (1115) (1116) (1117) (1118) (1119) (1120) (1121) (1122) (1123) (1124) (1125) (1126) (1127) (1128) (1129) (1130) (1131) (1132) (1133) (1134) (1135) (1136) (1137) (1138) (1139) (1140) (1141) (1142) (1143) (1144) (1145) (1146) (1147) (1148) (1149) (1150) (1151) (1152) (1153) (1154) (1155) (1156) (1157) (1158) (1159) (1160) (1161) (1162) (1163) (1164) (1165) (1166) (1167) (1168) (1169) (1170) (1171) (1172) (1173) (1174) (1175) (1176) (1177) (1178) (1179) (1180) (1181) (1182) (1183) (1184) (1185) (1186) (1187) (1188) (1189) (1190) (1191) (1192) (1193) (1194) (1195) (1196) (1197) (1198) (1199) (1200) (1201) (1202) (1203) (1204) (1205) (1206) (1207) (1208) (1209) (1210) (1211) (1212) (1213) (1214) (1215) (1216) (1217) (1218) (1219) (1220) (1221) (1222) (1223) (1224) (1225) (1226) (1227) (1228) (1229) (1230) (1231) (1232) (1233) (1234) (1235) (1236) (1237) (1238) (1239) (1240) (1241) (1242) (1243) (1244) (1245) (1246) (1247) (1248) (1249) (1250) (1251) (1252) (1253) (1254) (1255) (1256) (1257) (1258) (1259) (1260) (1261) (1262) (1263) (1264) (1265) (1266) (1267) (1268) (1269) (1270) (1271) (1272) (1273) (1274) (1275) (1276) (1277) (1278) (1279) (1280) (1281) (1282) (1283) (1284) (1285) (1286) (1287) (1288) (1289) (1290) (1291) (1292) (1293) (1294) (1295) (1296) (1297) (1298) (1299) (1300) (1301) (1302) (1303) (1304) (1305) (1306) (1307) (1308) (1309) (1310) (1311) (1312) (1313) (1314) (1315) (1316) (1317) (1318) (1319) (1320) (1321) (1322) (1323) (1324) (1325) (1326) (1327) (1328) (1329) (1330) (1331) (1332) (1333) (1334) (1335) (1336) (1337) (1338) (1339) (1340) (1341) (1342) (1343) (1344) (1345) (1346) (1347) (1348) (1349) (1350) (1351) (1352) (1353) (1354) (1355) (1356) (1357) (1358) (1359) (1360) (1361) (1362) (1363) (1364) (1365) (1366) (1367) (1368) (1369) (1370) (1371) (1372) (1373) (1374) (1375) (1376) (1377) (1378) (1379) (1380) (1381) (1382) (1383) (1384) (1385) (1386) (1387) (1388) (1389) (1390) (1391) (1392) (1393) (1394) (1395) (1396) (1397) (1398) (1399) (1400) (1401) (1402) (1403) (1404) (1405) (1406) (1407) (1408) (1409) (1410) (1411) (1412) (1413) (1414) (1415) (1416) (1417) (1418) (1419) (1420) (1421) (1422) (1423) (1424) (1425) (1426) (1427) (1428) (1429) (1430) (1431) (1432) (1433) (1434) (1435) (1436) (1437) (1438) (1439) (1440) (1441) (1442) (1443) (1444) (1445) (1446) (1447) (1448) (1449) (1450) (1451) (1452) (1453) (1454) (1455) (1456) (1457) (1458) (1459) (1460) (1461) (1462) (1463) (1464) (1465) (1466) (1467) (1468) (1469) (1470) (1471) (1472) (1473) (1474) (1475) (1476) (1477) (1478) (1479) (1480) (1481) (1482) (1483) (1484) (1485) (1486) (1487) (1488) (1489) (1490) (1491) (1492) (1493) (1494) (1495) (1496) (1497) (1498) (1499) (1500) (1501) (1502) (1503) (1504) (1505) (1506) (1507) (1508) (1509) (1510) (1511) (1512) (1513) (1514) (1515) (1516) (1517) (1518) (1519) (1520) (1521) (1522) (1523) (1524) (1525) (1526) (1527) (1528) (1529) (1530) (1531) (1532) (1533) (1534) (1535) (1536) (1537) (1538) (1539) (1540) (1541) (1542) (1543) (1544) (1545) (1546) (1547) (1548) (1549) (1550) (1551) (1552) (1553) (1554) (1555) (1556) (1557) (1558) (1559) (1560) (1561) (1562) (1563) (1564) (1565) (1566) (1567) (1568) (1569) (1570) (1571) (1572) (1573) (1574) (1575) (1576) (1577) (1578) (1579) (1580) (1581) (1582) (1583) (1584) (1585) (1586) (1587) (1588) (1589) (1590) (1591) (1592) (1593) (1594) (1595) (1596) (1597) (1598) (1599) (1600) (1601) (1602) (1603) (1604) (1605) (1606) (1607) (1608) (1609) (1610) (1611) (1612) (1613) (1614) (1615) (1616) (1617) (1618) (1619) (1620) (1621) (1622) (1623) (1624) (1625) (1626) (1627) (1628) (1629) (1630) (1631) (1632) (1633) (1634) (1635) (1636) (1637) (1638) (1639) (1640) (1641) (1642) (1643) (1644) (1645) (1646) (1647) (1648) (1649) (1650) (1651) (1652) (1653) (1654) (1655) (1656) (1657) (1658) (1659) (1660) (1661) (1662) (1663) (1664) (1665) (1666) (1667) (1668) (1669) (1670) (1671) (1672) (1673) (1674) (1675) (1676) (1677) (1678) (1679) (1680) (1681) (1682) (1683) (1684) (1685) (1686) (1687) (1688) (1689) (1690) (1691) (1692) (1693) (1694) (1695) (1696) (1697) (1698) (1699) (1700) (1701) (1702) (1703) (1704) (1705) (1706) (1707) (1708) (1709) (1710) (1711) (1712) (1713) (1714) (1715) (1716) (1717) (1718) (1719) (1720) (1721) (1722) (1723) (1724) (1725) (1726) (1727) (1728) (1729) (1730) (1731) (1732) (1733) (1734) (1735) (1736) (1737) (1738) (1739) (1740) (1741) (1742) (1743) (1744) (1745) (1746) (1747) (1748) (1749) (1750) (1751) (1752) (1753) (1754) (1755) (1756) (1757) (1758) (1759) (1760) (1761) (1762) (1763) (1764) (1765) (1766) (1767) (1768) (1769) (1770) (1771) (1772) (1773) (1774) (1775) (1776) (1777) (1778) (1779) (1780) (1781) (1782) (1783) (1784) (1785) (1786) (1787) (1788) (1789) (1790) (1791) (1792) (1793) (1794) (1795) (1796) (1797) (1798) (1799) (1800) (1801) (1802) (1803) (1804) (1805) (1806) (1807) (1808) (1809) (1810) (1811) (1812) (1813) (1814) (1815) (1816) (1817) (1818) (1819) (1820) (1821) (1822) (1823) (1824) (1825) (1826) (1827) (1828) (1829) (1830) (1831) (1832) (1833) (1834) (1835) (1836) (1837) (1838) (1839) (1840) (1841) (1842) (1843) (1844) (1845) (1846) (1847) (1848) (1849) (1850) (1851) (1852) (1853) (1854) (1855) (1856) (1857) (1858) (1859) (1860) (1861) (1862) (1863) (1864) (1865) (1866) (1867) (1868) (1869) (1870) (1871) (1872) (1873) (1874) (1875) (1876) (1877) (1878) (1879) (1880) (1881) (1882) (1883) (1884) (1885) (1886) (1887) (1888) (1889) (1890) (1891) (1892) (1893) (1894) (1895) (1896) (1897) (1898) (1899) (1900) (1901) (1902) (1903) (1904) (1905) (1906) (1907) (1908) (1909) (1910) (1911) (1912) (1913) (1914) (1915) (1916) (1917) (1918) (1919) (1920) (1921) (1922) (1923) (1924) (1925) (1926) (1927) (1928) (1929) (1930) (1931) (1932) (1933) (1934) (1935) (1936) (1937) (1938) (1939) (1940) (1941) (1942) (1943) (1944) (1945) (1946) (1947) (1948) (1949) (1950) (1951) (1952) (1953) (1954) (1955) (1956) (1957) (1958) (1959) (1960) (1961) (1962) (1963) (1964) (1965) (1966) (1967) (1968) (1969) (1970) (1971) (1972) (1973) (1974) (1975) (1976) (1977) (1978) (1979) (1980) (1981) (1982) (1983) (1984) (1985) (1986) (1987) (1988) (1989) (1990) (1991) (1992) (1993) (1994) (1995) (1996) (1997) (1998) (1999) (2000) (2001) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031) (2032) (2033) (2034) (2035) (2036) (2037) (2038) (2039) (2040) (2041) (2042) (2043) (2044) (2045) (2046) (2047) (2048) (2049) (2050) (2051) (2052) (2053) (2054) (2055) (2056) (2057) (2058) (2059) (2060) (2061) (2062) (2063) (2064) (2065) (2066) (2067) (2068) (2069) (2070) (2071) (2072) (2073) (2074) (2075) (2076) (2077) (2078) (

Cert. No. : ACL25373
Job No. : VC68AC0183
Pages : 8 of 8

10. Peak C sound level

Number of cycle in test signal	Anticipated Value (dB)	Measured Value, L _{peak} (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Continuous	130.0	130.0	0.0	+3.0
One	133.4	133.2	-0.2	+3.0

Number of cycle in test signal	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Continuous	133.0	133.0	0.0	±2.0
Positive half cycle	135.4	135.1	-0.3	±2.0
Negative half cycle	135.4	135.1	-0.3	±2.0

11. Overload indication

Measured value (dB)		Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Positive one-half cycle	Negative one-half cycle		
89.5	89.5	0.0	+1.5

12. High level stability

Frequency Weighting	SLM Display at initial (dB)	SLM Display at final (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
A - weight	137.0	137.0	0.0	±0.3

The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$
or any value following calculation, providing a level of confidence of approximately 95 %

End of Calibration Certificate

Cert. No. : ACL25492
Pages : 1 of 8

Calibration Certificate

Equipment : SOUND LEVEL METER
Manufacturer : RION
Model : NL-42 / Microphone UC-52 / Preamplifier NH-24
Serial No.: 00572563 / 170399 / 72900
ID No.: BKK_FS0879

Condition As Found : GOOD

Customer : ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD.
104 PHATTHANAKAN 40, PHATTHANAKAN ROAD,
KHWAENG PHATTHANAKAN, KHET SUAN LUANG,
BANGKOK, 10250 THAILAND.

Location : -
Ambient Temperature : (23.0 ± 3) °C
Pressure : (101.3 ± 3) kPa
Relative Humidity : (50.0 ± 20) %

Received Date : 08 DECEMBER 2025
Calibration Date : 18-19 DECEMBER 2025
Date of Issue : 22 DECEMBER 2025

Calibrated by : Nathakorn Pisutpaian

Approved by : Nitinun S.
(Nitinun Srihawan)

This certificate is issued in accordance with the requirements of ISO/IEC 17025 standard, may not be reproduced
other than in full, except with the prior written approval of the head of Calibration Laboratory.

Cert. No. : ACL25492
Job No. : VC69AC0042
Pages : 2 of 8

Calibration Procedure : CP-AC-01

Calibration Method :

This equipment was calibrated by follow on IEC-61672-3 (2013) Standard for sound level meter (SLM).
The SLM had tests to Acoustical and Electrical signal tests of frequency weighting with Anechoic chamber and Reference
Standard Instruments.
For tests results of each items were made by observation of each Instruments display and also with SLM's display.

Condition of this result of calibration :

1. Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date
Waveform Generator	33210A	MY48017076	EF-0011-25	11-FEB-26
Waveform Generator	33511B	MY52302742	EF-0012-25	11-FEB-26
Digital Multimeter	33461A	MY53220104	EEL-BP 24/0268	22-APR-26
Digital Multimeter	33461A	MY53220076	EEL-BP 23/0268	22-APR-26
Digital Multimeter	34461A	MY60024273	CA2025120EA	18-MAR-26
Programmable Attenuator	MAT-1070	62100114	EF-0006-25	11-FEB-26
Condenser Microphone	4180	2977900	AA-1002-25	19-FEB-26
Measuring Amplifier	NA-42KAI	34560495	AA-3002-25	19-FEB-26

2. This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration for this calibrated item only.

3. This certificate is traceable to the international system of unit maintained at :

- 3.1 National Institute of Metrology (Thailand).
- 3.2 Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR).
- 3.3 Electrical And Electronics Institute (EEI).

Cert. No. : ACL25492
Job No. : VC69AC0042
Pages : 3 of 8

Summary of Measurement Result :

Parameter	Uncertainty (dB)	Maximum-permitted uncertainty of measurement (dB)
1. Absolute sensitivity	0.2	N/A
2. Self-generated noise	0.2	N/A
3. Acoustical signal tests of frequency weightings		
125 Hz	0.3	0.6
1000 Hz	0.3	0.6
8000 Hz	0.3	0.7
4. Electrical signal tests of frequency weightings		
For 10 Hz to 4 kHz	0.3	0.6
For > 4 kHz to 10 kHz	0.3	0.7
For > 10 kHz to 20 kHz	0.3	1.0
5. Frequency and time weightings at 1 kHz	0.2	0.2
6. Long - term stability	0.1	0.1
7. Level linearity on the reference level range	0.2	0.3
8. Level linearity including the level range control	0.2	0.3
9. Tone burst response	0.2	0.3
10. Peak C sound level	0.2	0.35
11. Overload indication	0.2	0.25
12. High level stability	0.1	0.1

Cert. No. : ACL25492
Job No. : VC69AC0042
Page : 4 of 8

Result of calibration :**1. Absolute sensitivity**

Reference Acoustic Signal (dB)	Measured Value (dB)	Deviation (dB)	Acceptance Limit (dB)
93.9 (93.94)	93.9	0.0	±0.3

2. Self-generated noise**2.1 Normal test**

Measured Value (dB)
14.2

2.2 The microphone of the sound level meter was replaced by electrical signal input device.

Frequency Weighting	Weighting (dB)
A - weight	9.9
C - weight	16.4
Flat	22.2

3. Acoustical signal tests of frequency weightings

Meter free-field acoustic response at a level of 84 dB

Frequency (Hz)	Deviation from various frequency weighting response curve (dB)			
	Flat	C-weight	A-weight	Acceptance Limits
125	0.2	0.2	0.2	± 1.5
1000	-0.1	-0.1	-0.1	± 1.0
8000	-1.3	-1.2	-1.2	±5.0

SITHIPORN ASSOCIATES

Cert. No. : ACL25492
Job No. : VC69AC0042
Pages : 5 of 8

4. Electrical signal tests of frequency weightings

Weighting network response with relative to 1 kHz.

Frequency (Hz)	Deviation from various frequency weighting response curve (dB)			
	Flat	C-weight	A-weight	Acceptance Limits
63	-0.1	-0.1	-0.1	±2.0
125	0.0	0.0	0.0	±1.5
250	0.0	0.0	-0.1	±1.5
500	0.0	0.0	-0.1	±1.5
1000	0.0	0.0	0.0	±1.0
2000	0.0	0.0	0.0	±2.0
4000	0.0	0.0	0.0	±3.0
8000	0.0	0.1	0.1	±5.0

5. Frequency and time weightings at 1 kHz**5.1 Frequency weightings at 1 kHz**

Frequency Weighting	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
A - weight	94.0	94.0	0.0	± 0.2
C - weight	94.0	94.0	0.0	± 0.2
Flat	94.0	94.0	0.0	± 0.2

5.2 Time weighting at 1 kHz

Frequency Weighting	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Fast	94.0	94.0	0.0	± 0.1
Slow	94.0	94.0	0.0	± 0.1
Leq	94.0	94.0	0.0	± 0.1

6. Long - term stability

Frequency Weighting	SLM Display at initial (dB)	SLM Display at final (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
A - weight	94.0	94.0	0.0	± 0.3

SITHIPORN ASSOCIATES

Cert. No. : ACL25492
Job No. : VC69AC0042
Pages : 6 of 8

7. Level linearity on the reference level range

Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
137.0	137.0	0.0	± 1.1
136.0	136.0	0.0	± 1.1
135.0	135.0	0.0	± 1.1
134.0	134.0	0.0	± 1.1
133.0	133.0	0.0	± 1.1
132.0	132.0	0.0	± 1.1
131.0	131.0	0.0	± 1.1
129.0	129.0	0.0	± 1.1
124.0	124.0	0.0	± 1.1
119.0	119.0	0.0	± 1.1
114.0	114.0	0.0	± 1.1
109.0	109.0	0.0	± 1.1
104.0	104.0	0.0	± 1.1
99.0	99.0	0.0	± 1.1
94.0	94.0	0.0	± 1.1
89.0	89.0	0.0	± 1.1
84.0	84.0	0.0	± 1.1
79.0	79.0	0.0	± 1.1
74.0	74.0	0.0	± 1.1
69.0	69.0	0.0	± 1.1
64.0	64.0	0.0	± 1.1
59.0	59.0	0.0	± 1.1
54.0	54.0	0.0	± 1.1
49.0	49.0	0.0	± 1.1
44.0	44.0	0.0	± 1.1
39.0	39.0	0.0	± 1.1
34.0	34.0	0.0	± 1.1
30.0	30.0	0.0	± 1.1
29.0	29.0	0.0	± 1.1
28.0	28.0	0.0	± 1.1
27.0	27.0	0.0	± 1.1
26.0	26.0	0.0	± 1.1
25.0	25.0	0.0	± 1.1

SITHIPORN ASSOCIATES

Cert. No. : ACL25492
Job No. : VC69AC0042
Pages : 7 of 8

8. Level linearity including the level range control

Range	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
130	94.0	94.0	0.0	±1.1

Range	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
130	29.0	28.9	-0.1	±1.1

9. Tone burst response

Time Weighting	Tone burst duration, Tb (ms)	Cycle	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Fast	0.25	1	108.0	107.9	-0.1	1.5 ; -5.0
	2	8	117.0	117.0	0.0	1.0 ; -2.5
	200	800	134.0	134.0	0.0	±1.0
Slow	2	8	108.0	108.0	0.0	1.0 ; -5.0
	200	800	127.6	127.6	0.0	±1.0
SEL	0.25	1	99.0	98.9	-0.1	1.5 ; -5.0
	2	8	108.0	108.0	0.0	1.0 ; -2.5
	200	800	128.0	128.0	0.0	±1.0

SITHIPORN ASSOCIATES

Cert. No. : ACL25492
Job No. : VC69AC0042
Pages : 8 of 8

10. Peak C sound level

Number of cycle in test signal	Anticipated Value (dB)	Measured Value, L _{peak} (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Continuous	130.0	130.1	0.1	+3.0
One	133.4	133.4	0.0	+3.0

Number of cycle in test signal	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Continuous	133.0	133.0	0.0	+2.0
Positive half cycle	135.4	135.2	-0.2	+2.0
Negative half cycle	135.4	135.2	-0.2	+2.0

11. Overload indication

Measured value (dB)		Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Positive one-half cycle	Negative one-half cycle		
89.5	89.5	0.0	±1.5

12. High level stability

Frequency Weighting	SLM Display at initial (dB)	SLM Display at final (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
A - weight	137.0	137.0	0.0	+0.3

The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$
or any value following calculation, providing a level of confidence of approximately 95 %

End of Calibration Certificate

Cert. No. : ACL26052
Pages : 1 of 8

Calibration Certificate

Equipment : SOUND LEVEL METER
Manufacturer : RION
Model : NL-42 / Microphone UC-52 / Preamplifier NH-24
Serial No.: 00858521 / 158765 / 58767
ID No.: BKK_FS0111

Condition As Found : GOOD

Customer : ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD.
104 PHATTHANAKAN 40, PHATTHANAKAN ROAD,
KHWAENG PHATTHANAKAN, KHET SUAN LUANG,
BANGKOK, 10250 THAILAND.Location : -
Ambient Temperature : (23.0 ± 3) °C
Pressure : (101.3 ± 3) kPa
Relative Humidity : (50.0 ± 20) %
Received Date : 05 JANUARY 2026
Calibration Date : 15 - 16 JANUARY 2026
Date of Issue : 19 JANUARY 2026

REVIEW BY	<i>[Signature]</i>
APPROVED BY	<i>[Signature]</i>
NEXT CAL DATE	14/01/27

Calibrated by : Nathakorn Pinutpaisan

Approved by : *[Signature]*
(Nitinun Srihawan)

This certificate is issued in accordance with the requirements of ISO/IEC 17025 standard, may not be reproduced
other than in full, except with the prior written approval of the head of Calibration Laboratory.

Cert. No. : ACL26052
Job No. : VC69AC0052
Pages : 2 of 8

Calibration Procedure : CP-AC-01

Calibration Method :

This equipment was calibrated by follow on IEC-61672-3 (2013) Standard for sound level meter (SLM).
The SLM had tests to Acoustical and Electrical signal tests of frequency weighting with Anechoic chamber and Reference
Standard Instruments.
For tests results of each items were made by observation of each Instruments display and also with SLM's display.

Condition of this result of calibration :

1. Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Cert. No.	Duc Date
Waveform Generator	33210A	MY48017076	EF-0011-25	11-FEB-26
Waveform Generator	33511B	MY52302742	EF-0012-25	11-FEB-26
Digital Multimeter	33461A	MY53220104	EEL-BP 24/0268	22-APR-26
Digital Multimeter	33461A	MY53220076	EEL-BP 23/0268	22-APR-26
Digital Multimeter	34461A	MY60024273	CA2025120EA	18-MAR-26
Programmable Attenuator	MAT-1070	62100114	EF-0006-25	11-FEB-26
Condenser Microphone	4180	2977900	AA-1002-25	19-FEB-26
Measuring Amplifier	NA-42KAI	34560495	AA-3002-25	19-FEB-26

2. This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration for this calibrated item only.

3. This certificate is traceable to the international system of unit maintained at :

- 3.1 National Institute of Metrology (Thailand),
- 3.2 Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR),
- 3.3 Electrical And Electronics Institute (EII),

Cert. No. : ACL26052
Job No. : VC69AC0052
Pages : 3 of 8

Summary of Measurement Result :

Parameter	Uncertainty (dB)	Maximum-permitted uncertainty of measurement (dB)
1. Absolute sensitivity	0.2	N/A
2. Self-generated noise	0.2	N/A
3. Acoustical signal tests of frequency weightings		
125 Hz	0.3	0.6
1000 Hz	0.3	0.6
8000 Hz	0.3	0.7
4. Electrical signal tests of frequency weightings		
For 10 Hz to 4 kHz	0.3	0.6
For > 4 kHz to 10 kHz	0.3	0.7
For > 10 kHz to 20 kHz	0.3	1.0
5. Frequency and time weightings at 1 kHz	0.2	0.2
6. Long - term stability	0.1	0.1
7. Level linearity on the reference level range	0.2	0.3
8. Level linearity including the level range control	0.2	0.3
9. Tone burst response	0.2	0.3
10. Peak C sound level	0.2	0.35
11. Overload indication	0.2	0.25
12. High level stability	0.1	0.1

Cert. No. : ACL26052
Job No. : VC69AC0052
Page : 4 of 8

Result of calibration :**1. Absolute sensitivity**

Reference Acoustic Signal (dB)	Measured Value (dB)	Deviation (dB)	Acceptance Limit (dB)
93.9 (93.94)	93.9	0.0	±0.3

2. Self-generated noise**2.1 Normal test**

Measured Value (dB)
14.2

2.2 The microphone of the sound level meter was replaced by electrical signal input device.

Frequency Weighting	Weighting (dB)
A - weight	10.8
C - weight	17.0
Flat	22.7

3. Acoustical signal tests of frequency weightings

Meter free-field acoustic response at a level of 84 dB

Frequency (Hz)	Deviation from various frequency weighting response curve (dB)			
	Flat	C-weight	A-weight	Acceptance Limits
125	0.7	0.7	0.7	± 1.5
1000	0.1	0.1	0.1	± 1.0
8000	-2.0	-1.9	-1.8	±5.0

PST/Verion 5..

Cert. No. : ACL26052
Job No. : VC69AC0052
Pages : 5 of 8

4. Electrical signal tests of frequency weightings

Weighting network response with relative to 1 kHz.

Frequency (Hz)	Deviation from various frequency weighting response curve (dB)			
	Flat	C-weight	A-weight	Acceptance Limits
63	-0.1	0.0	0.0	±2.0
125	0.0	0.0	0.0	±1.5
250	0.0	0.0	0.0	±1.5
500	0.0	0.0	0.0	±1.5
1000	0.0	0.0	0.0	±1.0
2000	0.0	0.0	0.0	±2.0
4000	0.0	0.0	0.0	±3.0
8000	0.0	0.1	0.1	±5.0

5. Frequency and time weightings at 1 kHz**5.1 Frequency weightings at 1 kHz**

Frequency Weighting	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
A - weight	94.0	94.0	0.0	± 0.2
C - weight	94.0	94.0	0.0	± 0.2
Flat	94.0	94.0	0.0	± 0.2

5.2 Time weighting at 1 kHz

Frequency Weighting	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Fast	94.0	94.0	0.0	± 0.1
Slow	94.0	94.0	0.0	± 0.1
Leq	94.0	94.0	0.0	± 0.1

6. Long - term stability

Frequency Weighting	SLM Display at initial (dB)	SLM Display at final (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
A - weight	94.0	94.0	0.0	± 0.3

PST/Verion 5..

Cert. No. : ACL26052
Job No. : VC69AC0052
Pages : 6 of 8

7. Level linearity on the reference level range

Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
137.0	137.0	0.0	± 1.1
136.0	136.0	0.0	± 1.1
135.0	135.0	0.0	± 1.1
134.0	134.0	0.0	± 1.1
133.0	133.0	0.0	± 1.1
132.0	132.0	0.0	± 1.1
131.0	131.0	0.0	± 1.1
129.0	129.0	0.0	± 1.1
124.0	124.0	0.0	± 1.1
119.0	119.0	0.0	± 1.1
114.0	114.0	0.0	± 1.1
109.0	109.0	0.0	± 1.1
104.0	104.0	0.0	± 1.1
99.0	99.0	0.0	± 1.1
94.0	94.0	0.0	± 1.1
89.0	89.0	0.0	± 1.1
84.0	84.0	0.0	± 1.1
79.0	79.0	0.0	± 1.1
74.0	74.0	0.0	± 1.1
69.0	69.0	0.0	± 1.1
64.0	64.0	0.0	± 1.1
59.0	59.0	0.0	± 1.1
54.0	54.0	0.0	± 1.1
49.0	49.0	0.0	± 1.1
44.0	44.0	0.0	± 1.1
39.0	39.0	0.0	± 1.1
34.0	34.1	0.1	± 1.1
30.0	30.0	0.0	± 1.1
29.0	29.1	0.1	± 1.1
28.0	28.3	0.3	± 1.1
27.0	27.1	0.1	± 1.1
26.0	26.1	0.1	± 1.1
25.0	25.2	0.2	± 1.1

PST/Verion 5..

Cert. No. : ACL26052
Job No. : VC69AC0052
Pages : 7 of 8

8. Level linearity including the level range control

Range	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
130	94.0	94.0	0.0	±1.1

Range	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
130	29.0	29.0	0.0	±1.1

9. Tone burst response

Time Weighting	Tone burst duration, Tb (ms)	Cycle	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Fast	0.25	1	108.0	107.9	-0.1	1.5 ; -5.0
	2	8	117.0	117.0	0.0	1.0 ; -2.5
	200	800	134.0	134.0	0.0	±1.0
Slow	2	8	108.0	108.0	0.0	1.0 ; -5.0
	200	800	127.6	127.6	0.0	±1.0
SFL	0.25	1	99.0	98.9	-0.1	1.5 ; -5.0
	2	8	108.0	108.0	0.0	1.0 ; -2.5
	200	800	128.0	128.0	0.0	±1.0

PST/Verion 5..

Cert. No. : ACL26052
Job No. : VC69AC0052
Pages : 8 of 8

10. Peak C sound level

Number of cycle in test signal	Anticipated Value (dB)	Measured Value, L _{peak} (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Continuous	130.0	130.0	0.0	±3.0
One	133.4	133.4	0.0	±3.0

Number of cycle in test signal	Anticipated Value (dB)	Measured Value (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Continuous	133.0	133.0	0.0	±2.0
Positive half cycle	135.4	135.2	-0.2	±2.0
Negative half cycle	135.4	135.2	-0.2	±2.0

11. Overload indication

Measured value (dB)		Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
Positive one-half cycle	Negative one-half cycle		
89.5	89.5	0.0	±1.5

12. High level stability

Frequency Weighting	SLM Display at initial (dB)	SLM Display at final (dB)	Deviated Value (dB)	Acceptance Limits (dB)
A - weight	137.0	137.0	0.0	±0.3

The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$
or any value following calculation, providing a level of confidence of approximately 95 %

End of Calibration Certificate

CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : VIBRATION METER
MANUFACTURER : VIBROCK
MODEL / TYPE : V901
SERIAL NO. : 1618 [BKK_FS0856]
CLID. NO. : 25130428
JOB CONTROL NO. : 250530062234
CALIBRATION SERVICE : ☒ IN-LABORATORY ☐ ON-SITE

CUSTOMER : ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD.
104 PHATTHANAKAN 40, PHATTHANAKAN RD.,
KHIWAENG PHATTHANAKAN, KHET SUAN LUANG, BANGKOK 10250, THAILAND

DATE OF RECEIVED : 30 May 2025

DATE OF ISSUED : 04 June 2025

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : Suwit Phanbusabong
Calibration Engineer



Approved By : Mongkol Yotsoontorn
Authorized Signatory
04 June 2025

This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the
International System of Units (SI)

Certificate No. Q25062234

F3-011-05/12-23

page 1 of 3



@cdcalibration

REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : VIBRATION METER
MANUFACTURER : VIBROCK
MODEL / TYPE : V901
SERIAL NO. : 1618 [BKK_FS0856]
DATE OF CALIBRATION : 31 May 2025

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : (23 ± 2) °C Relative Humidity : (55 ± 15) %RH

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. WI-305-127 based on ISO 16063-21 as calibration guideline.

The calibration was performed by using Digital Multimeter, Universal Counter, Accelerometer and Measuring Amplifier which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

- Universal Counter, Hewlett Packard Model 5315A S/N. 2448A13042.
- Digital Multimeter, Hewlett Packard Model 34401A S/N. US36044686.
- Accelerometer with Measuring Amplifier, Bruel & Kjaer Model 8305, 2625 S/N. 397018, 2434988.

TRACEABILITY :

- The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Aeronautical Radio of Thailand Ltd.
Certificate No. 07-0006/25, Due Date 20 January 2026.
- The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand)
Certificate No. EE-0129-24, Due Date 20 November 2025.
- The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand)
Certificate No. AV-0056-24, Due Date 14 December 2025.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied
by the coverage factor $k = 2.00$ which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.
It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4:02 M:2022)"

Certificate No. Q25062234

F3-011-05/12-23

page 2 of 3



@cdcalibration

CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

CALIBRATION DATA

ACCELERATION RESULT

Test point		Mode	STD Reading	DUC Reading	Correction	Uncertainty
(g)	(frequency)		(g)	(g)	(g)	± (% of rdg.)
1	160 Hz	peak	1.00	1.01	-0.01	1.3
2	160 Hz		2.00	1.98	+0.02	1.0
4	160 Hz		4.00	3.95	+0.05	1.0
6	160 Hz		6.00	5.92	+0.08	1.0
8	160 Hz		8.00	7.86	+0.14	1.0
10	160 Hz		10.00	9.79	+0.21	1.0

Note: The Scope of Accredited TISI Certificate No. 23-LB0092 Issue 02 Page 61 of 138

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q25062234

F3-011-05/12-23

page 3 of 3



@cdcalibration



CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : VIBRATION METER
MANUFACTURER : VIBROCK
MODEL / TYPE : V901
SERIAL NO. : 1617 [BKK_FS0855]
CLID. NO. : 25130427
JOB CONTROL NO. : 250516056137
CALIBRATION SERVICE : ☒ IN-LABORATORY ☐ ON-SITE

CUSTOMER : ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD.
104 PHATTHANAKAN 40, PHATTHANAKAN RD.,
KHWAENG PHATTHANAKAN, KHET SUAN LUANG, BANGKOK 10250, THAILAND

DATE OF RECEIVED : 16 May 2025

DATE OF ISSUED : 20 May 2025

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : Suwit Phuanbusabong
Calibration Engineer



Approved By : Mongkol Yotsoontorn
Authorized Signatory
20 May 2025

This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q25056137

F3-011-05/12-23

REVIEW BY: *Namon P.*
APPROVED BY: *[Signature]*
NEXT CAL DATE: 17/11/26



REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : VIBRATION METER
MANUFACTURER : VIBROCK
MODEL / TYPE : V901
SERIAL NO. : 1617 [BKK_FS0855]
DATE OF CALIBRATION : 17 May 2025

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$

Relative Humidity : $(55 \pm 15) \% \text{RH}$

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. WI-305-127 based on ISO 16063-21 as calibration guideline.

The calibration was performed by using Digital Multimeter, Universal Counter, Accelerometer and Measuring Amplifier which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

1. Universal Counter, Hewlett Packard Model 5315A S/N. 2448A13042.
2. Digital Multimeter, Hewlett Packard Model 34401A S/N. 3146A75935.
3. Accelerometer with Measuring Amplifier, Bruel & Kjaer Model 8305, 2626 S/N. 705491, 1741406.

TRACEABILITY :

1. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Aeronautical Radio of Thailand Ltd. Certificate No. 07-0006/25, Due Date 20 January 2026.
2. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand) Certificate No. EE-0143-24, Due Date 06 December 2025.
3. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand) Certificate No. AV-0051-24, Due Date 13 December 2025.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2.00$ which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %. It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q25056137

F3-011-05/12-23

page 2 of 3



CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

CALIBRATION DATA

ACCELERATION RESULT

Test point		Mode	STD Reading	DUC Reading	Correction	Uncertainty
(g)	(frequency)		(g)	(g)	(g)	$\pm (\% \text{ of rdg. })$
1	160 Hz	peak	1.00	0.98	-0.02	1.3
2	160 Hz		2.00	2.04	-0.04	1.0
4	160 Hz		4.00	4.09	-0.09	1.0
6	160 Hz		6.00	6.14	-0.14	1.0
8	160 Hz		8.00	8.18	-0.18	1.0
10	160 Hz		10.0	10.2	-0.2	1.0

Note: The Scope of Accredited TISI Certificate No. 23-LB0092 Issue 02 Page 61 of 138

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q25056137

F3-011-05/12-23

page 3 of 3



CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : VIBRATION METER
MANUFACTURER : VIBROCK
MODEL / TYPE : V901
SERIAL NO. : 1822 [BKK_FS0857]
CLID. NO. : 251600663
JOB CONTROL NO. : 251213146137
CALIBRATION SERVICE : ☒ IN-LABORATORY ☐ ON-SITE

CUSTOMER : ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD.
104 PHATTHANAKAN 40, PHATTHANAKAN RD.,
KHWAENG PHATTHANAKAN, KHET SUAN LUANG, BANGKOK 10250, THAILAND

DATE OF RECEIVED : 13 December 2025

DATE OF ISSUED : 17 December 2025

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : Suwit Phuanbusabong
Calibration Engineer



Approved By : Mongkol Yotsoontorn
Authorized Signatory
17 December 2025

This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q25146137

F3-011-05/12-23

page 1 of 4





REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : VIBRATION METER
MANUFACTURER : VIBROCK
MODEL / TYPE : V901
SERIAL NO. : 1822[BKK_FS0857]
DATE OF CALIBRATION : 15 December 2025

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ Relative Humidity : $(55 \pm 15) \% \text{RH}$

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. CLC-CPEE-08 based on ISO 16063-21 as calibration guideline.

The calibration was performed by using Digital Multimeter, Programmable Timer/Counter, Accelerometer Amplifier which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

- Digital Multimeter, Keysight Technologies Model 3458A S/N. MY59352733.
- Programmable Timer/Counter, Philips Model PM6680B S/N. SM607101.
- Vibration Calibrator, The Modal Shop Model 9110D S/N. 11424.

TRACEABILITY :

- The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand) Certificate No. EE-0090-25, Due Date 31 July 2026.
- The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Aeronautical Radio of Thailand Ltd. Certificate No. 07-0054/25, Due Date 11 June 2026.
- The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand) Certificate No. AV-0030-24, Due Date 22 July 2026.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k=2$ which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %
It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q25146137

F3-011-05/12-23

page 2 of 3



qccalibration



CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

CALIBRATION DATA

ACCELERATION RESULT

Test point		Mode	STD Reading	DUC Reading	Correction	Uncertainty
(g)	(frequency)		(g)	(g)	(g)	$\pm$ (% of rdg.)
1	160 Hz	rms	1.00	1.15	-0.15	1.8
2	160 Hz		2.00	2.24	-0.24	1.7
4	160 Hz		4.00	4.31	-0.31	1.6
6	160 Hz		6.00	6.48	-0.48	1.6
8	160 Hz		8.00	8.61	-0.61	1.6
10	160 Hz		10.0	10.8	-0.8	1.7

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q25146137

F3-011-05/12-23

page 3 of 3



qccalibration



TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL. 0-2717-3000-29 FAX. 0-2719-9484



Certificate of Calibration

Cert.No.: 25CH1162
Page.: 1 of 3

Equipment : pH Meter
Manufacturer : Hach
Model : HQ411d
Serial No. : 200100031163
ID No. : BKK_EJ0342
Condition As-Received : Used Item
Received Date : 08 October 2025
Calibration Date : 09 October 2025
Reference : 2510-0271DSC-1
Submitted by : ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd.,
Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang,
Bangkok 10250 Thailand

Ambient Temperature : $(25 \pm 2.5) ^\circ\text{C}$
Relative Humidity : $(50 \pm 15) \%$
Calibration Procedure : In - house method :
- CP-CH5 by direct measurement with
certified reference material (CRM)
- CP-CH8 by comparison with temperature standard

Calibrated by : Walalak Sirthean

Approved by :
Approved Signatory

() Chakrit Waewwanjua
() Ponpan Paipim
(x) Sathip Meangmai

Issue Date : 10 October 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written
Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.



Cert.No.: 25CH1162
Page.: 2 of 3

Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instrument

Instrument	Serial No.	ID No.	Cert. No.	Due Date
1) Ref. Standard Thermometer	4982054	110RC044	25I708	03 July 2026

- This measurement result is traceable to SI through Technology Promotion Association (Thailand - Japan)

2. Certified Reference Materials : The measurement results are traceable to SI through CPA chem Ltd.,
ANSI-ASQ National Accreditation Board, Accredited No. AR-1835

Buffer Solution	Manufacturer	Lot No.	Exp. date
pH 4.007	CPA chem	1114384	12 June 2027
pH 6.965	CPA chem	1066667	18 Jan 2026
pH 10.010	CPA chem	1135355	16 Aug 2026

3. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

Calibration Results

Function : pH Measurement

Performing three buffers standard curve by using buffer nominal pH (4,7,10)

Unit Under Calibration	Standard pH Buffer Solution	Actual pH Reading	Actual mV Reading (mV)	Uncertainty of pH Measurement ($\pm$)	Coverage factor k
pH Electrode S/N.: 252063043080	4.007	3.996	176.6	0.0046	2.00
	6.965	6.974	1.1	0.0084	2.00
	10.010	9.996	-176.9	0.0070	2.00

Remark : Can not connect the BNC because the plug does not match with the socket.



Cert.No.: 25CH1162
Page.: 3 of 3

Calibration Results

Function : Temperature Measurement

(*) Without adjustment

This equipment was connected with Temperature Probe;

- Model : PHC281
- Serial No. : 252063043080
Dimension of probe
- Length : 103 mm.
- Diameter : 12 mm.
- Immersion Depth : 90 mm.

Calibration Point (°C)	Standard Temperature (°C)	UUC* Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty of measurement (± °C)	Coverage factor k
25.0	25.001	25.0	-0.001	0.13	2.00

Remark : - UUC* = Unit Under Calibration

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k , providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-



TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484



Certificate of Calibration

Cert.No.: 25CG3385
Page.: 1 of 2

Equipment : Burette
Capacity : 50 mL
Serial No. : -
ID. No. : BKK_EN0422
Manufacturer : Wilag
Made in : Germany
Submitted by : ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd.
104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd.,
Khwang Phatthanakan, Khet Suan Luang,
Bangkok 10250 Thailand

Ambient Temperature : (20 ± 2.5) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Barometric Pressure : 753 mmHg
Calibration Procedure : ASTM E 542 - 01

Calibrated by : Srisuda Khamtha

Approved by :
() Porpan Paipim
(✓) Chakrit Waewwanjua

Issue Date : 3 September 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Corporate Services 3: Equipment Calibration and Testing Services.



Equipment : Burette
Received Date : 1 September 2025
Condition As-Received : Used Item
Calibration Date : 3 September 2025
Reference : 2509-0049DSC-1

Cert.No.: 25CG3385
Page.: 2 of 2

Condition of this result of calibration

1. Reference Standard Instruments :

Instruments	Model	Serial No.	ID. No.	Certificate No.	Traceability	Due date
1) Balance	MS204TS	C226356983	140RC010	24MM603	TPA	10 Oct 2025
2) Data Logger	HL-20D	20683159	140EC012	24H2129	TPA	15 Oct 2025
3) Digital Thermometer	HH376	230806555	140EC013	25I1740	TPA	17 Jan 2026

This measurement result is traceable to SI Unit

2. The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

3. True value is converted to true volume at the standard temperature of 20 °C

Calibration result :

Nominal capacity (mL)	Reading (mL)	Uncertainty (± mL)	k Factor
10	9.9941	0.0082	2.00
25	24.9804	0.0087	2.00
50	49.9819	0.010	2.00

Remark : mL = cm³

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k , providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-



Metrology Center SCI ECO Services Company Limited

51 Moo 8, Tubkiwang, Kaeng Khoi, Saraburi, Thailand 18260
Bangkok Tel : +668 9205 6851 , +669 81924 0059
Saraburi Tel : +669 8247 2360
Website : www.scieco.co.th E-Mail : calibrate@scg.co.th



Certificate No. T250873

Page 1 of 4

Certificate of Calibration

Equipment : Chamber (Cooling Room)

Manufacturer : KOLDTECH

Model : KM 320

Serial No. : TBN-1012061/05

Customer Code : BKK_EN0167

ID No. : T2463A3

Customer : ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd.

104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan,
Khet Suan Luang, Bangkok 10250

Customer Location : Laboratory Room

Date of Receipt : 28 May 2025

Calibrated By : Atiphong Rongrat (Technician)

Approved By : / Boonchai Suriyawong (Site Calibration Manager)

Date of Issue : 19 JUN 2025

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%.

This Certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by the Thai Laboratory Accreditation Scheme which has assessed the measurement capability of the laboratory and its traceability to recognized national standards and to the units of measurement realized at the corresponding national standard laboratory. This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Metrological Center.

Certificate No. T250873

Page 2 of 4

Calibration Report

Equipment : Chamber (Cooling Room)
Date of Calibration : 4 June 2025
Environment : Temperature : 23.4-24.9 °C
Line Voltage : 221.4-230.2 V
Relative Humidity : 55 - 65 %RH

Condition of this results of calibration :

- This equipment was calibrated by insert 16 standard thermocouples type T into its chamber , the other one standard thermocouples type T use for ambient temperature measurement . The calibration was done in according to WI-T20 (based on ASTM E145-94 (Reapproved 2001) and AS2853-1986). All data show below were final values and the initial data from customer request . The temperature scale used was based on ITS - 90 .
- Reference Standard Instrument :

Instrument	Model	Instrument No.	Certificate No.	Due Date
TC	TYPE T	TN91-TN100	T242036	3 December 2025
TC	TYPE T	TN101-TN110	T242036	3 December 2025
DATA LOGGER	34970A	T121	T242036	3 December 2025
- This certificate is traceable to :
National Institute of Metrology (Thailand) through Metrological Center (NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0244.)
- Condition of calibrated item : good
Equipment Description :
Time Constant ☒ 2 Hour ☐ 20 Minute At ☐ 3 °C
Fresh Air Damper ☐ Open ☐ Min ☐ Medium ☐ Max
☐ Close
☒ Not Available
- Adjustment :
(X) without adjustment () after adjustment


Approved By.

FM-TL07 102/27-03-68

Certificate No. T250873

Page 3 of 4

Calibration Report



C = Centre , F = Centre of Face , A = Corner , E = Centre of Edge

1C = TN91	12F = TN102
2A = TN92	13A = TN103
3A = TN93	14A = TN104
4F = TN94	15F = TN105
5A = TN95	16E = TN106
6A = TN96	
7F = TN97	
8F = TN98	
9A = TN99	
10A = TN100	
11F = TN101	

Approved By.

FM-TL07 102/27-03-68

Certificate No. T250873

Page 4 of 4

Calibration Report

Measurement Results

	Average Standard Reading at each position (°C)											
Calibration Point	TN91	TN92	TN93	TN94	TN95	TN96	TN97	TN98	TN99	TN100	TN101	TN102
3.0	2.95	2.92	3.09	2.92	3.16	3.50	3.40	3.03	3.14	2.98	3.44	3.13
	TN103	TN104	TN105	TN106								
	3.19	3.06	3.46	2.92								

Chamber (Cooling Room)			Temperature Distribution				
Setting (°C)	Reading (°C)		Average (°C)	Stability (± °C)	Uniformity (°C)	Uncertainty (± °C)	Coverage Factor k
	Min , Max	Average					
3.0	2.8 , 3.9	3.4	3.14	1.20	1.30	1.90	2.04

The calibration result apply only the above calibrated item.

The result of test was found accurate as shown on date and place of test only.

The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k which for a t-distribution, providing a level of confidence of approximately 95 % .

Approved By.

FM-TL07 102/27-03-68



Bara Scientific

Certificate of Calibration

Shimadzu LC-HIC

This certificate is to verify that instrument below are calibrated

by Bara Scientific Co., Ltd

Instrument	Serial No.
DGU-403	L22166050657
SIL-20AC	L20176012374
CTO-40S	L22236003442
LC-20ADSP	L20106096217
SPD-40	L22256002616
CDD-10Avp	C21346004484
CBM-40lite	L22126103139

For

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.

Operator Signature: Date: 01 December 2025

(Mr. Thanathat Pattaphong)

Service Engineer

Bara Scientific Co., Ltd.
11 Chai Leng Building Floor 7, 348 Rama 4 Road, Samsat, Bangkok 10100
Thailand Tel : 02-6724200 (auto 10 lines) Fax : 02-6724496-7 www.barascientific.com

sq20161011 3 Bureau 2022

FM-05-13 Rev.00

Accredited by

NSC-TISI-TIS 17025


Calibration 0426



Calibration certificate

Calibration Certificate No. 25BCI0265

Object	Electronic non-automatic weighing instrument	This calibration certificate documents the traceability to national standards.
Manufacturer	Sartorius	Uncertainties of measurements are taken into account when only statements of compliance are made.
Type	MSE224S-100-DU	This certificate was prepared by Sartorius Corporation in accordance to the current ISO/IEC 17025:2017 standard and Sartorius Work Instruction (Method) SOP WI 08.
Serial QM Ident. no.	27405555 BKK_EN0003	This certificate relate and apply this equipment only.
Customer	ALS Laboratory Group (Thailand)Co., Ltd. 104 Phatthanakarn 40,Phattanakarn Rd.,Khwaeng Phatthanakarn ,Khet Suan Luang,Bangkok 10250	
Order no.	265054	
Number of pages	4	
Date of calibration	17 Jul 2025	



This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of NSC-TISI-TIS-17025 and the issuing laboratory. Calibration certificates without signature are not valid.

The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Date of issue	17 Jul 2025	Approval of the Calibration Certificate	Person in charge
		Mr. Chonchai Inthana	Chonchai Inthana

Sartorius (Thailand) Co., Ltd.
129 Rama 9 Road, Huaykwang
10310 Bangkok

Verical®
Version 6.6

Page 1 | 4

Calibration object

Single range instrument

Model	MSE224S-100-DU
Serial Number	27405555
QM Ident. no Inventory no.	BKK_EN0003 --

Maximum capacity (Max. load)	220.0000 g
Measured up to	220.0000 g
Scale interval	0.0001 g

Place of calibration

Address	According to page 1
Department Cost center	ENVI Department --
Building Floor	-- 1st Floor.
Room	Laboratory Room.
Maximum temperature variation at place of calibration	5 K

Calibration procedure

EURAMET Calibration Guide No. 18, Version 4.0 (11/2015) - Guidelines on the Calibration of Non-Automatic Weighing Instruments

Test equipment

Test equipment type	Test equipment ID	Valid until
Thermometer	Teslo 174(Traceable to SI unit through ENTECH)	11 Nov 2025
Test weight set OIML R111 E2	Certificate No.M2308197S_E2(Traceable to SI unit through TCS)	23 Aug 2025

Sartorius (Thailand) Co., Ltd.
129 Rama 9 Road, Huaykwang
10310 Bangkok

Verical®
Version 6.6

Page 2 | 4

Calibration certificate No.: 25BCI0265

Calibration Certificate

Adjustment Status

The measuring device was internally adjusted before the calibration.

Environmental and measuring conditions

Date of calibration	17 Jul 2025
Temperature at place of calibration Temp. diff.	22.5 °C 0.7 K
Weights - T _{place}	
Measuring conditions	The installation site is suitable. The device is level. Balance was loaded up to Max before test.
Comments	Humidity 58.0 %RH.

Measurement results | Measurement uncertainties

Repeatability		Eccentricity	
Test load (nominal): 10 g 200 g		Test load (nominal): 100 g	
10 g	200 g	Center	
1 10.0000 g 200.0000 g		Front left 100.0001 g	
2 10.0000 g 199.9999 g		Back left 100.0000 g	
3 10.0000 g 200.0000 g		Back right 100.0001 g	
4 10.0000 g 200.0000 g		Front right 100.0001 g	
5 10.0001 g 199.9999 g		Maximum deviation from centric loading indication	
6 10.0000 g 200.0000 g		Δ _{ecc} max = 0.0001 g	
7 10.0000 g 200.0000 g			
8 10.0001 g 200.0000 g			
9 10.0000 g 200.0000 g			
10 10.0000 g 199.9999 g			
s = 0.00004 g s = 0.00005 g			

Testload	Indication	Error	Expansion factor	Uncertainty	Uncertainty relative
L	I	E	k	U(E)	U _{rel} (E)
0.0100 g	0.0100 g	0.0000 g	2.00	0.00012 g	1.2 %
0.1000 g	0.1000 g	0.0000 g	2.00	0.00013 g	0.13 %
1.0000 g	1.0000 g	0.0000 g	2.00	0.00013 g	0.013 %
2.0000 g	2.0000 g	0.0000 g	2.00	0.00013 g	0.0065 %
5.0000 g	5.0000 g	0.0000 g	2.00	0.00013 g	0.0026 %
10.0000 g	10.0000 g	0.0000 g	2.00	0.00013 g	0.0013 %
20.0000 g	20.0000 g	0.0000 g	2.00	0.00014 g	0.00068 %
50.0000 g	50.0000 g	0.0000 g	2.00	0.00015 g	0.00029 %
100.0000 g	100.0000 g	0.0000 g	2.00	0.00018 g	0.00018 %
200.0000 g	200.0000 g	0.0000 g	2.00	0.00028 g	0.00014 %
220.0000 g	220.0001 g	0.0001 g	2.00	0.00032 g	0.00015 %
Maximum error of indication		E _{max} = 0.0001 g			

U_{rel}(E) is the quotient of U(E) and test load L. The uncertainty of measurement U(E) is valid only if error E is considered. You will find reference notes on the uncertainty of measurement in use under Appendix to the calibration certificate | Interpretation of measurement results.
Reference note: The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the documented Expansion factor, determined in accordance with the European Calibration Guideline EURAMET cg-18, V4.0. There is a 95 % probability that the value of the measured will be in the assigned value range.

End of calibration certificate

Sartorius (Thailand) Co., Ltd.
129 Rama 9 Road, Huaykwang
10310 Bangkok

Verical®
Version 6.6

Page 3 | 4

Interpretation of measurement results | Appendix to the calibration certificate

Uncertainty of measurement in use


Device adjusted before measurement	Yes
Temperature deviation considered	1.5 K (isoCAL active)
Temperature coefficient considered	1 · 10 ⁻⁶ /K

Uncertainty of the weighing result U₉₅(W) U₉₅(W) = 0.00013 g + 4.19 · 10⁻⁶ · R

Reference note: The current uncertainty of measurement is calculated by entering of the reading R into this formula. In relation to this, there is no need for a correction of the indication error. The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied with an Expansion factor of 2, determined in accordance with the European Calibration Guideline EURAMET cg-18, V4.0. There is a 95 % probability that the value of the measured will be in the assigned value range.

Indication in % from max load	Net indication	Uncertainty U ₉₅ (W)	Uncertainty relative U ₉₅ (W)/R
1 %	2.2000 g	0.00014 g	0.0063 %
25 %	55.0000 g	0.00036 g	0.00066 %
50 %	110.0000 g	0.00059 g	0.00054 %
75 %	165.0000 g	0.00082 g	0.00050 %
100 %	220.0000 g	0.0011 g	0.00046 %

Graphic realization of the relative uncertainty of measurement | process accuracy



Displayed example

Process accuracy	1.00 %
Safety factor	3
Minimum sample weight	0.0380 g

Sartorius (Thailand) Co., Ltd.
129 Rama 9 Road, Huaykwang
10310 Bangkok

Verical®
Version 6.6

Page 4 | 4

Certificate No. T251785

Page 1 of 3

Certificate of Calibration

Equipment : Chamber (Oven)
Manufacturer : Memmert
Model : UF110
Serial No. : B423.1549
Customer Code : BKK_EN0425
ID No. : T4671A5
Customer : ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd.
104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan,
Khet Suan Luang, Bangkok 10250
Customer Location : Oven Room
Date of Receipt : 1 October 2025
Calibrated By : Sujjar Naknakred (Site Calibration Manager)
Approved By : Boonchai Suriyawong (Site Calibration Manager)
Date of Issue : 10 OCT 2025

REVIEW BY Junda K
APPROVED BY Sujjar P
NEXT CAL DATE 01/10/26

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%.

This Certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by the Thai Laboratory Accreditation Scheme which has assessed the measurement capability of the laboratory and its traceability to recognized national standards and to the units of measurement realized at the corresponding national standard laboratory. This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Metrological Center.

FM-TL06 102/27-03-68

Certificate No. T251785

Page 2 of 3

Calibration Report

Equipment : Chamber (Oven)
Date of Calibration : 6 October 2025
Environment : Temperature : 24.4-25.8 °C
Line Voltage : 220.5-225.2 V
Relative Humidity : 55 - 65 %RH

Condition of this results of calibration :

- This equipment was calibrated by insert nine resistance thermometer detectors into its chamber , the other one resistance thermometer detector use for ambient temperature measurement . The calibration was done in according to WI-T20 (based on ASTM E145-94 (Reapproved 2019) and AS2853-1986). All data show below were final values and the initial data from customer request . The temperature scale used was based on ITS - 90 .
- Reference Standard Instrument :

Instrument	Model	Instrument No.	Certificate No.	Due Date
RTD	100 ohm	23-(CHI1-10)	T250314	6 April 2026
DATA LOGGER	34970A	TI95	T250314	6 April 2026
- This certificate is traceable to : National Institute of Metrology (Thailand) through Metrological Center (NSC-TIS-TIS 17025 CALIBRATION 0244 .
- Condition of calibrated item : good
Equipment Description :
Time Constant 2 Hour 14 Minute At 104 °C
Fresh Air Damper ☒ Open ☒ Min ☐ Medium ☐ Max
☐ Close
☐ Not Available
- Adjustment :
() without adjustment (X) after adjustment


Approved By Junda K

FM-TI-07 102/27-03-68

Certificate No. T251785

Page 3 of 3

Calibration Report



Remark : Internal Dimensions of Chamber : W (Width) = 56 cm. , H (Height) = 48 cm. and D (Depth) = 40 cm.
Size of Installed Standard sensor number 23-CH1 to number 23-CH8 : a = 5 cm. , b = 5 cm. and c = 5 cm.
Size of Installed Standard sensor number 23-CH9 : W/2 = 56 cm/2 , H/2 = 48 cm/2 and D/2 = 40 cm/2

Measurement Results

Average Standard Reading at each position (°C)								
Calibration Point	23-CH1	23-CH2	23-CH3	23-CH4	23-CH5	23-CH6	23-CH7	23-CH8
104	104.13	103.54	103.92	104.37	104.40	104.51	104.18	103.80
180	180.05	179.02	179.64	179.52	181.20	180.29	180.19	179.35

Chamber (Oven)		Temperature Distribution					
Setting °C	Reading (°C)		Average (°C)	Stability (± °C)	Uniformity (°C)	Uncertainty (± °C)	Coverage Factor k
	Min , Max	Average					
104.0	-	104.0	104.06	0.28	0.67	0.45	2.00
180.0	180.0 , 180.1	180.0	179.99	0.37	1.49	0.61	2.00

* The quoted uncertainty include "uniformity"
The calibration result apply only the above calibrated item.
The result of test was found accurate as shown on date and place of test only.
The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2 for a t-distribution, providing a level of confidence of approximately 95 % .

End of Certificate.

Approved By Junda K

FM-TI-07 102/27-03-68

BKK_EL0043

Customer Contact:

ALS Laboratory Group (Thailand) Co
Ltd Head Office
104 Phatthanakan 40 Phatthanakan Rd
Khwaeng Phatthanakan Khet Suan
TAX ID : 0105540004859
Chanattagarn.lmchom@alsglobal.com
27603068

Invoice To:

ALS Laboratory Group (Thailand) Co
Ltd Head Office
104 Phatthanakan 40 Phatthanakan Rd
Khwaeng Phatthanakan Khet Suan

Delivery Site:

ALS Laboratory Group (Thailand) Co
Ltd Head Office
104 Phatthanakan 40 Phatthanakan Rd
Khwaeng Phatthanakan Khet Suan

Location:
Room
Bldg
Lab
Dept

SERVICE REPORT

Customer Purchase Order Number:	Customer Number: 70371013
Service Request:	Service Request Date:
Service Order: B007607368	Service Confirmation: 6906615981

Direct Inquiries to:

Contact Name: Customer Contact Center
Contact E-mail: ccc-smt@agilent.com
Contact Telephone: +662 637 6363
Contact Fax: +662 632 4334

REVIEW BY Andree K.
APPROVED BY Samir M.
NEXT CAL DATE 02/10/2026

Products | Applications | Software | Services

Learn more about Agilent's Special Offers, Products, Services and our full range of laboratory productivity solutions optimized for your applications and workflows. Visit us at www.agilent.com/chem

Agilent Technologies (Thailand) Limited, Head Office
U Chu Ling Bldg. 22/F Unit A.D
988 Rama 4 Road, Silem, Bangkok,
Bangkok 10600 Thailand
Tax ID : 0105542066218

Chitbank N.A. Bangkok Branch
388 Interchange 21 Building, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua
Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110 Thailand
Acc. No: 012-4452-007
THB: Krung Thai Bank PCL
Siam Square Bldg. 415/1-2 Rama 1 Rd, Pathumwan, BKK 10330
Thailand

ORIGINAL

Page 1 of 3

Service Instrument:

Model Number	Model Description	Serial Number	System Handle	Parent Asset
SYS-IM-7900	ICPMS 7900 System			
G8418A	SPS 4 Autosampler	AU15430722	ICP MS 7900	SYS-IM-7900
G8411A	ISIS 3 for Agilent 7850/7900/8900	JP15510227	ICP MS 7900	SYS-IM-7900
G3282A	PSC 6106T Chiller	2U15A1948	ICP MS 7900	SYS-IM-7900
G8403A	Agilent 7900 ICP-MS	JP15471189	ICP MS 7900	SYS-IM-7900

Service Items:

Item	Service/Part #	Description	Qty	Entitlement	Service Start	Service End
1000	EQ	Enterprise Operational Qualification	1.00	Agreement Entitlement - 100 % covered	03.10.2025	03.10.2025
1010	5185-5850	ICP-MS Checkout Solutions	1.00	Agreement Entitlement - 100 % covered		

Additional Information:

Page 2 of 3

Service Information:

Problem Description: *WU-EQ-IM-7900-5001413366		
Service Provided: Perform OQ hardware control. Test logon , tune , BG and stability. Test OQ control of instrument ICPMS=BKK_EL0043 After done the instrument test all pass.		
Service Overview Code: Reason Code: Scheduled Service Diagnosis Code: Scheduled Service Resolution Code: Scheduled Service		
Reported Hours: 5.0	Travel Hours: 1.5	
Customer Field Service Representative Name: Panthap Kurasathain	Customer Field Service Representative Signature: 	Date: 03 Oct 2025
Customer Name: Anchalee Khanjan	Customer Signature: 	Date: 03 Oct 2025
Additional Comments:		

Page 3 of 3



Metrological Center

SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3, T.Banpa, A.Kaengkhoh, Saraburi 18110

Telephone : +66 2 586 5792-4 Fax : +66 2 586 5109

Website : www.scieco.co.th E-Mail : calibrate@scg.co.th

Certificate No. T250355

Page 1 of 6

Certificate of Calibration

Equipment : HEATING BLOCK
Manufacturer : Environmental Express
Model : SC 196
Serial No. : 6974CECW3285
Customer Code : BKK_EL0054
ID No. : T5306A3
Customer : ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd.
104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd.,
Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250
Customer Location : Acid Digestion Lab
Date of Receipt : 26 February 2025
Calibrated By : Atiphong Rongrat (Technician)
Approved By :  / Boonchai Suriyawong (Site Calibration Manager)
Date of Issue : 17 MAR 2025

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%.

This Certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by the Thai Laboratory Accreditation Scheme which has assessed the measurement capability of the laboratory and its traceability to recognized national standards and to the units of measurement realized at the corresponding national standard laboratory. This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Metrological Center.



Metrological Center

SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3, T.Banpa, A.Kaengkhoh, Saraburi 18110

Telephone : +66 2 586 5792-4 Fax : +66 2 586 5109

Website : www.scieco.co.th E-Mail : calibrate@scg.co.th

Certificate No. T250355

Page 2 of 6

Calibration Report

Equipment : HEATING BLOCK
Date of Calibration : 4 March 2025
Environment : Temperature : 24.4-24.9 °C
Line Voltage : 221.6-226.3 V
Relative Humidity : 55 - 65 %RH

Condition of this results of calibration :

1. This equipment was calibrated by insert nine standard thermocouples type T into its chamber , the other one standard thermocouples type T use for ambient temperature measurement . The calibration was done in according to WI-T20.

All data show below were final values and the initial data from customer request . The temperature scale used was based on ITS - 90 .

2. Reference Standard Instrument :

Instrument	Model	Instrument No.	Certificate No.	Due Date
TC	TYPE T	TN221-TN230	T240712	19 April 2025
TC	TYPE T	TN231-TN240	T240712	19 April 2025
TC	TYPE T	TN241-TN250	T240401	16 March 2025
TC	TYPE T	TN251-TN260	T240401	16 March 2025
DATA LOGGER	34970A	T193	T240401	16 March 2025

3. This certificate is traceable to :

National Institute of Metrology (Thailand) through Metrological Center (NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0244.)

4. Condition of calibrated item : good

Equipment Description :


Time Constant : 2 Hour 40 Minute At 95 °C
Fresh Air Damper : ☐ Open ☐ Min ☐ Medium ☐ Max
☐ Close
☒ Not Available

5. Adjustment :

() without adjustment (X) after adjustment

Approved By: 

Calibration Report



FRONT CONTROL

Approved By: 

FM-L13 I08/30-05-57

Calibration Report

Measurement Results

Calibration Point	Average Standard Reading at each position (°C)					
R1 Hole1-Hole6	TN221	TN222	TN223	TN224	TN225	TN226
CAL POINT	Max	94.85	95.37	95.03	95.25	95.52
	Min	94.17	94.66	94.38	94.63	94.87
	Average	94.51	95.02	94.70	94.94	95.20
R2 Hole7-Hole12	TN227	TN228	TN229	TN230	TN231	TN232
	Max	94.71	94.56	94.79	95.32	95.44
	Min	94.03	93.88	94.10	94.65	94.90
	Average	94.38	94.22	94.44	94.99	95.17
R3 Hole13-Hole18	TN233	TN234	TN235	TN236	TN237	TN238
	Max	95.26	95.43	95.40	95.71	95.41
	Min	94.54	94.64	94.71	95.10	94.86
	Average	94.90	95.03	95.06	95.41	95.13
R4 Hole19-Hole24	TN239	TN240	TN241	TN242	TN243	TN244
	Max	95.13	95.06	95.68	96.16	95.35
	Min	94.39	94.43	94.86	95.51	94.88
	Average	94.76	94.75	95.27	95.83	95.12
R5 Hole25-Hole30	TN245	TN246	TN247	TN248	TN249	TN250
	Max	94.95	95.81	95.39	95.82	95.66
	Min	94.47	95.03	94.67	94.99	94.84
	Average	94.71	95.42	95.03	95.41	95.25
R6 Hole31-Hole36	TN251	TN252	TN253	TN254	TN255	TN256
	Max	96.07	95.34	96.28	95.39	94.95
	Min	95.28	94.55	95.51	94.62	94.13
	Average	95.67	94.95	95.90	95.00	94.54
R7 Hole37-Hole42	TN257	TN258	TN259	TN260	TN241	TN242
	Max	95.15	95.63	96.11	95.09	95.34
	Min	94.38	94.88	95.32	94.28	94.54
	Average	94.76	95.25	95.71	94.69	94.94
R8 Hole43-Hole48	TN243	TN244	TN245	TN246	TN247	TN248
	Max	95.84	95.87	95.44	95.72	95.65
	Min	95.06	95.10	94.60	94.95	94.87
	Average	95.45	95.48	95.02	95.34	95.26

Approved By: 

FM-L13 I08/30-05-57

Calibration Report

Measurement Results

Calibration Point	Average Standard Reading at each position (°C)					
R1 Hole1-Hole6	TN221	TN222	TN223	TN224	TN225	TN226
CAL POINT	Max	104.48	104.40	104.60	105.27	105.24
	Min	104.15	104.02	104.25	104.94	104.91
	Average	104.32	104.21	104.42	105.10	105.08
R2 Hole7-Hole12	TN227	TN228	TN229	TN230	TN231	TN232
	Max	105.20	105.45	105.58	105.96	105.81
	Min	104.92	105.14	105.29	105.64	105.53
	Average	105.06	105.29	105.43	105.80	105.67
R3 Hole13-Hole18	TN233	TN234	TN235	TN236	TN237	TN238
	Max	106.09	106.14	105.83	106.25	105.97
	Min	105.80	105.89	105.57	106.00	105.69
	Average	105.94	106.01	105.70	106.13	105.83
R4 Hole19-Hole24	TN239	TN240	TN241	TN242	TN243	TN244
	Max	105.87	105.75	105.30	105.07	105.22
	Min	105.62	105.32	105.13	104.90	105.05
	Average	105.74	105.63	105.21	104.98	105.14
R5 Hole25-Hole30	TN245	TN246	TN247	TN248	TN249	TN250
	Max	105.62	105.54	105.52	105.75	105.97
	Min	105.45	105.35	105.31	105.57	105.81
	Average	105.53	105.44	105.41	105.66	105.89
R6 Hole31-Hole36	TN251	TN252	TN253	TN254	TN255	TN256
	Max	106.19	106.34	106.47	105.96	105.76
	Min	106.02	106.16	106.31	105.77	105.58
	Average	106.10	106.25	106.39	105.87	105.67
R7 Hole37-Hole42	TN257	TN258	TN259	TN260	TN241	TN242
	Max	106.21	105.59	105.45	105.36	106.08
	Min	106.04	105.42	105.28	105.20	105.90
	Average	106.12	105.51	105.37	105.28	105.99
R8 Hole43-Hole48	TN243	TN244	TN245	TN246	TN247	TN248
	Max	106.54	106.33	105.78	105.38	105.42
	Min	106.38	106.16	105.60	105.20	105.25
	Average	106.46	106.25	105.69	105.29	105.33

Approved By: 

FM-L13 I08/30-05-57

Calibration Report

Measurement Results:

HEATING BLOCK			Temperature Distribution	
Setting (°C)	Reading (°C)		Stability (± °C)	Uncertainty (± °C)
	Min	Average		
102.0	-	102.0	0.43	0.83
107.0	-	107.0	0.20	0.70

* The quoted uncertainty exclude " uniformity "

The calibration result apply only the above calibrated item.

The result of test was found accurate as shown on date and place of test only.

The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k which for a t-distribution, providing a level of confidence of approximately 95 % .

Approved By: 

FM-L13 I08/30-05-57

ภาคผนวก ซ

สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

អរគុណ ៖ "ស្រីស្រីស្រីស្រី..."

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
19	Copper	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(K) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^(K)
20	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ^(J)
21	2,4'-DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
22	4,4'-DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
23	2,4'-DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
24	4,4'-DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
25	2,4'-DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
26	4,4'-DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
27	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
28	Endosulfan Sulfate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(J)
29	Endosulfan I	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
30	Endosulfan II	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(J)
31	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
32	Endrin Alcohol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
33	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method ^(J)
34	Free Chlorine	1) DPD Ferrous Titrimetric Method ^(K) 2) DPD Colorimetric Method ^(K)
35	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
36	Heptachlor Epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
37	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method ^(J)
38	3-Hydroxycarbofuran	High-Performance Liquid Chromatographic Method ^(J)
39	Lead	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(K) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^(K)

40 Manganese...

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
40	Manganese	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(K) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^(K)
41	Mercury	1) Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^(K) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^(K)
42	Methiocarb	High-Performance Liquid Chromatographic Method ^(K)
43	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
44	Methomyl	High-Performance Liquid Chromatographic Method ^(K)
45	Nickel	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(K) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^(K)
46	Oil & Grease	1) Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ^(K) 2) Soxhlet Extraction Method ^(J)
47	Oxamyl	High-Performance Liquid Chromatographic Method ^(K)
48	Propoxur	High-Performance Liquid Chromatographic Method ^(K)
49	Oil	Electrometric Method ^(K)
50	Phenols	1) Distillation, Chloroform Extraction Method ^(J) 2) Distillation, Direct Photometric Method ^(J)
51	Selenium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(K) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^(K)
52	Sulfide	Colorimetric Method ^(K)
53	Temperature	Laboratory and Field Methods ^(K)
54	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^(J)
55	Total Soluble Nitrogen	Semi-Micro Kjeldahl Method ^(K)
56	Total Phosphorus	Digestion, Colorimetric Method ^(J)
57	Total Suspended Solids	Dried from 103-105 °C ^(J)
58	Toxaphene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
59	Trivalent Chromium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method/ Colorimetric Method/Calculation ^(K) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method/Colorimetric Method/ Calculation ^(K)
60	Zinc	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(K) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^(K)

61 Zinc...

หน้า 100 จาก 106 หน้า

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
1	Acenaphthene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(J)
2	Acetone	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(J)
3	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(J)
4	Anthracene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(J)
5	Andromy	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(J) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^(J)
6	Arsenic	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(J) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^(J)
7	Atrazine	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(J)
8	Barium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(J) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^(J)
9	Benz(a)anthracene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(J)
10	Benzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(J)
11	Benz(b)fluoranthene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(J)
12	Benz(k)fluoranthene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(J)
13	Benzoic Acid	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
14	Benz(a)pyrene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
15	Benz(g,h)perylene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
16	Beryllium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(K) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^(K)
17	Bis(2-chloroethoxy)ether	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)

18 Bis(2-ethylhexyloxy)ethane...

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
18	Bis(2-ethylhexyloxy)ethane	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
19	Bromodibromomethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
20	Bromoform	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
21	Butanol	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
22	Butyl, benzyl, phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
23	Caesium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(K) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^(K)
24	Carbazole	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
25	Carbon disulfide	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
26	Carbon tetrachloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
27	Chloroacene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
28	p-Chloroaniline	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
29	Chlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
30	Chlorodibromomethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
31	Chloroform	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
32	2-Chlorophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(K)
33	Chromium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(K) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^(K)
34	Chromium (II)	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method/ Colorimetric Method/Calculation ^(K) 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method/Colorimetric Method/ Calculation ^(K)
35	Chromium (VI)	Colorimetric Method ^(K)

36 Chrysene...

ลำดับที่	สารพิษ	วิธีวิเคราะห์
36	Chrysene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
37	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ⁽⁶⁾
38	2,4-D	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
39	DDO	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
40	DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
41	DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
42	Dibenz(a,h)anthracene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
43	Dimethyl Phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
44	1,2-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
45	1,3-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
46	1,4-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
47	3,3-Dichlorobenzidine	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
48	1,1-Dichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
49	1,2-Dichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
50	1,1-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
51	dis-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
52	trans-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
53	2,4-Dichlorobenzene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
54	1,2-Dichloropropene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
55	1,3-Dichloropropene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾

56 1,3-Dichloropropene...

ลำดับที่	สารพิษ	วิธีวิเคราะห์
56	1,3-Dichloropropene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
57	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
58	Diethyl Phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
59	2,4-Dimethylphenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
60	2,4-Dinitrophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
61	2,4-Dinitrotoluene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
62	2,5-Dinitrotoluene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
63	Dihexyl phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
64	Endosulfan	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
65	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
66	Ethylbenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
67	Fluoranthene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
68	Fluorene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
69	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
70	Heptachlor epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
71	Hexachlorobenzene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
72	Hexachloro-1,3-butadiene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
73	n-Hexane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
74	α-HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
75	β-HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾

76 γ-HCH...

ลำดับที่	สารพิษ	วิธีวิเคราะห์
76	γ-HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
77	Hexachlorocyclopentadiene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
78	Hexachloroethane	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
79	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
80	Isophorone	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
81	Lead	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽²⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
82	Manganese	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽²⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
83	Mercury	1) Digestion, Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽²⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
84	Methanol	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
85	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
86	Methyl bromide	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
87	Methylene chloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
88	2-Methylpheno.	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
89	2-Methylnaphthalene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
90	Methyl, tert-butyl Ether	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
91	Naphthalene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
92	Nickel	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽²⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
93	Nitrobenzene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾

94 N-Nitrosodiphenylamine...

ลำดับที่	สารพิษ	วิธีวิเคราะห์
94	N-Nitrosodiphenylamine	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
95	N-Nitrosodimethylpropylamine	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
96	Polychlorinated Biphenyls	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
	- PCB 1016	
	- PCB 1221	
	- PCB 1232	
	- PCB 1242	
	- PCB 1248	
	- PCB 1254	
	- PCB 1260	
97	Pentachlorobenzene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
98	ph	Electrometric Method ⁽²⁾
99	Phenanthrene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
100	Phenol	1) Distillation, Chloroform Extraction Method ⁽²⁾ 2) Distillation, Direct Photometric Method ⁽²⁾ 3) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
101	Pyrene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
102	Selenium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽²⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
103	Silver	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ⁽²⁾ 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
104	Styrene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
105	1,1,2,2-Tetrachloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
106	Tetrachlorobethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
107	Toluene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
108	Toxaphene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ⁽²⁾
109	TPI (C ₈ -C ₉)	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^(2,4,5)

110 1,2-(C₈-C₉)...

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
110	TPH (C ₁₀ -C ₂₆)	Separatory Funnel, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^{1,2,3}
111	IPH (C ₁₀ -C ₂₆)	Separatory Funnel, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ^{1,2,3}
112	1,2,4-Trichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
113	1,1,1-Trichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
114	1,1,2-Trichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
115	Trichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
116	2,4,6-Trichlorophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
117	2,4,5-Trichlorophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
118	1,2,3-Trinitrobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
119	Vanadium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{1,2} 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
120	Vinyl acetate	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
121	Vinyl chloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
122	m-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
123	o-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
124	p-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
125	Xylene (Total)	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
126	Zinc	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{1,2} 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{1,2}

ธาตุเคมี...

307

ธาตุเคมี (ปัสสาวะ) จำนวน 28 รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{1,2} 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
2	Arsenic	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{1,2} 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
3	Beryllium	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{1,2} 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
4	Cadmium	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{1,2} 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
5	Carbon Monoxide	1) Instrumental Analyzer Method ^{1,2} 2) Sampling Bag Non-Dispersive Infrared Method ^{1,2}
6	Chlorine	1) Adsorption Sampling, Ion Chromatographic Method ^{1,2} 2) Isokinetic Sampling, Ion Chromatographic Method ^{1,2}
7	Chromium	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{1,2} 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
8	Cobalt	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{1,2} 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
9	Copper	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{1,2} 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
10	Cresol	Adsorption Sampling, Gas Chromatographic Method ^{1,2}
11	Dioxins	Isokinetic Sampling ^{1,2}
12	Hydrogen Chloride	1) Adsorption Sampling, Ion Chromatographic Method ^{1,2} 2) Isokinetic Sampling, Ion Chromatographic Method ^{1,2}
13	Hydrogen Fluoride	1) Adsorption Sampling, Ion Chromatographic Method ^{1,2} 2) Isokinetic Sampling, Ion Chromatographic Method ^{1,2}
14	Hydrogen Sulfide	Adsorption Sampling, Isokinetic Method ^{1,2}

15 Lead...

307

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
15	Lead	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{1,2} 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
16	Manganese	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{1,2} 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
17	Mercury	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^{1,2} 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Cold-Vapor Atomic Fluorescence Spectrometric Method ^{1,2}
18	Nickel	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{1,2} 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
19	Opacity	Ringmann's Method ^{1,2}
20	Oxides of Nitrogen	1) Adsorption Sampling, Phenoldiazoic Acid Method ^{1,2} 2) Adsorption Sampling, Alkaline Permanganate/Colorimetric Method ^{1,2}
21	Selenium	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{1,2} 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
22	Sulfur Dioxide	1) Adsorption Sampling, Barium-Thion Thimetric Method ^{1,2} 2) Instrumental Analyzer Method ^{1,2}
23	Sulfuric Acid	Isokinetic Sampling, Barium-Thion Thimetric Method ^{1,2}
24	Thallium	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{1,2} 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
25	Tin	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{1,2} 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
26	Total Suspended Particulate	1) Isokinetic Sampling, Gravimetric Method ^{1,2} 2) Parallel Train, Isokinetic Sampling, Gravimetric Method ^{1,2}

27 Vanadium...

307

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 35 รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
27	Vanadium	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{1,2} 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{1,2}
28	Xylene	Adsorption Sampling, Gas Chromatographic Method ^{1,2}

5 Beryllium...

307

- ๑๕ -

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
5	Beryllium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{11.6.19} 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{11.6.20} 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{11.6.21} 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{11.6.22}
6	Cadmium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{11.6.23} 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{11.6.24} 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{11.6.25} 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{11.6.26}
7	Chloroacne	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.27} 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.28} 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.29}
8	Chromium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{11.6.30} 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{11.6.31} 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{11.6.32} 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{11.6.33}
9	Chromium (I)	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method ^{11.6.34} 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method ^{11.6.35} 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^{11.6.36} 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^{11.6.37}

19 Chromium (VI)...

- ๑๕ -

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
10	Chromium (V)	1) Waste Extraction, Colorimetric Method ^{11.6.38} 2) Alkaline Digestion, Colorimetric Method ^{11.6.39}
11	Cobalt	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{11.6.40} 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{11.6.41} 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{11.6.42} 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{11.6.43}
12	Copper	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{11.6.44} 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{11.6.45} 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{11.6.46} 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{11.6.47}
13	2,4-D	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.48} 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.49} 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.50}
14	DDC	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.51} 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.52} 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.53}
15	DDs	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.54} 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.55} 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.56}
16	DDT	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.57} 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.58} 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.59}

2) Soxhlet...

- ๑๖ -

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
17	Diachin	2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.60} 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.61} 4) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.62}
18	Enzin	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.63} 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.64} 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.65}
19	Heptachlor	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.66} 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.67} 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.68}
20	Lead	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{11.6.69} 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{11.6.70} 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{11.6.71} 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{11.6.72}
21	Linane	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.73} 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.74} 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.75}

22 Mercury...

- ๑๖ -

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
22	Mercury	1) Waste Extraction, Digestion, Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^{11.6.76} 2) Waste Extraction, Digestion, Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometric Method ^{11.6.77} 3) Digestion, Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^{11.6.78} 4) Digestion, Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometric Method ^{11.6.79} 5) Thermal Decomposition Amalgamation and Atomic Absorption Spectrometric Method ^{11.6.80}
23	Methoxychlor	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.81} 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.82} 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.83}
24	Nitex	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.84} 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.85} 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.86}
25	Nolyscerum	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{11.6.87} 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{11.6.88} 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{11.6.89} 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{11.6.90}
26	Nickel	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{11.6.91} 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{11.6.92} 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{11.6.93} 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^{11.6.94}
27	Polychlorinated biphenyls (PCBs) - Aroclor 1016 - Aroclor 1221 - Aroclor 1232 - Aroclor 1242 - Aroclor 1218 - Aroclor 1254 - Aroclor 1260	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.95} 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.96} 3) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^{11.6.97}

- 2-Chlorodiphenyl...

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
23	Caesium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{13,14} 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^{13,17}
24	Carbazole	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,18} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,19}
25	Carbon Disulfide	Purge and Trap, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,20}
26	Carbon tetrachloride	Purge and Trap, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,21}
27	Chlordane	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,22} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,23}
28	o-Chloroaniline	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,24} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,25}
29	Chlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,26}
30	Chlorodichloromethane	Purge and Trap, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,27}
31	Chloroform	Purge and Trap, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,28}
32	2-Chlorophenol	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,29} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,30}
33	Chromium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^{13,31} 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^{13,32}
34	Chromium (I)	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method/ Azide Digestion, Colorimetric Method/Calculation Method ^{13,33,34} 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method/Alkaline Digestion, Colorimetric Method/Calculation Method ^{13,35,36}
35	Chromium (VI)	Azide Digestion, Colorimetric Method ^{13,37}

36 Chrysene...

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
36	Chrysene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,38} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,39}
37	Cymene	Extraction, Distillation, Colorimetric Method ^{13,40,41}
38	2,4-D	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,42} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,43}
39	DDO	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,44} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,45}
40	DDE	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,46} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,47}
41	DDT	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,48} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,49}
42	Dibenzanthracene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,50} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,51}
43	Din-Butyl Phthalate	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,52} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,53}
44	1,2-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,54}
45	1,3-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,55}
46	1,4-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,56}
47	3,3-Dichlorobenzene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,57} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,58}
48	1,1-Dichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,59}

49 1,2-Dichloroethane...

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
49	1,2-Dichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,60}
50	1,1-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,61}
51	cis-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,62}
52	trans-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,63}
53	2,4-Dichlorophenol	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,64} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,65}
54	1,2-Dichloropropane	Purge and Trap, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,66}
55	1,3-Dichloropropane	Purge and Trap, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,67}
56	1,3-Dichloropropane	Purge and Trap, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,68}
57	Dieldrin	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,69} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,70}
58	Diethyl Phthalate	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,71} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,72}
59	2,4-Dimethylphenol	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,73} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,74}
60	2,4-Dinitrophenol	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,75} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,76}
61	2,4-Dinitrotoluene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,77} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,78}
62	2,6-Dinitrotoluene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,79} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,80}

63 Din-Octyl Phthalate...

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
63	Din-Octyl Phthalate	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,81} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,82}
64	Endosulfan	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,83} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,84}
65	Endrin	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,85} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,86}
66	Ethylbenzene	Purge and Trap, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,87}
67	Fluorenone	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,88} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,89}
68	Fluorene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,90} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,91}
69	Heptachlor	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,92} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,93}
70	Heptachlor epoxide	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,94} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,95}
71	Hexachlorobenzene	1) Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,96} 2) Automated Soxhlet Extraction, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,97}
72	Hexachloro-1,3-butadiene	Purge and Trap, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,98}
73	n-Hexane	1) Purge and Trap, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{13,99} 2) Equilibrium Headspace, Gas Chromatography/ Mass Spectrometric Method ^{14,00}

73 n-Hexane...

۱۰۰

84 Metnang...

96 Polychlorinated biphenyls (PCBs)

1:136

99 Præcl.

21

115 2,4,5-Trichloroprenol...

5. Joint States

2007-2008

29. United States¹

71 2010/09/25



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒.๕ ๒.๕.๑ ๒.๕.๒

เรื่อง เปลี่ยนแปลงผลการของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียบ: การบรรยายจัดโดย บริษัท เอเชียเอเอส แอโรสเปซ อี.ที. (ประเทศไทย) จำกัด

อ้างอิง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และขานัดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอนเนลเอด แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน 2-1002 สถานีเคทีเอที 1002 ขอขยพัฒนาการ 20 แผนพัฒนาการ แะงการพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขอเปลี่ยนแปลงเอกสาร ความละเอียดดังแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๓. ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๓ ราย

๑) นางสาววรรณธิตา หุ่นคง	ระบอบเงินฝาก	๖-๒๐๙-๑-๐๐๒๒
๒) นางกัญจน์ สุทธิง	ระบอบเงินฝาก	๖-๒๐๙-๑-๐๑๓๒
๓) นางสาวสุภาวดี ปิ่นมูร	ระบอบเงินฝาก	๖-๒๐๙-๑-๐๑๑๑
๔) โทษณิศจันทร์ทิพย์ กองปฎิการังสรรค์นฤนาถ จำนวน ๑๒ ราย	ระบอบเงินฝาก	๖-๒๐๙-๑-๐๑๑๒
๑) นางสาวฐาณิศา เกตุอินทร์	ระบอบเงินฝาก	๖-๒๐๙-๑-๐๑๑๒
๒) นางสาวปิยัญญิ์ถิตยา สอนาคี	ระบอบเงินฝาก	๖-๒๐๙-๑-๐๑๑๑
๓) นางสาวณัฐนิชภัทน์ เกตุมาตร์	ระบอบเงินฝาก	๖-๒๐๙-๑-๐๑๑๑
๔) นายอัษฎา ธาราเกษ	ระบอบเงินฝาก	๖-๒๐๙-๑-๐๑๑๑
๕) นายฤกษ์คุณธนา ปิยะภูวรัตน์	ระบอบเงินฝาก	๖-๒๐๙-๑-๐๑๑๑
๖) นายสาธิตกร หรรษา	ระบอบเงินฝาก	๖-๒๐๙-๑-๐๑๑๑
๗) นายวิรัตน์ ส่องกลางสน	ระบอบเงินฝาก	๖-๒๐๙-๑-๐๑๑๑
๘) นายณัฐพงศ์ โสภ	ระบอบเงินฝาก	๖-๒๐๙-๑-๐๑๑๑
๙) นายศักรินทร์ ปานเพ็ง	ระบอบเงินฝาก	๖-๒๐๙-๑-๐๑๑๑
๑๐) นายณัฐพล ปุ่มเงิน	ระบอบเงินฝาก	๖-๒๐๙-๑-๐๑๑๑
๑๑) นายธนกร สุภาพัทธ	ระบอบเงินฝาก	๖-๒๐๙-๑-๐๑๑๑
๑๒) นายวราธร แก้วเพ็ญอักษร	ระบอบเงินฝาก	๖-๒๐๙-๑-๐๑๑๑

๑๕. หนึ่งสี่แปดเก้า

หนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะรวมข้อมูลพร้อมหนังสืออยู่ขึ้นบนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายพรต อัครกรอง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์และทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๓๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๓๒ ต่อ ๒๑๕๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabang@dvw.mail.go.th



"อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"



ที่ ยก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๓๖ ๘ /

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ยกเลิกบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอลเอส แลบริทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอลเอส แลบริทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๐๔ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๐๔ ซอยพัฒนาการ ๕๐ ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขอยกเลิกบุคลากร ความละเอียดดังนี้

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
จำนวน ๘ ราย ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| ๑) นายประจักษ์ วรรณสุขชัย | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๐๔-๑-๐๑๖๐ |
| ๒) นายจิรวัฒน์ ขาวละออ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๐๔-๑-๐๑๖๑ |
| ๓) นายพิพัฒน์ คำคำ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๐๔-๑-๐๑๖๒ |
| ๔) นางสาวธนา คำคอง | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๐๔-๑-๐๑๖๓ |
| ๕) นายกิตติพงศ์ แซ่ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๐๔-๑-๐๑๖๔ |
| ๖) นายจิรเมธ ประเสริฐศิริพงษ์ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๐๔-๑-๐๑๖๕ |
| ๗) นายไพรัชพงษ์ มนชาพรทอง | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๐๔-๑-๐๑๖๖ |
| ๘) นางสาวจารุวรรณ กระทั่งพันธุ์ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๐๔-๑-๐๑๖๗ |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายธีรทัศน์ อัครกรอง ณ อยุธยา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๓๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๓๒ ต่อ ๒๑๕๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabang@dvw.mail.go.th



"อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"



ที่ ยก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๔๕ ๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ยกเลิกบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอลเอส แลบริทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอลเอส แลบริทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๐๔ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๐๔ ซอยพัฒนาการ ๕๐ ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขอยกเลิกบุคลากร ความละเอียดดังนี้

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
จำนวน ๒ ราย ได้แก่

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| ๑) นายสิริพงศ์ บัวแดง | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๐๔-๑-๐๑๖๘ |
| ๒) นายมงคล ผลาพิชัย | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๐๔-๑-๐๑๖๙ |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายธีรทัศน์ อัครกรอง ณ อยุธยา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๓๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๓๒ ต่อ ๒๑๕๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabang@dvw.mail.go.th



"อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"



ที่ ยก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๔๗ ๓

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
๐๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอลเอส แลบริทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอลเอส แลบริทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๐๔ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๐๔ ซอยพัฒนาการ ๕๐ ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากร ความละเอียดดังนี้

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
จำนวน ๑๑ ราย ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ๑) นายศุภมากร มั่นใจ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๐๔-๑-๐๑๗๐ |
| ๒) นายอัมมกร แสนหา | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๐๔-๑-๐๑๗๑ |
| ๓) นายเอกวิทย์ บุตรสิทธิ์ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๐๔-๑-๐๑๗๒ |
| ๔) นายอัครกานต์ อัครกร | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๐๔-๑-๐๑๗๓ |
| ๕) นายศุภวราญ เลิศกันยา | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๐๔-๑-๐๑๗๔ |
| ๖) นายวิกรม มีศิริ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๐๔-๑-๐๑๗๕ |
| ๗) นายภาณุวัฒน์ คำจิราพร | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๐๔-๑-๐๑๗๖ |
| ๘) นายศิริวิทย์ มีฤทธิ์ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๐๔-๑-๐๑๗๗ |
| ๙) นายธีรพงษ์ ศรีคำแหง | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๐๔-๑-๐๑๗๘ |
| ๑๐) นายอภิสิทธิ์ ศรีจึงแก้ว | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๐๔-๑-๐๑๗๙ |
| ๑๑) ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพงศ์ แสนศรี | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๐๔-๑-๐๑๘๐ |

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะรวมข้อมูลพร้อมหนังสืออยู่ขึ้นบนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายธีรทัศน์ อัครกรอง ณ อยุธยา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๓๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๓๒ ต่อ ๒๑๕๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabang@dvw.mail.go.th



"อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"



ที่ อก ๐๓๐๑(๑) ๖ ๕ ๐ ๘



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง เปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอลแอลเอส แลบริทอรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์
บริษัท เอลแอลเอส แลบริทอรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน ๖ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอลแอลเอส แลบริทอรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๐๔ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๐๔ ซอยพัฒนาการ ๔๐ ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขอเปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์ ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้อำนาจ เอลแอลเอส แลบริทอรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่วิเคราะห์ใหม่มาได้ดังนี้ สิ่งปฏิกลและวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และคืน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะสิ้นสุดอายุพร้อมหนังสือต่ออายุไว้ซึ่งระเบียบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการอาวุโสและหัวหน้า/รองผู้อำนวยการ
ปฏิบัติการตามสารวัตรกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเคอีนกมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabangadw@mail.go.th



"อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"



เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์

บริษัท เอลแอลเอส แลบริทอรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-๒๐๔

ที่ อก ๐๓๐๑(๑) ๖ ๕ ๐ ๘ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๔๐ รายการ

น้ำได้คืน จำนวน ๔ รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aluminum	Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
2	Copper	Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
3	Iron	Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾
4	Molybdenum	Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ⁽¹⁾

สิ่งปฏิกลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว จำนวน 17 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(1,3,6) 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^(1,3,7) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(4,6) 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^(4,7)
2	Arsenic	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(1,3,6) 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^(1,3,7) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(4,6) 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^(4,7)
3	Barium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(1,3,6) 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^(1,3,7) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(4,6) 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^(4,7)

Beryllium

- ๒ -

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
4	Beryllium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(1,3,6) 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^(1,3,7) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(4,6) 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^(4,7)
5	Cadmium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(1,3,6) 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^(1,3,7) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(4,6) 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^(4,7)
6	Chromium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(1,3,6) 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^(1,3,7) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(4,6) 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^(4,7)
7	Chromium (III)	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method ^(1,3,6,8) 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method ^(1,3,7,8) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^(4,5,6,8) 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^(4,5,7,8)
8	Cobalt	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(1,3,6) 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^(1,3,7)

3) Digestion...

- ๓ -

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
9	Copper	3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(4,6) 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^(4,7) 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(1,3,6) 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^(1,3,7) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(4,6) 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^(4,7)
10	Lead	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(1,3,6) 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^(1,3,7) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(4,6) 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^(4,7)
11	Molybdenum	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(1,3,6) 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^(1,3,7) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(4,6) 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^(4,7)
12	Nickel	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(1,3,6) 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^(1,3,7) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(4,6) 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^(4,7)
13	Selenium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(1,3,6) 2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometric Method ^(1,3,7) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(4,6) 4) Digestion, Inductively Coupled Plasma/ Mass Spectrometric Method ^(4,7)

14 Silver...



บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



bangkok@alsglobal.com 

ALS Line Official
ID: @alsthailand



ALS Facebook
Search: ALS Thailand

