

ภาคผนวกที่ 3

ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 3-1
ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 003/2569
Job No. : PCL 0010-10/69
Report Date : January 19, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : January 5-10, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler /Gravimetric Method

Sampling Date/Time : January 1-9, 2026/12:00 p.m.
Analytical Date : January 5-19, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	1-2/01/2026	mg/m ³	0.128	0.059
2.	2-3/01/2026		0.145	0.071
3.	3-4/01/2026		0.139	0.067
4.	4-5/01/2026		0.140	0.068
5.	5-6/01/2026		0.122	0.069
6.	6-7/01/2026		0.217	0.094
7.	7-8/01/2026		0.231	0.102
8.	8-9/01/2026		0.225	0.104
Standard ^{1/}			≤0.33 ^{1/}	≤0.12 ^{1/}

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547)
2. สภาพอากาศ : ปกติ



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991

E-mail : pacificlab07@gmail.com

www.pacificlaboratory.com

Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 003/2569

Job No. : PCL 0010-10/69

Report Date : January 19, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : January 5-10, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : Thermo Scientific Partisol 2025I Sequential Air Sampler/Gravimetric Method

Sampling Date/Time : January 1-9, 2026/12:00 p.m.
Analytical Date : January 5-19, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 24 Hours Average
1.	1-2/01/2026	µg/m ³	28.875
2.	2-3/01/2026		35.669
3.	3-4/01/2026		29.262
4.	4-5/01/2026		31.277
5.	5-6/01/2026		32.426
6.	6-7/01/2026		34.217
7.	7-8/01/2026		36.742
8.	8-9/01/2026		34.313
Standard ^{1/}			≤37.5

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป (ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LAB
F
.....
(Mr
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 011/2569

Job No. : PCL 0010-10/69

Report Date : January 29, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : January 10-17, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler /Gravimetric Method

Sampling Date/Time : January 9-16, 2026/02:00 p.m.

Analytical Date : January 10-29, 2026

Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	9-10/01/2026	mg/m ³	0.213	0.097
2.	10-11/01/2026		0.228	0.114
3.	11-12/01/2026		0.203	0.104
4.	12-13/01/2026		0.213	0.106
5.	13-14/01/2026		0.197	0.098
6.	14-15/01/2026		0.173	0.086
7.	15-16/01/2026		0.166	0.082
Standard ^{1/}			≤0.33 ^{1/}	≤0.12 ^{1/}

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547)
2. สภาพอากาศ : ปกติ



(Mr. F)

Laboratory Approve



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991

E-mail : pacificlab07@gmail.com

www.pacificlaboratory.com

Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 011/2569

Job No. : PCL 0010-10/69

Report Date : January 29, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : January 10-17, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : Thermo Scientific Partisol 2025I Sequential Air Sampler/Gravimetric Method

Sampling Date/Time : January 9-16, 2026/02:00 p.m.
Analytical Date : January 10-29, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 24 Hours Average
1.	9-10/01/2026	µg/m ³	37.371
2.	10-11/01/2026		35.942
3.	11-12/01/2026		41.756
4.	12-13/01/2026		42.129
5.	13-14/01/2026		43.199
6.	14-15/01/2026		47.610
7.	15-16/01/2026		41.798
Standard ^{1/}			≤37.5

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป (ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABO
P
.....
(Mr. Ritus Fakto)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 017/2569
Job No. : PCL 0010-01/69
Report Date : February 5, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : January 17-24, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler /Gravimetric Method
Sampling Date/Time : January 16-23, 2026/02:00 p.m.
Analytical Date : January 17 – February 5, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	16-17/01/2026	mg/m ³	0.133	0.076
2.	17-18/01/2026		0.147	0.078
3.	18-19/01/2026		0.131	0.064
4.	19-20/01/2026		0.126	0.059
5.	20-21/01/2026		0.141	0.061
6.	21-22/01/2026		0.128	0.062
Standard ^{1/}			≤0.33 ^{1/}	≤0.12 ^{1/}

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABORATORY
(Mr. R...)
Laboratory Approve



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991

E-mail : pacificlab07@gmail.com

www.pacificlaboratory.com

Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 017/2569

Job No. : PCL 0010-01/69

Report Date : February 5, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์

Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Sampling Source : Ambient Air Quality

Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N

Sampling Date/Time : January 16-23, 2026/02:00 p.m.

Received Date : January 17-24, 2026

Analytical Date : January 17 – February 5, 2026

Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50

Sampling Condition : Good

Method of Analysis : Thermo Scientific Partisol 2025I Sequential Air Sampler/Gravimetric Method

Item	Measure Date	Unit	Result
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 24 Hours Average
1.	16-17/01/2026	µg/m ³	38.527
2.	17-18/01/2026		36.229
3.	18-19/01/2026		33.218
4.	19-20/01/2026		31.869
5.	20-21/01/2026		36.301
6.	21-22/01/2026		32.801
Standard ^{1/}			≤37.5

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป (ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565)
2. สภาพอากาศ : ปกติ



(Mr.

Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 016/2569

Job No. : PCL 0010-02/69

Report Date : January 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : January 17, 2026
Parameter : Sulfur dioxide

Sampling Date/Time : January 15-16, 2026/02:00 p.m.
Analytical Date : January 17, 2026
Method of Analysis : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	15-16/01/2026
10.00 a.m. -11.00 a.m.	0.0046
11.00 a.m.-12.00 p.m.	0.0051
12.00 p.m.-01.00 p.m.	0.0048
01.00 p.m.-02.00 p.m.	0.0032
02.00 p.m.-03.00 p.m.	0.0031
03.00 p.m.-04.00 p.m.	0.0029
04.00 p.m.-05.00 p.m.	0.0026
05.00 p.m.-06.00 p.m.	0.0015
06.00 p.m.-07.00 p.m.	0.0017
07.00 p.m.-08.00 p.m.	0.0011
08.00 p.m.-09.00 p.m.	0.0019
09.00 p.m.-10.00 p.m.	0.0026
10.00 p.m.-11.00 p.m.	0.0021
11.00 p.m.-12.00 a.m.	0.0015
12.00 a.m.-01.00 a.m.	0.0019
01.00 a.m.-02.00 a.m.	0.0021
02.00 a.m.-03.00 a.m.	0.0026
03.00 a.m.-04.00 a.m.	0.0034
04.00 a.m.-05.00 a.m.	0.0038
05.00 a.m.-06.00 a.m.	0.0042
06.00 a.m.-07.00 a.m.	0.0045
07.00 a.m.-08.00 a.m.	0.0061
08.00 a.m.-09.00 a.m.	0.0068
09.00 a.m.-10.00 a.m.	0.0065
1 Hour (Maximum)	0.0068
24 Hours Measured	0.0034
Standard 1 hr. ^{1/} (ppm)	≤ 0.30
Standard 24 hrs. ^{2/} (ppm)	≤ 0.12

Remark : 1.^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง (ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2544)
2.^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547)
3. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABORATORY
(Mr. F)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 016/2569
Job No. : PCL 0010-02/69
Report Date : January 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : January 17, 2026
Parameter : Nitrogen dioxide

Sampling Date/Time : January 15-16, 2026/02:00 p.m.
Analytical Date : January 17, 2026
Method of Analysis : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	15-16/01/2026
10.00 a.m.-11.00 a.m.	0.0155
11.00 a.m.-12.00 p.m.	0.0161
12.00 p.m.-01.00 p.m.	0.0154
01.00 p.m.-02.00 p.m.	0.0148
02.00 p.m.-03.00 p.m.	0.0145
03.00 p.m.-04.00 p.m.	0.0141
04.00 p.m.-05.00 p.m.	0.0135
05.00 p.m.-06.00 p.m.	0.0131
06.00 p.m.-07.00 p.m.	0.0127
07.00 p.m.-08.00 p.m.	0.0124
08.00 p.m.-09.00 p.m.	0.0115
09.00 p.m.-10.00 p.m.	0.0102
10.00 p.m.-11.00 p.m.	0.0098
11.00 p.m.-12.00 a.m.	0.0085
12.00 a.m.-01.00 a.m.	0.0104
01.00 a.m.-02.00 a.m.	0.0109
02.00 a.m.-03.00 a.m.	0.0114
03.00 a.m.-04.00 a.m.	0.0126
04.00 a.m.-05.00 a.m.	0.0133
05.00 a.m.-06.00 a.m.	0.0124
06.00 a.m.-07.00 a.m.	0.0139
07.00 a.m.-08.00 a.m.	0.0145
08.00 a.m.-09.00 a.m.	0.0152
09.00 a.m.-10.00 a.m.	0.0156
1 Hour (Maximum)	0.0161
24 Hours Measured	0.0130
Standard 1 hr. ^{1/} (ppm)	≤ 0.17

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป (ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABORATORY
(Mr. Rhu)

Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 016/2569

Job No. : PCL 0010-02/69

Report Date : January 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : January 17, 2026
Parameter : Carbon monoxide

Sampling Date/Time : January 15-16, 2026/02:00 p.m.
Analytical Date : January 17, 2026
Method of Analysis : NDIR Method

Interval Time	Result (ppm)
	15-16/01/2026
10.00 a.m. -11.00 a.m.	1.42
11.00 a.m.-12.00 p.m.	1.38
12.00 p.m.-01.00 p.m.	1.32
01.00 p.m.-02.00 p.m.	1.26
02.00 p.m.-03.00 p.m.	1.21
03.00 p.m.-04.00 p.m.	1.11
04.00 p.m.-05.00 p.m.	1.06
05.00 p.m.-06.00 p.m.	1.01
06.00 p.m.-07.00 p.m.	0.96
07.00 p.m.-08.00 p.m.	0.84
08.00 p.m.-09.00 p.m.	0.97
09.00 p.m.-10.00 p.m.	1.03
10.00 p.m.-11.00 p.m.	1.09
11.00 p.m.-12.00 a.m.	1.12
12.00 a.m.-01.00 a.m.	1.17
01.00 a.m.-02.00 a.m.	1.26
02.00 a.m.-03.00 a.m.	1.31
03.00 a.m.-04.00 a.m.	1.38
04.00 a.m.-05.00 a.m.	1.46
05.00 a.m.-06.00 a.m.	1.51
06.00 a.m.-07.00 a.m.	1.48
07.00 a.m.-08.00 a.m.	1.43
08.00 a.m.-09.00 a.m.	1.35
09.00 a.m.-10.00 a.m.	1.28
1 Hour (Maximum)	1.51
8 Hours Measured	1.34
24 Hours Measured	1.23
Standard 1 Hour (Maximum)	≤30 ^{1/}
Standard 8 Hours Measured	≤9 ^{1/}
Standard 24 Hours Measured	-

Remark : 1. 1/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป (ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2538)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABORATORY
(Mr. H)
Laboratory approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 016/2569
Job No. : PCL 0010-02/69
Report Date : January 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : January 17, 2026
Parameter : Total Hydrocarbon (THC)
Sampling Date/Time : January 15-16, 2026/14:00 p.m.
Analytical Date : January 17-23, 2026
Method of Analysis : Sampling Bag/FID Method

Item	Measure Date	Unit	Result
1.	15-16/01/2026	ppm	14.45

Remark : 1. สภาพอากาศ : ปกติ
2. ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด


(Mr. )
Laboratory Approve



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991

E-mail : pacificlab07@gmail.com

www.pacificlaboratory.com

Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 020/2569
Job No. : PCL 0010-01/69
Report Date : February 12, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : January 23-31, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler /Gravimetric Method

Sampling Date/Time : January 22-30, 2026/10:00 a.m.
Analytical Date : January 23 – February 12 , 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	22-23/01/2026	µg/m ³	115.502	56.286
2.	23-24/01/2026		127.337	63.008
3.	24-25/01/2026		120.219	58.771
4.	25-26/01/2026		107.724	55.395
5.	26-27/01/2026		143.118	77.213
6.	27-28/01/2026		139.516	69.562
7.	28-29/01/2026		191.187	90.417
8.	29-30/01/2026		147.960	98.176
Standard ^{1/}			≤200 ^{1/}	≤100 ^{1/}

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LAB
F
(Mr.
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 020/2569
Job No. : PCL 0010-01/69
Report Date : February 12, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : January 23-31, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : Thermo Scientific Partisol 2025I Sequential Air Sampler/Gravimetric Method

Sampling Date/Time : January 22-30, 2026/10:00 a.m.
Analytical Date : January 23 – February 12 , 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 24 Hours Average
1.	22-23/01/2026	µg/m ³	28.815
2.	23-24/01/2026		31.469
3.	24-25/01/2026		29.638
4.	25-26/01/2026		26.268
5.	26-27/01/2026		35.527
6.	27-28/01/2026		31.294
7.	28-29/01/2026		59.836
8.	29-30/01/2026		52.446
Standard ^{1/}			≤37.5

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

(Mr. Br
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 024/2569
Job No. : PCL 0010-07/69
Report Date : February 16, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : January 31 – February 9, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler /Gravimetric Method
Sampling Date/Time : January 30 – February 7, 2026/10:00 a.m.
Analytical Date : January 31 – February 16, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	30-31/01/2026	µg/m ³	141.017	89.550
2.	31/01-1/02/2026		129.179	85.486
3.	1-2/02/2026		137.340	82.985
4.	2-3/02/2026		115.856	71.578
5.	3-4/02/2026		164.886	82.540
6.	4-5/02/2026		147.358	74.964
7.	5-6/02/2026		156.316	80.835
8.	6-7/02/2026		145.700	75.262
Standard ^{1/}			≤200 ^{1/}	≤100 ^{1/}

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABO
(MP.
Laboratory Approve



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991

E-mail : pacificlab07@gmail.com

www.pacificlaboratory.com

Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 024/2569
Job No. : PCL 0010-07/69
Report Date : February 16, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : January 31 – February 9, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : Thermo Scientific Partisol 2025I Sequential Air Sampler/Gravimetric Method

Sampling Date/Time : January 30 – February 7, 2026/10:00 a.m.
Analytical Date : January 31 – February 16, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 24 Hours Average
1.	30-31/01/2026	µg/m ³	44.828
2.	31/01-1/02/2026		42.115
3.	1-2/02/2026		43.227
4.	2-3/02/2026		36.973
5.	3-4/02/2026		34.381
6.	4-5/02/2026		37.335
7.	5-6/02/2026		54.955
8.	6-7/02/2026		37.064
Standard ^{1/}			≤37.5

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABO
P
.....
(Mr. 
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 030/2569
Job No. : PCL 0010-07/69
Report Date : February 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : February 9-16, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler /Gravimetric Method
Sampling Date/Time : February 7-14, 2026/10:00 a.m.
Analytical Date : February 9-23, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	7-8/02/2026	µg/m ³	119.276	60.237
2.	8-9/02/2026		106.185	59.819
3.	9-10/02/2026		96.438	52.919
4.	10-11/02/2026		119.242	59.280
5.	11-12/02/2026		112.388	56.027
6.	12-13/02/2026		92.475	46.352
7.	13-14/02/2026		80.340	41.183
Standard ^{1/}			≤200 ^{1/}	≤100 ^{1/}

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABO
(Mr. 
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 030/2569
Job No. : PCL 0010-07/69
Report Date : February 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : February 9-16, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : Thermo Scientific Partisol 2025I Sequential Air Sampler/Gravimetric Method
Sampling Date/Time : February 7-14, 2026/10:00 a.m.
Analytical Date : February 9-23, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 24 Hours Average
1.	7-8/02/2026	µg/m ³	37.500
2.	8-9/02/2026		25.530
3.	9-10/02/2026		24.100
4.	10-11/02/2026		28.034
5.	11-12/02/2026		27.619
6.	12-13/02/2026		23.870
7.	13-14/02/2026		20.710
Standard ^{1/}			≤37.5

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABORATORY
PCL
(Mr. [Redacted])
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 036/2569
Job No. : PCL 0010-07/69
Report Date : March 2, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : February 16-23, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler /Gravimetric Method
Sampling Date/Time : February 14-21, 2026/10:00 a.m.
Analytical Date : February 16 – March 2, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	14-15/02/2026	µg/m ³	76.104	38.908
2.	15-16/02/2026		87.498	43.628
3.	16-17/02/2026		102.573	53.272
4.	17-18/02/2026		98.057	59.949
5.	18-19/02/2026		105.252	52.806
6.	19-20/02/2026		153.132	74.093
7.	20-21/02/2026		124.311	62.404
Standard ^{1/}			≤200	≤100

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr. Rhu...)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 036/2569

Job No. : PCL 0010-07/69

Report Date : March 2, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : February 16-23, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : Thermo Scientific Partisol 2025I Sequential Air Sampler/Gravimetric Method

Sampling Date/Time : February 14-21, 2026/10:00 a.m.
Analytical Date : February 16 – March 2, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 24 Hours Average
1.	14-15/02//2026	µg/m ³	16.358
2.	15-16/02/2026		22.317
3.	16-17/02/2026		26.647
4.	17-18/02/2026		19.948
5.	18-19/02/2026		26.895
6.	19-20/02/2026		36.620
7.	20-21/02/2026		32.764
Standard ^{1/}			≤37.5

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABORATORY

(Mr. Rnusa)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 041/2569
Job No. : PCL 0010-08/69
Report Date : March 5, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : February 23, 2026
Parameter : Sulfur dioxide

Sampling Date/Time : February 21-22, 2026/02:00 p.m.
Analytical Date : February 23, 2026
Method of Analysis : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	21-22/02/2026
02.00 p.m.-03.00 p.m.	5.24
03.00 p.m.-04.00 p.m.	4.67
04.00 p.m.-05.00 p.m.	4.28
05.00 p.m.-06.00 p.m.	4.31
06.00 p.m.-07.00 p.m.	3.98
07.00 p.m.-08.00 p.m.	3.65
08.00 p.m.-09.00 p.m.	2.59
09.00 p.m.-10.00 p.m.	2.14
10.00 p.m.-11.00 p.m.	2.05
11.00 p.m.-12.00 a.m.	1.84
12.00 a.m.-01.00 a.m.	1.57
01.00 a.m.-02.00 a.m.	1.48
02.00 a.m.-03.00 a.m.	1.96
03.00 a.m.-04.00 a.m.	2.64
04.00 a.m.-05.00 a.m.	2.79
05.00 a.m.-06.00 a.m.	3.12
06.00 a.m.-07.00 a.m.	3.26
07.00 a.m.-08.00 a.m.	3.59
08.00 a.m.-09.00 a.m.	3.94
09.00 a.m.-10.00 a.m.	4.21
10.00 a.m.-11.00 a.m.	4.59
11.00 a.m.-12.00 p.m.	5.11
12.00 p.m.-01.00 p.m.	5.56
01.00 p.m.-02.00 p.m.	5.42
1 Hour (Maximum)	5.56
24 Hours Measured	3.50
Standard 1 hr. ¹ (ppb)	≤100
Standard 24 hrs. ¹ (ppb)	≤50

Remark : 1. ¹/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ



Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 041/2569

Job No. : PCL 0010-08/69

Report Date : March 5, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : February 23, 2026
Parameter : Nitrogen dioxide

Sampling Date/Time : February 21-22, 2026/02:00 p.m.
Analytical Date : February 23, 2026
Method of Analysis : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	21-22/02/2026
02.00 p.m.-03.00 p.m.	14.20
03.00 p.m.-04.00 p.m.	13.37
04.00 p.m.-05.00 p.m.	13.22
05.00 p.m.-06.00 p.m.	12.89
06.00 p.m.-07.00 p.m.	12.45
07.00 p.m.-08.00 p.m.	11.79
08.00 p.m.-09.00 p.m.	11.45
09.00 p.m.-10.00 p.m.	11.04
10.00 p.m.-11.00 p.m.	10.95
11.00 p.m.-12.00 a.m.	10.76
12.00 a.m.-01.00 a.m.	10.24
01.00 a.m.-02.00 a.m.	10.06
02.00 a.m.-03.00 a.m.	9.97
03.00 a.m.-04.00 a.m.	9.45
04.00 a.m.-05.00 a.m.	9.68
05.00 a.m.-06.00 a.m.	10.54
06.00 a.m.-07.00 a.m.	10.59
07.00 a.m.-08.00 a.m.	11.36
08.00 a.m.-09.00 a.m.	12.57
09.00 a.m.-10.00 a.m.	12.69
10.00 a.m.-11.00 a.m.	13.24
11.00 a.m.-12.00 p.m.	13.98
12.00 p.m.-01.00 p.m.	14.25
01.00 p.m.-02.00 p.m.	14.68
1 Hour (Maximum)	14.68
24 Hours Measured	11.89
Standard 1 hr. ¹ (ppb)	≤120

Remark : 1. ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ



(Mr. Rhu
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 041/2569
 Job No. : PCL 0010-08/69
 Report Date : March 5, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Ambient Air Quality
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
 Received Date : February 23, 2026
 Parameter : Carbon monoxide

Sampling Date/Time : February 21-22, 2026/02:00 p.m.
 Analytical Date : February 23, 2026
 Method of Analysis : NDIR Method

Interval Time	Result (ppm)
	21-22/02/2026
02.00 p.m.-03.00 p.m.	1.51
03.00 p.m.-04.00 p.m.	1.48
04.00 p.m.-05.00 p.m.	1.42
05.00 p.m.-06.00 p.m.	1.35
06.00 p.m.-07.00 p.m.	1.31
07.00 p.m.-08.00 p.m.	1.28
08.00 p.m.-09.00 p.m.	1.24
09.00 p.m.-10.00 p.m.	1.15
10.00 p.m.-11.00 p.m.	1.06
11.00 p.m.-12.00 a.m.	1.04
12.00 a.m.-01.00 a.m.	0.98
01.00 a.m.-02.00 a.m.	0.85
02.00 a.m.-03.00 a.m.	1.04
03.00 a.m.-04.00 a.m.	1.16
04.00 a.m.-05.00 a.m.	1.27
05.00 a.m.-06.00 a.m.	1.32
06.00 a.m.-07.00 a.m.	1.35
07.00 a.m.-08.00 a.m.	1.48
08.00 a.m.-09.00 a.m.	1.43
09.00 a.m.-10.00 a.m.	1.37
10.00 a.m.-11.00 a.m.	1.26
11.00 a.m.-12.00 p.m.	1.37
12.00 p.m.-01.00 p.m.	1.45
01.00 p.m.-02.00 p.m.	1.59
1 Hour (Maximum)	1.59
8 Hours Measured	1.37
24 Hours Measured	1.28
Standard 1 Hour (Maximum)	$\leq 30^{1/}$
Standard 8 Hours Measured	$\leq 9^{1/}$
Standard 24 Hours Measured	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
 2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABORATORY
 (Mr. Rn
 Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 041/2569
Job No. : PCL 0010-08/69
Report Date : March 5, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : February 23, 2026
Parameter : Total Hydrocarbon (THC)
Sampling Date/Time : February 21-22, 2026/02:00 p.m.
Analytical Date : February 23 – March 5, 2026
Method of Analysis : Sampling Bag/FID Method

Item	Measure Date	Unit	Result
1.	21-22/02/2026	ppm	25.21

Remark : 1. สภาพอากาศ : ปกติ
2. ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด


.....
(Mr. F
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 042/2569
Job No. : PCL 0010-07/69
Report Date : March 10, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : February 23 – March 2, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler /Gravimetric Method

Sampling Date/Time : February 21-28, 2026/10:00 a.m.
Analytical Date : February 23 – March 10, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	21-22/02/2026	µg/m ³	107.610	53.576
2.	22-23/02/2026		101.822	50.535
3.	23-24/02/2026		121.671	64.995
4.	24-25/02/2026		132.923	69.945
5.	25-26/02/2026		106.794	56.664
6.	26-27/02/2026		100.837	55.563
7.	27-28/02/2026		124.303	63.289
Standard ^{1/}			≤200	≤100

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ



(Mr. Rnus
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 042/2569
Job No. : PCL 0010-07/69
Report Date : March 10, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : February 23 – March 2, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : Thermo Scientific Partisol 2025I Sequential Air Sampler/Gravimetric Method

Sampling Date/Time : February 21-28, 2026/10:00 a.m.
Analytical Date : February 23 – March 10, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 24 Hours Average
1.	21-22/02/2026	µg/m ³	26.099
2.	22-23/02/2026		25.595
3.	23-24/02/2026		32.292
4.	24-25/02/2026		34.792
5.	25-26/02/2026		31.487
6.	26-27/02/2026		27.042
7.	27-28/02/2026		33.826
Standard ^{1/}			≤37.5

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABO
(Mr. Rn
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 048/2569
Job No. : PCL 0010-13/69
Report Date : March 16, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : March 2-9, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler /Gravimetric Method
Sampling Date/Time : February 28 – March 7, 2026/10:00 a.m.
Analytical Date : March 2-16, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	28/02-1/03/2026	µg/m ³	89.956	44.591
2.	1-2/03/2026		81.259	42.608
3.	2-3/03/2026		95.019	47.941
4.	3-4/03/2026		96.820	48.713
5.	4-5/03/2026		121.588	64.388
6.	5-6/03/2026		180.360	76.345
7.	6-7/03/2026		137.632	61.861
Standard ^{1/}			≤200	≤100

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABORATORY
(Mr. Rn
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 048/2569
Job No. : PCL 0010-13/69
Report Date : March 16, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : March 2-9, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : Thermo Scientific Partisol 2025I Sequential Air Sampler/Gravimetric Method
Sampling Date/Time : February 28 – March 7, 2026/10:00 a.m.
Analytical Date : March 2-16, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 24 Hours Average
1.	28/02-1/03/2026	µg/m ³	23.085
2.	1-2/03/2026		20.834
3.	2-3/03/2026		22.527
4.	3-4/03/2026		25.128
5.	4-5/03/2026		32.861
6.	5-6/03/2026		36.768
7.	6-7/03/2026		31.573
Standard ^{1/}			≤37.5

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABORATORY
(Mr. F)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 050/2569
 Job No. : PCL 0010-14/69
 Report Date : March 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Ambient Air Quality
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
 Received Date : March 9-16, 2026
 Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
 Method of Analysis : High-Volume Air Sampler /Gravimetric Method

Sampling Date/Time : March 7-14, 2026/10:00 a.m.
 Analytical Date : March 9-23, 2026
 Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	7-8/03/2026	µg/m ³	157.238	68.234
2.	8-9/03/2026		128.546	64.866
3.	9-10/03/2026		153.342	77.909
4.	10-11/03/2026		114.020	54.569
5.	11-12/03/2026		142.361	69.297
6.	12-13/03/2026		140.996	61.941
7.	13-14/03/2026		175.322	76.895
Standard ^{1/}			≤200	≤100

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
 2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABORATORY
 (Mr. Rn
 Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 050/2569
Job No. : PCL 0010-14/69
Report Date : March 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : March 9-16, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : Thermo Scientific Partisol 2025I Sequential Air Sampler/Gravimetric Method
Sampling Date/Time : March 7-14, 2026/10:00 a.m.
Analytical Date : March 9-23, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 24 Hours Average
1.	7-8/03/2026	µg/m ³	34.482
2.	8-9/03/2026		32.052
3.	9-10/03/2026		36.924
4.	10-11/03/2026		27.424
5.	11-12/03/2026		34.196
6.	12-13/03/2026		33.277
7.	13-14/03/2026		35.825
Standard ^{1/}			≤37.5

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

(Mr. Rnus F)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 053/2569

Job No. : PCL 0010-13/69

Report Date : March 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์

Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Sampling Source : Ambient Air Quality

Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N

Received Date : March 16, 2026

Parameter : Sulfur dioxide

Sampling Date/Time : March 12-13, 2026/02:00 p.m.

Analytical Date : March 16, 2026

Method of Analysis : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	12-13/03/2026
02.00 p.m.-03.00 p.m.	5.36
03.00 p.m.-04.00 p.m.	5.21
04.00 p.m.-05.00 p.m.	5.16
05.00 p.m.-06.00 p.m.	4.98
06.00 p.m.-07.00 p.m.	4.56
07.00 p.m.-08.00 p.m.	4.43
08.00 p.m.-09.00 p.m.	3.86
09.00 p.m.-10.00 p.m.	3.54
10.00 p.m.-11.00 p.m.	2.68
11.00 p.m.-12.00 a.m.	2.11
12.00 a.m.-01.00 a.m.	1.84
01.00 a.m.-02.00 a.m.	1.26
02.00 a.m.-03.00 a.m.	1.54
03.00 a.m.-04.00 a.m.	1.44
04.00 a.m.-05.00 a.m.	2.31
05.00 a.m.-06.00 a.m.	2.59
06.00 a.m.-07.00 a.m.	3.24
07.00 a.m.-08.00 a.m.	3.78
08.00 a.m.-09.00 a.m.	3.98
09.00 a.m.-10.00 a.m.	4.56
10.00 a.m.-11.00 a.m.	4.67
11.00 a.m.-12.00 p.m.	4.89
12.00 p.m.-01.00 p.m.	5.13
01.00 p.m.-02.00 p.m.	5.26
1 Hour (Maximum)	5.36
24 Hours Measured	3.68
Standard 1 hr. ^{1/} (ppb)	≤100
Standard 24 hrs. ^{1/} (ppb)	≤50

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABO
(Mr. R
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 053/2569
Job No. : PCL 0010-13/69
Report Date : March 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : March 16, 2026
Parameter : Nitrogen dioxide

Sampling Date/Time : March 12-13, 2026/02:00 p.m.
Analytical Date : March 16, 2026
Method of Analysis : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	12-13/03/2026
02.00 p.m.-03.00 p.m.	16.84
03.00 p.m.-04.00 p.m.	16.23
04.00 p.m.-05.00 p.m.	15.45
05.00 p.m.-06.00 p.m.	14.95
06.00 p.m.-07.00 p.m.	14.55
07.00 p.m.-08.00 p.m.	13.74
08.00 p.m.-09.00 p.m.	12.65
09.00 p.m.-10.00 p.m.	12.14
10.00 p.m.-11.00 p.m.	11.25
11.00 p.m.-12.00 a.m.	11.03
12.00 a.m.-01.00 a.m.	10.84
01.00 a.m.-02.00 a.m.	10.65
02.00 a.m.-03.00 a.m.	9.85
03.00 a.m.-04.00 a.m.	10.26
04.00 a.m.-05.00 a.m.	10.48
05.00 a.m.-06.00 a.m.	11.74
06.00 a.m.-07.00 a.m.	11.99
07.00 a.m.-08.00 a.m.	12.32
08.00 a.m.-09.00 a.m.	12.49
09.00 a.m.-10.00 a.m.	13.65
10.00 a.m.-11.00 a.m.	14.21
11.00 a.m.-12.00 p.m.	14.59
12.00 p.m.-01.00 p.m.	15.68
01.00 p.m.-02.00 p.m.	16.02
1 Hour (Maximum)	16.84
24 Hours Measured	13.07
Standard 1 hr. ¹ (ppb)	≤120

Remark : 1. ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

(Mr. [Signature])
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 053/2569
Job No. : PCL 0010-13/69
Report Date : March 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : March 16, 2026
Parameter : Carbon monoxide
Sampling Date/Time : March 12-13, 2026/02:00 p.m.
Analytical Date : March 16, 2026
Method of Analysis : NDIR Method

Interval Time	Result (ppm)
	12-13/03/2026
02.00 p.m.-03.00 p.m.	1.63
03.00 p.m.-04.00 p.m.	1.59
04.00 p.m.-05.00 p.m.	1.48
05.00 p.m.-06.00 p.m.	1.52
06.00 p.m.-07.00 p.m.	1.34
07.00 p.m.-08.00 p.m.	1.27
08.00 p.m.-09.00 p.m.	1.12
09.00 p.m.-10.00 p.m.	1.06
10.00 p.m.-11.00 p.m.	1.05
11.00 p.m.-12.00 a.m.	0.99
12.00 a.m.-01.00 a.m.	0.96
01.00 a.m.-02.00 a.m.	0.84
02.00 a.m.-03.00 a.m.	0.87
03.00 a.m.-04.00 a.m.	0.94
04.00 a.m.-05.00 a.m.	1.02
05.00 a.m.-06.00 a.m.	1.26
06.00 a.m.-07.00 a.m.	1.37
07.00 a.m.-08.00 a.m.	1.39
08.00 a.m.-09.00 a.m.	1.41
09.00 a.m.-10.00 a.m.	1.45
10.00 a.m.-11.00 a.m.	1.56
11.00 a.m.-12.00 p.m.	1.48
12.00 p.m.-01.00 p.m.	1.52
01.00 p.m.-02.00 p.m.	1.58
1 Hour (Maximum)	1.63
8 Hours Measured	1.42
24 Hours Measured	1.28
Standard 1 Hour (Maximum)	$\leq 30^{VI}$
Standard 8 Hours Measured	$\leq 9^{VI}$
Standard 24 Hours Measured	-

Remark : 1. ^{VI} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 053/2569
Job No. : PCL 0010-13/69
Report Date : March 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : March 16, 2026
Parameter : Total Hydrocarbon (THC)
Sampling Date/Time : March 12-13, 2026/02:00 p.m.
Analytical Date : March 16-23, 2026
Method of Analysis : Sampling Bag/FID Method

Item	Measure Date	Unit	Result
1.	12-13/03/2026	ppm	14.47

Remark : 1. สภาพอากาศ : ปกติ
2. ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด


(Mr. Rn
Laboratory Approve



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991

E-mail : pacificlab07@gmail.com

www.pacificlaboratory.com

Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 059/2569

Job No. : PCL 0010-13/69

Report Date : March 30, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์

Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Sampling Source : Ambient Air Quality

Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N

Sampling Date/Time : March 14-21, 2026/10:00 a.m.

Received Date : March 16-23, 2026

Analytical Date : March 16-30, 2026

Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50

Sampling Condition : Good

Method of Analysis : High-Volume Air Sampler /Gravimetric Method

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	14-15/03/2026	µg/m ³	191.600	78.773
2.	15-16/03/2026		189.713	88.861
3.	16-17/03/2026		168.414	80.773
4.	17-18/03/2026		158.803	86.450
5.	18-19/03/2026		172.970	70.364
6.	19-20/03/2026		196.429	90.712
7.	20-21/03/2026		182.914	86.504
Standard ^{1/}			≤200	≤100

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ



Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 059/2569
Job No. : PCL 0010-13/69
Report Date : March 30, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : March 16-23, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : Thermo Scientific Partisol 2025I Sequential Air Sampler/Gravimetric Method

Sampling Date/Time : March 14-21, 2026/10:00 a.m.
Analytical Date : March 16-30, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 24 Hours Average
1.	14-15/03/2026	µg/m ³	36.277
2.	15-16/03/2026		37.135
3.	16-17/03/2026		32.425
4.	17-18/03/2026		29.697
5.	18-19/03/2026		34.322
6.	19-20/03/2026		37.171
7.	20-21/03/2026		33.000
Standard ^{1/}			≤37.5

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr. Rr)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 068/2569
Job No. : PCL 0010-13/69
Report Date : April 6, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : March 23-30, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler /Gravimetric Method
Sampling Date/Time : March 21-28, 2026/10:00 a.m.
Analytical Date : March 23-April 6, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	21-22/03/2026	µg/m ³	155.698	73.464
2.	22-23/03/2026		134.370	67.301
3.	23-24/03/2026		101.503	58.515
4.	24-25/03/2026		88.139	47.499
5.	25-26/03/2026		114.819	55.580
6.	26-27/03/2026		147.494	73.694
7.	27-28/03/2026		125.480	62.929
Standard ^{1/}			≤200	≤100

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

(Mr. [Redacted])
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 068/2569
Job No. : PCL 0010-13/69
Report Date : April 6, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : March 23-30, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : Thermo Scientific Partisol 2025I Sequential Air Sampler/Gravimetric Method
Sampling Date/Time : March 21-28, 2026/10:00 a.m.
Analytical Date : March 23-April 6, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 24 Hours Average
1.	21-22/03/2026	µg/m ³	31.393
2.	22-23/03/2026		30.563
3.	23-24/03/2026		25.681
4.	24-25/03/2026		23.348
5.	25-26/03/2026		26.022
6.	26-27/03/2026		34.274
7.	27-28/03/2026		31.338
Standard ^{1/}			≤37.5

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABO
(M)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 070/2569
Job No. : PCL 0010-13/69
Report Date : April 16, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : March 30 – April 6, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler /Gravimetric Method
Sampling Date/Time : March 28 – April 4, 2026/10:00 a.m.
Analytical Date : March 30 – April 16, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	28-29/03/2026	µg/m ³	118.882	57.596
2.	29-30/03/2026		92.325	42.105
3.	30-31/03/2026		89.673	41.366
4.	31/03-1/04/2026		73.424	36.284
5.	1-2/04/2026		113.508	65.937
6.	2-3/04/2026		95.530	47.259
7.	3-4/04/2026		84.781	42.942
Standard ^{1/}			≤200	≤100

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABO
(Mr. 
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 070/2569

Job No. : PCL 0010-13/69

Report Date : April 16, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : March 30 – April 6, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : Thermo Scientific Partisol 2025I Sequential Air Sampler/Gravimetric Method

Sampling Date/Time : March 28 – April 4, 2026/10:00 a.m.
Analytical Date : March 30 – April 16, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 24 Hours Average
1.	28-29/03/2026	µg/m ³	28.320
2.	29-30/03/2026		24.789
3.	30-31/03/2026		22.784
4.	31/03-1/04/2026		20.894
5.	1-2/04/2026		29.320
6.	2-3/04/2026		23.961
7.	3-4/04/2026		21.415
Standard ^{1/}			≤37.5

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ



(Mr.)

Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 072/2569
Job No. : PCL 0010-19/69
Report Date : April 16, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : April 6, 2026
Parameter : Sulfur dioxide
Sampling Date/Time : April 3-4, 2026/02:00 p.m.
Analytical Date : April 6, 2026
Method of Analysis : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	3-4/04/2026
02.00 p.m.-03.00 p.m.	4.95
03.00 p.m.-04.00 p.m.	4.46
04.00 p.m.-05.00 p.m.	5.26
05.00 p.m.-06.00 p.m.	4.51
06.00 p.m.-07.00 p.m.	4.36
07.00 p.m.-08.00 p.m.	3.68
08.00 p.m.-09.00 p.m.	3.27
09.00 p.m.-10.00 p.m.	2.65
10.00 p.m.-11.00 p.m.	3.11
11.00 p.m.-12.00 a.m.	2.58
12.00 a.m.-01.00 a.m.	1.49
01.00 a.m.-02.00 a.m.	1.22
02.00 a.m.-03.00 a.m.	1.72
03.00 a.m.-04.00 a.m.	2.62
04.00 a.m.-05.00 a.m.	2.55
05.00 a.m.-06.00 a.m.	3.04
06.00 a.m.-07.00 a.m.	2.98
07.00 a.m.-08.00 a.m.	3.45
08.00 a.m.-09.00 a.m.	3.28
09.00 a.m.-10.00 a.m.	4.62
10.00 a.m.-11.00 a.m.	4.97
11.00 a.m.-12.00 p.m.	4.15
12.00 p.m.-01.00 p.m.	5.08
01.00 p.m.-02.00 p.m.	5.12
1 Hour (Maximum)	5.26
24 Hours Measured	3.55
Standard 1 hr. ^{1/} (ppb)	≤100
Standard 24 hrs. ^{1/} (ppb)	≤50

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABO
(Mr. F
PCL
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 072/2569
Job No. : PCL 0010-19/69
Report Date : April 16, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : April 6, 2026
Parameter : Nitrogen dioxide

Sampling Date/Time : April 3-4, 2026/02:00 p.m.
Analytical Date : April 6, 2026
Method of Analysis : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	3-4/04/2026
02.00 p.m.-03.00 p.m.	15.28
03.00 p.m.-04.00 p.m.	16.03
04.00 p.m.-05.00 p.m.	15.45
05.00 p.m.-06.00 p.m.	15.34
06.00 p.m.-07.00 p.m.	15.68
07.00 p.m.-08.00 p.m.	14.95
08.00 p.m.-09.00 p.m.	13.26
09.00 p.m.-10.00 p.m.	14.55
10.00 p.m.-11.00 p.m.	14.07
11.00 p.m.-12.00 a.m.	13.62
12.00 a.m.-01.00 a.m.	13.42
01.00 a.m.-02.00 a.m.	12.62
02.00 a.m.-03.00 a.m.	11.95
03.00 a.m.-04.00 a.m.	11.24
04.00 a.m.-05.00 a.m.	10.25
05.00 a.m.-06.00 a.m.	10.78
06.00 a.m.-07.00 a.m.	11.27
07.00 a.m.-08.00 a.m.	12.62
08.00 a.m.-09.00 a.m.	13.24
09.00 a.m.-10.00 a.m.	12.81
10.00 a.m.-11.00 a.m.	12.64
11.00 a.m.-12.00 p.m.	13.29
12.00 p.m.-01.00 p.m.	14.65
01.00 p.m.-02.00 p.m.	14.88
1 Hour (Maximum)	16.03
24 Hours Measured	13.50
Standard 1 hr. ^{1/} (ppb)	≤120

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABO
(Mr.
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 072/2569

Job No. : PCL 0010-19/69

Report Date : April 16, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Ambient Air Quality
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
 Received Date : April 6, 2026
 Parameter : Carbon monoxide

Sampling Date/Time : April 3-4, 2026/02:00 p.m.
 Analytical Date : April 6, 2026
 Method of Analysis : NDIR Method

Interval Time	Result (ppm)
	3-4/04/2026
02.00 p.m.-03.00 p.m.	1.55
03.00 p.m.-04.00 p.m.	1.24
04.00 p.m.-05.00 p.m.	1.34
05.00 p.m.-06.00 p.m.	1.42
06.00 p.m.-07.00 p.m.	1.47
07.00 p.m.-08.00 p.m.	1.36
08.00 p.m.-09.00 p.m.	1.30
09.00 p.m.-10.00 p.m.	1.24
10.00 p.m.-11.00 p.m.	1.06
11.00 p.m.-12.00 a.m.	1.11
12.00 a.m.-01.00 a.m.	1.02
01.00 a.m.-02.00 a.m.	0.96
02.00 a.m.-03.00 a.m.	0.84
03.00 a.m.-04.00 a.m.	0.81
04.00 a.m.-05.00 a.m.	1.05
05.00 a.m.-06.00 a.m.	1.14
06.00 a.m.-07.00 a.m.	1.28
07.00 a.m.-08.00 a.m.	1.34
08.00 a.m.-09.00 a.m.	1.38
09.00 a.m.-10.00 a.m.	1.42
10.00 a.m.-11.00 a.m.	1.48
11.00 a.m.-12.00 p.m.	1.53
12.00 p.m.-01.00 p.m.	1.52
01.00 p.m.-02.00 p.m.	1.61
1 Hour (Maximum)	1.61
8 Hours Measured	1.38
24 Hours Measured	1.27
Standard 1 Hour (Maximum)	$\leq 30^{\text{I}}$
Standard 8 Hours Measured	$\leq 9^{\text{I}}$
Standard 24 Hours Measured	-

Remark : 1. ^I ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
 2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABORATORY
 (M)
 Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 072/2569
Job No. : PCL 0010-19/69
Report Date : April 16, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : April 6, 2026
Parameter : Total Hydrocarbon (THC)
Sampling Date/Time : April 3-4, 2026/02:00 p.m.
Analytical Date : April 6-16, 2026
Method of Analysis : Sampling Bag/FID Method

Item	Measure Date	Unit	Result
1.	3-4/04/2026	ppm	13.14

Remark : 1. สภาพอากาศ : ปกติ
2. ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
.....
(M)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 073/2569
Job No. : PCL 0010-19/69
Report Date : April 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : March 31 – April 16, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler /Gravimetric Method

Sampling Date/Time : April 4-11, 2026/10:00 a.m.
Analytical Date : March 31 – April 23, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	4-5/04/2026	µg/m ³	86.961	43.864
2.	5-6/04/2026		100.247	51.332
3.	6-7/04/2026		123.533	59.662
4.	7-8/04/2026		80.583	43.611
5.	8-9/04/2026		106.438	58.339
6.	9-10/04/2026		111.490	52.907
7.	10-11/04/2026		90.819	45.831
Standard ^{1/}			≤200	≤100

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LAB
(Mr. [Redacted])
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 073/2569
Job No. : PCL 0010-19/69
Report Date : April 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : March 31 – April 16, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : Thermo Scientific Partisol 2025I Sequential Air Sampler/Gravimetric Method

Sampling Date/Time : April 4-11, 2026/10:00 a.m.
Analytical Date : March 31 – April 23, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 24 Hours Average
1.	4-5/04/2026	µg/m ³	22.855
2.	5-6/04/2026		24.559
3.	6-7/04/2026		29.990
4.	7-8/04/2026		21.930
5.	8-9/04/2026		24.120
6.	9-10/04/2026		30.772
7.	10-11/04/2026		26.907
Standard ^{1/}			≤37.5

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

(Mr. 
Laboratory Approve


ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 094/2569
Job No. : PCL 0010-19/69
Report Date : April 28, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : April 11-20, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler /Gravimetric Method
Sampling Date/Time : April 11-18, 2026/10:00 a.m.
Analytical Date : April 11-28, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	11-12/04/2026	µg/m ³	97.676	48.459
2.	12-13/04/2026		87.666	44.505
3.	13-14/04/2026		80.365	40.915
4.	14-15/04/2026		84.804	42.833
5.	15-16/04/2026		74.813	37.756
6.	16-17/04/2026		83.304	42.190
7.	17-18/04/2026		115.166	60.649
Standard ^{1/}			≤200	≤100

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ


Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 094/2569
Job No. : PCL 0010-19/69
Report Date : April 28, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : April 11-20, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : Thermo Scientific Partisol 2025I Sequential Air Sampler/Gravimetric Method
Sampling Date/Time : April 11-18, 2026/10:00 a.m.
Analytical Date : April 11-28, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 24 Hours Average
1.	11-12/04/2026	µg/m ³	24.097
2.	12-13/04/2026		22.086
3.	13-14/04/2026		19.425
4.	14-15/04/2026		21.194
5.	15-16/04/2026		18.304
6.	16-17/04/2026		21.033
7.	17-18/04/2026		29.667
Standard ^{1/}			≤37.5

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABO
(MR)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 095/2569
Job No. : PCL 0010-19/69
Report Date : May 5, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : April 27-28, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler /Gravimetric Method

Sampling Date/Time : April 24-27, 2026/10:00 a.m.
Analytical Date : April 27 – May 5, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	24-25/04/2026	µg/m ³	83.980	40.002
2.	25-26/04/2026		77.303	37.805
3.	26-27/04/2026		97.552	48.297
Standard ^{1/}			≤200	≤100

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr. Nites Fakto)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 095/2569

Job No. : PCL 0010-19/69

Report Date : May 5, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : April 27-28, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : Thermo Scientific Partisol 2025I Sequential Air Sampler/Gravimetric Method

Sampling Date/Time : April 24-27, 2026/10:00 a.m.
Analytical Date : April 27 – May 5, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 24 Hours Average
1.	24-25/04/2026	µg/m ³	21.156
2.	25-26/04/2026		19.940
3.	26-27/04/2026		24.544
Standard ^{1/}			≤37.5

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr. [Redacted])
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 131/2569

Job No. : PCL 0010-25/69

Report Date : June 3, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์

Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Sampling Source : Ambient Air Quality

Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N

Sampling Date/Time : May 21-24, 2026/12:00 p.m.

Received Date : May 25, 2026

Analytical Date : May 25 – June 3, 2026

Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50

Sampling Condition : Good

Method of Analysis : High-Volume Air Sampler /Gravimetric Method

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	21-22/05/2026	µg/m ³	118.508	54.437
2.	22-23/05/2026		129.969	64.526
3.	23-24/05/2026		121.915	60.421
Standard ^{1/}			≤200	≤100

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ


(Mr. Rr
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 131/2569

Job No. : PCL 0010-25/69

Report Date : June 3, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : May 25, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : PM2.5/PM 10 FRM Air Sampler/Gravimetric Method

Sampling Date/Time : May 21-24, 2026/12:00 p.m.
Analytical Date : May 25 – June 3, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 24 Hours Average
1.	21-22/05/2026	µg/m ³	25.274
2.	22-23/05/2026		32.929
3.	23-24/05/2026		29.373
Standard ^{1/}			≤37.5

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABO
(Mr. R
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 131/2569
Job No. : PCL 0010-25/69
Report Date : June 3, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : May 25, 2026
Parameter : Sulfur dioxide

Sampling Date/Time : May 21-22, 2026/12:00 p.m.
Analytical Date : May 25, 2026
Method of Analysis : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	21-22/05/2026
12.00 p.m.-01.00 p.m.	4.53
01.00 p.m.-02.00 p.m.	3.95
02.00 p.m.-03.00 p.m.	3.64
03.00 p.m.-04.00 p.m.	3.28
04.00 p.m.-05.00 p.m.	2.56
05.00 p.m.-06.00 p.m.	2.48
06.00 p.m.-07.00 p.m.	3.16
07.00 p.m.-08.00 p.m.	2.07
08.00 p.m.-09.00 p.m.	1.89
09.00 p.m.-10.00 p.m.	1.55
10.00 p.m.-11.00 p.m.	1.49
11.00 p.m.-12.00 a.m.	2.64
12.00 a.m.-01.00 a.m.	2.84
01.00 a.m.-02.00 a.m.	3.26
02.00 a.m.-03.00 a.m.	3.61
03.00 a.m.-04.00 a.m.	4.65
04.00 a.m.-05.00 a.m.	4.25
05.00 a.m.-06.00 a.m.	3.84
06.00 a.m.-07.00 a.m.	3.67
07.00 a.m.-08.00 a.m.	4.23
08.00 a.m.-09.00 a.m.	4.07
09.00 a.m.-10.00 a.m.	3.84
10.00 a.m.-11.00 a.m.	3.56
11.00 a.m.-12.00 p.m.	4.38
1 Hour (Maximum)	4.65
24 Hours Measured	3.31
Standard 1 hr. ^{1/} (ppb)	≤100
Standard 24 hrs. ^{1/} (ppb)	≤50

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABO
(Mr. F
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 131/2569
Job No. : PCL 0010-25/69
Report Date : June 3, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : May 25, 2026
Parameter : Nitrogen dioxide

Sampling Date/Time : May 21-22, 2026/12:00 p.m.
Analytical Date : May 25, 2026
Method of Analysis : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	21-22/05/2026
12.00 p.m.-01.00 p.m.	15.40
01.00 p.m.-02.00 p.m.	15.24
02.00 p.m.-03.00 p.m.	16.28
03.00 p.m.-04.00 p.m.	16.11
04.00 p.m.-05.00 p.m.	15.32
05.00 p.m.-06.00 p.m.	14.95
06.00 p.m.-07.00 p.m.	13.52
07.00 p.m.-08.00 p.m.	14.70
08.00 p.m.-09.00 p.m.	12.62
09.00 p.m.-10.00 p.m.	12.02
10.00 p.m.-11.00 p.m.	11.84
11.00 p.m.-12.00 a.m.	10.28
12.00 a.m.-01.00 a.m.	11.39
01.00 a.m.-02.00 a.m.	9.85
02.00 a.m.-03.00 a.m.	10.48
03.00 a.m.-04.00 a.m.	12.62
04.00 a.m.-05.00 a.m.	12.48
05.00 a.m.-06.00 a.m.	14.52
06.00 a.m.-07.00 a.m.	14.96
07.00 a.m.-08.00 a.m.	12.22
08.00 a.m.-09.00 a.m.	13.64
09.00 a.m.-10.00 a.m.	14.07
10.00 a.m.-11.00 a.m.	13.98
11.00 a.m.-12.00 p.m.	13.56
1 Hour (Maximum)	16.28
24 Hours Measured	13.42
Standard 1 hr. ^{1/} (ppb)	≤ 120

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABO
(Mr
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 131/2569

Job No. : PCL 0010-25/69

Report Date : June 3, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : May 25, 2026
Parameter : Carbon monoxide

Sampling Date/Time : May 21-22, 2026/12:00 p.m.
Analytical Date : May 25, 2026
Method of Analysis : NDIR Method

Interval Time	Result (ppm)
	21-22/05/2026
12.00 p.m.-01.00 p.m.	1.24
01.00 p.m.-02.00 p.m.	1.56
02.00 p.m.-03.00 p.m.	1.32
03.00 p.m.-04.00 p.m.	1.42
04.00 p.m.-05.00 p.m.	1.25
05.00 p.m.-06.00 p.m.	1.84
06.00 p.m.-07.00 p.m.	1.26
07.00 p.m.-08.00 p.m.	1.06
08.00 p.m.-09.00 p.m.	1.24
09.00 p.m.-10.00 p.m.	1.08
10.00 p.m.-11.00 p.m.	0.95
11.00 p.m.-12.00 a.m.	0.56
12.00 a.m.-01.00 a.m.	0.84
01.00 a.m.-02.00 a.m.	0.99
02.00 a.m.-03.00 a.m.	1.05
03.00 a.m.-04.00 a.m.	1.13
04.00 a.m.-05.00 a.m.	1.24
05.00 a.m.-06.00 a.m.	1.28
06.00 a.m.-07.00 a.m.	1.34
07.00 a.m.-08.00 a.m.	1.62
08.00 a.m.-09.00 a.m.	1.45
09.00 a.m.-10.00 a.m.	1.28
10.00 a.m.-11.00 a.m.	1.53
11.00 a.m.-12.00 p.m.	1.75
1 Hour (Maximum)	1.84
8 Hours Measured	1.44
24 Hours Measured	1.26
Standard 1 Hour (Maximum) ^{1/}	≤30
Standard 8 Hours Measured ^{1/}	≤9
Standard 24 Hours Measured	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr.)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 131/2569
Job No. : PCL 0010-25/69
Report Date : June 3, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : May 25, 2026
Parameter : Total Hydrocarbon (THC)
Sampling Date/Time : May 21-22, 2026/12:00 p.m.
Analytical Date : May 25 – June 3, 2026
Method of Analysis : Sampling Bag/FID Method

Item	Measure Date	Unit	Result
1.	21-22/05/2026	ppm	11.20

Remark : 1. สภาพอากาศ : ปกติ
2. ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

PACIFIC LABORATORY

(M)

Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 136/2569
Job No. : PCL 0010-30/69
Report Date : June 22, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : June 15, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler /Gravimetric Method

Sampling Date/Time : June 11-14, 2026/12:00 p.m.
Analytical Date : June 15-22, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	11-12/06/2026	µg/m ³	83.535	42.677
2.	12-13/06/2026		95.270	33.647
3.	13-14/06/2026		122.947	64.739
Standard ^{1/}			≤200	≤100

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABO
(Mr. F
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 136/2569
Job No. : PCL 0010-30/69
Report Date : June 22, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : June 15, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : Thermo Scientific Partisol 2025I Sequential Air Sampler/Gravimetric Method
Sampling Date/Time : June 11-14, 2026/12:00 p.m.
Analytical Date : June 15-22, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 24 Hours Average
1.	11-12/06/2026	µg/m ³	21.658
2.	12-13/06/2026		25.032
3.	13-14/06/2026		33.319
Standard ^{1/}			≤37.5

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABO
(Mr. Rn
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 136/2569
Job No. : PCL 0010-30/69
Report Date : June 22, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : June 15, 2026
Parameter : Sulfur dioxide

Sampling Date/Time : June 11-12, 2026/12:00 p.m.
Analytical Date : June 15, 2026
Method of Analysis : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	11-12/06/2026
12.00 p.m.-01.00 p.m.	8.58
01.00 p.m.-02.00 p.m.	8.95
02.00 p.m.-03.00 p.m.	8.52
03.00 p.m.-04.00 p.m.	9.44
04.00 p.m.-05.00 p.m.	9.27
05.00 p.m.-06.00 p.m.	9.18
06.00 p.m.-07.00 p.m.	9.48
07.00 p.m.-08.00 p.m.	8.49
08.00 p.m.-09.00 p.m.	8.48
09.00 p.m.-10.00 p.m.	8.94
10.00 p.m.-11.00 p.m.	8.94
11.00 p.m.-12.00 a.m.	9.00
12.00 a.m.-01.00 a.m.	8.62
01.00 a.m.-02.00 a.m.	9.14
02.00 a.m.-03.00 a.m.	8.20
03.00 a.m.-04.00 a.m.	9.11
04.00 a.m.-05.00 a.m.	8.67
05.00 a.m.-06.00 a.m.	9.00
06.00 a.m.-07.00 a.m.	9.66
07.00 a.m.-08.00 a.m.	8.88
08.00 a.m.-09.00 a.m.	9.01
09.00 a.m.-10.00 a.m.	8.48
10.00 a.m.-11.00 a.m.	8.56
11.00 a.m.-12.00 p.m.	9.23
1 Hour (Maximum)	9.66
24 Hours Measured	8.91
Standard 1 hr. ^{1/} (ppb)	≤100
Standard 24 hrs. ^{1/} (ppb)	≤50

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LAB
(Mr.)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 136/2569
Job No. : PCL 0010-30/69
Report Date : June 22, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : June 15, 2026
Parameter : Nitrogen dioxide

Sampling Date/Time : June 11-12, 2026/12:00 p.m.
Analytical Date : June 15, 2026
Method of Analysis : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	11-12/06/2026
12.00 p.m.-01.00 p.m.	17.25
01.00 p.m.-02.00 p.m.	16.85
02.00 p.m.-03.00 p.m.	17.04
03.00 p.m.-04.00 p.m.	16.94
04.00 p.m.-05.00 p.m.	16.25
05.00 p.m.-06.00 p.m.	15.34
06.00 p.m.-07.00 p.m.	13.62
07.00 p.m.-08.00 p.m.	14.58
08.00 p.m.-09.00 p.m.	14.27
09.00 p.m.-10.00 p.m.	13.26
10.00 p.m.-11.00 p.m.	12.65
11.00 p.m.-12.00 a.m.	13.24
12.00 a.m.-01.00 a.m.	12.85
01.00 a.m.-02.00 a.m.	10.48
02.00 a.m.-03.00 a.m.	10.25
03.00 a.m.-04.00 a.m.	11.26
04.00 a.m.-05.00 a.m.	13.95
05.00 a.m.-06.00 a.m.	13.88
06.00 a.m.-07.00 a.m.	14.53
07.00 a.m.-08.00 a.m.	14.79
08.00 a.m.-09.00 a.m.	15.64
09.00 a.m.-10.00 a.m.	15.89
10.00 a.m.-11.00 a.m.	16.48
11.00 a.m.-12.00 p.m.	15.55
1 Hour (Maximum)	17.25
24 Hours Measured	14.45
Standard 1 hr. ^{1/} (ppb)	≤ 120

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr.)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 136/2569

Job No. : PCL 0010-30/69

Report Date : June 22, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : June 15, 2026
Parameter : Carbon monoxide

Sampling Date/Time : June 11-12, 2026/12:00 p.m.

Analytical Date : June 15, 2026

Method of Analysis : NDIR Method

Interval Time	Result (ppm)
	11-12/06/2026
12.00 p.m.-01.00 p.m.	2.51
01.00 p.m.-02.00 p.m.	2.52
02.00 p.m.-03.00 p.m.	2.53
03.00 p.m.-04.00 p.m.	2.63
04.00 p.m.-05.00 p.m.	2.62
05.00 p.m.-06.00 p.m.	2.61
06.00 p.m.-07.00 p.m.	2.57
07.00 p.m.-08.00 p.m.	2.63
08.00 p.m.-09.00 p.m.	2.67
09.00 p.m.-10.00 p.m.	1.58
10.00 p.m.-11.00 p.m.	0.62
11.00 p.m.-12.00 a.m.	1.56
12.00 a.m.-01.00 a.m.	3.38
01.00 a.m.-02.00 a.m.	3.28
02.00 a.m.-03.00 a.m.	3.26
03.00 a.m.-04.00 a.m.	3.35
04.00 a.m.-05.00 a.m.	3.52
05.00 a.m.-06.00 a.m.	3.54
06.00 a.m.-07.00 a.m.	3.37
07.00 a.m.-08.00 a.m.	3.45
08.00 a.m.-09.00 a.m.	3.19
09.00 a.m.-10.00 a.m.	3.05
10.00 a.m.-11.00 a.m.	2.26
11.00 a.m.-12.00 p.m.	2.84
1 Hour (Maximum)	3.54
8 Hours Measured	3.39
24 Hours Measured	2.73
Standard 1 Hour (Maximum) ^{1/}	≤30
Standard 8 Hours Measured ^{1/}	≤9
Standard 24 Hours Measured	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABORATORY
(Mr. F)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 136/2569

Job No. : PCL 0010-30/69

Report Date : June 22, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : June 15, 2026
Parameter : Total Hydrocarbon (THC)

Sampling Date/Time : June 11-14, 2026/12:00 p.m.

Analytical Date : June 15-22, 2026

Method of Analysis : Sampling Bag/FID Method

Item	Measure Date	Unit	Result
1.	11-12/06/2026	ppm	26.99

Remark : 1. สภาพอากาศ : ปกติ
2. ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

PACIFIC LABO
(Mr. F
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 016/2569
Job No. : PCL 0010-02/69
Report Date : January 26, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โรงแรม โนวาเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : January 16-19, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler /Gravimetric Method

Sampling Date/Time : January 15-18, 2026/12:00 p.m.
Analytical Date : January 16-26, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	15-16/01/2026	mg/m ³	0.096	0.048
2.	16-17/01/2026		0.086	0.043
3.	17-18/01/2026		0.102	0.053
Standard ^{1/}			≤0.33 ^{1/}	≤0.12 ^{1/}

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

(Mr. [Signature])
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 016/2569
Job No. : PCL 0010-02/69
Report Date : January 26, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โรงแรม โนวาเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : January 16-19, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : PM2.5/PM 10 FRM Air Sampler/Gravimetric Method
Sampling Date/Time : January 15-18, 2026/12:00 p.m.
Analytical Date : January 16-26, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 24 Hours Average
1.	15-16/01/2026	µg/m ³	32.651
2.	16-17/01/2026		31.678
3.	17-18/01/2026		34.524
Standard ^{1/}			≤37.5

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป (ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABORATORY
(Mr. R...)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 041/2569
Job No. : PCL 0010-08/69
Report Date : March 5, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โรงแรม โนวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : February 23-25, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler /Gravimetric Method

Sampling Date/Time : February 21-24, 2026/01:00 p.m.
Analytical Date : February 23 – March 5, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	21-22/02/2026	µg/m ³	104.313	50.391
2.	22-23/02/2026		92.082	46.778
3.	23-24/02/2026		88.882	41.192
Standard ^{1/}			≤200	≤100

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ


(Mr. Rr
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 041/2569
Job No. : PCL 0010-08/69
Report Date : March 5, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โรงแรม โนวาเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : February 23-25, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : PM2.5/PM 10 FRM Air Sampler/Gravimetric Method
Sampling Date/Time : February 21-24, 2026/01:00 p.m.
Analytical Date : February 23 – March 5, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 24 Hours Average
1.	21-22/02/2026	µg/m ³	27.125
2.	22-23/02/2026		23.585
3.	23-24/02/2026		21.780
Standard ^{1/}			≤37.5

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LA
(
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 053/2569
Job No. : PCL 0010-13/69
Report Date : March 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โรงแรม โนวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : March 13-16, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler /Gravimetric Method

Sampling Date/Time : March 12-15, 2026/02:00 p.m.
Analytical Date : March 13-23, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	12-13/03/2026	µg/m ³	83.782	40.822
2.	13-14/03/2026		74.977	35.172
3.	14-15/03/2026		62.648	30.669
Standard ^{1/}			≤200	≤100

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LAB
(N)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 053/2569

Job No. : PCL 0010-13/69

Report Date : March 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โรงแรม โนวาเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : March 13-16, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : PM2.5/PM 10 FRM Air Sampler/Gravimetric Method

Sampling Date/Time : March 12-15, 2026/02:00 p.m.
Analytical Date : March 13-23, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 24 Hours Average
1.	12-13/03/2026	µg/m ³	22.498
2.	13-14/03/2026		19.172
3.	14-15/03/2026		15.974
Standard ^{1/}			≤37.5

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 072/2569
Job No. : PCL 0010-19/69
Report Date : April 16, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โรงแรม โนวาเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : April 4-7, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler /Gravimetric Method
Sampling Date/Time : April 3-6, 2026/02:00 p.m.
Analytical Date : April 4-16, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	3-4/04/2026	µg/m ³	74.426	32.113
2.	4-5/04/2026		80.544	41.057
3.	5-6/04/2026		86.813	43.674
Standard ^{1/}			≤200	≤100

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ



(Mr. F

Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 072/2569

Job No. : PCL 0010-19/69

Report Date : April 16, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โรงแรม โนวาเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : April 4-7, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : PM2.5/PM 10 FRM Air Sampler/Gravimetric Method

Sampling Date/Time : April 3-6, 2026/02:00 p.m.

Analytical Date : April 4-16, 2026

Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 24 Hours Average
1.	3-4/04/2026	µg/m ³	18.934
2.	4-5/04/2026		20.919
3.	5-6/04/2026		21.934
Standard ^{1/}			≤37.5

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ



(Mr. Rn

Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 131/2569
Job No. : PCL 0010-25/69
Report Date : June 3, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โรงแรม โนวาเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : May 25, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler /Gravimetric Method

Sampling Date/Time : May 21-24, 2026/02:00 p.m.
Analytical Date : May 25 – June 3, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	21-22/05/2026	µg/m ³	92.058	45.915
2.	22-23/05/2026		103.111	62.065
3.	23-24/05/2026		99.001	51.908
Standard ^{1/}			≤200	≤100

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ


(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 131/2569

Job No. : PCL 0010-25/69

Report Date : June 3, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์

Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Sampling Source : Ambient Air Quality

Sampling Point : บริเวณพื้นที่โรงแรม โนวาเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N

Sampling Date/Time : May 21-24, 2026/02:00 p.m.

Received Date : May 25, 2026

Analytical Date : May 25 – June 3, 2026

Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50

Sampling Condition : Good

Method of Analysis : PM2.5/PM 10 FRM Air Sampler/Gravimetric Method

Item	Measure Date	Unit	Result
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 24 Hours Average
1.	21-22/05/2026	µg/m ³	23.407
2.	22-23/05/2026		30.763
3.	23-24/05/2026		25.940
Standard ^{1/}			≤37.5

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)

2. สภาพอากาศ : ปกติ



(Mr. R)

PCL Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 136/2569

Job No. : PCL 0010-30/69

Report Date : June 22, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โรงแรม โนวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : June 15, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler /Gravimetric Method

Sampling Date/Time : June 11-14, 2026/01:00 p.m.
Analytical Date : June 15-22 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result	
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	11-12/06/2026	µg/m ³	95.254	48.934
2.	12-13/06/2026		99.628	50.472
3.	13-14/06/2026		120.560	61.372
Standard ^{1/}			≤200	≤100

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABORATORY
(Mr. R)

Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 136/2569
Job No. : PCL 0010-30/69
Report Date : June 22, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โรงแรม โนวาเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666516 E, 1520615 N
Received Date : June 15, 2026
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : PM2.5/PM 10 FRM Air Sampler/Gravimetric Method
Sampling Date/Time : June 11-14, 2026/01:00 p.m.
Analytical Date : June 15-22, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result
			ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 24 Hours Average
1.	11-12/06/2026	µg/m ³	24.180
2.	12-13/06/2026		26.558
3.	13-14/06/2026		31.588
Standard ^{1/}			≤37.5

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABORATORY
(Mr. R...)
Laboratory Approve

ภาคผนวกที่ 3-2
ใบรายงานผลตรวจระดับเสียง


ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 004/2569
Job No. : PCL 0010-03/69
Report Date : January 13, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
Measured Date : January 5-6, 2026
Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 200044
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
Calibration Reference : 94.0 dB(A)
SLM Reading and SLM Adjust : 94.1 dB(A), 94.0 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
11.00 a.m.-12.00 p.m.	72.2	103.3	62.7
12.00 p.m.-01.00 p.m.	64.1	78.4	61.5
01.00 p.m.-02.00 p.m.	65.2	90.1	61.2
02.00 p.m.-03.00 p.m.	64.7	86.1	61.0
03.00 p.m.-04.00 p.m.	64.8	86.1	60.7
04.00 p.m.-05.00 p.m.	75.9	94.5	62.1
05.00 p.m.-06.00 p.m.	62.4	78.0	59.2
06.00 p.m.-07.00 p.m.	71.5	91.2	58.5
07.00 p.m.-08.00 p.m.	59.6	76.9	57.3
08.00 p.m.-09.00 p.m.	58.7	76.7	56.7
09.00 p.m.-10.00 p.m.	59.8	73.9	56.9
10.00 p.m.-11.00 p.m.	59.2	73.9	56.3
11.00 p.m.-12.00 a.m.	58.1	73.6	55.2
12.00 a.m.-01.00 a.m.	57.8	73.8	54.7
01.00 a.m.-02.00 a.m.	57.2	73.6	53.6
02.00 a.m.-03.00 a.m.	57.2	76.5	53.5
03.00 a.m.-04.00 a.m.	56.4	81.0	53.0
04.00 a.m.-05.00 a.m.	56.6	71.1	54.0
05.00 a.m.-06.00 a.m.	57.4	75.0	55.2
06.00 a.m.-07.00 a.m.	61.4	85.4	57.5
07.00 a.m.-08.00 a.m.	61.0	80.3	58.0
08.00 a.m.-09.00 a.m.	67.8	82.7	61.6
09.00 a.m.-10.00 a.m.	68.2	89.3	63.8
10.00 a.m.-11.00 a.m.	67.4	88.8	63.0
24 Hours Measured	66.7	-	59.4
1 Hour Maximum	-	103.3	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	68.3	-	-

Remark : 1. ^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 005/2569
 Job No. : PCL 0010-04/69
 Report Date : January 19, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
 Measured Date : January 13-14, 2026
 Measured Instrument : ACO Type 6236 S/N 222041
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Calibration Reference : 94.27 dB(A)
 SLM Reading and SLM Adjust : 94.3 dB(A), 94.0 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
11.00 a.m.-12.00 p.m.	66.1	84.9	63.3
12.00 p.m.-01.00 p.m.	63.7	79.0	60.3
01.00 p.m.-02.00 p.m.	70.3	92.4	64.4
02.00 p.m.-03.00 p.m.	72.9	90.6	66.2
03.00 p.m.-04.00 p.m.	71.6	88.9	67.5
04.00 p.m.-05.00 p.m.	69.1	88.8	62.7
05.00 p.m.-06.00 p.m.	63.2	84.5	59.8
06.00 p.m.-07.00 p.m.	65.3	81.9	61.0
07.00 p.m.-08.00 p.m.	67.0	90.9	60.7
08.00 p.m.-09.00 p.m.	64.3	93.4	59.5
09.00 p.m.-10.00 p.m.	64.0	84.6	60.1
10.00 p.m.-11.00 p.m.	60.8	77.4	57.8
11.00 p.m.-12.00 a.m.	58.7	76.9	55.6
12.00 a.m.-01.00 a.m.	58.1	82.5	55.0
01.00 a.m.-02.00 a.m.	57.7	72.8	54.6
02.00 a.m.-03.00 a.m.	57.1	73.9	54.2
03.00 a.m.-04.00 a.m.	56.7	78.9	53.8
04.00 a.m.-05.00 a.m.	57.0	70.8	54.1
05.00 a.m.-06.00 a.m.	57.9	73.3	55.7
06.00 a.m.-07.00 a.m.	59.5	80.6	56.8
07.00 a.m.-08.00 a.m.	61.8	87.7	57.6
08.00 a.m.-09.00 a.m.	65.8	88.4	60.6
09.00 a.m.-10.00 a.m.	71.9	99.8	65.4
10.00 a.m.-11.00 a.m.	71.6	89.1	66.7
24 Hours Measured	66.9	-	61.8
1 Hour Maximum	-	99.8	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	
Ldn	68.9	-	

Remark : 1. ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO.
 (Mr. R...)
 Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 010/2569
Job No. : PCL 0010-02/69
Report Date : January 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
Measured Date : January 15-16, 2026
Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820953
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
Calibration Reference : 94.0 dB(A)
SLM Reading and SLM Adjust : 93.9 dB(A), 94.0 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
03.00 p.m.-04.00 p.m.	67.8	85.8	64.4
04.00 p.m.-05.00 p.m.	67.9	83.4	63.7
05.00 p.m.-06.00 p.m.	66.4	86.8	61.3
06.00 p.m.-07.00 p.m.	65.9	91.5	62.0
07.00 p.m.-08.00 p.m.	63.9	83.4	59.9
08.00 p.m.-09.00 p.m.	62.6	83.1	60.2
09.00 p.m.-10.00 p.m.	62.3	79.5	59.2
10.00 p.m.-11.00 p.m.	61.2	80.5	58.0
11.00 p.m.-12.00 a.m.	61.1	76.4	56.9
12.00 a.m.-01.00 a.m.	58.5	72.5	55.6
01.00 a.m.-02.00 a.m.	58.0	72.0	55.1
02.00 a.m.-03.00 a.m.	57.0	72.0	54.4
03.00 a.m.-04.00 a.m.	57.2	73.2	54.4
04.00 a.m.-05.00 a.m.	57.7	74.2	54.8
05.00 a.m.-06.00 a.m.	58.9	78.4	56.4
06.00 a.m.-07.00 a.m.	61.8	85.0	58.3
07.00 a.m.-08.00 a.m.	62.4	86.3	60.2
08.00 a.m.-09.00 a.m.	67.1	90.2	64.8
09.00 a.m.-10.00 a.m.	67.5	88.0	64.2
10.00 a.m.-11.00 a.m.	68.1	86.0	64.6
11.00 a.m.-12.00 p.m.	69.0	90.2	65.7
12.00 p.m.-01.00 p.m.	68.7	86.0	64.4
01.00 p.m.-02.00 p.m.	68.5	85.8	64.7
02.00 p.m.-03.00 p.m.	68.5	86.0	65.0
24 Hours Measured	65.4	-	61.9
1 Hour Maximum	-	91.5	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	68.1	-	-

Remark : 1. ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY
(M)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 012/2569
 Job No. : PCL 0010-05/69
 Report Date : January 29, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
 Measured Date : January 21-22, 2026
 Measured Instrument : ACO Type 6236 S/N 222016
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Calibration Reference : 94.27 dB(A)
 SLM Reading and SLM Adjust : 94.3 dB(A), 94.0 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
11.00 a.m.-12.00 p.m.	68.8	96.2	64.0
12.00 p.m.-01.00 p.m.	64.4	82.7	62.2
01.00 p.m.-02.00 p.m.	69.2	93.6	63.8
02.00 p.m.-03.00 p.m.	66.6	86.0	61.9
03.00 p.m.-04.00 p.m.	66.5	85.7	62.0
04.00 p.m.-05.00 p.m.	65.8	87.4	60.8
05.00 p.m.-06.00 p.m.	68.6	92.4	60.8
06.00 p.m.-07.00 p.m.	68.7	95.4	61.2
07.00 p.m.-08.00 p.m.	65.6	88.3	61.0
08.00 p.m.-09.00 p.m.	64.9	88.3	59.6
09.00 p.m.-10.00 p.m.	62.8	85.5	59.0
10.00 p.m.-11.00 p.m.	60.8	83.5	57.6
11.00 p.m.-12.00 a.m.	60.4	79.9	56.4
12.00 a.m.-01.00 a.m.	58.1	79.3	54.8
01.00 a.m.-02.00 a.m.	57.2	74.3	53.6
02.00 a.m.-03.00 a.m.	55.8	72.4	52.7
03.00 a.m.-04.00 a.m.	55.5	70.6	52.2
04.00 a.m.-05.00 a.m.	55.7	68.7	52.6
05.00 a.m.-06.00 a.m.	57.3	75.3	55.0
06.00 a.m.-07.00 a.m.	59.7	81.8	57.5
07.00 a.m.-08.00 a.m.	60.9	87.4	57.4
08.00 a.m.-09.00 a.m.	66.2	87.2	60.9
09.00 a.m.-10.00 a.m.	67.7	85.8	62.5
10.00 a.m.-11.00 a.m.	68.3	87.0	62.9
24 Hours Measured	65.2	-	60.2
1 Hour Maximum	-	96.2	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	67.7	-	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO.
 (Mr. [Signature])
 Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 015/2569
 Job No. : PCL 0010-06/69
 Report Date : February 5, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
 Measured Date : January 29-30, 2026
 Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 200046
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Calibration Reference : 94.00 dB(A)
 SLM Reading and SLM Adjust : 93.7 dB(A), 94.0 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
11.00 a.m.-12.00 p.m.	68.4	85.5	65.5
12.00 p.m.-01.00 p.m.	65.8	86.9	60.0
01.00 p.m.-02.00 p.m.	67.5	91.0	63.6
02.00 p.m.-03.00 p.m.	70.4	96.9	64.7
03.00 p.m.-04.00 p.m.	71.4	100.0	65.8
04.00 p.m.-05.00 p.m.	70.5	99.0	64.1
05.00 p.m.-06.00 p.m.	66.4	86.8	62.2
06.00 p.m.-07.00 p.m.	68.7	94.6	63.3
07.00 p.m.-08.00 p.m.	67.9	94.6	63.1
08.00 p.m.-09.00 p.m.	67.4	91.2	61.8
09.00 p.m.-10.00 p.m.	66.0	87.9	62.0
10.00 p.m.-11.00 p.m.	65.5	90.4	60.7
11.00 p.m.-12.00 a.m.	62.4	82.6	58.9
12.00 a.m.-01.00 a.m.	60.6	79.6	57.4
01.00 a.m.-02.00 a.m.	59.7	74.7	56.5
02.00 a.m.-03.00 a.m.	59.5	79.4	55.9
03.00 a.m.-04.00 a.m.	58.8	72.3	56.1
04.00 a.m.-05.00 a.m.	58.3	71.4	55.6
05.00 a.m.-06.00 a.m.	59.9	79.0	57.0
06.00 a.m.-07.00 a.m.	62.1	84.2	59.0
07.00 a.m.-08.00 a.m.	63.5	85.7	59.9
08.00 a.m.-09.00 a.m.	67.9	89.9	63.6
09.00 a.m.-10.00 a.m.	69.4	90.1	65.2
10.00 a.m.-11.00 a.m.	68.3	89.6	64.0
24 Hours Measured	66.8	-	62.2
1 Hour Maximum	-	100.0	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	70.1	-	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO.
 (Mr. [Signature])
 Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 018/2569
Job No. : PCL 0010-09/69
Report Date : February 10, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
Measured Date : February 2-3, 2026
Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 200038
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
Calibration Reference : 94.00 dB(A)
SLM Reading and SLM Adjust : 94.1 dB(A), 94.0 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
12.00 p.m.-01.00 p.m.	62.5	84.6	57.4
01.00 p.m.-02.00 p.m.	67.5	86.8	61.4
02.00 p.m.-03.00 p.m.	68.0	86.2	63.7
03.00 p.m.-04.00 p.m.	67.5	89.4	62.6
04.00 p.m.-05.00 p.m.	65.6	85.4	59.5
05.00 p.m.-06.00 p.m.	67.8	87.8	59.4
06.00 p.m.-07.00 p.m.	73.0	94.4	65.4
07.00 p.m.-08.00 p.m.	67.6	87.0	59.2
08.00 p.m.-09.00 p.m.	61.0	78.9	58.1
09.00 p.m.-10.00 p.m.	62.0	79.1	57.4
10.00 p.m.-11.00 p.m.	59.0	71.6	55.7
11.00 p.m.-12.00 a.m.	58.6	73.1	55.1
12.00 a.m.-01.00 a.m.	57.4	73.1	54.0
01.00 a.m.-02.00 a.m.	56.7	78.0	53.5
02.00 a.m.-03.00 a.m.	55.9	72.6	52.3
03.00 a.m.-04.00 a.m.	55.7	71.9	52.4
04.00 a.m.-05.00 a.m.	56.3	75.0	52.9
05.00 a.m.-06.00 a.m.	58.2	77.3	54.9
06.00 a.m.-07.00 a.m.	60.0	87.2	56.9
07.00 a.m.-08.00 a.m.	62.0	83.6	58.3
08.00 a.m.-09.00 a.m.	67.3	89.6	61.1
09.00 a.m.-10.00 a.m.	68.1	89.1	61.8
10.00 a.m.-11.00 a.m.	65.9	90.2	60.9
11.00 a.m.-12.00 p.m.	65.8	86.8	60.7
24 Hours Measured	65.4	-	59.6
1 Hour Maximum	-	94.4	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	
Ldn	67.6	-	

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO.
(Mr. [Signature])
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 028/2569
Job No. : PCL 0010-10/69
Report Date : February 16, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
Measured Date : February 10-11, 2026
Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 200046
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
Calibration Reference : 94.00 dB(A)
SLM Reading and SLM Adjust : 93.8 dB(A), 94.0 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
01.00 p.m.-02.00 p.m.	67.4	84.4	62.7
02.00 p.m.-03.00 p.m.	68.9	88.1	63.2
03.00 p.m.-04.00 p.m.	69.6	87.7	65.4
04.00 p.m.-05.00 p.m.	68.5	84.8	64.5
05.00 p.m.-06.00 p.m.	68.9	88.0	64.5
06.00 p.m.-07.00 p.m.	68.4	86.2	62.9
07.00 p.m.-08.00 p.m.	67.2	86.1	61.0
08.00 p.m.-09.00 p.m.	62.1	79.4	59.0
09.00 p.m.-10.00 p.m.	61.7	84.1	58.4
10.00 p.m.-11.00 p.m.	61.8	75.0	58.5
11.00 p.m.-12.00 a.m.	60.8	76.4	56.9
12.00 a.m.-01.00 a.m.	59.2	72.1	55.9
01.00 a.m.-02.00 a.m.	59.3	79.1	55.2
02.00 a.m.-03.00 a.m.	58.2	75.2	54.5
03.00 a.m.-04.00 a.m.	58.2	74.8	54.3
04.00 a.m.-05.00 a.m.	58.5	80.2	54.9
05.00 a.m.-06.00 a.m.	59.4	75.5	56.6
06.00 a.m.-07.00 a.m.	62.8	91.7	58.6
07.00 a.m.-08.00 a.m.	63.9	83.4	59.8
08.00 a.m.-09.00 a.m.	71.0	88.0	63.5
09.00 a.m.-10.00 a.m.	72.4	90.5	64.9
10.00 a.m.-11.00 a.m.	69.5	87.5	63.8
11.00 a.m.-12.00 p.m.	67.0	84.7	63.2
12.00 p.m.-01.00 p.m.	67.7	84.4	63.2
24 Hours Measured	66.8	-	61.6
1 Hour Maximum	-	91.7	-
Standard ^V	≤70 ^V	≤115 ^V	
Ldn	69.1	-	

Remark : 1. ^V ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr. [Signature])
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 035/2569
Job No. : PCL 0010-11/69
Report Date : February 26, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
Measured Date : February 18-19, 2026
Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 200045
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
Calibration Reference : 94.00 dB(A)
SLM Reading and SLM Adjust : 93.9 dB(A), 94.0 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
01.00 p.m.-02.00 p.m.	74.1	101.4	67.0
02.00 p.m.-03.00 p.m.	70.9	90.6	66.8
03.00 p.m.-04.00 p.m.	71.2	90.3	67.0
04.00 p.m.-05.00 p.m.	70.1	91.3	65.2
05.00 p.m.-06.00 p.m.	69.9	88.9	64.9
06.00 p.m.-07.00 p.m.	70.1	88.5	65.7
07.00 p.m.-08.00 p.m.	69.4	89.0	65.2
08.00 p.m.-09.00 p.m.	67.8	86.7	63.3
09.00 p.m.-10.00 p.m.	66.4	93.1	62.3
10.00 p.m.-11.00 p.m.	65.1	81.8	61.5
11.00 p.m.-12.00 a.m.	63.9	79.6	60.6
12.00 a.m.-01.00 a.m.	63.1	77.7	60.1
01.00 a.m.-02.00 a.m.	62.5	75.9	59.3
02.00 a.m.-03.00 a.m.	61.5	77.7	58.3
03.00 a.m.-04.00 a.m.	60.8	74.6	57.4
04.00 a.m.-05.00 a.m.	61.3	76.5	57.6
05.00 a.m.-06.00 a.m.	62.4	77.7	59.6
06.00 a.m.-07.00 a.m.	64.8	85.1	61.6
07.00 a.m.-08.00 a.m.	66.4	85.0	62.6
08.00 a.m.-09.00 a.m.	71.5	93.8	66.2
09.00 a.m.-10.00 a.m.	75.4	95.1	69.7
10.00 a.m.-11.00 a.m.	71.6	88.7	66.1
11.00 a.m.-12.00 p.m.	71.2	89.1	65.2
12.00 p.m.-01.00 p.m.	66.5	83.8	64.0
24 Hours Measured	69.3	-	64.4
1 Hour Maximum	-	101.4	-
Standard ^V	≤70 ^V	≤115 ^V	-
Ldn	72.0	-	-

Remark : 1. ^V ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr. Rn...)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 041/2569
Job No. : PCL 0010-11/69
Report Date : February 26, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
Measured Date : February 21-22, 2026
Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820862
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
Calibration Reference : 94.00 dB(A)
SLM Reading and SLM Adjust : 93.8 dB(A), 94.0 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
02.00 p.m.-03.00 p.m.	70.1	89.8	64.2
03.00 p.m.-04.00 p.m.	70.3	87.5	66.5
04.00 p.m.-05.00 p.m.	69.4	89.1	62.6
05.00 p.m.-06.00 p.m.	67.1	84.4	63.0
06.00 p.m.-07.00 p.m.	68.0	85.9	63.5
07.00 p.m.-08.00 p.m.	67.4	87.1	63.9
08.00 p.m.-09.00 p.m.	65.3	82.1	63.2
09.00 p.m.-10.00 p.m.	65.9	90.3	63.5
10.00 p.m.-11.00 p.m.	65.8	78.1	63.2
11.00 p.m.-12.00 a.m.	64.4	81.7	62.0
12.00 a.m.-01.00 a.m.	63.3	74.3	60.7
01.00 a.m.-02.00 a.m.	63.3	75.8	60.1
02.00 a.m.-03.00 a.m.	60.9	72.7	58.3
03.00 a.m.-04.00 a.m.	59.9	73.5	57.3
04.00 a.m.-05.00 a.m.	59.6	75.6	57.3
05.00 a.m.-06.00 a.m.	60.6	78.7	58.1
06.00 a.m.-07.00 a.m.	60.9	73.3	58.9
07.00 a.m.-08.00 a.m.	63.3	82.3	59.7
08.00 a.m.-09.00 a.m.	68.5	90.6	62.8
09.00 a.m.-10.00 a.m.	68.5	92.6	63.1
10.00 a.m.-11.00 a.m.	70.1	91.7	63.1
11.00 a.m.-12.00 p.m.	68.5	91.4	62.3
12.00 p.m.-01.00 p.m.	62.5	82.9	60.6
01.00 p.m.-02.00 p.m.	69.5	91.2	63.0
24 Hours Measured	66.8	-	62.3
1 Hour Maximum	-	92.6	-
Standard ^V	≤70 ^V	≤115 ^V	
Ldn	70.8	-	

Remark : 1. ^V ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO.
(MP)
Laboratory Approval


ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 044/2569
 Job No. : PCL 0010-12/69
 Report Date : March 6, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
 Measured Date : February 26-27, 2026
 Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 200044
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Calibration Reference : 94.00 dB(A)
 SLM Reading and SLM Adjust : 93.9 dB(A), 94.0 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
02.00 p.m.-03.00 p.m.	69.4	89.6	64.1
03.00 p.m.-04.00 p.m.	72.1	89.1	63.6
04.00 p.m.-05.00 p.m.	69.1	88.3	63.3
05.00 p.m.-06.00 p.m.	69.2	91.2	62.8
06.00 p.m.-07.00 p.m.	69.2	88.5	63.6
07.00 p.m.-08.00 p.m.	66.7	86.7	62.2
08.00 p.m.-09.00 p.m.	65.8	87.2	61.5
09.00 p.m.-10.00 p.m.	64.4	88.3	60.8
10.00 p.m.-11.00 p.m.	62.3	76.3	59.5
11.00 p.m.-12.00 a.m.	61.9	78.7	59.0
12.00 a.m.-01.00 a.m.	61.2	79.2	58.3
01.00 a.m.-02.00 a.m.	60.4	77.5	57.7
02.00 a.m.-03.00 a.m.	59.3	80.9	56.9
03.00 a.m.-04.00 a.m.	59.1	78.5	56.7
04.00 a.m.-05.00 a.m.	58.7	73.1	56.5
05.00 a.m.-06.00 a.m.	59.9	75.9	57.2
06.00 a.m.-07.00 a.m.	61.4	78.9	59.6
07.00 a.m.-08.00 a.m.	64.8	85.7	60.5
08.00 a.m.-09.00 a.m.	66.6	83.5	63.1
09.00 a.m.-10.00 a.m.	67.3	85.1	63.6
10.00 a.m.-11.00 a.m.	66.8	85.4	63.1
11.00 a.m.-12.00 p.m.	68.4	85.5	62.9
12.00 p.m.-01.00 p.m.	67.3	85.7	63.8
01.00 p.m.-02.00 p.m.	67.0	83.6	63.2
24 Hours Measured	66.5	-	61.7
1 Hour Maximum	-	91.2	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	69.5	-	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.

 (Mr. Rnus Fakto)
 Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 050/2569
Job No. : PCL 0010-15/69
Report Date : March 12, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
Measured Date : March 4-5, 2026
Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 200035
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
Calibration Reference : 94.00 dB(A)
SLM Reading and SLM Adjust : 94.1 dB(A), 94.0 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
01.00 p.m.-02.00 p.m.	68.3	90.2	63.5
02.00 p.m.-03.00 p.m.	71.0	99.7	66.3
03.00 p.m.-04.00 p.m.	70.1	85.5	64.3
04.00 p.m.-05.00 p.m.	68.0	86.5	63.1
05.00 p.m.-06.00 p.m.	71.2	94.3	63.9
06.00 p.m.-07.00 p.m.	68.6	86.6	63.2
07.00 p.m.-08.00 p.m.	70.3	91.5	62.9
08.00 p.m.-09.00 p.m.	66.1	89.1	60.8
09.00 p.m.-10.00 p.m.	64.7	81.1	60.3
10.00 p.m.-11.00 p.m.	63.0	84.5	59.0
11.00 p.m.-12.00 a.m.	62.7	83.5	57.8
12.00 a.m.-01.00 a.m.	61.2	78.3	57.3
01.00 a.m.-02.00 a.m.	59.7	75.9	56.2
02.00 a.m.-03.00 a.m.	59.0	73.5	55.4
03.00 a.m.-04.00 a.m.	58.7	72.9	54.7
04.00 a.m.-05.00 a.m.	59.3	76.4	55.0
05.00 a.m.-06.00 a.m.	60.8	77.5	57.5
06.00 a.m.-07.00 a.m.	62.0	77.3	58.8
07.00 a.m.-08.00 a.m.	65.1	87.0	61.6
08.00 a.m.-09.00 a.m.	74.0	98.6	64.1
09.00 a.m.-10.00 a.m.	77.2	99.2	73.4
10.00 a.m.-11.00 a.m.	75.3	101.3	68.0
11.00 a.m.-12.00 p.m.	73.6	97.3	66.5
12.00 p.m.-01.00 p.m.	70.3	91.6	62.9
24 Hours Measured	69.9	-	64.2
1 Hour Maximum	-	101.3	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	71.6	-	-

Remark : 1. ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr. Rn)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 065/2569
 Job No. : PCL 0010-16/69
 Report Date : March 18, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
 Measured Date : March 12-13, 2026
 Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820968
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Calibration Reference : 94.00 dB(A)
 SLM Reading and SLM Adjust : 94.1 dB(A), 94.0 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
11.00 a.m.-12.00 p.m.	67.8	82.6	63.5
12.00 p.m.-01.00 p.m.	64.7	82.4	61.0
01.00 p.m.-02.00 p.m.	68.8	90.9	67.0
02.00 p.m.-03.00 p.m.	70.6	87.9	66.4
03.00 p.m.-04.00 p.m.	71.2	87.4	67.0
04.00 p.m.-05.00 p.m.	68.7	87.4	65.0
05.00 p.m.-06.00 p.m.	66.5	87.6	62.2
06.00 p.m.-07.00 p.m.	69.0	89.2	62.5
07.00 p.m.-08.00 p.m.	66.5	90.8	62.1
08.00 p.m.-09.00 p.m.	63.2	77.8	60.6
09.00 p.m.-10.00 p.m.	62.6	79.1	59.4
10.00 p.m.-11.00 p.m.	61.4	76.7	58.4
11.00 p.m.-12.00 a.m.	60.5	78.4	57.3
12.00 a.m.-01.00 a.m.	60.4	78.0	56.6
01.00 a.m.-02.00 a.m.	59.4	73.8	55.1
02.00 a.m.-03.00 a.m.	57.5	72.9	54.6
03.00 a.m.-04.00 a.m.	58.4	80.8	55.2
04.00 a.m.-05.00 a.m.	57.5	69.6	55.0
05.00 a.m.-06.00 a.m.	59.6	78.6	57.0
06.00 a.m.-07.00 a.m.	60.6	80.3	58.7
07.00 a.m.-08.00 a.m.	65.0	82.8	59.9
08.00 a.m.-09.00 a.m.	68.8	88.2	64.0
09.00 a.m.-10.00 a.m.	69.1	85.5	65.2
10.00 a.m.-11.00 a.m.	68.7	88.8	64.4
24 Hours Measured	66.4	-	62.4
1 Hour Maximum	-	90.9	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	68.9	-	-

Remark : 1. ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 (Mr. Rr)
 Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 071/2569
Job No. : PCL 0010-17/69
Report Date : March 19, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
Measured Date : March 16-17, 2026
Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 200045
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
Calibration Reference : 94.00 dB(A)
SLM Reading and SLM Adjust : 93.8 dB(A), 94.0 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
12.00 p.m.-01.00 p.m.	66.3	82.6	64.3
01.00 p.m.-02.00 p.m.	73.2	89.3	66.6
02.00 p.m.-03.00 p.m.	73.0	92.2	67.2
03.00 p.m.-04.00 p.m.	72.2	97.3	67.0
04.00 p.m.-05.00 p.m.	68.8	88.2	63.2
05.00 p.m.-06.00 p.m.	69.1	91.1	62.7
06.00 p.m.-07.00 p.m.	69.1	88.4	63.5
07.00 p.m.-08.00 p.m.	66.6	86.6	62.1
08.00 p.m.-09.00 p.m.	65.7	87.1	61.4
09.00 p.m.-10.00 p.m.	64.3	88.2	60.7
10.00 p.m.-11.00 p.m.	62.1	76.2	59.3
11.00 p.m.-12.00 a.m.	61.8	78.6	58.9
12.00 a.m.-01.00 a.m.	61.1	79.1	58.2
01.00 a.m.-02.00 a.m.	60.3	77.4	57.6
02.00 a.m.-03.00 a.m.	59.1	80.8	56.8
03.00 a.m.-04.00 a.m.	59.2	78.4	56.6
04.00 a.m.-05.00 a.m.	58.6	73.0	56.4
05.00 a.m.-06.00 a.m.	59.8	75.8	57.1
06.00 a.m.-07.00 a.m.	61.4	78.8	59.5
07.00 a.m.-08.00 a.m.	64.5	85.6	60.3
08.00 a.m.-09.00 a.m.	66.4	83.4	63.0
09.00 a.m.-10.00 a.m.	67.2	85.0	63.5
10.00 a.m.-11.00 a.m.	66.7	85.3	63.0
11.00 a.m.-12.00 p.m.	68.0	83.4	62.8
24 Hours Measured	67.3	-	62.5
1 Hour Maximum	-	97.3	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	69.9	-	-

Remark : 1. ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

(Mr. Rn
Laboratory Approve
PCL

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 072/2569
Job No. : PCL 0010-18/69
Report Date : April 1, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
Measured Date : March 24-25, 2026
Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 200045
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
Calibration Reference : 94.00 dB(A)
SLM Reading and SLM Adjust : 93.7 dB(A), 94.0 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
05.00 p.m.-06.00 p.m.	57.2	72.4	53.0
06.00 p.m.-07.00 p.m.	54.7	72.3	52.4
07.00 p.m.-08.00 p.m.	53.6	75.0	51.1
08.00 p.m.-09.00 p.m.	53.3	66.9	50.7
09.00 p.m.-10.00 p.m.	53.0	64.5	50.2
10.00 p.m.-11.00 p.m.	52.4	71.6	49.5
11.00 p.m.-12.00 a.m.	51.7	70.0	48.3
12.00 a.m.-01.00 a.m.	50.5	65.9	46.9
01.00 a.m.-02.00 a.m.	49.6	63.9	46.6
02.00 a.m.-03.00 a.m.	49.0	61.2	45.9
03.00 a.m.-04.00 a.m.	49.0	67.3	45.3
04.00 a.m.-05.00 a.m.	49.7	65.2	45.9
05.00 a.m.-06.00 a.m.	50.9	70.6	47.2
06.00 a.m.-07.00 a.m.	52.4	71.3	49.1
07.00 a.m.-08.00 a.m.	56.6	71.2	50.9
08.00 a.m.-09.00 a.m.	64.7	89.4	56.1
09.00 a.m.-10.00 a.m.	68.1	89.1	61.8
10.00 a.m.-11.00 a.m.	65.7	90.2	60.9
11.00 a.m.-12.00 p.m.	65.8	86.8	60.7
12.00 p.m.-01.00 p.m.	63.5	84.8	57.4
01.00 p.m.-02.00 p.m.	66.9	86.8	60.9
02.00 p.m.-03.00 p.m.	68.0	86.2	63.6
03.00 p.m.-04.00 p.m.	67.6	89.2	62.7
04.00 p.m.-05.00 p.m.	66.7	89.4	60.6
24 Hours Measured	62.6	-	57.3
1 Hour Maximum	-	90.2	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	63.5	-	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr.)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 093/2569
 Job No. : PCL 0010-20/69
 Report Date : April 8, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
 Measured Date : April 1-2, 2026
 Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 180048
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Calibration Reference : 94.00 dB(A)
 SLM Reading and SLM Adjust : 93.9 dB(A), 94.0 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
11.00 a.m.-12.00 p.m.	63.0	82.2	59.6
12.00 p.m.-01.00 p.m.	61.1	75.7	58.0
01.00 p.m.-02.00 p.m.	63.2	85.8	60.4
02.00 p.m.-03.00 p.m.	64.4	81.4	61.4
03.00 p.m.-04.00 p.m.	64.4	85.3	61.1
04.00 p.m.-05.00 p.m.	63.4	88.4	60.6
05.00 p.m.-06.00 p.m.	63.8	86.4	59.4
06.00 p.m.-07.00 p.m.	63.4	82.8	59.5
07.00 p.m.-08.00 p.m.	63.6	92.9	59.2
08.00 p.m.-09.00 p.m.	60.2	78.8	57.4
09.00 p.m.-10.00 p.m.	60.0	79.1	56.9
10.00 p.m.-11.00 p.m.	59.1	78.5	56.3
11.00 p.m.-12.00 a.m.	58.2	70.5	55.5
12.00 a.m.-01.00 a.m.	57.7	70.6	54.9
01.00 a.m.-02.00 a.m.	57.0	76.5	54.1
02.00 a.m.-03.00 a.m.	56.2	71.5	53.9
03.00 a.m.-04.00 a.m.	55.5	66.5	53.6
04.00 a.m.-05.00 a.m.	56.8	69.7	53.9
05.00 a.m.-06.00 a.m.	57.7	75.4	55.0
06.00 a.m.-07.00 a.m.	58.3	70.9	56.4
07.00 a.m.-08.00 a.m.	61.6	85.0	57.9
08.00 a.m.-09.00 a.m.	66.7	85.9	62.5
09.00 a.m.-10.00 a.m.	66.7	81.1	64.2
10.00 a.m.-11.00 a.m.	65.6	81.6	62.3
24 Hours Measured	62.4	-	59.1
1 Hour Maximum	-	92.9	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	
Ldn	65.7	-	

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 (Mr. Br...)
 Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 102/2569
Job No. : PCL 0010-19/69
Report Date : April 10, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
Measured Date : April 3-4, 2026
Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820967
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
Calibration Reference : 94.27 dB(A)
SLM Reading and SLM Adjust : 94.5 dB(A), 94.0 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
02.00 p.m.-03.00 p.m.	72.7	92.0	67.2
03.00 p.m.-04.00 p.m.	72.9	93.3	66.0
04.00 p.m.-05.00 p.m.	69.4	89.4	64.7
05.00 p.m.-06.00 p.m.	70.4	93.0	65.4
06.00 p.m.-07.00 p.m.	71.0	91.6	63.0
07.00 p.m.-08.00 p.m.	68.5	87.1	62.2
08.00 p.m.-09.00 p.m.	63.8	86.6	61.0
09.00 p.m.-10.00 p.m.	62.7	79.2	60.3
10.00 p.m.-11.00 p.m.	62.8	78.4	60.1
11.00 p.m.-12.00 a.m.	62.5	80.3	59.6
12.00 a.m.-01.00 a.m.	61.8	75.1	59.4
01.00 a.m.-02.00 a.m.	61.1	76.0	58.7
02.00 a.m.-03.00 a.m.	60.5	74.7	58.2
03.00 a.m.-04.00 a.m.	59.9	69.6	58.2
04.00 a.m.-05.00 a.m.	60.5	73.6	58.2
05.00 a.m.-06.00 a.m.	61.3	75.6	58.9
06.00 a.m.-07.00 a.m.	62.5	83.1	59.5
07.00 a.m.-08.00 a.m.	65.6	83.9	63.2
08.00 a.m.-09.00 a.m.	69.4	98.5	65.5
09.00 a.m.-10.00 a.m.	71.0	98.7	65.2
10.00 a.m.-11.00 a.m.	70.5	91.7	64.6
11.00 a.m.-12.00 p.m.	68.5	90.9	64.2
12.00 p.m.-01.00 p.m.	69.6	92.5	65.0
01.00 p.m.-02.00 p.m.	71.7	91.1	62.3
24 Hours Measured	68.3	-	63.0
1 Hour Maximum	-	98.7	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	70.6	-	-

Remark : 1. ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)



(Mr. Knus Fakto)

Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 107/2569
Job No. : PCL 0010-21/69
Report Date : April 16, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
Measured Date : April 7-8, 2026
Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 180048
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
Calibration Reference : 94.00 dB(A)
SLM Reading and SLM Adjust : 94.1 dB(A), 94.0 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
02.00 p.m.-03.00 p.m.	64.3	80.7	60.2
03.00 p.m.-04.00 p.m.	63.4	83.0	59.2
04.00 p.m.-05.00 p.m.	63.6	82.7	59.1
05.00 p.m.-06.00 p.m.	64.2	85.3	59.0
06.00 p.m.-07.00 p.m.	66.4	91.0	58.9
07.00 p.m.-08.00 p.m.	66.5	82.0	60.2
08.00 p.m.-09.00 p.m.	66.8	88.0	59.0
09.00 p.m.-10.00 p.m.	66.2	90.3	58.5
10.00 p.m.-11.00 p.m.	60.0	82.5	56.6
11.00 p.m.-12.00 a.m.	57.2	65.5	55.3
12.00 a.m.-01.00 a.m.	57.8	69.3	55.7
01.00 a.m.-02.00 a.m.	56.6	72.6	54.3
02.00 a.m.-03.00 a.m.	55.9	67.6	53.6
03.00 a.m.-04.00 a.m.	55.7	69.2	53.4
04.00 a.m.-05.00 a.m.	56.3	70.8	53.8
05.00 a.m.-06.00 a.m.	57.2	69.0	54.8
06.00 a.m.-07.00 a.m.	61.3	76.4	58.0
07.00 a.m.-08.00 a.m.	62.3	84.7	58.5
08.00 a.m.-09.00 a.m.	65.9	90.5	61.3
09.00 a.m.-10.00 a.m.	64.0	81.2	60.1
10.00 a.m.-11.00 a.m.	64.4	84.9	59.7
11.00 a.m.-12.00 p.m.	63.4	79.4	58.8
12.00 p.m.-01.00 p.m.	59.3	77.9	56.7
01.00 p.m.-02.00 p.m.	61.5	83.2	57.0
24 Hours Measured	63.1	-	58.1
1 Hour Maximum	-	91.0	-
Standard ^V	≤70 ^V	≤115 ^V	-
Ldn	67.2	-	-

Remark : 1. ^V ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY
(Mr. [Signature])
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 115/2569
 Job No. : PCL 0010-22/69
 Report Date : April 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
 Measured Instrument : ACO Type 6236 S/N 222170
 Calibration Reference : 94.00 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Measured Date : April 16-17, 2026
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 SLM Reading and SLM Adjust : 94.3 dB(A), 94.0 dB(A)
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
12.00 p.m.-01.00 p.m.	59.2	73.7	57.2
01.00 p.m.-02.00 p.m.	59.7	78.7	57.7
02.00 p.m.-03.00 p.m.	58.9	73.0	57.0
03.00 p.m.-04.00 p.m.	59.5	70.9	57.9
04.00 p.m.-05.00 p.m.	59.2	74.4	56.9
05.00 p.m.-06.00 p.m.	59.7	73.5	57.3
06.00 p.m.-07.00 p.m.	60.2	80.5	57.4
07.00 p.m.-08.00 p.m.	59.6	68.4	57.6
08.00 p.m.-09.00 p.m.	60.2	74.3	58.0
09.00 p.m.-10.00 p.m.	60.2	75.0	57.6
10.00 p.m.-11.00 p.m.	60.2	71.5	57.5
11.00 p.m.-12.00 a.m.	59.1	71.7	56.3
12.00 a.m.-01.00 a.m.	58.4	73.4	55.5
01.00 a.m.-02.00 a.m.	57.1	66.9	54.8
02.00 a.m.-03.00 a.m.	57.6	70.0	53.9
03.00 a.m.-04.00 a.m.	56.0	70.6	53.7
04.00 a.m.-05.00 a.m.	56.9	78.9	53.8
05.00 a.m.-06.00 a.m.	57.6	73.1	55.1
06.00 a.m.-07.00 a.m.	58.8	76.7	56.5
07.00 a.m.-08.00 a.m.	61.1	73.0	57.7
08.00 a.m.-09.00 a.m.	63.3	86.0	59.9
09.00 a.m.-10.00 a.m.	62.1	79.4	59.2
10.00 a.m.-11.00 a.m.	63.3	86.5	60.2
11.00 a.m.-12.00 p.m.	64.3	80.8	60.6
24 Hours Measured	60.2	-	57.4
1 Hour Maximum	-	86.5	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	65.2	-	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 (Mr. R.)
 Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 123/2569
 Job No. : PCL 0010-23/69
 Report Date : April 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
 Measured Date : April 20-21, 2026
 Measured Instrument : ACO Type 6236 S/N 090158
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Calibration Reference : 94.00 dB(A)
 SLM Reading and SLM Adjust : 93.7 dB(A), 93.9 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
03.00 p.m.-04.00 p.m.	72.6	98.7	68.6
04.00 p.m.-05.00 p.m.	71.5	91.7	63.1
05.00 p.m.-06.00 p.m.	63.4	84.9	54.3
06.00 p.m.-07.00 p.m.	54.8	72.3	52.1
07.00 p.m.-08.00 p.m.	53.8	65.7	51.4
08.00 p.m.-09.00 p.m.	53.3	75.0	50.7
09.00 p.m.-10.00 p.m.	53.0	64.5	50.2
10.00 p.m.-11.00 p.m.	52.4	71.6	49.5
11.00 p.m.-12.00 a.m.	51.7	70.0	48.3
12.00 a.m.-01.00 a.m.	50.7	65.9	46.9
01.00 a.m.-02.00 a.m.	49.6	63.9	46.6
02.00 a.m.-03.00 a.m.	49.0	61.2	45.9
03.00 a.m.-04.00 a.m.	48.9	67.3	45.3
04.00 a.m.-05.00 a.m.	49.9	65.2	45.9
05.00 a.m.-06.00 a.m.	51.0	70.6	47.3
06.00 a.m.-07.00 a.m.	52.7	71.3	49.1
07.00 a.m.-08.00 a.m.	57.5	71.6	52.7
08.00 a.m.-09.00 a.m.	65.7	89.4	61.1
09.00 a.m.-10.00 a.m.	67.9	89.1	61.3
10.00 a.m.-11.00 a.m.	65.9	90.2	60.7
11.00 a.m.-12.00 p.m.	65.9	86.8	60.7
12.00 p.m.-01.00 p.m.	62.7	84.8	57.4
01.00 p.m.-02.00 p.m.	67.6	86.8	61.4
02.00 p.m.-03.00 p.m.	70.4	85.6	64.5
24 Hours Measured	64.9	-	59.3
1 Hour Maximum	-	98.7	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	65.4	-	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY
 (Mr. [Redacted])
 Laboratory Approve




ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 131/2569
Job No. : PCL 0010-24/69
Report Date : May 7, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
Measured Date : April 28-29, 2026
Measured Instrument : ACO Type 6236 S/N 222015
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
Calibration Reference : 94.27 dB(A)
SLM Reading and SLM Adjust : 94.3 dB(A), 94.0 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
03.00 p.m.-04.00 p.m.	72.5	93.4	66.1
04.00 p.m.-05.00 p.m.	72.2	92.2	68.1
05.00 p.m.-06.00 p.m.	69.2	93.7	67.0
06.00 p.m.-07.00 p.m.	68.0	92.0	65.4
07.00 p.m.-08.00 p.m.	73.7	90.0	63.4
08.00 p.m.-09.00 p.m.	66.5	80.7	62.6
09.00 p.m.-10.00 p.m.	65.8	84.8	61.8
10.00 p.m.-11.00 p.m.	65.4	84.0	61.6
11.00 p.m.-12.00 a.m.	63.3	79.3	59.5
12.00 a.m.-01.00 a.m.	63.1	81.8	59.0
01.00 a.m.-02.00 a.m.	61.4	78.9	58.1
02.00 a.m.-03.00 a.m.	62.0	79.1	57.8
03.00 a.m.-04.00 a.m.	59.4	73.1	55.9
04.00 a.m.-05.00 a.m.	58.5	73.1	55.3
05.00 a.m.-06.00 a.m.	61.6	91.7	55.0
06.00 a.m.-07.00 a.m.	63.1	82.3	59.4
07.00 a.m.-08.00 a.m.	67.1	83.7	61.2
08.00 a.m.-09.00 a.m.	72.4	90.5	66.2
09.00 a.m.-10.00 a.m.	71.9	89.1	64.9
10.00 a.m.-11.00 a.m.	68.7	88.1	63.2
11.00 a.m.-12.00 p.m.	69.9	87.7	65.6
12.00 p.m.-01.00 p.m.	66.7	82.2	62.5
01.00 p.m.-02.00 p.m.	72.3	89.1	63.6
02.00 p.m.-03.00 p.m.	70.1	91.6	63.4
24 Hours Measured	68.8	-	63.8
1 Hour Maximum	-	93.7	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	71.5	-	-

Remark : 1. ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 145/2569
Job No. : PCL 0010-26/69
Report Date : May 14, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
Measured Date : May 6-7, 2026
Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 180048
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
Calibration Reference : 94.00 dB(A)
SLM Reading and SLM Adjust : 94.2 dB(A), 94.0 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
01.00 p.m.-02.00 p.m.	67.3	88.8	62.9
02.00 p.m.-03.00 p.m.	66.0	87.7	62.0
03.00 p.m.-04.00 p.m.	68.2	92.4	62.5
04.00 p.m.-05.00 p.m.	67.3	87.1	61.7
05.00 p.m.-06.00 p.m.	68.2	92.0	62.5
06.00 p.m.-07.00 p.m.	65.9	85.1	61.5
07.00 p.m.-08.00 p.m.	63.6	88.9	59.1
08.00 p.m.-09.00 p.m.	66.1	86.1	59.9
09.00 p.m.-10.00 p.m.	62.0	93.9	58.2
10.00 p.m.-11.00 p.m.	59.2	71.3	56.9
11.00 p.m.-12.00 a.m.	58.4	71.3	55.3
12.00 a.m.-01.00 a.m.	58.1	73.6	55.0
01.00 a.m.-02.00 a.m.	56.9	68.7	54.2
02.00 a.m.-03.00 a.m.	56.1	69.0	53.3
03.00 a.m.-04.00 a.m.	55.4	67.0	53.1
04.00 a.m.-05.00 a.m.	56.6	74.1	53.5
05.00 a.m.-06.00 a.m.	58.2	71.8	55.5
06.00 a.m.-07.00 a.m.	59.8	79.1	57.3
07.00 a.m.-08.00 a.m.	63.3	82.5	59.2
08.00 a.m.-09.00 a.m.	69.4	88.9	62.5
09.00 a.m.-10.00 a.m.	78.0	94.1	68.7
10.00 a.m.-11.00 a.m.	71.7	88.1	68.5
11.00 a.m.-12.00 p.m.	78.4	97.9	70.1
12.00 p.m.-01.00 p.m.	71.5	88.5	65.6
24 Hours Measured	69.6	-	62.6
1 Hour Maximum	-	97.9	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	
Ldn	70.5	-	

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)



Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 155/2569
 Job No. : PCL 0010-27/69
 Report Date : May 19, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666609 E, 1520688 N
 Measured Instrument : ACO Type 6236 S/N 222172
 Calibration Reference : 94.27 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Measured Date : May 14-15, 2026
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 SLM Reading and SLM Adjust : 94.2 dB(A), 94.0 dB(A)
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
04.00 p.m.-05.00 p.m.	70.8	87.9	66.8
05.00 p.m.-06.00 p.m.	70.1	88.7	65.9
06.00 p.m.-07.00 p.m.	69.9	96.9	65.0
07.00 p.m.-08.00 p.m.	70.4	90.4	66.7
08.00 p.m.-09.00 p.m.	68.6	96.6	64.2
09.00 p.m.-10.00 p.m.	66.4	77.6	62.7
10.00 p.m.-11.00 p.m.	65.9	77.8	62.2
11.00 p.m.-12.00 a.m.	65.4	77.6	61.1
12.00 a.m.-01.00 a.m.	64.2	77.6	60.8
01.00 a.m.-02.00 a.m.	68.0	78.7	60.7
02.00 a.m.-03.00 a.m.	61.7	75.8	57.6
03.00 a.m.-04.00 a.m.	62.7	76.1	61.3
04.00 a.m.-05.00 a.m.	63.8	76.2	61.0
05.00 a.m.-06.00 a.m.	64.2	78.4	61.1
06.00 a.m.-07.00 a.m.	64.2	79.7	61.4
07.00 a.m.-08.00 a.m.	65.5	81.5	61.7
08.00 a.m.-09.00 a.m.	70.8	97.8	64.5
09.00 a.m.-10.00 a.m.	72.8	90.5	67.9
10.00 a.m.-11.00 a.m.	73.1	96.3	68.4
11.00 a.m.-12.00 p.m.	69.2	89.1	64.2
12.00 p.m.-01.00 p.m.	65.3	88.6	62.3
01.00 p.m.-02.00 p.m.	70.9	92.8	66.4
02.00 p.m.-03.00 p.m.	73.1	92.7	67.6
03.00 p.m.-04.00 p.m.	68.6	83.8	65.9
24 Hours Measured	69.0	-	64.5
1 Hour Maximum	-	97.8	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	72.7	-	-

Remark : 1. ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 (M)
 Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 161/2569
 Job No. : PCL 0010-25/69
 Report Date : May 28, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
 Measured Date : May 21-22, 2026
 Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820967
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Calibration Reference : 94.27 dB(A)
 SLM Reading and SLM Adjust : 94.5 dB(A), 94.0 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
12.00 p.m.-01.00 p.m.	64.7	78.1	60.7
01.00 p.m.-02.00 p.m.	67.3	87.6	63.9
02.00 p.m.-03.00 p.m.	70.8	91.9	68.5
03.00 p.m.-04.00 p.m.	71.0	87.3	64.0
04.00 p.m.-05.00 p.m.	70.6	87.9	62.4
05.00 p.m.-06.00 p.m.	68.1	90.3	62.9
06.00 p.m.-07.00 p.m.	69.6	92.8	60.7
07.00 p.m.-08.00 p.m.	67.3	92.7	60.5
08.00 p.m.-09.00 p.m.	65.5	88.5	59.6
09.00 p.m.-10.00 p.m.	61.4	75.6	58.4
10.00 p.m.-11.00 p.m.	59.8	82.2	57.1
11.00 p.m.-12.00 a.m.	59.0	76.6	55.9
12.00 a.m.-01.00 a.m.	58.7	74.1	55.7
01.00 a.m.-02.00 a.m.	56.8	69.1	54.4
02.00 a.m.-03.00 a.m.	57.0	70.5	54.0
03.00 a.m.-04.00 a.m.	56.9	70.0	53.5
04.00 a.m.-05.00 a.m.	55.8	69.2	53.3
05.00 a.m.-06.00 a.m.	57.4	66.3	55.5
06.00 a.m.-07.00 a.m.	58.3	77.1	56.2
07.00 a.m.-08.00 a.m.	62.4	80.3	58.5
08.00 a.m.-09.00 a.m.	65.0	97.7	62.0
09.00 a.m.-10.00 a.m.	68.1	95.4	63.0
10.00 a.m.-11.00 a.m.	69.2	94.9	64.6
11.00 a.m.-12.00 p.m.	67.0	96.5	60.2
24 Hours Measured	66.2	-	61.3
1 Hour Maximum	-	97.7	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	68.2	-	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 183/2569
Job No. : PCL 0010-29/69
Report Date : June 4, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666551 E, 1520760 N
Measured Date : May 26-27, 2026
Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 200045
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
Calibration Reference : 94.00 dB(A)
SLM Reading and SLM Adjust : 94.3 dB(A), 94.0 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
01.00 p.m.-02.00 p.m.	72.2	90.9	65.0
02.00 p.m.-03.00 p.m.	72.0	93.4	68.1
03.00 p.m.-04.00 p.m.	74.0	93.6	65.8
04.00 p.m.-05.00 p.m.	74.5	93.5	65.5
05.00 p.m.-06.00 p.m.	73.9	98.8	67.7
06.00 p.m.-07.00 p.m.	71.8	93.8	66.7
07.00 p.m.-08.00 p.m.	68.1	93.3	59.8
08.00 p.m.-09.00 p.m.	63.0	87.2	58.7
09.00 p.m.-10.00 p.m.	60.9	78.0	57.8
10.00 p.m.-11.00 p.m.	59.6	79.9	56.0
11.00 p.m.-12.00 a.m.	58.3	81.6	55.1
12.00 a.m.-01.00 a.m.	56.6	66.0	54.1
01.00 a.m.-02.00 a.m.	56.4	82.4	54.0
02.00 a.m.-03.00 a.m.	55.0	66.0	52.4
03.00 a.m.-04.00 a.m.	54.2	68.0	51.7
04.00 a.m.-05.00 a.m.	56.6	85.3	52.1
05.00 a.m.-06.00 a.m.	56.2	80.5	53.2
06.00 a.m.-07.00 a.m.	62.4	88.3	56.8
07.00 a.m.-08.00 a.m.	62.6	86.3	57.2
08.00 a.m.-09.00 a.m.	67.5	88.8	60.6
09.00 a.m.-10.00 a.m.	69.2	92.3	63.2
10.00 a.m.-11.00 a.m.	66.9	93.3	62.7
11.00 a.m.-12.00 p.m.	65.9	90.1	60.2
12.00 p.m.-01.00 p.m.	68.3	86.5	63.4
24 Hours Measured	68.6	-	62.3
1 Hour Maximum	-	98.8	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	69.6	-	-

Remark : 1. ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 185/2569
Job No. : PCL 0010-31/69
Report Date : June 8, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666551 E, 1520760 N
Measured Date : June 3-4, 2026
Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 180045
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
Calibration Reference : 94.00 dB(A)
SLM Reading and SLM Adjust : 93.9 dB(A), 94.0 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
10.00 a.m.-11.00 a.m.	69.5	93.8	65.5
11.00 a.m.-12.00 p.m.	67.0	87.0	62.4
12.00 p.m.-01.00 p.m.	62.5	73.8	60.8
01.00 p.m.-02.00 p.m.	73.0	104.3	67.4
02.00 p.m.-03.00 p.m.	69.8	85.7	67.0
03.00 p.m.-04.00 p.m.	70.3	95.7	67.2
04.00 p.m.-05.00 p.m.	68.5	87.6	64.4
05.00 p.m.-06.00 p.m.	69.0	84.2	64.2
06.00 p.m.-07.00 p.m.	69.3	84.5	65.0
07.00 p.m.-08.00 p.m.	68.5	92.3	63.3
08.00 p.m.-09.00 p.m.	63.5	75.4	60.3
09.00 p.m.-10.00 p.m.	63.2	74.6	60.3
10.00 p.m.-11.00 p.m.	63.7	78.2	60.3
11.00 p.m.-12.00 a.m.	62.7	79.4	59.5
12.00 a.m.-01.00 a.m.	61.2	79.9	58.3
01.00 a.m.-02.00 a.m.	60.0	72.2	57.3
02.00 a.m.-03.00 a.m.	59.1	75.5	56.7
03.00 a.m.-04.00 a.m.	58.8	72.2	56.5
04.00 a.m.-05.00 a.m.	59.1	75.0	56.7
05.00 a.m.-06.00 a.m.	61.0	76.0	57.7
06.00 a.m.-07.00 a.m.	61.8	80.5	58.5
07.00 a.m.-08.00 a.m.	63.1	75.0	60.2
08.00 a.m.-09.00 a.m.	68.8	91.6	63.3
09.00 a.m.-10.00 a.m.	74.3	93.5	66.8
24 Hours Measured	67.6	-	63.1
1 Hour Maximum	-	104.3	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	70.2	-	-

Remark : 1. ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr. [Signature])
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 190/2569
 Job No. : PCL 0010-32/69
 Report Date : June 19, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666551 E, 1520760 N
 Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820967
 Calibration Reference : 94.27 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Measured Date : June 11-12, 2026
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 SLM Reading and SLM Adjust : 94.5 dB(A), 94.0 dB(A)
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
12.00 p.m.-01.00 p.m.	68.6	85.7	64.2
01.00 p.m.-02.00 p.m.	70.0	90.5	67.0
02.00 p.m.-03.00 p.m.	70.4	100.4	68.2
03.00 p.m.-04.00 p.m.	69.2	94.8	68.3
04.00 p.m.-05.00 p.m.	68.9	91.6	67.9
05.00 p.m.-06.00 p.m.	68.2	96.3	67.0
06.00 p.m.-07.00 p.m.	68.4	95.6	66.8
07.00 p.m.-08.00 p.m.	68.3	88.9	65.7
08.00 p.m.-09.00 p.m.	68.8	92.6	66.1
09.00 p.m.-10.00 p.m.	69.0	90.2	65.2
10.00 p.m.-11.00 p.m.	66.2	93.1	63.4
11.00 p.m.-12.00 a.m.	67.0	84.9	61.1
12.00 a.m.-01.00 a.m.	62.6	80.8	58.4
01.00 a.m.-02.00 a.m.	62.2	95.1	56.1
02.00 a.m.-03.00 a.m.	59.9	77.8	55.6
03.00 a.m.-04.00 a.m.	61.2	76.5	58.5
04.00 a.m.-05.00 a.m.	61.2	83.4	58.5
05.00 a.m.-06.00 a.m.	63.8	84.2	57.3
06.00 a.m.-07.00 a.m.	61.6	78.2	58.0
07.00 a.m.-08.00 a.m.	64.3	88.5	60.5
08.00 a.m.-09.00 a.m.	69.1	90.2	66.3
09.00 a.m.-10.00 a.m.	69.0	96.7	67.8
10.00 a.m.-11.00 a.m.	69.0	99.9	67.2
11.00 a.m.-12.00 p.m.	70.2	92.8	68.3
24 Hours Measured	67.6	-	65.2
1 Hour Maximum	-	100.4	-
Standard ^V	≤70 ^V	≤115 ^V	-
Ldn	72.0	-	-

Remark : 1. ^Vประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 (Mr. R...)
 Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 219/2569
 Job No. : PCL 0010-33/69
 Report Date : June 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666551 E, 1520760 N
 Measured Date : June 15-16, 2026
 Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 200032
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Calibration Reference : 94.00 dB(A)
 SLM Reading and SLM Adjust : 94.1 dB(A), 94.0 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
12.00 p.m.-01.00 p.m.	57.4	74.3	53.2
01.00 p.m.-02.00 p.m.	62.3	84.5	59.5
02.00 p.m.-03.00 p.m.	59.6	78.5	56.3
03.00 p.m.-04.00 p.m.	60.3	80.3	56.2
04.00 p.m.-05.00 p.m.	60.4	78.8	56.4
05.00 p.m.-06.00 p.m.	60.1	80.2	56.7
06.00 p.m.-07.00 p.m.	61.1	76.7	58.4
07.00 p.m.-08.00 p.m.	61.2	79.1	57.1
08.00 p.m.-09.00 p.m.	59.5	80.3	54.8
09.00 p.m.-10.00 p.m.	60.0	75.6	55.1
10.00 p.m.-11.00 p.m.	58.7	77.1	54.3
11.00 p.m.-12.00 a.m.	57.7	75.4	52.5
12.00 a.m.-01.00 a.m.	56.5	71.9	51.7
01.00 a.m.-02.00 a.m.	55.3	79.9	50.5
02.00 a.m.-03.00 a.m.	56.7	71.6	52.5
03.00 a.m.-04.00 a.m.	56.4	73.9	52.8
04.00 a.m.-05.00 a.m.	56.1	73.0	53.0
05.00 a.m.-06.00 a.m.	57.0	75.2	52.3
06.00 a.m.-07.00 a.m.	59.1	81.0	53.1
07.00 a.m.-08.00 a.m.	59.0	76.0	53.8
08.00 a.m.-09.00 a.m.	60.9	77.3	56.4
09.00 a.m.-10.00 a.m.	63.4	77.3	58.8
10.00 a.m.-11.00 a.m.	64.4	77.6	59.7
11.00 a.m.-12.00 p.m.	64.7	77.9	60.2
24 Hours Measured	60.3	-	56.1
1 Hour Maximum	-	84.5	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	64.6	-	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY
 (M)
 Laboratory

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 229/2569
 Job No. : PCL 0010-34/69
 Report Date : June 30, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666551 E, 1520760 N
 Measured Date : June 23-24, 2026
 Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820967
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Calibration Reference : 94.27 dB(A)
 SLM Reading and SLM Adjust : 94.5 dB(A), 94.0 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
01.00 p.m.-02.00 p.m.	72.8	104.3	66.2
02.00 p.m.-03.00 p.m.	69.6	92.1	61.4
03.00 p.m.-04.00 p.m.	68.3	99.4	61.1
04.00 p.m.-05.00 p.m.	73.7	104.3	67.7
05.00 p.m.-06.00 p.m.	72.4	95.6	68.3
06.00 p.m.-07.00 p.m.	72.5	92.6	68.1
07.00 p.m.-08.00 p.m.	73.6	91.8	68.7
08.00 p.m.-09.00 p.m.	71.8	89.4	66.3
09.00 p.m.-10.00 p.m.	69.2	88.1	65.0
10.00 p.m.-11.00 p.m.	66.4	92.3	59.6
11.00 p.m.-12.00 a.m.	60.8	77.2	56.8
12.00 a.m.-01.00 a.m.	62.2	95.1	55.5
01.00 a.m.-02.00 a.m.	60.6	77.8	58.6
02.00 a.m.-03.00 a.m.	61.2	83.4	58.4
03.00 a.m.-04.00 a.m.	61.1	82.2	58.9
04.00 a.m.-05.00 a.m.	63.9	84.2	57.2
05.00 a.m.-06.00 a.m.	60.1	76.9	56.7
06.00 a.m.-07.00 a.m.	58.5	69.0	56.4
07.00 a.m.-08.00 a.m.	60.1	75.0	57.7
08.00 a.m.-09.00 a.m.	62.3	95.1	55.7
09.00 a.m.-10.00 a.m.	60.4	77.8	58.6
10.00 a.m.-11.00 a.m.	60.8	76.5	58.4
11.00 a.m.-12.00 p.m.	61.2	83.4	58.7
12.00 p.m.-01.00 p.m.	64.1	84.5	57.2
24 Hours Measured	68.3	-	63.2
1 Hour Maximum	-	104.3	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	
Ldn	71.9	-	

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 004/2569
 Job No. : PCL 0010-03/69
 Report Date : January 13, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
 Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 200040
 Calibration Reference : 94.0 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Measured Date : January 5-6, 2026
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 SLM Reading and SLM Adjust : 93.8 dB(A), 94.0 dB(A)
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
11.00 a.m.-12.00 p.m.	71.6	86.1	69.9
12.00 p.m.-01.00 p.m.	71.7	83.3	70.0
01.00 p.m.-02.00 p.m.	71.3	82.6	69.7
02.00 p.m.-03.00 p.m.	71.8	99.7	69.9
03.00 p.m.-04.00 p.m.	71.9	93.8	70.0
04.00 p.m.-05.00 p.m.	72.0	86.5	70.2
05.00 p.m.-06.00 p.m.	71.8	86.1	69.9
06.00 p.m.-07.00 p.m.	72.1	92.5	70.0
07.00 p.m.-08.00 p.m.	71.5	83.3	69.7
08.00 p.m.-09.00 p.m.	71.8	86.9	69.6
09.00 p.m.-10.00 p.m.	71.6	88.3	69.4
10.00 p.m.-11.00 p.m.	71.4	85.0	69.3
11.00 p.m.-12.00 a.m.	71.1	87.6	69.0
12.00 a.m.-01.00 a.m.	70.9	87.5	68.7
01.00 a.m.-02.00 a.m.	69.2	87.0	64.3
02.00 a.m.-03.00 a.m.	67.1	84.1	64.3
03.00 a.m.-04.00 a.m.	66.0	83.3	63.6
04.00 a.m.-05.00 a.m.	66.8	87.6	63.8
05.00 a.m.-06.00 a.m.	67.8	88.9	64.5
06.00 a.m.-07.00 a.m.	67.5	86.6	65.4
07.00 a.m.-08.00 a.m.	68.8	85.4	66.3
08.00 a.m.-09.00 a.m.	71.1	85.6	68.7
09.00 a.m.-10.00 a.m.	71.7	87.3	70.0
10.00 a.m.-11.00 a.m.	71.2	87.0	69.7
24 Hours Measured	70.8	-	68.7
1 Hour Maximum	-	99.7	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	
Ldn	76.3	-	

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO.
 (Mr. [Signature])
 Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 005/2569
 Job No. : PCL 0010-04/69
 Report Date : January 19, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
 Measured Instrument : ACO Type 6236 S/N 222019
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Calibration Reference : 94.27 dB(A)
 SLM Reading and SLM Adjust : 94.5 dB(A), 94.0 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
11.00 a.m.-12.00 p.m.	69.3	80.5	67.7
12.00 p.m.-01.00 p.m.	69.6	86.4	67.9
01.00 p.m.-02.00 p.m.	69.5	84.1	67.7
02.00 p.m.-03.00 p.m.	69.4	87.5	67.6
03.00 p.m.-04.00 p.m.	69.5	83.7	67.6
04.00 p.m.-05.00 p.m.	69.9	87.0	67.8
05.00 p.m.-06.00 p.m.	71.0	91.0	68.0
06.00 p.m.-07.00 p.m.	70.0	86.9	67.9
07.00 p.m.-08.00 p.m.	69.4	81.5	67.6
08.00 p.m.-09.00 p.m.	69.6	89.1	67.4
09.00 p.m.-10.00 p.m.	69.6	84.4	67.1
10.00 p.m.-11.00 p.m.	69.6	84.0	67.0
11.00 p.m.-12.00 a.m.	68.7	85.0	66.5
12.00 a.m.-01.00 a.m.	68.1	84.0	65.4
01.00 a.m.-02.00 a.m.	65.6	82.9	61.8
02.00 a.m.-03.00 a.m.	64.2	79.0	61.5
03.00 a.m.-04.00 a.m.	65.4	86.3	61.6
04.00 a.m.-05.00 a.m.	64.3	81.4	61.5
05.00 a.m.-06.00 a.m.	65.0	81.6	62.3
06.00 a.m.-07.00 a.m.	65.7	82.3	62.8
07.00 a.m.-08.00 a.m.	67.4	83.6	64.3
08.00 a.m.-09.00 a.m.	68.3	85.5	64.8
09.00 a.m.-10.00 a.m.	69.6	83.3	68.1
10.00 a.m.-11.00 a.m.	69.1	82.9	67.4
24 Hours Measured	68.6	-	66.4
1 Hour Maximum	-	91.0	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	
Ldn	74.0	-	

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 (Mr. [Signature])
 Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 010/2569
Job No. : PCL 0010-02/69
Report Date : January 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820861
Calibration Reference : 94.0 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Measured Date : January 15-16, 2026
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
SLM Reading and SLM Adjust : 94.2 dB(A), 94.0 dB(A)
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
03.00 p.m.-04.00 p.m.	69.6	84.3	67.9
04.00 p.m.-05.00 p.m.	70.1	89.3	67.9
05.00 p.m.-06.00 p.m.	70.4	85.9	67.9
06.00 p.m.-07.00 p.m.	69.6	83.7	67.8
07.00 p.m.-08.00 p.m.	70.3	88.7	67.7
08.00 p.m.-09.00 p.m.	69.4	83.4	67.2
09.00 p.m.-10.00 p.m.	69.9	84.5	67.2
10.00 p.m.-11.00 p.m.	70.2	101.9	67.1
11.00 p.m.-12.00 a.m.	68.9	82.9	66.7
12.00 a.m.-01.00 a.m.	68.5	87.4	65.4
01.00 a.m.-02.00 a.m.	65.8	86.5	61.4
02.00 a.m.-03.00 a.m.	64.1	81.7	60.9
03.00 a.m.-04.00 a.m.	64.5	85.3	60.9
04.00 a.m.-05.00 a.m.	66.2	86.4	61.1
05.00 a.m.-06.00 a.m.	64.9	81.8	61.7
06.00 a.m.-07.00 a.m.	65.8	92.8	62.7
07.00 a.m.-08.00 a.m.	66.4	83.6	63.5
08.00 a.m.-09.00 a.m.	68.1	87.1	65.1
09.00 a.m.-10.00 a.m.	68.0	83.0	65.4
10.00 a.m.-11.00 a.m.	70.0	87.5	67.9
11.00 a.m.-12.00 p.m.	68.2	87.1	65.1
12.00 p.m.-01.00 p.m.	68.0	83.0	65.4
01.00 p.m.-02.00 p.m.	69.7	84.3	68.0
02.00 p.m.-03.00 p.m.	69.6	84.7	67.8
24 Hours Measured	68.6	-	66.1
1 Hour Maximum	-	101.9	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	
Ldn	74.2	-	

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(M)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 012/2569
Job No. : PCL 0010-05/69
Report Date : January 29, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
Measured Instrument : ACO Type 6236 S/N 222138
Calibration Reference : 93.86 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Measured Date : January 21-22, 2026
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
SLM Reading and SLM Adjust : 94.1 dB(A), 94.0 dB(A)
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
11.00 a.m.-12.00 p.m.	70.5	90.1	69.0
12.00 p.m.-01.00 p.m.	70.4	89.6	69.0
01.00 p.m.-02.00 p.m.	70.9	93.0	69.0
02.00 p.m.-03.00 p.m.	70.4	83.6	68.7
03.00 p.m.-04.00 p.m.	70.5	90.4	68.1
04.00 p.m.-05.00 p.m.	69.9	85.6	68.1
05.00 p.m.-06.00 p.m.	70.3	94.2	68.1
06.00 p.m.-07.00 p.m.	70.0	82.7	68.2
07.00 p.m.-08.00 p.m.	70.2	86.0	68.3
08.00 p.m.-09.00 p.m.	70.0	84.3	68.0
09.00 p.m.-10.00 p.m.	70.1	84.5	67.7
10.00 p.m.-11.00 p.m.	70.0	88.1	67.6
11.00 p.m.-12.00 a.m.	69.4	84.5	67.2
12.00 a.m.-01.00 a.m.	68.9	84.0	66.9
01.00 a.m.-02.00 a.m.	67.0	90.3	63.2
02.00 a.m.-03.00 a.m.	65.5	81.9	62.8
03.00 a.m.-04.00 a.m.	65.5	84.7	62.6
04.00 a.m.-05.00 a.m.	65.3	83.4	62.9
05.00 a.m.-06.00 a.m.	65.8	83.4	63.4
06.00 a.m.-07.00 a.m.	66.1	82.1	63.9
07.00 a.m.-08.00 a.m.	67.3	85.6	64.9
08.00 a.m.-09.00 a.m.	68.8	83.9	66.0
09.00 a.m.-10.00 a.m.	72.0	99.4	68.9
10.00 a.m.-11.00 a.m.	70.3	93.4	68.5
24 Hours Measured	69.4	-	67.2
1 Hour Maximum	-	99.4	-
Standard ^V	≤70 ^V	≤115 ^V	
Ldn	74.7	-	

Remark : 1. ^V ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(M)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 015/2569
Job No. : PCL 0010-06/69
Report Date : February 6, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 200038
Calibration Reference : 94.00 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Measured Date : January 29-30, 2026
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
SLM Reading and SLM Adjust : 93.9 dB(A), 94.0 dB(A)
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
11.00 a.m.-12.00 p.m.	70.1	83.6	68.3
12.00 p.m.-01.00 p.m.	69.4	82.1	67.8
01.00 p.m.-02.00 p.m.	69.7	83.1	68.2
02.00 p.m.-03.00 p.m.	70.4	86.1	68.4
03.00 p.m.-04.00 p.m.	70.8	87.6	68.4
04.00 p.m.-05.00 p.m.	70.2	84.3	68.3
05.00 p.m.-06.00 p.m.	70.3	85.4	68.3
06.00 p.m.-07.00 p.m.	70.5	86.9	68.4
07.00 p.m.-08.00 p.m.	70.4	85.2	68.3
08.00 p.m.-09.00 p.m.	70.2	85.9	67.9
09.00 p.m.-10.00 p.m.	70.3	82.2	67.8
10.00 p.m.-11.00 p.m.	70.2	87.7	67.3
11.00 p.m.-12.00 a.m.	69.3	83.5	66.8
12.00 a.m.-01.00 a.m.	68.6	85.0	65.4
01.00 a.m.-02.00 a.m.	66.5	81.7	63.0
02.00 a.m.-03.00 a.m.	66.4	85.5	63.1
03.00 a.m.-04.00 a.m.	65.5	82.6	62.8
04.00 a.m.-05.00 a.m.	65.4	85.1	62.9
05.00 a.m.-06.00 a.m.	66.0	84.9	63.3
06.00 a.m.-07.00 a.m.	66.5	80.3	63.9
07.00 a.m.-08.00 a.m.	67.3	78.9	65.0
08.00 a.m.-09.00 a.m.	68.9	88.7	66.2
09.00 a.m.-10.00 a.m.	71.1	90.3	68.7
10.00 a.m.-11.00 a.m.	70.6	89.4	68.4
24 Hours Measured	69.3	-	67.0
1 Hour Maximum	-	90.3	-
Standard ^V	≤70 ^V	≤115 ^V	
Ldn	74.7	-	

Remark : 1. ^V ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
TCE
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 018/2569
 Job No. : PCL 0010-09/69
 Report Date : February 10, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณโรงแรมมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
 Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 200046
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Calibration Reference : 94.00 dB(A)
 SLM Reading and SLM Adjust : 93.9 dB(A), 94.0 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
12.00 p.m.-01.00 p.m.	71.8	84.8	69.8
01.00 p.m.-02.00 p.m.	72.2	83.2	70.4
02.00 p.m.-03.00 p.m.	72.0	83.4	70.2
03.00 p.m.-04.00 p.m.	72.3	88.1	70.2
04.00 p.m.-05.00 p.m.	72.4	89.0	70.4
05.00 p.m.-06.00 p.m.	72.2	90.6	70.3
06.00 p.m.-07.00 p.m.	72.3	83.4	70.3
07.00 p.m.-08.00 p.m.	72.5	89.0	70.2
08.00 p.m.-09.00 p.m.	72.0	87.6	69.8
09.00 p.m.-10.00 p.m.	72.0	84.9	69.6
10.00 p.m.-11.00 p.m.	72.3	90.1	69.4
11.00 p.m.-12.00 a.m.	71.8	85.4	69.4
12.00 a.m.-01.00 a.m.	74.5	108.8	69.2
01.00 a.m.-02.00 a.m.	70.8	95.5	67.4
02.00 a.m.-03.00 a.m.	68.1	88.7	65.6
03.00 a.m.-04.00 a.m.	77.5	100.1	65.3
04.00 a.m.-05.00 a.m.	67.5	84.3	65.3
05.00 a.m.-06.00 a.m.	70.1	99.8	65.7
06.00 a.m.-07.00 a.m.	68.5	92.4	66.0
07.00 a.m.-08.00 a.m.	69.4	86.1	66.7
08.00 a.m.-09.00 a.m.	70.2	88.9	67.6
09.00 a.m.-10.00 a.m.	71.9	83.7	70.2
10.00 a.m.-11.00 a.m.	72.0	83.6	70.2
11.00 a.m.-12.00 p.m.	72.2	88.9	70.3
24 Hours Measured	72.1	-	69.1
1 Hour Maximum	-	108.8	-
Standard ^V	≤70 ^V	≤115 ^V	
Ldn	79.0	-	

Remark : 1. ^V ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 (N)
 Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 028/2569
 Job No. : PCL 0010-10/69
 Report Date : February 16, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณโรงแรมมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
 Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 200038
 Calibration Reference : 94.00 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Measured Date : February 10-11, 2026
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 SLM Reading and SLM Adjust : 93.9 dB(A), 94.0 dB(A)
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
01.00 p.m.-02.00 p.m.	64.8	83.0	62.7
02.00 p.m.-03.00 p.m.	64.9	76.9	62.9
03.00 p.m.-04.00 p.m.	64.7	78.0	62.9
04.00 p.m.-05.00 p.m.	64.4	78.1	62.8
05.00 p.m.-06.00 p.m.	64.5	87.6	62.6
06.00 p.m.-07.00 p.m.	64.4	81.4	62.3
07.00 p.m.-08.00 p.m.	64.2	81.7	62.3
08.00 p.m.-09.00 p.m.	63.7	82.8	61.9
09.00 p.m.-10.00 p.m.	63.7	84.1	61.6
10.00 p.m.-11.00 p.m.	63.6	79.7	61.7
11.00 p.m.-12.00 a.m.	63.2	83.3	61.4
12.00 a.m.-01.00 a.m.	62.8	84.2	61.1
01.00 a.m.-02.00 a.m.	61.3	79.9	57.4
02.00 a.m.-03.00 a.m.	59.2	81.1	57.1
03.00 a.m.-04.00 a.m.	60.3	85.3	57.3
04.00 a.m.-05.00 a.m.	59.4	77.0	56.9
05.00 a.m.-06.00 a.m.	59.9	76.9	57.3
06.00 a.m.-07.00 a.m.	60.9	76.4	58.6
07.00 a.m.-08.00 a.m.	62.0	80.8	59.4
08.00 a.m.-09.00 a.m.	64.3	81.0	60.7
09.00 a.m.-10.00 a.m.	64.9	85.9	63.3
10.00 a.m.-11.00 a.m.	65.2	83.6	63.3
11.00 a.m.-12.00 p.m.	64.7	78.3	63.1
12.00 p.m.-01.00 p.m.	64.8	83.3	63.0
24 Hours Measured	63.5	-	61.5
1 Hour Maximum	-	87.6	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	68.7	-	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 (M)
 Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 035/2569
Job No. : PCL 0010-11/69
Report Date : February 26, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 200046
Calibration Reference : 94.00 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025

Measured Date : February 18-19, 2026
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
SLM Reading and SLM Adjust : 94.1 dB(A), 94.0 dB(A)
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
01.00 p.m.-02.00 p.m.	71.5	87.4	69.9
02.00 p.m.-03.00 p.m.	71.6	85.8	69.9
03.00 p.m.-04.00 p.m.	71.8	84.1	69.9
04.00 p.m.-05.00 p.m.	71.6	85.8	70.0
05.00 p.m.-06.00 p.m.	72.0	87.0	70.2
06.00 p.m.-07.00 p.m.	72.2	89.1	70.2
07.00 p.m.-08.00 p.m.	72.0	91.8	70.0
08.00 p.m.-09.00 p.m.	71.6	90.9	69.6
09.00 p.m.-10.00 p.m.	72.4	89.4	69.5
10.00 p.m.-11.00 p.m.	71.7	85.4	69.3
11.00 p.m.-12.00 a.m.	71.3	87.1	69.0
12.00 a.m.-01.00 a.m.	70.7	87.0	68.7
01.00 a.m.-02.00 a.m.	68.9	87.9	64.6
02.00 a.m.-03.00 a.m.	66.8	84.7	63.7
03.00 a.m.-04.00 a.m.	66.7	83.2	63.8
04.00 a.m.-05.00 a.m.	66.9	89.0	64.0
05.00 a.m.-06.00 a.m.	67.1	84.5	64.5
06.00 a.m.-07.00 a.m.	68.1	90.0	65.4
07.00 a.m.-08.00 a.m.	68.4	82.5	66.0
08.00 a.m.-09.00 a.m.	69.4	85.3	66.8
09.00 a.m.-10.00 a.m.	71.7	88.8	70.3
10.00 a.m.-11.00 a.m.	71.9	88.1	70.1
11.00 a.m.-12.00 p.m.	72.3	94.3	69.9
12.00 p.m.-01.00 p.m.	71.3	88.0	69.6
24 Hours Measured	70.8	-	68.7
1 Hour Maximum	-	94.3	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	76.4	-	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(M)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 041/2569
 Job No. : PCL 0010-11/69
 Report Date : February 26, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
 Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820861
 Calibration Reference : 94.00 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Measured Date : February 21-22, 2026
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 SLM Reading and SLM Adjust : 94.2 dB(A), 94.0 dB(A)
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
02.00 p.m.-03.00 p.m.	74.7	89.8	72.2
03.00 p.m.-04.00 p.m.	74.2	89.8	72.0
04.00 p.m.-05.00 p.m.	74.0	99.0	71.6
05.00 p.m.-06.00 p.m.	74.3	89.4	71.3
06.00 p.m.-07.00 p.m.	74.5	91.3	71.8
07.00 p.m.-08.00 p.m.	74.5	91.6	71.8
08.00 p.m.-09.00 p.m.	74.2	88.0	71.1
09.00 p.m.-10.00 p.m.	74.0	87.6	70.9
10.00 p.m.-11.00 p.m.	73.5	87.4	70.4
11.00 p.m.-12.00 a.m.	73.7	88.5	70.2
12.00 a.m.-01.00 a.m.	71.6	89.7	68.9
01.00 a.m.-02.00 a.m.	71.6	92.8	68.3
02.00 a.m.-03.00 a.m.	70.5	87.1	68.6
03.00 a.m.-04.00 a.m.	69.7	83.9	67.5
04.00 a.m.-05.00 a.m.	70.3	88.5	67.5
05.00 a.m.-06.00 a.m.	70.0	91.0	67.6
06.00 a.m.-07.00 a.m.	71.0	85.6	68.3
07.00 a.m.-08.00 a.m.	70.6	84.6	68.5
08.00 a.m.-09.00 a.m.	71.6	90.9	69.5
09.00 a.m.-10.00 a.m.	72.5	86.9	69.8
10.00 a.m.-11.00 a.m.	72.1	98.4	69.6
11.00 a.m.-12.00 p.m.	71.6	87.8	69.4
12.00 p.m.-01.00 p.m.	71.4	91.4	69.1
01.00 p.m.-02.00 p.m.	71.3	88.5	69.0
24 Hours Measured	72.7	-	70.0
1 Hour Maximum	-	99.0	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	78.5	-	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY
 Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 044/2569
Job No. : PCL 0010-12/69
Report Date : March 6, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณโรงแรมมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 200048
Calibration Reference : 94.00 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Measured Date : February 26-27, 2026
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
SLM Reading and SLM Adjust : 93.7 dB(A), 94.0 dB(A)
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
02.00 p.m.-03.00 p.m.	71.3	89.9	69.4
03.00 p.m.-04.00 p.m.	71.2	88.0	69.3
04.00 p.m.-05.00 p.m.	71.0	88.1	69.2
05.00 p.m.-06.00 p.m.	71.2	85.9	69.4
06.00 p.m.-07.00 p.m.	71.2	87.7	69.4
07.00 p.m.-08.00 p.m.	71.9	84.4	69.8
08.00 p.m.-09.00 p.m.	71.3	92.0	69.2
09.00 p.m.-10.00 p.m.	71.7	87.6	69.1
10.00 p.m.-11.00 p.m.	71.6	90.3	68.9
11.00 p.m.-12.00 a.m.	71.2	85.8	68.9
12.00 a.m.-01.00 a.m.	69.9	84.6	68.7
01.00 a.m.-02.00 a.m.	68.8	87.9	64.8
02.00 a.m.-03.00 a.m.	67.5	89.2	64.6
03.00 a.m.-04.00 a.m.	66.6	81.7	64.5
04.00 a.m.-05.00 a.m.	66.8	84.9	64.4
05.00 a.m.-06.00 a.m.	67.5	87.9	64.8
06.00 a.m.-07.00 a.m.	68.1	79.7	65.7
07.00 a.m.-08.00 a.m.	69.3	90.9	66.3
08.00 a.m.-09.00 a.m.	69.9	88.7	67.3
09.00 a.m.-10.00 a.m.	70.4	89.2	67.7
10.00 a.m.-11.00 a.m.	71.6	84.6	69.7
11.00 a.m.-12.00 p.m.	70.7	82.8	69.4
12.00 p.m.-01.00 p.m.	70.8	84.1	69.2
01.00 p.m.-02.00 p.m.	70.7	82.3	69.0
24 Hours Measured	70.4	-	68.2
1 Hour Maximum	-	92.0	-
Standard ^V	≤70 ^V	≤115 ^V	
Ldn	76.1	-	

Remark : 1. ^V ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO.
.....
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 050/2569
Job No. : PCL 0010-15/69
Report Date : March 9, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
Measured Date : March 4-5, 2026
Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 200042
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
Calibration Reference : 94.00 dB(A)
SLM Reading and SLM Adjust : 93.9 dB(A), 94.0 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
01.00 p.m.-02.00 p.m.	70.6	85.2	69.0
02.00 p.m.-03.00 p.m.	70.6	86.0	69.0
03.00 p.m.-04.00 p.m.	70.6	85.9	68.9
04.00 p.m.-05.00 p.m.	71.0	82.9	68.8
05.00 p.m.-06.00 p.m.	70.8	86.3	68.8
06.00 p.m.-07.00 p.m.	70.8	83.5	69.0
07.00 p.m.-08.00 p.m.	70.8	83.7	68.8
08.00 p.m.-09.00 p.m.	71.0	87.1	68.5
09.00 p.m.-10.00 p.m.	70.2	82.0	68.2
10.00 p.m.-11.00 p.m.	70.3	90.9	68.1
11.00 p.m.-12.00 a.m.	70.3	89.7	67.9
12.00 a.m.-01.00 a.m.	69.3	88.7	66.8
01.00 a.m.-02.00 a.m.	67.1	84.0	63.5
02.00 a.m.-03.00 a.m.	66.2	88.3	63.2
03.00 a.m.-04.00 a.m.	65.7	84.0	62.9
04.00 a.m.-05.00 a.m.	66.2	84.6	63.5
05.00 a.m.-06.00 a.m.	66.7	80.3	63.9
06.00 a.m.-07.00 a.m.	67.1	81.3	64.5
07.00 a.m.-08.00 a.m.	67.8	81.1	65.6
08.00 a.m.-09.00 a.m.	69.6	91.8	66.0
09.00 a.m.-10.00 a.m.	70.8	84.4	69.1
10.00 a.m.-11.00 a.m.	71.5	83.1	69.8
11.00 a.m.-12.00 p.m.	71.0	83.3	69.5
12.00 p.m.-01.00 p.m.	69.9	81.3	68.4
24 Hours Measured	69.8	-	67.7
1 Hour Maximum	-	91.8	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	75.2	-	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY
Laboratory Approve


ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 065/2569
Job No. : PCL 0010-16/69
Report Date : March 18, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820861
Calibration Reference : 94.00 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Measured Date : March 12-13, 2026
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
SLM Reading and SLM Adjust : 94.2 dB(A), 94.0 dB(A)
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
12.00 p.m.-01.00 p.m.	71.5	89.9	69.7
01.00 p.m.-02.00 p.m.	71.4	86.0	70.0
02.00 p.m.-03.00 p.m.	71.7	87.5	70.0
03.00 p.m.-04.00 p.m.	72.1	89.4	70.4
04.00 p.m.-05.00 p.m.	71.6	91.0	69.6
05.00 p.m.-06.00 p.m.	71.7	86.7	69.6
06.00 p.m.-07.00 p.m.	72.0	90.1	69.8
07.00 p.m.-08.00 p.m.	71.6	93.7	69.5
08.00 p.m.-09.00 p.m.	71.3	87.3	69.2
09.00 p.m.-10.00 p.m.	71.5	88.1	69.1
10.00 p.m.-11.00 p.m.	71.6	91.3	69.0
11.00 p.m.-12.00 a.m.	71.1	84.6	68.8
12.00 a.m.-01.00 a.m.	70.4	89.6	67.5
01.00 a.m.-02.00 a.m.	68.2	86.2	65.1
02.00 a.m.-03.00 a.m.	67.1	81.9	64.9
03.00 a.m.-04.00 a.m.	67.6	83.0	65.2
04.00 a.m.-05.00 a.m.	67.6	88.1	65.4
05.00 a.m.-06.00 a.m.	67.9	81.9	65.8
06.00 a.m.-07.00 a.m.	68.2	81.3	66.4
07.00 a.m.-08.00 a.m.	69.4	85.8	67.1
08.00 a.m.-09.00 a.m.	70.2	83.7	67.7
09.00 a.m.-10.00 a.m.	70.4	84.3	68.1
10.00 a.m.-11.00 a.m.	71.8	97.4	69.9
11.00 a.m.-12.00 p.m.	71.5	97.1	69.7
24 Hours Measured	70.7	-	68.6
1 Hour Maximum	-	97.4	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	76.3	-	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 071/2569
 Job No. : PCL 0010-17/69
 Report Date : March 19, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
 Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 200040
 Calibration Reference : 94.00 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Measured Date : March 16-17, 2026
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 SLM Reading and SLM Adjust : 93.9 dB(A), 94.0 dB(A)
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
12.00 p.m.-01.00 p.m.	71.3	87.2	69.6
01.00 p.m.-02.00 p.m.	71.3	84.7	69.7
02.00 p.m.-03.00 p.m.	71.7	85.6	69.8
03.00 p.m.-04.00 p.m.	71.3	83.9	69.7
04.00 p.m.-05.00 p.m.	71.5	85.6	69.9
05.00 p.m.-06.00 p.m.	72.0	86.8	70.0
06.00 p.m.-07.00 p.m.	71.8	88.9	69.8
07.00 p.m.-08.00 p.m.	71.6	91.6	69.7
08.00 p.m.-09.00 p.m.	71.9	90.7	69.2
09.00 p.m.-10.00 p.m.	71.9	85.2	69.3
10.00 p.m.-11.00 p.m.	71.3	85.2	69.0
11.00 p.m.-12.00 a.m.	71.0	86.9	68.7
12.00 a.m.-01.00 a.m.	70.0	87.7	65.3
01.00 a.m.-02.00 a.m.	67.3	82.9	64.0
02.00 a.m.-03.00 a.m.	66.5	84.5	63.5
03.00 a.m.-04.00 a.m.	66.7	88.8	63.7
04.00 a.m.-05.00 a.m.	66.6	84.4	63.9
05.00 a.m.-06.00 a.m.	67.6	89.8	64.7
06.00 a.m.-07.00 a.m.	68.0	81.5	65.4
07.00 a.m.-08.00 a.m.	68.9	85.1	65.9
08.00 a.m.-09.00 a.m.	70.1	88.6	67.3
09.00 a.m.-10.00 a.m.	71.7	86.6	70.1
10.00 a.m.-11.00 a.m.	72.0	94.1	69.9
11.00 a.m.-12.00 p.m.	71.7	92.1	69.5
24 Hours Measured	70.6	-	68.4
1 Hour Maximum	-	94.1	-
Standard ^V	≤70 ^V	≤115 ^V	-
Ldn	76.0	-	-

Remark : 1. ^V ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 072/2569
 Job No. : PCL 0010-18/69
 Report Date : April 1, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
 Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 180048
 Calibration Reference : 94.00 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Measured Date : March 24-25, 2026
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 SLM Reading and SLM Adjust : 94.1 dB(A), 94.0 dB(A)
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
05.00 p.m.-06.00 p.m.	72.1	86.0	70.1
06.00 p.m.-07.00 p.m.	72.3	88.5	70.2
07.00 p.m.-08.00 p.m.	72.4	83.3	70.5
08.00 p.m.-09.00 p.m.	72.8	90.0	69.8
09.00 p.m.-10.00 p.m.	72.3	86.0	69.7
10.00 p.m.-11.00 p.m.	72.1	91.1	69.4
11.00 p.m.-12.00 a.m.	71.4	91.2	69.1
12.00 a.m.-01.00 a.m.	70.7	84.5	68.8
01.00 a.m.-02.00 a.m.	68.9	82.6	65.7
02.00 a.m.-03.00 a.m.	68.1	83.8	65.5
03.00 a.m.-04.00 a.m.	67.5	85.8	65.1
04.00 a.m.-05.00 a.m.	67.9	83.1	65.5
05.00 a.m.-06.00 a.m.	68.5	86.2	65.8
06.00 a.m.-07.00 a.m.	69.2	97.1	66.4
07.00 a.m.-08.00 a.m.	69.9	90.4	67.1
08.00 a.m.-09.00 a.m.	70.9	88.5	68.0
09.00 a.m.-10.00 a.m.	71.1	89.0	68.4
10.00 a.m.-11.00 a.m.	71.7	85.1	70.0
11.00 a.m.-12.00 p.m.	71.9	86.5	70.1
12.00 p.m.-01.00 p.m.	71.7	86.4	70.1
01.00 p.m.-02.00 p.m.	72.2	85.1	70.2
02.00 p.m.-03.00 p.m.	71.9	95.0	70.3
03.00 p.m.-04.00 p.m.	72.2	88.1	70.2
04.00 p.m.-05.00 p.m.	72.4	89.0	70.4
24 Hours Measured	71.2	-	69.0
1 Hour Maximum	-	97.1	-
Standard ^V	≤70 ^V	≤115 ^V	-
Ldn	76.8	-	-

Remark : 1. ^V ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 (Mr. [Signature])
 Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 093/2569
Job No. : PCL 0010-20/69
Report Date : April 8, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณโรงแรมมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 200040
Calibration Reference : 94.00 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Measured Date : April 1-2, 2026
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
SLM Reading and SLM Adjust : 93.8 dB(A), 94.0 dB(A)
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
11.00 a.m.-12.00 p.m.	72.6	92.1	70.9
12.00 p.m.-01.00 p.m.	72.4	83.3	70.9
01.00 p.m.-02.00 p.m.	72.3	84.4	71.0
02.00 p.m.-03.00 p.m.	73.1	99.0	70.9
03.00 p.m.-04.00 p.m.	74.4	99.7	71.2
04.00 p.m.-05.00 p.m.	72.9	89.3	71.1
05.00 p.m.-06.00 p.m.	73.4	90.6	71.5
06.00 p.m.-07.00 p.m.	73.7	100.3	71.4
07.00 p.m.-08.00 p.m.	72.9	87.2	71.2
08.00 p.m.-09.00 p.m.	72.8	89.4	70.7
09.00 p.m.-10.00 p.m.	72.6	90.6	70.4
10.00 p.m.-11.00 p.m.	72.8	98.4	70.3
11.00 p.m.-12.00 a.m.	71.9	91.4	69.9
12.00 a.m.-01.00 a.m.	70.0	87.0	66.4
01.00 a.m.-02.00 a.m.	69.1	88.1	66.0
02.00 a.m.-03.00 a.m.	68.0	84.7	66.0
03.00 a.m.-04.00 a.m.	67.5	82.9	65.3
04.00 a.m.-05.00 a.m.	68.1	89.1	65.4
05.00 a.m.-06.00 a.m.	68.4	82.8	66.0
06.00 a.m.-07.00 a.m.	69.1	84.8	66.6
07.00 a.m.-08.00 a.m.	69.8	82.2	67.7
08.00 a.m.-09.00 a.m.	70.5	85.5	68.4
09.00 a.m.-10.00 a.m.	73.0	99.7	70.8
10.00 a.m.-11.00 a.m.	73.4	97.7	70.9
24 Hours Measured	71.9	-	69.7
1 Hour Maximum	-	100.3	-
Standard ^V	≤70 ^V	≤115 ^V	-
Ldn	77.1	-	-

Remark : 1. ^V ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
PCL
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 102/2569
 Job No. : PCL 0010-19/69
 Report Date : April 10, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมาเรีย วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
 Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820968
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Calibration Reference : 94.00 dB(A)
 SLM Reading and SLM Adjust : 94.1 dB(A), 94.0 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
02.00 p.m.-03.00 p.m.	69.2	86.9	67.0
03.00 p.m.-04.00 p.m.	68.9	90.1	67.2
04.00 p.m.-05.00 p.m.	68.9	85.2	67.2
05.00 p.m.-06.00 p.m.	69.2	82.8	67.5
06.00 p.m.-07.00 p.m.	69.4	88.3	67.5
07.00 p.m.-08.00 p.m.	70.3	83.5	67.9
08.00 p.m.-09.00 p.m.	69.9	86.6	67.8
09.00 p.m.-10.00 p.m.	69.9	86.0	67.3
10.00 p.m.-11.00 p.m.	69.4	83.2	66.8
11.00 p.m.-12.00 a.m.	69.2	85.3	66.4
12.00 a.m.-01.00 a.m.	67.7	88.4	66.1
01.00 a.m.-02.00 a.m.	66.4	86.4	62.7
02.00 a.m.-03.00 a.m.	65.1	81.6	62.4
03.00 a.m.-04.00 a.m.	64.6	79.6	62.2
04.00 a.m.-05.00 a.m.	64.5	78.6	62.2
05.00 a.m.-06.00 a.m.	65.4	81.7	62.5
06.00 a.m.-07.00 a.m.	65.7	83.4	63.1
07.00 a.m.-08.00 a.m.	66.7	87.9	64.1
08.00 a.m.-09.00 a.m.	67.5	79.0	65.2
09.00 a.m.-10.00 a.m.	68.3	82.6	65.6
10.00 a.m.-11.00 a.m.	69.5	87.6	67.5
11.00 a.m.-12.00 p.m.	68.6	83.4	67.2
12.00 p.m.-01.00 p.m.	69.0	87.3	67.2
01.00 p.m.-02.00 p.m.	69.0	83.1	67.2
24 Hours Measured	68.3	-	66.2
1 Hour Maximum	-	90.1	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	74.0	-	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 107/2569
 Job No. : PCL 0010-21/69
 Report Date : April 16, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
 Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 200040
 Calibration Reference : 94.00 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Measured Date : April 7-8, 2026
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 SLM Reading and SLM Adjust : 94.2 dB(A), 94.0 dB(A)
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
02.00 p.m.-03.00 p.m.	70.8	83.7	68.7
03.00 p.m.-04.00 p.m.	69.5	88.6	67.6
04.00 p.m.-05.00 p.m.	69.9	83.5	67.7
05.00 p.m.-06.00 p.m.	70.9	87.9	68.4
06.00 p.m.-07.00 p.m.	71.0	88.7	68.4
07.00 p.m.-08.00 p.m.	69.8	83.6	67.8
08.00 p.m.-09.00 p.m.	70.3	83.3	68.1
09.00 p.m.-10.00 p.m.	71.0	85.8	68.0
10.00 p.m.-11.00 p.m.	70.3	90.5	67.6
11.00 p.m.-12.00 a.m.	69.8	89.4	67.2
12.00 a.m.-01.00 a.m.	68.4	85.5	63.8
01.00 a.m.-02.00 a.m.	66.3	91.7	63.1
02.00 a.m.-03.00 a.m.	65.6	81.0	63.0
03.00 a.m.-04.00 a.m.	65.8	81.3	63.0
04.00 a.m.-05.00 a.m.	65.5	84.2	62.7
05.00 a.m.-06.00 a.m.	66.2	84.4	63.1
06.00 a.m.-07.00 a.m.	66.8	82.9	63.9
07.00 a.m.-08.00 a.m.	67.8	87.0	65.2
08.00 a.m.-09.00 a.m.	68.5	81.0	65.7
09.00 a.m.-10.00 a.m.	70.8	95.7	67.6
10.00 a.m.-11.00 a.m.	69.4	84.7	67.5
11.00 a.m.-12.00 p.m.	69.1	85.1	67.2
12.00 p.m.-01.00 p.m.	69.3	85.3	67.4
01.00 p.m.-02.00 p.m.	69.4	85.6	67.5
24 Hours Measured	69.2	-	66.7
1 Hour Maximum	-	95.7	-
Standard ^V	≤70 ^V	≤115 ^V	
Ldn	74.8	-	

Remark : 1. ^V ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 115/2569
 Job No. : PCL 0010-22/69
 Report Date : April 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมาเรีย วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
 Measured Date : April 16-17, 2026
 Measured Instrument : ACO Type 6236 S/N 222138
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Calibration Reference : 94.27 dB(A)
 SLM Reading and SLM Adjust : 94.4 dB(A), 94.0 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
12.00 p.m.-01.00 p.m.	71.2	82.9	69.9
01.00 p.m.-02.00 p.m.	71.4	84.8	69.8
02.00 p.m.-03.00 p.m.	71.3	81.5	69.9
03.00 p.m.-04.00 p.m.	71.9	84.7	70.2
04.00 p.m.-05.00 p.m.	72.0	89.8	70.2
05.00 p.m.-06.00 p.m.	71.9	82.6	70.3
06.00 p.m.-07.00 p.m.	72.0	85.0	70.3
07.00 p.m.-08.00 p.m.	72.2	83.7	70.3
08.00 p.m.-09.00 p.m.	72.3	85.2	70.2
09.00 p.m.-10.00 p.m.	72.1	85.7	70.1
10.00 p.m.-11.00 p.m.	72.2	83.7	70.1
11.00 p.m.-12.00 a.m.	71.8	83.8	69.8
12.00 a.m.-01.00 a.m.	70.5	85.4	67.5
01.00 a.m.-02.00 a.m.	68.3	82.8	65.6
02.00 a.m.-03.00 a.m.	67.8	84.5	65.3
03.00 a.m.-04.00 a.m.	67.3	80.9	65.2
04.00 a.m.-05.00 a.m.	67.8	84.5	65.5
05.00 a.m.-06.00 a.m.	67.9	82.2	65.7
06.00 a.m.-07.00 a.m.	69.0	84.6	66.3
07.00 a.m.-08.00 a.m.	69.8	82.6	67.5
08.00 a.m.-09.00 a.m.	70.2	80.9	68.3
09.00 a.m.-10.00 a.m.	70.6	84.4	68.1
10.00 a.m.-11.00 a.m.	69.9	83.9	67.8
11.00 a.m.-12.00 p.m.	71.0	84.9	68.5
24 Hours Measured	70.8	-	68.8
1 Hour Maximum	-	89.8	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	76.6	-	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)



Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 123/2569
Job No. : PCL 0010-23/69
Report Date : April 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
Measured Instrument : ACO Type 6236 S/N 090171
Calibration Reference : 94.00 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Measured Date : April 20-21, 2026
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
SLM Reading and SLM Adjust : 93.8 dB(A), 93.9 dB(A)
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
03.00 p.m.-04.00 p.m.	72.6	83.2	71.2
04.00 p.m.-05.00 p.m.	72.3	85.3	70.8
05.00 p.m.-06.00 p.m.	73.8	97.9	70.7
06.00 p.m.-07.00 p.m.	72.0	85.1	70.1
07.00 p.m.-08.00 p.m.	72.0	88.8	70.1
08.00 p.m.-09.00 p.m.	71.7	85.3	70.0
09.00 p.m.-10.00 p.m.	72.1	89.5	69.9
10.00 p.m.-11.00 p.m.	71.5	86.2	69.6
11.00 p.m.-12.00 a.m.	71.0	84.4	69.2
12.00 a.m.-01.00 a.m.	69.8	83.5	67.1
01.00 a.m.-02.00 a.m.	67.8	85.2	65.0
02.00 a.m.-03.00 a.m.	67.0	89.2	64.8
03.00 a.m.-04.00 a.m.	66.4	81.2	64.5
04.00 a.m.-05.00 a.m.	67.3	87.3	64.9
05.00 a.m.-06.00 a.m.	67.2	78.8	65.1
06.00 a.m.-07.00 a.m.	68.3	82.6	66.0
07.00 a.m.-08.00 a.m.	69.3	86.2	66.9
08.00 a.m.-09.00 a.m.	71.9	91.2	69.9
09.00 a.m.-10.00 a.m.	71.8	83.3	69.9
10.00 a.m.-11.00 a.m.	71.8	86.0	70.3
11.00 a.m.-12.00 p.m.	71.8	88.8	70.2
12.00 p.m.-01.00 p.m.	72.1	83.6	70.1
01.00 p.m.-02.00 p.m.	72.4	89.0	70.4
02.00 p.m.-03.00 p.m.	72.9	88.4	70.6
24 Hours Measured	71.2	-	69.2
1 Hour Maximum	-	97.9	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	
Ldn	76.3	-	

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 131/2569
 Job No. : PCL 0010-24/69
 Report Date : May 7, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
 Measured Instrument : ACO Type 6236 S/N 222172
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Calibration Reference : 94.27 dB(A)
 SLM Reading and SLM Adjust : 94.2 dB(A), 94.0 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
03.00 p.m.-04.00 p.m.	72.2	85.5	70.2
04.00 p.m.-05.00 p.m.	72.5	97.0	70.3
05.00 p.m.-06.00 p.m.	72.3	88.9	70.3
06.00 p.m.-07.00 p.m.	72.4	88.0	70.1
07.00 p.m.-08.00 p.m.	72.1	93.4	69.8
08.00 p.m.-09.00 p.m.	71.6	90.0	69.4
09.00 p.m.-10.00 p.m.	71.4	90.0	69.3
10.00 p.m.-11.00 p.m.	71.2	89.4	68.8
11.00 p.m.-12.00 a.m.	70.3	85.7	68.5
12.00 a.m.-01.00 a.m.	68.5	82.6	65.1
01.00 a.m.-02.00 a.m.	68.2	87.9	64.8
02.00 a.m.-03.00 a.m.	67.8	89.2	64.6
03.00 a.m.-04.00 a.m.	66.5	81.7	64.5
04.00 a.m.-05.00 a.m.	66.8	84.9	64.4
05.00 a.m.-06.00 a.m.	67.5	87.9	64.7
06.00 a.m.-07.00 a.m.	68.0	79.7	65.6
07.00 a.m.-08.00 a.m.	69.3	90.9	66.3
08.00 a.m.-09.00 a.m.	69.9	88.7	67.3
09.00 a.m.-10.00 a.m.	70.4	89.2	67.7
10.00 a.m.-11.00 a.m.	71.6	84.6	69.7
11.00 a.m.-12.00 p.m.	71.0	84.0	69.4
12.00 p.m.-01.00 p.m.	70.9	84.1	69.2
01.00 p.m.-02.00 p.m.	70.7	82.3	69.0
02.00 p.m.-03.00 p.m.	71.4	92.0	69.4
24 Hours Measured	70.5	-	68.3
1 Hour Maximum	-	97.0	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	75.8	-	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

(Mr. [REDACTED])

Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 145/2569
 Job No. : PCL 0010-26/69
 Report Date : May 14, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
 Measured Date : May 6-7, 2026
 Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 180045
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Calibration Reference : 94.00 dB(A)
 SLM Reading and SLM Adjust : 93.8 dB(A), 94.0 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
01.00 p.m.-02.00 p.m.	67.6	82.1	66.1
02.00 p.m.-03.00 p.m.	68.2	81.1	66.4
03.00 p.m.-04.00 p.m.	68.6	99.1	66.3
04.00 p.m.-05.00 p.m.	68.5	90.6	66.3
05.00 p.m.-06.00 p.m.	68.4	99.8	65.9
06.00 p.m.-07.00 p.m.	67.5	81.5	65.8
07.00 p.m.-08.00 p.m.	67.1	83.4	64.9
08.00 p.m.-09.00 p.m.	66.6	88.3	64.6
09.00 p.m.-10.00 p.m.	66.6	80.9	64.4
10.00 p.m.-11.00 p.m.	66.4	85.0	64.2
11.00 p.m.-12.00 a.m.	65.8	78.7	64.1
12.00 a.m.-01.00 a.m.	64.1	78.4	60.4
01.00 a.m.-02.00 a.m.	62.0	75.5	59.5
02.00 a.m.-03.00 a.m.	61.4	76.4	59.3
03.00 a.m.-04.00 a.m.	61.4	90.0	59.1
04.00 a.m.-05.00 a.m.	61.5	88.7	59.2
05.00 a.m.-06.00 a.m.	62.8	83.3	60.1
06.00 a.m.-07.00 a.m.	63.6	87.2	60.2
07.00 a.m.-08.00 a.m.	63.4	74.5	60.8
08.00 a.m.-09.00 a.m.	64.7	82.5	62.0
09.00 a.m.-10.00 a.m.	67.0	85.4	65.1
10.00 a.m.-11.00 a.m.	66.8	77.3	65.1
11.00 a.m.-12.00 p.m.	67.1	86.8	65.2
12.00 p.m.-01.00 p.m.	66.7	87.4	64.6
24 Hours Measured	66.2	-	64.0
1 Hour Maximum	-	99.8	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	71.1	-	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 155/2569
 Job No. : PCL 0010-27/69
 Report Date : May 19, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
 Measured Date : May 14-15, 2026
 Measured Instrument : ACO Type 6236 S/N 222134
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Calibration Reference : 94.27 dB(A)
 SLM Reading and SLM Adjust : 94.3 dB(A), 94.0 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
04.00 p.m.-05.00 p.m.	75.2	87.8	71.4
05.00 p.m.-06.00 p.m.	74.7	95.0	69.9
06.00 p.m.-07.00 p.m.	73.1	101.0	69.9
07.00 p.m.-08.00 p.m.	72.2	90.7	69.5
08.00 p.m.-09.00 p.m.	73.0	94.3	69.6
09.00 p.m.-10.00 p.m.	72.1	94.4	68.2
10.00 p.m.-11.00 p.m.	71.7	90.5	67.8
11.00 p.m.-12.00 a.m.	70.2	88.5	67.2
12.00 a.m.-01.00 a.m.	68.9	87.9	64.8
01.00 a.m.-02.00 a.m.	67.8	85.8	63.9
02.00 a.m.-03.00 a.m.	67.3	83.9	63.5
03.00 a.m.-04.00 a.m.	66.4	87.5	62.5
04.00 a.m.-05.00 a.m.	66.5	88.8	62.6
05.00 a.m.-06.00 a.m.	67.8	87.8	63.9
06.00 a.m.-07.00 a.m.	68.7	93.2	64.8
07.00 a.m.-08.00 a.m.	70.3	99.4	65.9
08.00 a.m.-09.00 a.m.	70.8	94.7	67.8
09.00 a.m.-10.00 a.m.	73.4	85.1	69.7
10.00 a.m.-11.00 a.m.	75.3	88.1	72.0
11.00 a.m.-12.00 p.m.	74.8	88.3	72.0
12.00 p.m.-01.00 p.m.	72.3	87.2	69.5
01.00 p.m.-02.00 p.m.	74.4	87.2	70.9
02.00 p.m.-03.00 p.m.	76.4	87.8	74.7
03.00 p.m.-04.00 p.m.	77.9	90.8	74.6
24 Hours Measured	72.8	-	69.6
1 Hour Maximum	-	101.0	
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	
Ldn	76.8	-	

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 (Mr. 
 Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 161/2569
 Job No. : PCL 0010-25/69
 Report Date : May 28, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
 Measured Date : May 21-22, 2026
 Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820968
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Calibration Reference : 94 dB(A)
 SLM Reading and SLM Adjust : 94.1 dB(A), 94.0 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
02.00 p.m.-03.00 p.m.	74.1	92.2	70.0
03.00 p.m.-04.00 p.m.	75.0	98.5	69.0
04.00 p.m.-05.00 p.m.	70.8	86.0	68.3
05.00 p.m.-06.00 p.m.	70.1	86.2	68.1
06.00 p.m.-07.00 p.m.	69.9	85.7	68.0
07.00 p.m.-08.00 p.m.	70.4	91.3	68.4
08.00 p.m.-09.00 p.m.	70.7	101.2	68.1
09.00 p.m.-10.00 p.m.	70.3	88.0	67.8
10.00 p.m.-11.00 p.m.	69.4	86.4	67.4
11.00 p.m.-12.00 a.m.	68.8	92.9	67.1
12.00 a.m.-01.00 a.m.	68.6	88.1	67.1
01.00 a.m.-02.00 a.m.	67.5	89.4	64.0
02.00 a.m.-03.00 a.m.	65.6	84.0	63.7
03.00 a.m.-04.00 a.m.	66.2	79.5	63.5
04.00 a.m.-05.00 a.m.	64.8	82.4	63.1
05.00 a.m.-06.00 a.m.	65.6	80.3	63.3
06.00 a.m.-07.00 a.m.	66.7	89.5	63.9
07.00 a.m.-08.00 a.m.	67.0	84.7	64.6
08.00 a.m.-09.00 a.m.	69.6	88.7	66.2
09.00 a.m.-10.00 a.m.	70.4	93.3	67.4
10.00 a.m.-11.00 a.m.	72.6	89.6	69.0
11.00 a.m.-12.00 p.m.	71.7	102.1	69.0
12.00 p.m.-01.00 p.m.	70.0	87.3	68.1
01.00 p.m.-02.00 p.m.	71.2	89.3	69.1
24 Hours Measured	70.2	-	67.3
1 Hour Maximum	-	102.1	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	
Ldn	74.9	-	

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY
 Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 183/2569
Job No. : PCL 0010-29/69
Report Date : June 4, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666538 E, 1520643 N
Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 100055
Calibration Reference : 94.00 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Measured Date : May 26-27, 2026
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
SLM Reading and SLM Adjust : 93.9 dB(A), 94.0 dB(A)
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
01.00 p.m.-02.00 p.m.	70.4	85.2	67.8
02.00 p.m.-03.00 p.m.	70.5	88.8	67.9
03.00 p.m.-04.00 p.m.	69.9	87.2	67.4
04.00 p.m.-05.00 p.m.	70.7	91.7	68.0
05.00 p.m.-06.00 p.m.	70.7	88.8	67.5
06.00 p.m.-07.00 p.m.	71.3	89.2	67.6
07.00 p.m.-08.00 p.m.	70.7	87.7	67.3
08.00 p.m.-09.00 p.m.	70.6	95.6	66.6
09.00 p.m.-10.00 p.m.	70.7	92.5	66.7
10.00 p.m.-11.00 p.m.	70.2	94.4	66.0
11.00 p.m.-12.00 a.m.	68.4	89.2	65.6
12.00 a.m.-01.00 a.m.	67.7	87.9	65.2
01.00 a.m.-02.00 a.m.	65.4	84.9	62.1
02.00 a.m.-03.00 a.m.	64.6	82.3	61.8
03.00 a.m.-04.00 a.m.	64.5	85.6	61.6
04.00 a.m.-05.00 a.m.	65.0	86.1	62.1
05.00 a.m.-06.00 a.m.	66.3	83.9	63.0
06.00 a.m.-07.00 a.m.	67.3	88.9	63.6
07.00 a.m.-08.00 a.m.	67.9	86.2	64.4
08.00 a.m.-09.00 a.m.	69.3	90.5	65.4
09.00 a.m.-10.00 a.m.	69.9	88.1	67.2
10.00 a.m.-11.00 a.m.	72.8	100.6	67.0
11.00 a.m.-12.00 p.m.	73.4	96.0	67.1
12.00 p.m.-01.00 p.m.	70.3	88.3	67.1
24 Hours Measured	69.7	-	66.1
1 Hour Maximum	-	100.6	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	74.6	-	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(PCL)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 185/2569
 Job No. : PCL 0010-31/69
 Report Date : June 8, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666538 E, 1520643 N
 Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 200042
 Calibration Reference : 94.00 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Measured Date : June 3-4, 2026
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 SLM Reading and SLM Adjust : 93.9 dB(A), 94.0 dB(A)
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
10.00 a.m.-11.00 a.m.	70.0	82.9	68.3
11.00 a.m.-12.00 p.m.	70.1	80.0	68.3
12.00 p.m.-01.00 p.m.	69.8	90.1	68.2
01.00 p.m.-02.00 p.m.	70.3	81.4	68.7
02.00 p.m.-03.00 p.m.	70.5	81.7	68.8
03.00 p.m.-04.00 p.m.	70.7	82.7	68.9
04.00 p.m.-05.00 p.m.	70.9	96.4	68.5
05.00 p.m.-06.00 p.m.	71.0	86.7	69.0
06.00 p.m.-07.00 p.m.	71.1	84.7	69.3
07.00 p.m.-08.00 p.m.	70.7	83.6	68.9
08.00 p.m.-09.00 p.m.	71.1	87.7	68.6
09.00 p.m.-10.00 p.m.	70.8	84.6	68.4
10.00 p.m.-11.00 p.m.	70.4	87.1	68.3
11.00 p.m.-12.00 a.m.	69.9	88.0	66.5
12.00 a.m.-01.00 a.m.	67.7	87.8	63.3
01.00 a.m.-02.00 a.m.	65.6	87.2	63.1
02.00 a.m.-03.00 a.m.	65.2	79.9	63.0
03.00 a.m.-04.00 a.m.	64.8	82.8	62.8
04.00 a.m.-05.00 a.m.	65.6	84.5	63.1
05.00 a.m.-06.00 a.m.	66.5	81.4	63.7
06.00 a.m.-07.00 a.m.	67.3	89.2	64.3
07.00 a.m.-08.00 a.m.	67.9	80.1	65.2
08.00 a.m.-09.00 a.m.	68.8	86.1	66.2
09.00 a.m.-10.00 a.m.	69.6	83.1	66.8
24 Hours Measured	69.4	-	67.2
1 Hour Maximum	-	96.4	-
Standard ^V	≤70 ^V	≤115 ^V	-
Ldn	74.8	-	-

Remark : 1. ^V ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 190/2569
 Job No. : PCL 0010-32/69
 Report Date : June 19, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666538 E, 1520643 N
 Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820968
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Calibration Reference : 94.00 dB(A)
 SLM Reading and SLM Adjust : 94.1 dB(A), 94.0 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
01.00 p.m.-02.00 p.m.	71.0	92.7	68.6
02.00 p.m.-03.00 p.m.	70.7	92.9	67.8
03.00 p.m.-04.00 p.m.	70.7	92.6	67.8
04.00 p.m.-05.00 p.m.	71.4	91.1	68.7
05.00 p.m.-06.00 p.m.	71.8	86.1	69.7
06.00 p.m.-07.00 p.m.	72.2	88.4	69.6
07.00 p.m.-08.00 p.m.	71.6	86.9	69.2
08.00 p.m.-09.00 p.m.	71.0	86.5	68.7
09.00 p.m.-10.00 p.m.	71.4	90.1	68.7
10.00 p.m.-11.00 p.m.	71.3	88.2	68.1
11.00 p.m.-12.00 a.m.	69.9	86.0	67.5
12.00 a.m.-01.00 a.m.	68.5	82.3	65.2
01.00 a.m.-02.00 a.m.	66.6	91.5	62.6
02.00 a.m.-03.00 a.m.	65.0	84.3	62.5
03.00 a.m.-04.00 a.m.	64.6	82.9	62.3
04.00 a.m.-05.00 a.m.	66.0	93.3	62.5
05.00 a.m.-06.00 a.m.	65.9	82.8	63.2
06.00 a.m.-07.00 a.m.	67.0	87.7	63.6
07.00 a.m.-08.00 a.m.	67.7	87.9	64.6
08.00 a.m.-09.00 a.m.	70.4	86.7	66.1
09.00 a.m.-10.00 a.m.	70.4	93.5	67.8
10.00 a.m.-11.00 a.m.	70.8	85.2	68.8
11.00 a.m.-12.00 p.m.	70.7	92.4	68.3
12.00 p.m.-01.00 p.m.	71.1	85.5	69.1
24 Hours Measured	70.0	-	67.4
1 Hour Maximum	-	93.5	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	75.3	-	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 (M)
 Laboratory Approve


ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 219/2569
Job No. : PCL 0010-33/69
Report Date : June 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666538 E, 1520643 N
Measured Date : June 15-16, 2026
Measured Instrument : ACO Type 6226 S/N 200046
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
Calibration Reference : 94.00 dB(A)
SLM Reading and SLM Adjust : 94.2 dB(A), 94.0 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
12.00 p.m.-01.00 p.m.	70.9	86.2	68.8
01.00 p.m.-02.00 p.m.	75.3	90.9	70.6
02.00 p.m.-03.00 p.m.	72.9	90.9	69.1
03.00 p.m.-04.00 p.m.	71.3	92.4	68.8
04.00 p.m.-05.00 p.m.	71.4	90.9	69.0
05.00 p.m.-06.00 p.m.	71.7	94.6	69.1
06.00 p.m.-07.00 p.m.	72.1	89.6	69.3
07.00 p.m.-08.00 p.m.	73.2	94.0	69.8
08.00 p.m.-09.00 p.m.	72.2	90.1	69.3
09.00 p.m.-10.00 p.m.	72.5	87.4	69.5
10.00 p.m.-11.00 p.m.	71.8	86.9	68.4
11.00 p.m.-12.00 a.m.	70.0	87.4	68.0
12.00 a.m.-01.00 a.m.	69.9	93.0	64.8
01.00 a.m.-02.00 a.m.	66.3	88.2	63.1
02.00 a.m.-03.00 a.m.	66.2	85.0	63.6
03.00 a.m.-04.00 a.m.	66.3	82.3	63.8
04.00 a.m.-05.00 a.m.	65.8	85.3	63.2
05.00 a.m.-06.00 a.m.	66.7	88.2	63.9
06.00 a.m.-07.00 a.m.	67.8	87.1	64.3
07.00 a.m.-08.00 a.m.	68.8	83.7	65.7
08.00 a.m.-09.00 a.m.	70.1	92.4	66.7
09.00 a.m.-10.00 a.m.	70.4	88.4	66.9
10.00 a.m.-11.00 a.m.	73.2	93.2	69.5
11.00 a.m.-12.00 p.m.	73.5	93.5	69.8
24 Hours Measured	71.2	-	67.9
1 Hour Maximum	-	94.6	-
Standard ^V	≤70 ^V	≤115 ^V	-
Ldn	76.1	-	-

Remark : 1. ^V ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 229/2569
Job No. : PCL 0010-34/69
Report Date : June 30, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณโรงแรมมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666538 E, 1520643 N
Measured Date : June 23-24, 2026
Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820968
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
Calibration Reference : 94.00 dB(A)
SLM Reading and SLM Adjust : 94.1 dB(A), 94.0 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Cal Sheet No. : EL40431/25

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
01.00 p.m.-02.00 p.m.	75.8	93.9	70.5
02.00 p.m.-03.00 p.m.	74.2	86.8	71.1
03.00 p.m.-04.00 p.m.	75.5	93.7	72.0
04.00 p.m.-05.00 p.m.	75.9	89.0	72.4
05.00 p.m.-06.00 p.m.	75.3	89.1	72.3
06.00 p.m.-07.00 p.m.	75.1	85.7	72.1
07.00 p.m.-08.00 p.m.	75.2	88.1	71.5
08.00 p.m.-09.00 p.m.	74.7	88.8	71.4
09.00 p.m.-10.00 p.m.	74.2	92.8	70.7
10.00 p.m.-11.00 p.m.	72.0	90.2	69.0
11.00 p.m.-12.00 a.m.	71.7	89.3	68.9
12.00 a.m.-01.00 a.m.	69.8	93.4	66.4
01.00 a.m.-02.00 a.m.	69.4	90.2	60.2
02.00 a.m.-03.00 a.m.	65.1	81.1	59.4
03.00 a.m.-04.00 a.m.	68.8	97.7	58.9
04.00 a.m.-05.00 a.m.	66.9	92.5	61.0
05.00 a.m.-06.00 a.m.	68.7	83.7	62.7
06.00 a.m.-07.00 a.m.	70.9	106.9	64.5
07.00 a.m.-08.00 a.m.	71.4	104.1	66.0
08.00 a.m.-09.00 a.m.	72.6	97.8	68.8
09.00 a.m.-10.00 a.m.	72.8	96.8	69.9
10.00 a.m.-11.00 a.m.	72.2	84.8	70.0
11.00 a.m.-12.00 p.m.	70.3	82.7	68.1
12.00 p.m.-01.00 p.m.	70.0	86.5	65.9
24 Hours Measured	72.9	-	69.2
1 Hour Maximum	-	106.9	-
Standard ^{1/}	≤70 ^{1/}	≤115 ^{1/}	-
Ldn	77.5	-	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr. [Signature])
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : AN 008/2569
 Job No. : PCL 0010-02/69
 Report Date : January 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
 Measured Date : January 15-16, 2026
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Cal Sheet No. : EL40431/25
 SLM Reading and SLM Adjust : 93.9 dB(A), 94.0 dB(A)

Certified Date : July 16, 2025
 Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820953
 Calibration Reference : 94.0 dB(A)

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))			Annoyance Noise (dB(A))	
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง (Leq,Ts) (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน ^{2/} (Leq,R) (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีกรรบกวน (Leq,Tr) (dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{2/} (L90) (dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
03.00 p.m.-04.00 p.m.	67.8	61.0	66.8	60.2	6.6
04.00 p.m.-05.00 p.m.	67.9	61.0	66.9	60.2	6.7
05.00 p.m.-06.00 p.m.	66.4	61.0	65.0	60.2	4.8
06.00 p.m.-07.00 p.m.	65.9	61.0	64.3	60.2	4.1
07.00 p.m.-08.00 p.m.	63.9	61.0	60.8	60.2	0.6
08.00 p.m.-09.00 p.m.	62.6	61.0	57.4	60.2	-2.8
09.00 p.m.-10.00 p.m.	62.3	61.0	56.4	60.2	-3.8
10.00 p.m.-08.00 a.m.	ช่วงที่ไม่มีการก่อสร้าง				
08.00 a.m.-09.00 a.m.	67.1	61.0	68.8	60.2	8.6
09.00 a.m.-10.00 a.m.	67.5	61.0	69.3	60.2	9.1
10.00 a.m.-11.00 a.m.	68.1	61.0	70.1	60.2	9.9
11.00 a.m.-12.00 p.m.	69.0	61.0	68.2	60.2	8.0
12.00 p.m.-13.00 p.m.	ช่วงที่ทำการก่อสร้าง				
01.00 p.m.-02.00 p.m.	68.5	61.0	67.6	60.2	7.4
02.00 p.m.-03.00 p.m.	68.5	61.0	67.7	60.2	7.5
Standard ^{1/}					≤10.0

Remark : 1.^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน (ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550)
 2.^{2/} เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีกรรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณภายในพื้นที่โครงการ ในช่วงหยุดดำเนินการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 (เวลา 07.00-08.00 น.)
 3. ระดับเสียงขณะมีกรรบกวน คำนวณตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีกรรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
 4.* คือ ไม่สามารถคำนวณได้ตามสมการ $L_{Aeq,Tr} = \{10 \log (10^{0.1 L_{Aeq,Ts}} - 10^{0.1 L_{Aeq,R}})\} + 10 \log (Ts/Tr)$ เนื่องจากค่าระดับเสียง ขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq, Ts) มีค่าน้อยกว่าระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน (Leq, R)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 (Signature)
 Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : AN 026/2569
 Job No. : PCL 0010-11/69
 Report Date : February 26, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
 Measured Date : February 21-22, 2026
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Cal Sheet No. : EL40431/25
 SLM Reading and SLM Adjust : 93.8 dB(A), 94.0 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820953
 Calibration Reference : 94.0 dB(A)

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))			Annoyance Noise (dB(A))	
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง (Leq,Ts) (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน ^{2/} (Leq,R) (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq,Tr) (dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{2/} (L90) (dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
02.00 p.m.-03.00 p.m.	70.1	62.3	69.3	60.7	8.6
03.00 p.m.-04.00 p.m.	70.3	62.3	69.5	60.7	8.8
04.00 p.m.-05.00 p.m.	69.4	62.3	68.4	60.7	7.7
05.00 p.m.-06.00 p.m.	67.1	62.3	65.4	60.7	4.7
06.00 p.m.-07.00 p.m.	68.0	62.3	66.7	60.7	6.0
07.00 p.m.-08.00 p.m.	67.4	62.3	65.8	60.7	5.1
08.00 p.m.-09.00 p.m.	65.3	62.3	62.3	60.7	1.6
09.00 p.m.-10.00 p.m.	65.9	62.3	63.4	60.7	2.7
10.00 p.m.-08.00 a.m.	ช่วงที่ไม่มีการก่อสร้าง				
08.00 a.m.-09.00 a.m.	68.5	62.3	70.3	60.7	9.6
09.00 a.m.-10.00 a.m.	68.5	62.3	70.3	60.7	9.6
10.00 a.m.-11.00 a.m.	70.1	62.3	69.3	60.7	8.6
11.00 a.m.-12.00 p.m.	68.5	62.3	67.3	60.7	6.6
12.00 p.m.-13.00 p.m.	ช่วงที่ทำการก่อสร้าง				
01.00 p.m.-02.00 p.m.	69.5	62.3	68.5	60.7	7.8
Standard ^{1/}					≤10.0

Remark : 1.^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน (ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550)
 2.^{2/} เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีกรรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณภายในพื้นที่โครงการ ในช่วงหยุดดำเนินการ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 (เวลา 12.00-13.00 น.)
 3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน คำนวณตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
 4.* คือ ไม่สามารถคำนวณได้ตามสมการ $LA_{eq,Tr} = \{10 \log (10^{0.1 LA_{eq,Ts}} - 10^{0.1 LA_{eq,R}})\} + 10 \log (Ts/Tr)$ เนื่องจากค่าระดับเสียง ขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq, Ts) มีค่าน้อยกว่าระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน (Leq, R)



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : AN 032/2569
 Job No. : PCL 0010-14/69
 Report Date : March 18, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
 Measured Date : March 12-13, 2026
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Cal Sheet No. : EL40431/25
 SLM Reading and SLM Adjust : 94.1 dB(A), 94.0 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820968
 Calibration Reference : 94.0 dB(A)

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))			Annoyance Noise (dB(A))	
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง (Leq,Ts) (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ^{2/} (Leq,R)(dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq,Tr)(dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{2/} (L90)(dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
11.00 a.m.-12.00 p.m.	67.8	63.4	65.8	61.0	4.8
12.00 p.m.-13.00 p.m.	ช่วงที่ทำการก่อสร้าง				
01.00 p.m.-02.00 p.m.	68.8	63.4	67.3	61.0	6.3
02.00 p.m.-03.00 p.m.	70.6	63.4	69.7	61.0	8.7
03.00 p.m.-04.00 p.m.	71.2	63.4	70.5	61.0	9.5
04.00 p.m.-05.00 p.m.	68.7	63.4	67.2	61.0	6.2
05.00 p.m.-06.00 p.m.	66.5	63.4	63.6	61.0	2.6
06.00 p.m.-07.00 p.m.	69.0	63.4	67.6	61.0	6.6
07.00 p.m.-08.00 p.m.	66.5	63.4	63.5	61.0	2.5
08.00 p.m.-09.00 p.m.	63.2	63.4	*	61.0	*
09.00 p.m.-10.00 p.m.	62.6	63.4	*	61.0	*
10.00 p.m.-08.00 a.m.	ช่วงที่ไม่มีการก่อสร้าง				
08.00 a.m.-09.00 a.m.	68.8	63.4	67.3	61.0	6.3
09.00 a.m.-10.00 a.m.	69.1	63.4	67.8	61.0	6.8
10.00 a.m.-11.00 a.m.	68.7	63.4	67.2	61.0	6.2
Standard ^{1/}					≤10.0

Remark : 1.^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน (ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550)
 2.^{2/} เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณภายในพื้นที่โครงการ ในช่วงหยุดดำเนินการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 (เวลา 12.00-13.00 น.)
 3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน คำนวณตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
 4.* คือ ไม่สามารถคำนวณได้ตามสมการ $L_{Aeq,Tr} = \{10 \log (10^{0.1 L_{Aeq,Ts}} - 10^{0.1 L_{Aeq,R}})\} + 10 \log (Ts/Tr)$ เนื่องจากค่าระดับเสียง ขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq, Ts) มีค่าน้อยกว่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq, R)

(Mr. Rnus Faktto)
 Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : AN 057/2569
 Job No. : PCL 0010-19/69
 Report Date : April 10, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
 Measured Date : April 3-4, 2026
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Cal Sheet No. : EL40431/25
 SLM Reading and SLM Adjust : 94.5 dB(A), 94.0 dB(A)

Certified Date : July 16, 2025
 Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820967
 Calibration Reference : 94.0 dB(A)

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))			Annoyance Noise (dB(A))	
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง (Leq,Ts) (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ^{2/} (Leq,R)(dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq,Tr)(dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{2/} (L90)(dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
02.00 p.m.-03.00 p.m.	72.7	66.6	71.4	62.2	9.2
03.00 p.m.-04.00 p.m.	72.9	66.6	71.8	62.2	9.6
04.00 p.m.-05.00 p.m.	69.4	66.6	66.1	62.2	3.9
05.00 p.m.-06.00 p.m.	70.4	66.6	68.1	62.2	5.9
06.00 p.m.-07.00 p.m.	71.0	66.6	69.0	62.2	6.8
07.00 p.m.-08.00 p.m.	68.5	66.6	64.0	62.2	1.8
08.00 p.m.-09.00 p.m.	63.8	66.6	*	62.2	*
09.00 p.m.-10.00 p.m.	62.7	66.6	*	62.2	*
10.00 p.m.-08.00 a.m.	ช่วงที่ไม่มีการก่อสร้าง				
08.00 a.m.-09.00 a.m.	69.4	66.6	69.2	62.2	7.0
09.00 a.m.-10.00 a.m.	71.0	66.6	72.1	62.2	9.9
10.00 a.m.-11.00 a.m.	70.5	66.6	68.3	62.2	6.1
11.00 a.m.-12.00 p.m.	68.5	66.6	64.0	62.2	1.8
12.00 p.m.-13.00 p.m.	ช่วงที่พักการก่อสร้าง				
01.00 p.m.-02.00 p.m.	71.7	66.6	70.1	62.2	7.9
Standard ^{1/}					≤10.0

Remark : 1.^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน (ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550)
 2.^{2/} เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณภายในพื้นที่โครงการ ในช่วงหยุดดำเนินการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 (เวลา 19.00-20.00 น.)
 3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน คำนวณตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
 4.* คือ ไม่สามารถคำนวณได้ตามสมการ $LAeq,Tr = \{10\log(10^{0.1LAeq,Ts} - 10^{0.1LAeq,R})\} + 10\log(Ts/Tr)$ เนื่องจากค่าระดับเสียง ขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq, Ts) มีค่าน้อยกว่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq, R)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : AN 099/2569
Job No. : PCL 0010-25/69
Report Date : May 28, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
Measured Date : May 21-22, 2026
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
Cal Sheet No. : EL40431/25
SLM Reading and SLM Adjust : 94.5 dB(A), 94.0 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820967
Calibration Reference : 94.27 dB(A)

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))			Annoyance Noise (dB(A))	
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง (Leq,Ts) (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน ^{2/} (Leq,R) (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีกรรบกวน (Leq,Tr) (dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{2/} (L90) (dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
12.00 p.m.-13.00 p.m.	ช่วงที่ทำการก่อสร้าง				
01.00 p.m.-02.00 p.m.	67.3	63.5	65.0	60.7	4.3
02.00 p.m.-03.00 p.m.	70.8	63.5	69.9	60.7	9.2
03.00 p.m.-04.00 p.m.	71.0	63.5	70.2	60.7	9.5
04.00 p.m.-05.00 p.m.	70.6	63.5	69.6	60.7	8.9
05.00 p.m.-06.00 p.m.	68.1	63.5	66.2	60.7	5.5
06.00 p.m.-07.00 p.m.	69.6	63.5	68.4	60.7	7.7
07.00 p.m.-08.00 p.m.	67.3	63.5	65.0	60.7	4.3
08.00 p.m.-09.00 p.m.	65.5	63.5	61.1	60.7	0.4
09.00 p.m.-10.00 p.m.	61.4	63.5	*	60.7	*
10.00 p.m.-08.00 a.m.	ช่วงที่ไม่มีการก่อสร้าง				
08.00 a.m.-09.00 a.m.	65.0	63.5	59.7	60.7	-1.0
09.00 a.m.-10.00 a.m.	68.1	63.5	66.3	60.7	5.6
10.00 a.m.-11.00 a.m.	69.2	63.5	67.8	60.7	7.1
11.00 a.m.-12.00 p.m.	67.0	63.5	64.5	60.7	3.8
Standard ^{1/}					≤10.0

Remark : 1.^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน (ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550)
2.^{2/} เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีกรรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณภายในพื้นที่โครงการ ในช่วงหยุดดำเนินการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 (เวลา 12.00-13.00 น.)
3. ระดับเสียงขณะมีกรรบกวน คำนวณตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีกรรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
4.* คือ ไม่สามารถคำนวณได้ตามสมการ $L_{Aeq,Tr} = \{10 \log (10^{0.1 L_{Aeq,Ts}} - 10^{0.1 L_{Aeq,R}})\} + 10 \log (Ts/Tr)$ เนื่องจากค่าระดับเสียง ขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq, Ts) มีค่าน้อยกว่าระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน (Leq, R)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr. Rnu...)
Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : AN 117/2569
 Job No. : PCL 0010-32/69
 Report Date : June 19, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666617 E, 1520692 N
 Measured Date : June 11-12, 2026
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Cal Sheet No. : EL40431/25
 SLM Reading and SLM Adjust : 94.5 dB(A), 94.0 dB(A)
 Certified Date : July 16, 2025
 Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820967
 Calibration Reference : 94.27 dB(A)

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))			Annoyance Noise (dB(A))	
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง (Leq,Ts) (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ^{2/} (Leq,R)(dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq,Tr)(dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{2/} (L90)(dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
12.00 p.m.-13.00 p.m.	ช่วงที่ทำการก่อสร้าง				
01.00 p.m.-02.00 p.m.	70.0	63.4	69.0	60.5	8.5
02.00 p.m.-03.00 p.m.	70.4	63.4	69.4	60.5	8.9
03.00 p.m.-04.00 p.m.	69.2	63.4	67.9	60.5	7.4
04.00 p.m.-05.00 p.m.	68.9	63.4	67.5	60.5	7.0
05.00 p.m.-06.00 p.m.	68.2	63.4	66.4	60.5	5.9
06.00 p.m.-07.00 p.m.	68.4	63.4	66.8	60.5	6.3
07.00 p.m.-08.00 p.m.	68.3	63.4	66.7	60.5	6.2
08.00 p.m.-09.00 p.m.	68.8	63.4	67.4	60.5	6.9
09.00 p.m.-10.00 p.m.	69.0	63.4	67.6	60.5	7.1
10.00 p.m.-08.00 a.m.	ช่วงที่ไม่มีการก่อสร้าง				
08.00 a.m.-09.00 a.m.	69.1	63.4	67.8	60.5	7.3
09.00 a.m.-10.00 a.m.	69.0	63.4	67.6	60.5	7.1
10.00 a.m.-11.00 a.m.	69.0	63.4	67.5	60.5	7.0
11.00 a.m.-12.00 p.m.	70.2	63.4	69.2	60.5	8.7
Standard ^{1/}					≤10.0

Remark : 1.^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน (ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550)
 2.^{2/} เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณภายในพื้นที่โครงการ ในช่วงหยุดดำเนินการ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 (เวลา 07.00-08.00 น.)
 3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน คำนวณตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
 4.* คือ ไม่สามารถคำนวณได้ตามสมการ $LA_{eq,Tr} = \{10 \log (10^{0.1 LA_{eq,Ts}} - 10^{0.1 LA_{eq,R}})\} + 10 \log (Ts/Tr)$ เนื่องจากค่าระดับเสียง ขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq, Ts) มีค่าน้อยกว่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq, R)

PACIFIC LABORATORY

(M) [Signature]
 Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : AN 008/2569
Job No. : PCL 0010-02/69
Report Date : January 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
Measured Date : January 15-16, 2026
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
Cal Sheet No. : EL40431/25
SLM Reading and SLM Adjust : 94.2 dB(A), 94.0 dB(A)
Certified Date : July 16, 2025
Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820861
Calibration Reference : 94.0 dB(A)

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))			Annoyance Noise (dB(A))	
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง (Leq,Ts) (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ^{2/} (Leq,R)(dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq,Tr)(dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{2/} (L90)(dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
03.00 p.m.-04.00 p.m.	69.6	64.8	67.8	62.7	5.1
04.00 p.m.-05.00 p.m.	70.1	64.8	68.5	62.7	5.8
05.00 p.m.-06.00 p.m.	70.4	64.8	69.0	62.7	6.3
06.00 p.m.-07.00 p.m.	69.6	64.8	67.9	62.7	5.2
07.00 p.m.-08.00 p.m.	70.3	64.8	68.9	62.7	6.2
08.00 p.m.-09.00 p.m.	69.4	64.8	67.6	62.7	4.9
09.00 p.m.-10.00 p.m.	69.9	64.8	68.3	62.7	5.6
10.00 p.m.-08.00 a.m.	ช่วงที่ไม่มีการก่อสร้าง				
08.00 a.m.-09.00 a.m.	68.1	64.8	68.4	62.7	5.7
09.00 a.m.-10.00 a.m.	68.0	64.8	65.2	62.7	2.5
10.00 a.m.-11.00 a.m.	70.0	64.8	68.4	62.7	5.7
11.00 a.m.-12.00 p.m.	68.2	64.8	65.5	62.7	2.8
12.00 a.m.-13.00 p.m.	ช่วงที่ทำการก่อสร้าง				
01.00 p.m.-02.00 p.m.	69.7	64.8	68.0	62.7	5.3
02.00 p.m.-03.00 p.m.	69.6	64.8	67.8	62.7	5.1
Standard ^{1/}					≤10.0

Remark : 1.^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน (ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550)
2.^{2/} เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ในช่วงหยุดดำเนินการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 (เวลา 06.00-07.00 น.)
3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน คำนวณตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
4.* คือ ไม่สามารถคำนวณได้ตามสมการ $L_{Aeq,Tr} = \{10 \log (10^{0.1 L_{Aeq,Ts}} - 10^{0.1 L_{Aeq,R}})\} + 10 \log (Ts/Tr)$ เนื่องจากค่าระดับเสียง ขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq, Ts) มีค่าน้อยกว่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq, R)

PACIFIC LABORATORY
(Mr. [Redacted])
Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : AN 026/2569
 Job No. : PCL 0010-11/69
 Report Date : February 26, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
 Measured Date : February 21-22, 2026
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Cal Sheet No. : EL40431/25
 SLM Reading and SLM Adjust : 94.2 dB(A), 94.0 dB(A)

Certified Date : July 16, 2025
 Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820861
 Calibration Reference : 94.0 dB(A)

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))			Annoyance Noise (dB(A))	
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง (Leq,Ts) (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ^{2/} (Leq,R) (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq,Tr) (dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{2/} (L90) (dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
02.00 p.m.-03.00 p.m.	74.7	70.7	72.4	68.3	4.1
03.00 p.m.-04.00 p.m.	74.2	70.7	71.7	68.3	3.4
04.00 p.m.-05.00 p.m.	74.0	70.7	71.3	68.3	3.0
05.00 p.m.-06.00 p.m.	74.3	70.7	71.9	68.3	3.6
06.00 p.m.-07.00 p.m.	74.5	70.7	72.2	68.3	3.9
07.00 p.m.-08.00 p.m.	74.5	70.7	72.2	68.3	3.9
08.00 p.m.-09.00 p.m.	74.2	70.7	71.7	68.3	3.4
09.00 p.m.-10.00 p.m.	74.0	70.7	71.2	68.3	2.9
10.00 p.m.-08.00 a.m.	ช่วงที่ไม่มีการก่อสร้าง				
08.00 a.m.-09.00 a.m.	71.6	70.7	64.3	68.3	-4.0
09.00 a.m.-10.00 a.m.	72.5	70.7	67.7	68.3	-0.6
10.00 a.m.-11.00 a.m.	72.1	70.7	66.4	68.3	-1.9
11.00 a.m.-12.00 p.m.	71.6	70.7	64.4	68.3	-3.9
12.00 a.m.-13.00 p.m.	ช่วงที่พักการก่อสร้าง				
01.00 p.m.-02.00 p.m.	71.3	70.7	62.0	68.3	-6.3
Standard ^{1/}					≤10.0

Remark : 1.^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน (ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550)
 2.^{2/} เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ในช่วงหยุดดำเนินการ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 (เวลา 06.00-07.00 น.)
 3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน คำนวณตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
 4.* คือ ไม่สามารถคำนวณได้ตามสมการ $L_{Aeq,Tr} = \{10 \log (10^{0.1 L_{Aeq,Ts}} - 10^{0.1 L_{Aeq,R}})\} + 10 \log (Ts/Tr)$ เนื่องจากค่าระดับเสียง ขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq, Ts) มีค่าน้อยกว่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq, R)

PACIFIC LABORATORY
 Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : AN 032/2569
Job No. : PCL 0010-14/69
Report Date : March 18, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
Measured Date : March 12-13, 2026
Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764 Certified Date : July 16, 2025
Cal Sheet No. : EL40431/25 Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820861
SLM Reading and SLM Adjust : 94.2 dB(A), 94.0 dB(A) Calibration Reference : 94.0 dB(A)

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))			Annoyance Noise (dB(A))	
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง (Leq,Ts) (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ^{2/} (Leq,R)(dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq,Tr)(dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{2/} (L90)(dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
12.00 a.m.-13.00 p.m.	ช่วงที่ทำการก่อสร้าง				
01.00 p.m.-02.00 p.m.	71.4	66.9	69.6	65.1	4.5
02.00 p.m.-03.00 p.m.	71.7	66.9	69.9	65.1	4.8
03.00 p.m.-04.00 p.m.	72.1	66.9	70.6	65.1	5.5
04.00 p.m.-05.00 p.m.	71.6	66.9	69.7	65.1	4.6
05.00 p.m.-06.00 p.m.	71.7	66.9	70.0	65.1	4.9
06.00 p.m.-07.00 p.m.	72.0	66.9	70.3	65.1	5.2
07.00 p.m.-08.00 p.m.	71.6	66.9	69.8	65.1	4.7
08.00 p.m.-09.00 p.m.	71.3	66.9	69.4	65.1	4.3
09.00 p.m.-10.00 p.m.	71.5	66.9	69.6	65.1	4.5
10.00 p.m.-08.00 a.m.	ช่วงที่ไม่มีการก่อสร้าง				
08.00 a.m.-09.00 a.m.	70.2	66.9	67.4	65.1	2.3
09.00 a.m.-10.00 a.m.	70.4	66.9	67.9	65.1	2.8
10.00 a.m.-11.00 a.m.	71.8	66.9	70.1	65.1	5.0
11.00 a.m.-12.00 p.m.	71.5	66.9	69.7	65.1	4.6
Standard ^{1/}					≤10.0

Remark : 1./ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน (ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550)
2./ เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ในช่วงหยุดดำเนินการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 (เวลา 01.00-02.00 น.)
3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน คำนวณตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
4.* คือ ไม่สามารถคำนวณได้ตามสมการ $LA_{eq,Tr} = \{10 \log (10^{0.1 LA_{eq,Ts}} - 10^{0.1 LA_{eq,R}})\} + 10 \log (Ts/Tr)$ เนื่องจากค่าระดับเสียง ขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq, Ts) มีค่าน้อยกว่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq, R)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr. Rn...)
Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : AN 057/2569
 Job No. : PCL 0010-19/69
 Report Date : April 10, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
 Measured Date : April 3-4, 2026
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Cal Sheet No. : EL40431/25
 SLM Reading and SLM Adjust : 94.1 dB(A), 94.0 dB(A)

Certified Date : July 16, 2025
 Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820968
 Calibration Reference : 94.0 dB(A)

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))			Annoyance Noise (dB(A))	
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง (Leq,Ts) (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ^{2/} (Leq,R)(dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq,Tr)(dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{2/} (L90)(dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
02.00 p.m.-03.00 p.m.	69.2	64.5	67.4	62.7	4.7
03.00 p.m.-04.00 p.m.	68.9	64.5	66.9	62.7	4.2
04.00 p.m.-05.00 p.m.	68.9	64.5	67.0	62.7	4.3
05.00 p.m.-06.00 p.m.	69.2	64.5	67.4	62.7	4.7
06.00 p.m.-07.00 p.m.	69.4	64.5	67.7	62.7	5.0
07.00 p.m.-08.00 p.m.	70.3	64.5	68.9	62.7	6.2
08.00 p.m.-09.00 p.m.	69.9	64.5	68.4	62.7	5.7
09.00 p.m.-10.00 p.m.	69.9	64.5	68.4	62.7	5.7
10.00 p.m.-08.00 a.m.	ช่วงที่ไม่มีมีการก่อสร้าง				
08.00 a.m.-09.00 a.m.	67.5	64.5	64.4	62.7	1.7
09.00 a.m.-10.00 a.m.	68.3	64.5	66.0	62.7	3.3
10.00 a.m.-11.00 a.m.	69.5	64.5	67.8	62.7	5.1
11.00 a.m.-12.00 p.m.	68.6	64.5	66.4	62.7	3.7
12.00 a.m.-13.00 p.m.	ช่วงที่ทำการก่อสร้าง				
01.00 p.m.-02.00 p.m.	69.0	64.5	67.0	62.7	4.3
Standard ^{1/}					≤10.0

Remark : 1./ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน (ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550)
 2./ เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ในช่วงหยุดดำเนินการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 (เวลา 01.00-02.00 น.)
 3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน คำนวณตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
 4.* คือ ไม่สามารถคำนวณได้ตามสมการ $LA_{eq,Tr} = \{10\log(10^{0.1LA_{eq,Ts}} - 10^{0.1LA_{eq,R}})\} + 10\log(Ts/Tr)$ เนื่องจากค่าระดับเสียง ขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq, Ts) มีค่าน้อยกว่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq, R)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 (Mr. [Redacted])
 Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : AN 099/2569

Job No. : PCL 0010-25/69

Report Date : May 28, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์

Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Sampling Source : Community Noise

Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N

Measured Date : May 21-22, 2026

Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764

Cal Sheet No. : EL40431/25

SLM Reading and SLM Adjust : 94.1 dB(A), 94.0 dB(A)

Certified Date : July 16, 2025

Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820968

Calibration Reference : 94 dB(A)

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))			Annoyance Noise (dB(A))	
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง (Leq,Ts) (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ^{2/} (Leq,R) (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq,Tr) (dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{2/} (L90) (dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
02.00 p.m.-03.00 p.m.	74.1	69.3	72.4	68.1	4.3
03.00 p.m.-04.00 p.m.	75.0	69.3	73.6	68.1	5.5
04.00 p.m.-05.00 p.m.	70.8	69.3	65.3	68.1	-2.8
05.00 p.m.-06.00 p.m.	70.1	69.3	62.1	68.1	-6.0
06.00 p.m.-07.00 p.m.	69.9	69.3	61.1	68.1	-7.0
07.00 p.m.-08.00 p.m.	70.4	69.3	63.9	68.1	-4.2
08.00 p.m.-09.00 p.m.	70.7	69.3	65.1	68.1	-3.0
09.00 p.m.-10.00 p.m.	70.3	69.3	63.6	68.1	-4.5
10.00 p.m.-08.00 a.m.	ช่วงที่ไม่มีการก่อสร้าง				
08.00 a.m.-09.00 a.m.	69.6	69.3	58.3	68.1	-9.8
09.00 a.m.-10.00 a.m.	70.4	69.3	64.0	68.1	-4.1
10.00 a.m.-11.00 a.m.	72.6	69.3	69.8	68.1	1.7
11.00 a.m.-12.00 p.m.	71.7	69.3	67.9	68.1	-0.2
12.00 a.m.-13.00 p.m.	ช่วงที่ทำการก่อสร้าง				
01.00 p.m.-02.00 p.m.	71.2	69.3	66.8	68.1	-1.3
Standard ^{1/}					≤10.0

Remark : 1.^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน (ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550)2.^{2/} เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ในช่วงหยุดดำเนินการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 (เวลา 12.00-13.00 น.)

3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน คำนวณตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

4.* คือ ไม่สามารถคำนวณได้ตามสมการ $L_{Aeq,Tr} = \{10 \log (10^{0.1 L_{Aeq,Ts}} - 10^{0.1 L_{Aeq,R}})\} + 10 \log (Ts/Tr)$ เนื่องจากค่าระดับเสียง ขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq, Ts) มีค่าน้อยกว่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq, R)


(Mr. _____)
Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : AN 117/2569
 Job No. : PCL 0010-32/69
 Report Date : June 18, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Source : Community Noise
 Sampling Location : บริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
 GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666522 E, 1520631 N
 Measured Date : June 11-12, 2026
 Instrument calibration : ST-120 S/N 211203764
 Cal Sheet No. : EL40431/25
 SLM Reading and SLM Adjust : 94.1 dB(A), 94.0 dB(A)

Certified Date : July 16, 2025
 Measured Instrument : ST-11D Serial Number 820968
 Calibration Reference : 94.00 dB(A)

Interval Time (hours)	Noise Level (dB(A))			Annoyance Noise (dB(A))	
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง (Leq,Ts) (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ^{2/} (Leq,R) (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq,Tr) (dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{2/} (L90) (dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
01.00 p.m.-02.00 p.m.	71.0	66.2	69.2	63.3	5.9
02.00 p.m.-03.00 p.m.	70.7	66.2	68.9	63.3	5.6
03.00 p.m.-04.00 p.m.	70.7	66.2	68.8	63.3	5.5
04.00 p.m.-05.00 p.m.	71.4	66.2	69.9	63.3	6.6
05.00 p.m.-06.00 p.m.	71.8	66.2	70.4	63.3	7.1
06.00 p.m.-07.00 p.m.	72.2	66.2	70.9	63.3	7.6
07.00 p.m.-08.00 p.m.	71.6	66.2	70.1	63.3	6.8
08.00 p.m.-09.00 p.m.	71.0	66.2	69.3	63.3	6.0
09.00 p.m.-10.00 p.m.	71.4	66.2	69.8	63.3	6.5
10.00 p.m.-08.00 a.m.	ช่วงที่ไม่มีมีการก่อสร้าง				
08.00 a.m.-09.00 a.m.	70.4	66.2	68.2	63.3	4.9
09.00 a.m.-10.00 a.m.	70.4	66.2	68.3	63.3	5.0
10.00 a.m.-11.00 a.m.	70.8	66.2	68.9	63.3	5.6
11.00 a.m.-12.00 p.m.	70.7	66.2	68.8	63.3	5.5
12.00 a.m.-13.00 p.m.	ช่วงที่ทำการก่อสร้าง				
Standard ^{1/}					≤10.0

Remark : 1.^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน (ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550)
 2.^{2/} เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ในช่วงหยุดดำเนินการ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 (เวลา 5.00-6.00 น.)
 3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน คำนวณตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
 4.* คือ ไม่สามารถคำนวณได้ตามสมการ $L_{Aeq,Tr} = \{10 \log (10^{0.1 L_{Aeq,Ts}} - 10^{0.1 L_{Aeq,R}})\} + 10 \log (Ts/Tr)$ เนื่องจากค่าระดับเสียง ขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq, Ts) มีค่าน้อยกว่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq, R)

PACIFIC LABORATORY
 (Mr. B)
 Lab. Supervisor

ภาคผนวกที่ 3-3
ใบรายงานผลตรวจระดับความสั้นสะท้อน



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
 14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
 Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
 Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
 E-mail : pacificlab07@gmail.com
 www.pacificlaboratory.com
 Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 004/2569
 Job No. : PCL 0010-03/69
 Report Date : January 13, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Micromate Model 721A2901 Serial No. UM13374
 Sampling Date : January 5-6, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
5/01/69	11:17	Vert	0.102	6.17	0.497	8.46	0.150	2.28	20	5	3
	12:47	Vert	0.102	7.82	0.512	9.94	0.142	<1	20	5	3
	13:27	Vert	0.118	2.61	0.552	9.14	0.166	2.16	20	5	3
	14:16	Vert	0.236	5.07	0.662	53.9	0.173	20.5	40.8	15.4	8.2
	15:02	Vert	0.110	7.42	0.694	8.83	0.173	5.17	20	5	3
	16:51	Vert	0.0946	9.06	0.473	10.1	0.189	2.72	20.1	5.0	3.0
	17:56	Vert	0.0631	17.7	0.402	10.2	0.126	N/A	20.1	5.1	3.0
	18:51	Vert	0.0631	11.4	0.418	10.9	0.126	N/A	20.5	5.2	3.1
	19:51	Vert	0.110	6.97	0.528	8.33	0.150	2.31	20	5	3
	20:41	Vert	0.0867	9.23	0.481	10.7	0.134	<1	20.4	5.2	3.1
	21:00	Vert	0.110	8.90	0.638	8.90	0.173	5.39	20	5	3
	22:40	Vert	0.110	5.85	0.512	5.89	0.205	3.72	20	5	3

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.250 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.250 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 11:00 น. - วันที่ 6 มกราคม 2569 เวลา 11:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
 REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
 14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
 Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
 Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
 E-mail : pacificlab07@gmail.com
 www.pacificlaboratory.com
 Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 004/2569
 Job No. : PCL 0010-03/69
 Report Date : January 13, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Micromate Model 721A2901 Serial No. UM13374
 Sampling Date : January 5-6, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
5/01/69	23:42	Vert	0.126	3.66	0.418	5.75	0.173	2.57	20	5	3
6/01/69	00:55	Vert	0.102	3.66	0.599	5.39	0.189	3.61	20	5	3
	01:02	Vert	0.110	2.94	0.741	6.97	0.213	3.48	20	5	3
	02:52	Vert	0.0946	4.25	0.560	6.44	0.158	3.81	20	5	3
	03:35	Vert	0.0946	3.82	0.678	5.28	0.229	3.78	20	5	3
	04:02	Vert	0.110	9.14	0.875	9.39	0.158	N/A	20	5	3
	05:08	Vert	0.142	6.65	0.654	9.14	0.205	2.36	20	5	3
	06:44	Vert	0.126	7.26	0.828	9.23	0.150	6.21	20	5	3
	07:58	Vert	0.110	7.21	0.607	8.19	0.150	1.61	20	5	3
	08:08	Vert	0.110	6.87	0.654	8.39	0.158	1.58	20	5	3
	09:51	Vert	0.110	2.87	0.670	8.19	0.189	2.38	20	5	3
	10:00	Vert	0.0788	6.44	0.465	9.66	0.142	1.42	20	5	3

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.250 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.250 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 11:00 น. - วันที่ 6 มกราคม 2569 เวลา 11:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
 REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 006/2569
 Job No. : PCL 0010-04/69
 Report Date : January 19, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Micromate Model 721A2901 Serial No. UM13374
 Sampling Date : January 13-14, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
13/01/69	11:54	Vert	0.134	3.10	0.465	5.36	0.252	2.90	20	5	3
	12:19	Vert	0.110	3.71	0.567	10.1	0.173	1.48	20.1	5.0	3.0
	13:32	Vert	0.110	9.48	0.591	9.39	0.150	<1	20	5	3
	14:15	Vert	0.126	9.14	0.536	8.75	0.166	2.55	20	5	3
	15:11	Vert	0.102	9.23	0.386	10.1	0.134	<1	20.1	5.0	3.0
	16:14	Vert	0.0946	4.27	0.347	8.75	0.166	<1	20	5	3
	17:00	Vert	0.386	9.57	0.457	9.48	0.449	11.3	20	5	3
	18:52	Vert	0.0946	7.88	0.465	9.48	0.205	1.49	20	5	3
	19:50	Vert	0.0946	8.39	0.481	9.57	0.173	<1	20	5	3
	20:47	Vert	0.173	8.06	0.646	8.98	0.181	2.43	20	5	3
	21:14	Vert	0.0946	9.66	0.418	9.48	0.158	N/A	20	5	3
	22:38	Vert	0.142	4.61	0.993	5.72	0.339	4.13	20	5	3

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.250 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.250 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2569 เวลา 11:00 น. - วันที่ 14 มกราคม 2569 เวลา 11:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY
 (Mr. R
 Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 006/2569
Job No. : PCL 0010-04/69
Report Date : January 19, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Measured Instrument : Vibration Meter Micromate Model 721A2901 Serial No. UM13374
Sampling Date : January 13-14, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
13/01/69	23:28	Vert	0.126	4.63	0.780	6.97	0.221	3.59	20	5	3
14/01/69	00:04	Vert	0.110	7.42	0.370	8.00	0.150	N/A	20	5	3
	01:27	Vert	0.118	5.89	0.615	6.06	0.197	3.40	20	5	3
	02:10	Vert	0.118	4.03	0.694	6.21	0.236	3.23	20	5	3
	03:10	Vert	0.166	4.13	0.607	7.26	0.189	<1	20	5	3
	04:45	Vert	0.142	2.84	0.694	4.95	0.260	3.40	20	5	3
	05:14	Vert	0.126	2.60	0.670	7.31	0.189	<1	20	5	3
	06:21	Vert	0.142	6.69	0.654	9.23	0.166	1.89	20	5	3
	07:47	Vert	0.118	7.11	0.599	10.2	0.173	<1	20.1	5.1	3.0
	08:29	Vert	0.110	7.64	0.504	8.83	0.142	N/A	20	5	3
	09:29	Vert	0.173	5.72	0.686	9.23	0.205	2.61	20	5	3
	10:40	Vert	0.126	2.32	0.394	8.83	0.236	1.80	20	5	3

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.250 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.250 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2569 เวลา 11:00 น. – วันที่ 14 มกราคม 2569 เวลา 11:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY
(Mr. [Redacted])
Lab. Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
 14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
 Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
 Tel : 0-2045-2446-7 Fax : 0-2045-3991
 E-mail : pacificlab07@gmail.com
 www.pacificlaboratory.com
 Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 011/2569
 Job No. : PCL 0010-05/69
 Report Date : January 29, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Micromate Model 25V0033 Serial No. UM8882
 Sampling Date : January 21-22, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
21/01/69	11:26	Vert	0.118	9.35	0.741	9.35	0.150	29.3	20	5	3
	12:06	Tran	1.24	128	0.552	205	0.843	186	50	20	10
	13:59	Vert	0.102	24.4	0.497	9.35	0.134	30.1	20	5	3
	14:12	Vert	0.173	31.0	0.599	34.7	0.173	6.30	32.4	11.2	6.1
	15:33	Vert	0.0867	12.9	0.418	11.6	0.134	30.6	20.8	5.4	3.2
	16:16	Vert	0.126	41.0	0.552	40.2	0.150	33.6	35.1	12.6	6.8
	17:58	Vert	0.110	9.48	0.512	8.79	0.142	28.8	20	5	3
	18:54	Vert	0.0946	12.2	0.331	8.64	0.150	27.3	20	5	3
	19:47	Vert	0.102	13.0	0.378	8.98	0.142	30.6	20	5	3
	20:21	Vert	0.0867	23.8	0.489	9.18	0.150	28.1	20	5	3
	21:39	Vert	0.150	6.54	0.646	7.79	0.181	8.53	20	5	3
	22:00-23:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.250 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.250 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2569 เวลา 11:00 น. - วันที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 11:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY
 (Mr. R...)
 Lab. Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
 REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
 14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
 Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
 Tel : 0-2045-2446-7 Fax : 0-2045-3991
 E-mail : pacificlab07@gmail.com
 www.pacificlaboratory.com
 Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 011/2569
 Job No. : PCL 0010-05/69
 Report Date : January 29, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Micromate Model 25V0033 Serial No. UM8882
 Sampling Date : January 21-22, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
21/01/69	23:00-24:00	--	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
22/01/69	00:00-01:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	01:00-02:00	--	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	02:00-03:00	--	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	03:00-02:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	04:00-05:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	05:00-06:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	06:00-07:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	07:00-08:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	08:00-09:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	09:00-10:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	10:00-11:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.250 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.250 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2569 เวลา 11:00 น. - วันที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 11:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)



(Mr.

Lab. Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
 REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 012/2569
 Job No. : PCL 0010-05/69
 Report Date : January 29, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Micromate Model 721A3301 Serial No. UM21809
 Sampling Date : January 29-30, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
29/01/69	11:24	Vert	0.118	11.0	0.615	9.48	0.0709	20.9	20	5	3
	12:15	Vert	0.118	8.90	0.536	8.98	0.0946	6.83	20	5	3
	13:58	Vert	0.118	36.6	0.615	37.9	0.110	51.2	20	5	3
	14:56	Vert	0.126	46.5	0.615	37.9	0.102	36.6	34.0	12.0	6.5
	15:44	Vert	0.150	44.5	0.583	44.5	0.110	48.8	37.3	13.6	7.3
	16:44	Vert	0.158	27.7	0.599	41.0	0.126	46.5	35.5	12.8	6.9
	17:09	Vert	0.166	41.0	0.623	42.7	0.173	51.2	36.4	13.2	7.1
	18:29	Vert	0.126	44.5	0.567	44.5	0.118	51.2	37.3	13.6	7.3
	19:11	Vert	0.166	44.5	0.623	44.5	0.158	53.9	37.3	13.6	7.3
	20:05	Vert	0.0631	15.1	0.441	9.14	0.0946	9.06	20	5	3
	21:36	Vert	0.102	10.8	0.552	9.14	0.0788	11.5	20	5	3
	22:54	Vert	0.0788	5.95	0.386	9.57	0.0631	19.7	20	5	3

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.300 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.300 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2569 เวลา 11:00 น. - วันที่ 30 มกราคม 2569 เวลา 11:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY
 (Mr. B)
 Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 012/2569
Job No. : PCL 0010-05/69
Report Date : January 29, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Measured Instrument : Vibration Meter Micromate Model 721A3301 Serial No. UM21809
Sampling Date : January 29-30, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
29/01/69	23:43	Vert	0.189	4.79	0.678	5.04	0.126	5.36	20	5	3
30/01/69	00:02	Vert	0.197	4.74	0.575	4.97	0.173	5.39	20	5	3
	01:47	Vert	0.0946	6.13	0.394	6.10	0.0946	6.87	20	5	3
	02:25	Vert	0.126	4.85	0.560	5.15	0.118	N/A	20	5	3
	03:42	Vert	0.0788	9.23	0.552	6.69	0.0946	8.33	20	5	3
	04:02	Vert	0.173	5.20	0.623	5.45	0.173	4.61	20	5	3
	05:22	Vert	0.102	10.7	0.567	9.57	0.0709	13.0	20	5	3
	06:44	Vert	0.0946	11.6	0.536	9.39	0.0709	17.7	20	5	3
	07:55	Vert	0.102	11.6	0.765	8.98	0.102	9.75	20	5	3
	08:22	Vert	0.134	7.31	0.717	8.83	0.158	8.13	20	5	3
	09:12	Vert	0.118	9.48	0.504	9.31	0.0867	3.45	20	5	3
	10:04	Vert	0.126	37.9	0.504	36.6	0.118	48.8	33.3	11.7	6.3

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.300 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.300 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2569 เวลา 11:00 น. - วันที่ 30 มกราคม 2569 เวลา 11:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY CO.
(Mr.)
Lab. Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
 14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
 Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
 Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
 E-mail : pacificlab07@gmail.com
 www.pacificlaboratory.com
 Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 015/2569
 Job No. : PCL 0010-09/69
 Report Date : February 10, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Micromate Model 721A3301 Serial No. UM21809
 Sampling Date : February 2-3, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)		Frequency (Hz)		Frequency (Hz)		PPV (mm/s)		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	Type 1	Type 2	Type 3
2/02/69	12:48	Vert	0.0788	12.0	0.473	9.39	0.0709	9.94	20	5	3
	13:42	Vert	0.0709	9.94	0.544	34.1	0.0867	39.4	32.1	11.0	6.0
	14:11	Vert	0.0709	32.0	0.489	39.4	0.0946	34.1	34.7	12.4	6.7
	15:07	Vert	0.110	114	0.591	27.7	0.0946	39.4	28.9	9.4	5.2
	16:53	Vert	0.0946	42.7	0.575	36.6	0.102	42.7	33.3	11.7	6.3
	17:19	Vert	0.0867	11.6	0.473	9.75	0.0788	14.4	20	5	3
	18:32	Vert	0.102	44.5	0.694	41.0	0.110	37.9	35.5	12.8	6.9
	19:09	Vert	0.0709	18.3	0.457	11.0	0.0946	10.8	20.5	5.3	3.1
	20:57	Vert	0.0867	11.6	0.567	9.39	0.0631	12.0	20	5	3
	21:03	Vert	0.0788	7.16	0.426	6.10	0.126	5.66	20	5	3
	22:59	Vert	0.0788	6.92	0.457	9.06	0.0631	14.6	20	5	3
	23:44	Vert	0.0788	10.7	0.323	8.98	0.0631	64.0	20	5	3

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.300 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.300 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12:00 น. - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY
 (Mr. [Redacted])
 Lab. Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
 REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 015/2569
Job No. : PCL 0010-09/69
Report Date : February 10, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Measured Instrument : Vibration Meter Micromate Model 721A3301 Serial No. UM21809
Sampling Date : February 2-3, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
3/02/69	00:26	Vert	0.102	5.99	0.835	7.64	0.126	6.17	20	5	3
	01:13	Vert	0.126	6.10	0.930	5.82	0.213	5.45	20	5	3
	02:45	Vert	0.0788	8.61	0.402	7.01	0.0867	4.79	20	5	3
	03:59	Vert	0.0867	10.4	0.709	6.78	0.126	5.92	20	5	3
	04:39	Vert	0.0867	6.13	0.796	5.39	0.197	5.02	20	5	3
	05:46	Vert	0.0709	11.8	0.623	9.31	0.0867	9.57	20	5	3
	06:32	Vert	0.0788	11.0	0.552	9.75	0.0788	7.88	20	5	3
	07:11	Vert	0.0867	11.3	0.796	8.61	0.118	9.75	20	5	3
	08:00	Vert	0.0709	11.1	0.473	9.39	0.0631	11.4	20	5	3
	09:39	Vert	0.102	>200	0.567	>200	0.126	>200	50	20	10
	10:45	Vert	0.118	9.23	0.646	9.23	0.0709	9.31	20	5	3
	11:21	Vert	0.0709	12.8	0.434	8.75	0.102	N/A	20	5	3

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.300 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.300 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12:00 น. - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

(Mr. [REDACTED])
Lab. Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 019/2569
Job No. : PCL 0010-10/69
Report Date : February 16, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Measured Instrument : Vibration Meter Micromate Model 721A3301 Serial No. UM21809
Sampling Date : February 10-11, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
10/02/69	13:37	Vert	0.0946	6.74	0.552	9.85	0.142	2.33	20	5	3
	14:10	Vert	0.0946	3.37	0.434	9.66	0.102	6.92	20	5	3
	15:49	Vert	0.0709	5.75	0.418	10.4	0.126	6.40	20.2	5.1	3.1
	16:10	Vert	0.118	4.34	0.489	9.31	0.142	2.46	20	5	3
	17:57	Vert	0.0867	11.1	0.457	10.9	0.126	3.01	20.5	5.2	3.1
	18:16	Vert	0.0709	11.1	0.402	9.31	0.102	3.53	20	5	3
	19:50	Vert	0.0631	11.4	0.426	8.98	0.0709	8.53	20	5	3
	20:46	Vert	0.0867	7.53	0.465	9.31	0.126	3.63	20	5	3
	21:35	Vert	0.0946	5.69	0.701	5.69	0.166	4.49	20	5	3
	22:20	Vert	0.102	5.12	0.591	5.75	0.150	4.65	20	5	3
	23:08	Vert	0.102	N/A	0.560	5.33	0.158	4.23	20	5	3
11/02/69	00:05	Vert	0.166	N/A	0.678	5.82	0.181	4.45	20	5	3

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.300 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.300 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13:00 น. - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY
PCL
(Mr. R...)
Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 019/2569
Job No. : PCL 0010-10/69
Report Date : February 16, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Measured Instrument : Vibration Meter Micromate Model 721A3301 Serial No. UM21809
Sampling Date : February 10-11, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
11/02/69	01:52	Vert	0.0867	4.65	0.426	4.49	0.189	3.32	20	5	3
	02:54	Vert	0.102	5.45	0.575	5.57	0.197	4.10	20	5	3
	03:23	Vert	0.126	3.63	0.567	6.83	0.142	4.13	20	5	3
	04:40	Vert	0.134	4.38	0.709	5.69	0.229	3.66	20	5	3
	05:42	Vert	0.110	9.14	0.812	10.4	0.110	1.33	20.2	5.1	3.1
	06:49	Vert	0.0867	10.9	0.938	8.26	0.181	6.65	20	5	3
	07:57	Vert	0.102	7.42	0.591	10.0	0.134	<1	20	5	3
	08:44	Vert	0.205	3.37	0.780	8.53	0.173	4.57	20	5	3
	09:37	Vert	0.102	7.88	0.607	8.68	0.118	<1	20	5	3
	10:28	Vert	0.0946	4.57	0.520	6.65	0.134	2.81	20	5	3
	11:26	Vert	0.0709	9.48	0.481	9.14	0.0946	4.03	20	5	3
	12:00-13:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.300 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.300 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13:00 น. - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY
(Mr. Rungsak Panto,
Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
 14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
 Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
 Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
 E-mail : pacificlab07@gmail.com
 www.pacificlaboratory.com
 Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 024/2569
 Job No. : PCL 0010-11/69
 Report Date : February 26, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Instantel Model Micromate Serial No. UM8882
 Sampling Date : February 18-19, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
18/02/69	13:48	Vert	0.0788	8.39	0.489	10.3	0.118	9.75	20.2	5.1	3.0
	14:07	Vert	0.0631	14.0	0.465	9.75	0.0867	14.4	20	5	3
	15:55	Vert	0.0788	13.5	0.575	9.31	0.0867	13.3	20	5	3
	16:35	Vert	0.0709	9.85	0.497	10.2	0.0946	13.7	20.1	5.1	3.0
	17:34	Vert	0.0946	9.31	0.504	10.3	0.110	10.0	20.2	5.1	3.0
	18:27	Vert	0.252	102	0.701	171	0.339	>200	50	20	10
	19:51	Vert	0.0867	8.61	0.449	8.98	0.0867	30.1	20	5	3
	20:17	Vert	0.126	4.36	0.520	5.07	0.166	4.34	20	5	3
	21:39	Vert	0.0867	5.15	0.457	6.48	0.126	6.32	20	5	3
	22:03	Vert	0.0867	9.06	0.512	9.85	0.0788	13.1	20	5	3
	23:21	Vert	0.0709	5.04	0.402	6.32	0.110	12.8	20	5	3
19/02/69	00:39	Vert	0.0709	6.52	0.607	6.65	0.110	5.28	20	5	3

Remark : N/A = Not Applicable


PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.300 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.300 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13:00 น. - วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13:00 น. เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)



Lab. Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
 REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 024/2569
Job No. : PCL 0010-11/69
Report Date : February 26, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Measured Instrument : Vibration Meter Instantel Model Micromate Serial No. UM8882
Sampling Date : February 18-19, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
19/02/69	01:39	Vert	0.0946	3.01	0.457	7.26	0.0867	8.46	20	5	3
	02:36	Vert	0.102	5.48	0.481	6.92	0.102	5.60	20	5	3
	03:10	Vert	0.110	4.16	0.512	5.85	0.142	5.15	20	5	3
	04:09	Vert	0.118	4.70	0.607	6.97	0.134	6.40	20	5	3
	05:11	Vert	0.110	4.49	0.646	5.25	0.158	4.55	20	5	3
	06:13	Vert	0.0867	7.76	0.709	9.48	0.110	9.48	20	5	3
	07:22	Vert	0.102	7.94	0.631	9.66	0.102	9.66	20	5	3
	08:44	Vert	0.883	>200	2.73	171	0.938	>200	50	20	10
	09:54	Vert	0.678	171	2.66	146	0.772	>200	50	20	10
	10:20	Vert	0.0946	8.83	0.441	8.75	0.0867	14.0	20	5	3
	11:35	Vert	0.0788	14.4	0.497	10.4	0.0867	13.8	20.2	5.1	3.1
	12:31	Vert	0.0946	9.23	0.520	9.66	0.0946	13.0	20	5	3

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.300 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.300 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13:00 น. - วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY
PCL
(Mr. Rn...)
Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 027/2569
 Job No. : PCL 0010-11/69
 Report Date : March 6, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Instantel Model Micromate Serial No. UM8882
 Sampling Date : February 26-27, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
26/02/69	14:34	Vert	0.0946	9.06	0.418	10.1	0.0867	30.1	20.1	5.0	3.0
	15:52	Vert	0.126	39.4	0.670	41.0	0.181	36.6	35.5	12.8	6.9
	16:11	Vert	0.102	42.7	0.757	41.0	0.221	35.3	35.5	12.8	6.9
	17:01	Vert	0.126	41.0	0.867	36.6	0.260	37.9	33.3	11.7	6.3
	18:32	Vert	0.0867	10.7	0.528	9.57	0.102	12.6	20	5	3
	19:06	Vert	0.0946	5.31	0.441	6.28	0.126	5.39	20	5	3
	20:33	Vert	0.0946	8.06	0.410	9.75	0.0867	15.1	20	5	3
	21:04	Vert	0.150	3.59	0.662	6.97	0.142	5.12	20	5	3
	22:06	Vert	0.0867	10.9	0.426	11.3	0.0946	13.7	20.7	5.3	3.2
27/02/69	00:14	Vert	0.0709	8.90	0.536	6.40	0.110	9.31	20	5	3
	01:53	Vert	0.0631	51.2	0.323	7.01	0.0946	8.26	20	5	3

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.300 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.300 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:00 น. - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY
 (Mr. R
 Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 027/2569
 Job No. : PCL 0010-11/69
 Report Date : March 6, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Instantel Model Micromate Serial No. UM8882
 Sampling Date : February 26-27, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
									PPV (mm/s)		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	Type 1	Type 2	Type 3
27/02/69	02:44	Vert	0.0867	3.74	0.489	5.63	0.150	4.57	20	5	3
	03:37	Vert	0.0788	6.65	0.449	6.21	0.166	5.12	20	5	3
	04:59	Vert	0.0709	15.1	0.536	6.65	0.134	5.36	20	5	3
	05:57	Vert	0.0867	9.75	0.654	10.2	0.110	8.46	20.1	5.1	3.0
	06:52	Vert	0.118	8.75	0.670	8.75	0.102	9.66	20	5	3
	07:29	Vert	0.0946	8.33	0.646	8.83	0.102	13.0	20	5	3
	08:55	Vert	0.173	39.4	1.29	35.3	0.386	34.1	32.7	11.3	6.2
	09:58	Vert	0.394	>200	1.03	171	0.268	>200	50	20	10
	10:25	Vert	0.142	33.0	0.749	46.5	0.292	39.4	38.3	14.1	7.6
	11:02	Vert	0.134	37.9	0.694	39.4	0.197	41.0	34.7	12.4	6.7
	12:00-13:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	13:00-14:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.300 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.300 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:00 น. - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY
 (Mr. [Redacted])
 Lab. Supervisor



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 031/2569
Job No. : PCL 0010-15/69
Report Date : March 12, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13202/UM13202
Sampling Date : March 4-5, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
4/03/69	13:00-14:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	14:00-15:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	15:03	Long	0.0473	46.5	0.166	N/A	0.867	>100	50	20	10
	16:00-17:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	17:00-18:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	18:00-19:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	19:00-20:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	20:00-21:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	21:00-22:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	22:00-23:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	23:00-24:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
5/03/69	00:00-01:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.300 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.300 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2569 เวลา 13:00 น. - วันที่ 5 มีนาคม 2569 เวลา 13:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY

(M)
Lab. Supervisor



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 031/2569
Job No. : PCL 0010-15/69
Report Date : March 12, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13202/UM13202
Sampling Date : March 4-5, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
5/03/69	01:00-02:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	02:00-03:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	03:00-04:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	04:00-05:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	05:00-06:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	06:00-07:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	07:00-08:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	08:00-09:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	09:22	Long	0.0867	N/A	0.126	N/A	0.331	3.07	20	5	3
	10:00-11:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	11:00-12:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	12:21	Long	0.0631	46.5	0.142	N/A	0.410	>100	50	20	10

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.300 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.300 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2569 เวลา 13:00 น. - วันที่ 5 มีนาคม 2569 เวลา 13:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)



(Mr. R
Lab. Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
 14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
 Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
 Tel : 0-2045-2446-7 Fax : 0-2045-3991
 E-mail : pacificlab07@gmail.com
 www.pacificlaboratory.com
 Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 034/2569
 Job No. : PCL 0010-16/69
 Report Date : March 18, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13203/UM13202
 Sampling Date : March 12-13, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
12/03/69	11:00-12:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	12:27	Vert	0.0946	3.41	0.512	9.14	0.0867	7.76	20	5	3
	13:59	Vert	0.0788	9.66	0.449	9.66	0.0867	12.8	20	5	3
	14:32	Vert	0.158	85.3	0.504	39.4	0.142	46.5	34.7	12.4	6.7
	15:05	Vert	0.173	N/A	0.623	5.95	0.197	N/A	20	5	3
	16:41	Vert	0.0631	11.1	0.370	10.9	0.0946	6.74	20.5	5.2	3.1
	17:06	Vert	0.166	4.00	0.363	4.79	0.102	3.56	20	5	3
	18:23	Vert	0.110	N/A	0.363	32.0	0.158	N/A	31.0	10.5	5.8
	19:22	Vert	0.0946	8.39	0.552	10.0	0.0946	10.2	20	5	3
	20:33	Vert	0.0788	9.31	0.410	9.48	0.0867	10.4	20	5	3
	21:47	Vert	0.0709	9.31	0.386	8.83	0.0709	11.6	20	5	3
	22:28	Vert	0.0788	6.10	0.434	9.48	0.0788	9.31	20	5	3

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.300 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.300 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2569 เวลา 11:00 น. - วันที่ 13 มีนาคม 2569 เวลา 11:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY
 (Mr. [Redacted])
 Lab. Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
 REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 034/2569
Job No. : PCL 0010-16/69
Report Date : March 18, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13203/UM13202
Sampling Date : March 12-13, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
12/03/69	23:42	Vert	0.0946	5.45	0.473	6.24	0.118	4.27	20	5	3
13/03/69	00:42	Vert	0.0709	9.85	0.567	7.42	0.102	5.33	20	5	3
	01:53	Vert	0.110	6.32	0.780	5.45	0.142	3.68	20	5	3
	02:16	Vert	0.150	4.57	0.544	4.49	0.181	4.13	20	5	3
	03:04	Vert	0.102	5.33	0.717	6.83	0.158	4.38	20	5	3
	04:17	Vert	0.110	5.07	0.694	5.39	0.158	3.46	20	5	3
	05:06	Vert	0.0709	5.28	0.646	5.82	0.118	3.05	20	5	3
	06:25	Vert	0.0788	10.2	0.544	8.98	0.134	5.33	20	5	3
	07:25	Vert	0.0788	8.83	0.599	8.68	0.134	6.32	20	5	3
	08:53	Vert	0.0867	8.26	0.709	10.2	0.158	32.0	20.1	5.1	3.0
	09:19	Vert	0.0709	10.2	0.434	8.26	0.102	5.45	20	5	3
	10:29	Vert	0.134	N/A	0.567	9.31	0.126	2.93	20	5	3

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.300 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.300 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2569 เวลา 11:00 น. - วันที่ 13 มีนาคม 2569 เวลา 11:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)





ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 036/2569
Job No. : PCL 0010-17/69
Report Date : March 19, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Measured Instrument : Vibration Meter Instantel Model Micromate Serial No. UM8882
Sampling Date : March 16-17, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
16/03/69	12:31	Vert	0.0788	9.57	0.552	10.2	0.118	10.0	20.1	5.1	3.0
	13:09	Vert	0.102	10.3	0.623	9.39	0.102	14.8	20	5	3
	14:00	Vert	0.0867	7.94	0.497	9.66	0.126	10	20	5	3
	15:09	Vert	0.0867	5.92	0.410	9.66	0.110	5.31	20	5	3
	16:05	Vert	0.0788	17.1	0.489	10.7	0.102	13.7	20.4	5.2	3.1
	17:04	Vert	0.158	3.41	0.465	9.31	0.134	6.44	20	5	3
	18:33	Vert	0.0631	85.3	0.402	9.39	0.0946	8.98	20	5	3
	19:11	Vert	0.0631	51.2	0.331	8.98	0.0788	34.1	20	5	3
	20:07	Vert	0.0788	10.9	0.583	10.6	0.0946	10.1	20.3	5.2	3.1
	21:08	Vert	0.102	N/A	0.749	8.46	0.102	5.25	20	5	3
	22:18	Vert	0.0788	7.47	0.441	6.65	0.118	8.19	20	5	3
	23:26	Vert	0.0631	19.3	0.410	10.3	0.0867	26.9	20.2	5.1	3.0

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.300 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.300 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 12:00 น. - วันที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 12:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY
(Mr. [Redacted])
Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
 14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
 Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
 Tel : 0-2045-2446-7 Fax : 0-2045-3991
 E-mail : pacificlab07@gmail.com
 www.pacificlaboratory.com
 Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 036/2569
 Job No. : PCL 0010-17/69
 Report Date : March 19, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Instantel Model Micromate Serial No. UM8882
 Sampling Date : March 16-17, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)		Frequency (Hz)		Frequency (Hz)		PPV (mm/s)		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	Type 1	Type 2	Type 3
17/03/69	00:59	Vert	0.0867	7.88	0.465	6.74	0.134	4.47	20	5	3
	01:53	Vert	0.134	7.06	0.670	5.39	0.213	5.22	20	5	3
	02:07	Vert	0.110	7.47	0.544	8.39	0.0946	26.9	20	5	3
	03:20	Vert	0.118	6.36	0.583	5.63	0.197	N/A	20	5	3
	04:19	Vert	0.134	5.42	0.701	5.95	0.189	5.02	20	5	3
	05:39	Vert	0.0709	9.14	0.591	8.68	0.126	9.66	20	5	3
	06:17	Vert	0.0709	10.2	0.465	9.14	0.102	13.7	20	5	3
	07:58	Vert	0.110	12.3	0.820	10.0	0.110	32	20	5	3
	08:29	Vert	0.0788	10.9	0.631	9.75	0.126	11.3	20	5	3
	09:18	Vert	0.102	9.14	0.528	9.57	0.110	12.3	20	5	3
	10:20	Vert	0.0867	11	0.552	10.3	0.102	9.75	20.2	5.1	3.0
	11:12	Vert	0.0946	4.18	0.402	9.06	0.0946	13.5	20	5	3

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.300 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.300 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 12:00 น. - วันที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 12:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
 REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 038/2569
 Job No. : PCL 0010-18/69
 Report Date : April 1, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13202/UM13202
 Sampling Date : March 24-25, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
24/03/69	17:00-18:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	18:00-19:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	19:00-20:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	20:00-21:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	21:00-22:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	22:00-23:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	23:00-24:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
25/03/69	00:00-01:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	01:00-02:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	02:00-03:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	03:19	Long	0.0867	N/A	0.118	N/A	0.307	2.65	20	5	3
	04:00-05:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.300 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.300 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 เวลา 17:00 น. - วันที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 17:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY
 (M. F.)
 Lab. Supervisor



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 038/2569
Job No. : PCL 0010-18/69
Report Date : April 1, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13202/UM13202
Sampling Date : March 24-25, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
25/03/69	05:00-06:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	06:00-07:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	07:00-08:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	08:40	Long	0.0788	N/A	0.118	N/A	0.473	32.0	31.0	10.5	5.8
	09:48	Long	0.0788	N/A	0.118	N/A	0.709	>100	50	20	10
	10:29	Long	0.0709	1.22	0.126	N/A	0.363	>100	50	20	10
	11:11	Long	0.0867	<1	0.134	N/A	0.615	>100	50	20	10
	12:00-13:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	13:15	Long	0.0473	>100	0.150	N/A	0.820	>100	50	20	10
	14:00-15:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	15:00-16:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	16:00-17:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.300 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.300 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 เวลา 17:00 น. - วันที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 17:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY
(Mr. Rn...)
Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 041/2569
Job No. : PCL 0010-20/69
Report Date : April 8, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13202/UM13202
Sampling Date : April 1-2, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
1/04/69	11:00-12:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	12:00-13:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	13:00-14:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	14:00-15:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	15:05	Long	0.0394	>100	0.150	N/A	0.260	2.67	20	5	3
	16:37	Long	0.0473	>100	0.142	N/A	0.244	3.32	20	5	3
	17:36	Long	0.0552	25.6	0.142	N/A	0.323	2.83	20	5	3
	18:00-19:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	19:00-20:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	20:00-21:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	21:00-22:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	22:00-23:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.250 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.250 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 11:00 น. - วันที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 11:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY
(Mr. Rnu
Lab. Supervisor



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 041/2569
Job No. : PCL 0010-20/69
Report Date : April 8, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13202/UM13202
Sampling Date : April 1-2, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
1/04/69	23:10	Long	0.0709	10.9	0.102	N/A	0.292	3.30	20	5	3
2/04/69	00:52	Long	0.0788	1.67	0.118	N/A	0.260	3.46	20	5	3
	01:40	Long	0.0788	3.12	0.118	N/A	0.244	3.39	20	5	3
	02:21	Long	0.0788	1.28	0.102	N/A	0.268	2.96	20	5	3
	03:56	Long	0.0788	<1	0.118	N/A	0.284	3.24	20	5	3
	04:53	Long	0.0788	1.58	0.110	N/A	0.252	3.20	20	5	3
	05:00-06:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	06:00-07:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	07:00-08:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	08:00-09:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	09:00-10:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	10:57	Long	0.0709	10.2	0.134	N/A	0.268	>100	50	20	10

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.250 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.250 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 11:00 น. - วันที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 11:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)





PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991

E-mail : pacificlab07@gmail.com

www.pacificlaboratory.com

Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 043/2569
 Job No. : PCL 0010-21/69
 Report Date : April 16, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Instantel Model Micromate Serial No. UM13537
 Sampling Date : April 7-8, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
7/04/69	14:56	Vert	0.0709	14.6	0.599	10.4	0.0946	11.4	20.2	5.1	3.1
	15:25	Vert	0.418	>100	0.520	21.3	0.142	56.9	25.7	7.8	4.4
	16:11	Vert	0.0788	9.14	0.465	9.85	0.0631	25.6	20	5	3
	17:18	Vert	0.0788	12.2	0.457	9.66	0.0709	12.2	20	5	3
	18:51	Vert	0.0709	9.85	0.520	10.0	0.102	11.4	20	5	3
	19:43	Vert	0.0631	14.2	0.378	9.85	0.0709	13.5	20	5	3
	20:06	Vert	0.0709	8.68	0.378	8.83	0.0867	4.92	20	5	3
	21:39	Vert	0.0867	N/A	0.449	11.1	0.0867	10	20.6	5.3	3.1
	22:56	Vert	0.102	5.63	0.843	5.95	0.166	5.75	20	5	3
8/04/69	23:23	Vert	0.0946	6.56	0.607	7.01	0.0946	8.26	20	5	3
	00:28	Vert	0.142	5.28	0.654	6.02	0.213	5.63	20	5	3
	01:07	Vert	0.0788	5.22	0.489	6.92	0.110	6.24	20	5	3


Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.250 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.250 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. - วันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

(Mr. Br...)
 Lab. Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
 REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 043/2569
Job No. : PCL 0010-21/69
Report Date : April 16, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Measured Instrument : Vibration Meter Instantel Model Micromate Serial No. UM13537
Sampling Date : April 7-8, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
8/04/69	02:45	Vert	0.173	3.37	0.591	5.95	0.189	4.70	20	5	3
	03:15	Vert	0.181	4.16	0.662	5.28	0.197	4.61	20	5	3
	04:55	Vert	0.236	3.94	0.678	5.22	0.276	4.41	20	5	3
	05:56	Vert	0.102	8.83	0.686	9.14	0.134	8.00	20	5	3
	06:23	Vert	0.102	10.0	0.875	9.85	0.102	10.9	20	5	3
	07:58	Vert	0.0946	10.7	0.749	9.31	0.0709	9.31	20	5	3
	08:43	Vert	0.110	8.00	0.583	9.14	0.0946	7.88	20	5	3
	09:46	Vert	0.0867	8.68	0.418	9.66	0.0709	9.66	20	5	3
	10:39	Vert	0.0631	>100	0.386	10.4	0.0788	6.92	20.2	5.1	3.1
	11:15	Vert	0.205	64.0	0.497	39.4	0.126	73.1	34.7	12.4	6.7
	12:53	Vert	0.0709	9.48	0.426	8.98	0.0709	9.48	20	5	3
	13:00	Vert	0.0552	11.9	0.331	8.98	0.0631	10.2	20	5	3

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.250 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.250 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. - วันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr. R...)
Lab. Supervisor



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 046/2569
Job No. : PCL 0010-22/69
Report Date : April 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13202/UM13202
Sampling Date : April 16-17, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
16/04/69	12:00-13:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	13:00-14:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	14:00-15:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	15:00-16:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	16:00-17:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	17:00-18:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	18:00-19:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	19:00-20:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	20:00-21:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	21:00-22:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	22:00-23:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	23:00-24:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.250 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.250 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. - วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY
(Mr. R...)
Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 046/2569
 Job No. : PCL 0010-22/69
 Report Date : April 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13202/UM13202
 Sampling Date : April 16-17, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
17/04/69	00:00-01:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	01:00-02:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	02:00-03:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	03:00-02:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	04:29	Long	0.0788	2.71	0.142	N/A	0.268	3.68	20	5	3
	05:00-06:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	06:00-07:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	07:00-08:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	08:00-09:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	09:00-10:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	10:00-11:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	11:00-12:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.250 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.250 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. - วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LAB
 (Mr. [Redacted])
 Lab. Supervisor



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 048/2569
Job No. : PCL 0010-23/69
Report Date : April 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13202/UM13202
Sampling Date : April 20-21, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)								
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	Type 1	Type 2	Type 3
20/04/69	15:49	Long	0.465	4.65	0.504	6.24	1.24	4.45	20	5	3
	16:39	Long	0.441	5.57	0.591	6.10	1.09	5.22	20	5	3
	17:30	Long	0.434	4.41	0.315	5.02	1.14	4.45	20	5	3
	18:06	Long	0.229	4.45	0.150	8.00	0.686	3.97	20	5	3
	19:05	Long	0.213	5.45	0.189	5.95	0.504	5.22	20	5	3
	20:00-21:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	21:12	Long	0.236	4.70	0.181	5.51	0.591	4.13	20	5	3
	22:00-23:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	23:00-24:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
21/04/69	00:00-01:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	01:57	Long	0.142	3.61	0.0709	8.00	0.386	3.35	20	5	3
	02:02	Long	0.173	3.68	0.0946	6.10	0.489	3.35	20	5	3

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.250 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.250 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 15:00 น. - วันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 15:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY
(Mr. Br...)
Lab. Supervisor



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 048/2569
Job No. : PCL 0010-23/69
Report Date : April 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13202/UM13202
Sampling Date : April 20-21, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
21/04/69	03:00-02:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	04:00-05:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	05:26	Long	0.126	4.70	0.0946	6.02	0.307	4.16	20	5	3
	06:00-07:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	07:00-08:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	08:27	Long	0.441	4.97	0.504	8.13	1.32	5.17	20	5	3
	09:51	Tran	1.36	>100	0.654	42.7	0.930	13.8	50	20	10
	10:13	Vert	0.757	4.45	2.38	11.9	2.30	3.94	21.0	5.5	3.2
	11:45	Long	0.828	51.2	1.17	6.92	2.55	3.44	20	5	3
	12:00-13:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	13:00-14:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	14:00-15:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.250 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.250 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 15:00 น. - วันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 15:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY
(Mr. J)
Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 052/2569
 Job No. : PCL 0010-24/69
 Report Date : May 7, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13202/UM13202
 Sampling Date : April 28-29, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
28/04/69	15:56	Vert	0.150	3.82	0.828	4.06	0.268	4.41	20	5	3
	16:12	Vert	0.0709	12.2	0.717	9.14	0.236	10.7	20	5	3
	17:33	Vert	0.142	46.5	0.741	4.13	0.260	8.98	20	5	3
	18:14	Vert	0.0867	9.66	0.528	9.48	0.347	12.2	20	5	3
	19:32	Vert	0.197	>100	0.528	>100	0.205	>100	50	20	10
	20:48	Vert	0.0631	11.4	0.670	4.70	0.126	12.2	20	5	3
	21:11	Vert	0.0788	7.31	1.02	4.83	0.355	8.53	20	5	3
	22:55	Vert	0.0709	5.45	0.694	4.20	0.173	4.65	20	5	3
	23:50	Vert	0.0552	26.9	0.717	5.17	0.323	8.98	20	5	3
29/04/69	00:57	Vert	0.134	5.28	0.560	3.63	0.134	4.49	20	5	3
	01:21	Vert	0.102	5.07	0.489	4.10	0.0946	6.56	20	5	3
	02:31	Vert	0.0552	56.9	0.536	4.88	0.150	4.92	20	5	3

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.350 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.350 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 15:00 น. - วันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 15:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY
 (Mr. Rn)
 Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 052/2569
 Job No. : PCL 0010-24/69
 Report Date : May 7, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13202/UM13202
 Sampling Date : April 28-29, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}				
			PPV (mm/s)		Frequency (Hz)		PPV (mm/s)		Frequency (Hz)		PPV (mm/s)		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	Type 1	Type 2	Type 3		
29/04/69	03:12	Vert	0.0552	17.1	0.591	10.9	0.315	11.9	20.5	5.2	3.1		
	04:51	Vert	0.0552	13.5	0.591	9.85	0.134	9.31	20	5	3		
	05:37	Vert	0.0788	9.66	0.930	8.98	0.173	7.76	20	5	3		
	06:15	Vert	0.0867	10.7	0.922	9.85	0.497	11.6	20	5	3		
	07:22	Vert	0.0631	17.7	0.607	9.66	0.126	8.53	20	5	3		
	08:01	Vert	0.118	5.33	0.796	4.30	0.300	3.63	20	5	3		
	09:17	Vert	2.12	>100	2.77	>100	1.54	>100	50	20	10		
	10:56	Vert	0.102	8.00	0.575	10.4	0.150	5.69	20.2	5.1	3.1		
	11:22	Vert	0.134	8.39	0.993	9.85	0.465	9.85	20	5	3		
	12:18	Vert	0.0552	19.0	0.591	8.53	0.181	11.4	20	5	3		
	13:13	Vert	0.749	>100	1.45	>100	0.418	>100	50	20	10		
	14:00-15:00	-	<0.350	-	<0.350	-	<0.350	-	-	-	-		

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.350 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.350 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 15:00 น. - วันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 15:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)





ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 054/2569
Job No. : PCL 0010-26/69
Report Date : May 14, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13203/UM13202
Sampling Date : May 6-7, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
									PPV (mm/s)		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	Type 1	Type 2	Type 3
6/05/69	13:58	Vert	0.213	N/A	1.02	7.42	0.260	N/A	20	5	3
	14:45	Vert	0.205	1.48	1.05	15.1	0.236	N/A	22.6	6.3	3.6
	15:07	Vert	0.0631	4.88	0.796	7.11	0.0788	5.39	20	5	3
	16:56	Long	0.276	10.9	0.252	13.1	2.12	26.9	28.5	9.2	5.1
	17:00	Long	1.40	2.02	1.61	2.28	2.55	2.11	20	5	3
	18:06	Vert	0.229	>100	0.899	73.1	0.489	>100	44.6	17.3	8.9
	19:19	Vert	0.0709	8.68	0.757	18.3	0.0709	10.2	24.2	7.1	4.0
	20:00-21:00	-	<0.350	-	<0.350	-	<0.350	-	-	-	-
	21:31	Vert	0.0788	56.9	1.05	19.0	0.166	30.1	24.5	7.3	4.1
	22:00-23:00	-	<0.350	-	<0.350	-	<0.350	-	-	-	-
	23:00-24:00	-	<0.350	-	<0.350	-	<0.350	-	-	-	-
	00:00-01:00	-	<0.350	-	<0.350	-	<0.350	-	-	-	-

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.350 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.350 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เวลา 13:00 น. - วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เวลา 13:00 น. เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY
(Mr. Rnw...)
Lab. Supervisor



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 054/2569
Job No. : PCL 0010-26/69
Report Date : May 14, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13203/UM13202
Sampling Date : May 6-7, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
7/05//69	01:00-02:00	-	<0.350	-	<0.350	-	<0.350	-	-	-	-
	02:00-03:00	-	<0.350	-	<0.350	-	<0.350	-	-	-	-
	03:00-02:00	-	<0.350	-	<0.350	-	<0.350	-	-	-	-
	04:00-05:00	-	<0.350	-	<0.350	-	<0.350	-	-	-	-
	05:43	Vert	0.0552	7.42	0.347	13.8	0.102	15.1	21.9	6.0	3.5
	06:50	Vert	0.0552	34.1	0.363	16.5	0.158	3.63	23.3	6.6	3.8
	07:37	Vert	0.0788	10.4	1.32	16.5	0.166	6.02	23.3	6.6	3.8
	08:05	Vert	2.06	2.02	3.40	4.74	3.20	1.98	20	5	3
	09:28	Vert	0.520	28.4	2.59	32.0	0.504	32	31.0	10.5	5.8
	10:00	Long	0.977	36.6	1.12	42.7	3.08	14.2	22.1	6.1	3.5
	11:08	Vert	0.189	13.5	1.77	7.53	0.213	11.6	20	5	3
	12:20	Vert	0.221	26.9	1.35	30.1	0.260	28.4	30.1	10.0	5.5

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.350 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.350 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เวลา 13:00 น. - วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เวลา 13:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY
(Mr. Rr
Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 057/2569
Job No. : PCL 0010-27/69
Report Date : May 19, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13203/UM13202
Sampling Date : May 14-15, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666609 E, 1520688 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
14/05/69	16:00-17:00	-	<0.350	-	<0.350	-	<0.350	-	-	-	-
	17:00-18:00	-	<0.350	-	<0.350	-	<0.350	-	-	-	-
	18:49	Vert	0.260	5.82	0.520	6.48	0.166	5.57	20	5	3
	19:45	Vert	0.0709	11.1	0.457	8.98	0.0631	12.8	20	5	3
	20:29	Vert	0.181	>100	0.670	>100	0.197	>100	50	20	10
	21:50	Vert	0.166	6.32	0.757	6.83	0.126	6.17	20	5	3
	22:56	Vert	0.0709	7.01	0.473	4.03	0.0867	13.1	20	5	3
	23:43	Vert	0.0946	5.69	0.686	5.33	0.0867	4.74	20	5	3
15/05/69	00:00-01:00	-	<0.350	-	<0.350	-	<0.350	-	-	-	3
	01:00-02:00	-	<0.350	-	<0.350	-	<0.350	-	-	-	3
	02:27	Vert	0.0788	6.65	0.686	5.95	0.110	4.61	20	5	3
	03:38	Vert	0.142	5.39	0.820	4.65	0.142	4.03	20	5	3

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.350 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.350 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:00 น. - วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)





PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
 14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
 Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
 Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
 E-mail : pacificlab07@gmail.com
 www.pacificlaboratory.com
 Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 057/2569
 Job No. : PCL 0010-27/69
 Report Date : May 19, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13203/UM13202
 Sampling Date : May 14-15, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666609 E, 1520688 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
									PPV (mm/s)		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	Type 1	Type 2	Type 3
15/05/69	04:53	Vert	0.150	4.03	0.843	4.27	0.166	3.41	20	5	3
	05:13	Vert	0.110	4.61	0.638	4.30	0.150	4.70	20	5	3
	06:49	Vert	0.229	>100	1.18	42.7	0.134	73.1	36.4	13.2	7.1
	07:42	Vert	0.0946	>100	0.363	>100	0.221	>100	50	20	10
	08:19	Vert	0.142	>100	0.638	51.2	0.150	2.38	40.2	15.1	8.0
	09:44	Vert	0.300	3.35	0.662	5.69	0.236	5.45	20	5	3
	10:57	Vert	0.300	30.1	0.875	>100	0.284	>100	50	20	10
	11:24	Vert	0.315	5.89	1.04	5.82	0.181	3.39	20	5	3
	12:05	Vert	0.181	4.38	0.457	4.70	0.166	3.76	20	5	3
	13:11	Vert	0.268	4.65	0.875	6.83	0.205	4.70	20	5	3
	14:53	Vert	0.110	6.40	0.544	5.75	0.126	5.69	20	5	-
	15:37	Vert	0.102	7.01	0.796	4.92	0.126	4.38	20	5	-

Remark : N/A = Not Applicable


PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.350 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.350 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:00 น. – วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
 REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
 14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
 Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
 Tel : 0-2045-2446-7 Fax : 0-2045-3991
 E-mail : pacificlab07@gmail.com
 www.pacificlaboratory.com
 Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 058/2569
 Job No. : PCL 0010-25/69
 Report Date : May 28, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13203/UM13202
 Sampling Date : May 21-22, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
21/05/69	11:00-12:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	12:00-13:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	13:00-14:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	14:00-15:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	15:00-16:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	16:00-17:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	17:00-18:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	18:00-19:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	19:00-20:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	20:00-21:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	21:00-22:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	22:00-23:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.300 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.300 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:00 น. - วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)



Lab. Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
 REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 058/2569
Job No. : PCL 0010-25/69
Report Date : May 28, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13203/UM13202
Sampling Date : May 21-22, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
21/05/69	23:00-24:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
22/05/69	00:00-01:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	01:00-02:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	02:00-03:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	03:00-04:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	04:00-05:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	05:00-06:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	06:00-07:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	07:00-08:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	08:10	Long	0.0946	<1	0.110	N/A	0.331	>100	50	20	10
	09:27	Long	0.0867	<1	0.118	N/A	0.307	25.6	27.8	8.9	5.0
	10:00-11:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.300 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.300 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:00 น. - วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)



(Mr. Rn
Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 065/2569
 Job No. : PCL 0010-29/69
 Report Date : June 4, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13203/UM13202
 Sampling Date : May 26-27, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
26/05/69	13:38	Long	0.0631	2.30	0.134	N/A	6.30	30.1	30.1	10.0	5.5
	14:41	Long	0.0709	10.0	0.134	N/A	0.646	>100	50	20	10
	15:00-16:00	-	<0.500	-	<0.500	-	<0.500	-	-	-	-
	16:00-17:00	-	<0.500	-	<0.500	-	<0.500	-	-	-	-
	17:00-18:00	-	<0.500	-	<0.500	-	<0.500	-	-	-	-
	18:00-19:00	-	<0.500	-	<0.500	-	<0.500	-	-	-	-
	19:00-20:00	-	<0.500	-	<0.500	-	<0.500	-	-	-	-
	20:00-21:00	-	<0.500	-	<0.500	-	<0.500	-	-	-	-
	21:00-22:00	-	<0.500	-	<0.500	-	<0.500	-	-	-	-
	22:00-23:00	-	<0.500	-	<0.500	-	<0.500	-	-	-	-
	23:00-24:00	-	<0.500	-	<0.500	-	<0.500	-	-	-	-
27/05/69	00:00-01:00	-	<0.500	-	<0.500	-	<0.500	-	-	-	-

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.500 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.500 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 13:00 น. - วันที่ 27 พฤษภาคม 2569 เวลา 13:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)





PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel : 0-2045-2446-7 Fax : 0-2045-3991

E-mail : pacificlab07@gmail.com

www.pacificlaboratory.com

Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 065/2569
 Job No. : PCL 0010-29/69
 Report Date : June 4, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13203/UM13202
 Sampling Date : May 26-27, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
27/05/69	01:00-02:00	-	<0.500	-	<0.500	-	<0.500	-	-	-	-
	02:00-03:00	-	<0.500	-	<0.500	-	<0.500	-	-	-	-
	03:00-04:00	-	<0.500	-	<0.500	-	<0.500	-	-	-	-
	04:00-05:00	-	<0.500	-	<0.500	-	<0.500	-	-	-	-
	05:00-06:00	-	<0.500	-	<0.500	-	<0.500	-	-	-	-
	06:00-07:00	-	<0.500	-	<0.500	-	<0.500	-	-	-	-
	07:00-08:00	-	<0.500	-	<0.500	-	<0.500	-	-	-	-
	08:00-09:00	-	<0.500	-	<0.500	-	<0.500	-	-	-	-
	09:00-10:00	-	<0.500	-	<0.500	-	<0.500	-	-	-	-
	10:00-11:00	-	<0.500	-	<0.500	-	<0.500	-	-	-	-
	11:06	Long	0.0552	>100	0.150	N/A	1.54	30.1	30.1	10.0	5.5
	12:00-13:00	-	<0.500	-	<0.500	-	<0.500	-	-	-	-

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.500 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.500 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 13:00 น. - วันที่ 27 พฤษภาคม 2569 เวลา 13:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

(Mr. R...)
 Lab. Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
 REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 067/2569
 Job No. : PCL 0010-31/69
 Report Date : June 8, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13203/UM13202
 Sampling Date : June 3-4, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
3/06/69	10:22	Vert	0.323	4.79	1.12	5.22	0.544	5.12	20	5	3
	11:28	Vert	0.355	5.69	1.07	5.89	0.465	6.40	20	5	3
	12:16	Vert	0.118	5.33	0.575	4.92	0.252	4.10	20	5	3
	13:26	Vert	0.780	>100	2.55	>100	0.867	>100	50	20	10
	14:11	Vert	0.347	5.69	1.07	5.75	0.552	6.10	20	5	3
	15:43	Vert	0.252	4.06	0.883	7.53	0.292	4.06	20	5	3
	16:27	Vert	0.110	>100	0.481	24.4	0.213	>100	27.2	8.6	4.8
	17:16	Vert	0.276	6.24	1.30	4.57	0.229	7.21	20	5	3
	18:01	Vert	0.142	5.39	0.843	4.53	0.370	4.79	20	5	3
	19:12	Vert	0.213	4.10	0.725	5.33	0.284	4.97	20	5	3
	20:38	Vert	0.0552	11.9	0.386	11.1	0.134	11.9	20.6	5.3	3.1
	21:12	Long	0.875	1.54	0.520	46.5	1.47	46.5	38.3	14.1	7.6

Remark : N/A = Not Applicable


PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.300 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.300 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2569 เวลา 10:00 น. - วันที่ 4 มิถุนายน 2569 เวลา 10:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 067/2569
 Job No. : PCL 0010-31/69
 Report Date : June 8, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13203/UM13202
 Sampling Date : June 3-4, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
3/06/69	22:41	Vert	0.221	26.9	0.591	24.4	0.284	25.6	27.2	8.6	4.8
	23:51	Vert	0.0709	4.38	0.363	3.66	0.134	N/A	20	5	3
4/06/69	00:14	Vert	0.0473	56.9	0.347	11.4	0.134	9.14	20.7	5.4	3.2
	01:36	Vert	0.110	4.34	0.347	3.85	0.110	3.16	20	5	3
	02:07	Vert	0.110	11.9	0.378	10.0	0.158	7.42	20	5	3
	03:53	Vert	0.0867	5.12	0.339	4.03	0.142	4.00	20	5	3
	04:00-05:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	05:10	Vert	0.166	4.27	0.528	3.88	0.221	3.91	20	5	3
	06:07	Vert	0.102	12.5	0.457	8.98	0.166	3.46	20	5	3
	07:41	Vert	0.0867	10.2	0.457	9.14	0.205	5.89	20	5	3
	08:59	Vert	0.213	18.3	0.757	6.02	0.315	8.00	20	5	3
	09:14	Vert	0.591	4.57	1.08	5.22	0.536	3.61	20	5	3

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.300 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.300 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2569 เวลา 10:00 น. - วันที่ 4 มิถุนายน 2569 เวลา 10:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 (Mr. [Redacted])
 Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 069/2569
Job No. : PCL 0010-32/69
Report Date : June 19, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13203/UM13202
Sampling Date : June 11-12, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
11/06/69	12:46	Long	0.0709	N/A	0.134	N/A	0.370	4.45	20	5	3
	13:07	Long	0.0788	<1	0.134	N/A	1.34	5.07	20	5	3
	14:54	Long	0.0709	N/A	0.142	N/A	1.51	7.64	20	5	3
	15:49	Long	0.0788	<1	0.142	N/A	2.24	7.76	20	5	3
	16:00-17:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	17:00-18:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	18:00-19:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	19:00-20:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	20:00-21:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	21:00-22:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	22:00-23:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	23:00-24:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.250 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.250 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 12:00 น. - วันที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 12:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 069/2569
 Job No. : PCL 0010-32/69
 Report Date : June 19, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13203/UM13202
 Sampling Date : June 11-12, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^U		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
12/06/69	00:00-01:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	01:00-02:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	02:00-03:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	03:00-04:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	04:00-05:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	05:00-06:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	06:00-07:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	07:00-08:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	08:00-09:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	09:00-10:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	10:00-11:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-
	11:00-12:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.250 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.250 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 12:00 น. - วันที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 12:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^U ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 (M)
 Lab. Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
 14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
 Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
 Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
 E-mail : pacificlab07@gmail.com
 www.pacificlaboratory.com
 Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 075/2569
 Job No. : PCL 0010-33/69
 Report Date : June 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13203/UM13202
 Sampling Date : June 15-16, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
15/06/69	12:10	Vert	0.150	9.66	0.512	9.85	0.189	10.4	20	5	3
	13:27	Vert	0.378	7.11	1.45	7.11	1.30	9.85	20	5	3
	14:05	Vert	0.197	34.1	0.772	21.3	0.709	17.7	25.7	7.8	4.4
	15:41	Vert	0.189	9.85	0.654	10.0	0.252	9.48	20	5	3
	16:56	Vert	0.134	11.9	0.504	10.0	0.189	10.0	20	5	3
	17:19	Vert	0.244	3.74	0.906	5.89	0.662	8.53	20	5	3
	18:49	Vert	0.142	9.31	0.426	8.68	0.173	9.85	20	5	3
	19:30	Vert	0.134	10.0	0.402	9.66	0.150	11.4	20	5	3
	20:42	Vert	0.181	5.95	0.520	4.53	0.150	4.97	20	5	3
	21:13	Vert	0.993	>100	2.97	>100	1.44	>100	50	20	10
	22:03	Vert	0.347	5.02	2.31	6.10	1.06	5.69	20	5	3
	23:15	Vert	0.607	>100	1.36	>100	0.607	>100	50	20	10

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.250 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.250 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2569 เวลา 12:00 น. - วันที่ 16 มิถุนายน 2569 เวลา 12:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 075/2569
 Job No. : PCL 0010-33/69
 Report Date : June 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13203/UM13202
 Sampling Date : June 15-16, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
16/06/69	00:30	Vert	0.544	73.1	0.717	>100	0.378	>100	50	20	10
	01:41	Vert	0.284	3.44	0.575	3.79	0.213	3.82	20	5	3
	02:29	Vert	0.229	5.28	1.22	5.69	0.757	7.42	20	5	3
	03:57	Vert	0.158	5.33	0.536	4.83	0.150	7.01	20	5	3
	04:32	Vert	0.158	4.00	0.520	4.16	0.134	4.92	20	5	3
	05:34	Vert	0.197	9.66	0.583	8.83	0.229	8.68	20	5	3
	06:23	Vert	0.142	10.7	0.378	8.13	0.142	10.4	20	5	3
	07:51	Vert	0.142	11.6	0.465	9.48	0.181	10.9	20	5	3
	08:19	Vert	0.355	7.11	2.72	7.88	1.77	5.95	20	5	3
	09:47	Long	0.244	7.31	0.662	4.49	0.772	5.02	20	5	3
	10:41	Vert	0.536	6.48	2.82	9.48	1.58	6.83	20	5	3
	11:00-12:00	-	<0.250	-	<0.250	-	<0.250	-	-	-	-

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.250 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.250 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2569 เวลา 12:00 น. - วันที่ 16 มิถุนายน 2569 เวลา 12:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 (Mr. [Signature])
 Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 081/2569
 Job No. : PCL 0010-34/69
 Report Date : June 30, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13203/UM13202
 Sampling Date : June 23-24, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
23/06/69	13:38	Vert	0.0867	25.6	0.662	26.9	0.0946	30.1	28.5	9.2	5.1
	14:00-15:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	15:00-16:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	16:15	Vert	0.0552	19.0	0.315	23.3	0.0946	16.5	26.7	8.3	4.7
	17:20	Vert	0.142	>100	0.867	19.7	0.173	85.3	24.9	7.4	4.2
	18:43	Vert	0.0788	>100	0.394	34.1	0.0788	42.7	32.1	11.0	6.0
	19:13	Vert	0.386	>100	2.07	17.7	0.567	73.1	23.9	6.9	4.0
	20:00-21:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	21:00-22:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	22:00-23:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	23:00-24:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
24/06/69	00:00-01:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.300 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.300 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2569 เวลา 13:00 น. - วันที่ 24 มิถุนายน 2569 เวลา 13:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
 (Mr. F...)
 Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
 14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
 Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
 Tel : 0-2045-2446-7 Fax : 0-2045-3991
 E-mail : pacificlab07@gmail.com
 www.pacificlaboratory.com
 Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : VB 081/2569
 Job No. : PCL 0010-34/69
 Report Date : June 30, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
 Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 Measured Instrument : Vibration Meter Model 721A2501/721A2901 Serial Number UM13203/UM13202
 Sampling Date : June 23-24, 2026

GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666599 E, 1520773 N

Date	Interval Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standards for building structures ^{1/}		
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)		
									Type 1	Type 2	Type 3
24/06/69	01:00-02:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	02:00-03:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	03:00-02:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	04:00-05:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	05:29	Vert	0.0946	30.1	0.686	34.1	0.0788	4.92	32.1	11.0	6.0
	06:55	Vert	0.0473	56.9	0.355	14.6	0.0788	7.88	22.3	6.2	3.6
	07:00-08:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	08:47	Vert	2.34	>100	4.40	42.7	1.20	>100	36.4	13.2	7.1
	09:55	Vert	1.94	>100	2.69	34.1	0.993	>100	32.1	11.0	6.0
	10:31	Vert	0.709	>100	1.74	9.66	0.418	>100	20	5	3
	11:00-12:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-
	12:00-13:00	-	<0.300	-	<0.300	-	<0.300	-	-	-	-

Remark : N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.300 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.300 mm/s ขึ้นไป)

วิธีตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2569 เวลา 13:00 น. - วันที่ 24 มิถุนายน 2569 เวลา 13:00 น., เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553)



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
 REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

ภาคผนวกที่ 3-4

ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 015/2569
Job No. : PCL 0010-02/69
Report Date : February 2, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนเพชรบุรี
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666601 E, 1520718 N
Sampling Source : Waste Water
Sample ID : WW-112/01/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : ใส
Sampling By : Mr. Janwit Meepan

Sampling Date : January 16, 2026
Sampling Time : 10:02 a.m.
Received Date : January 19, 2026
Analytical Date : January 19-February 2, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method	7.4	5.5-9.0	pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	2.5	≤20	pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	23.9	≤30	pass
4.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	26	≤1,000	pass
5.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids Method	<0.1	-	-
6.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20	pass
7.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1	≤1.0	pass
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	<0.40	≤35	pass

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of water and wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ก)
3. ค่า TDS ในรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 202 mg/l)

PACIFIC LABORATORY
(Mr. Rn...)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 069/2569
Job No. : PCL 0010-08/69
Report Date : February 23, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่นนทบุรี แขวงถนนพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนพชรบุรี
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666601 E, 1520718 N
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-096/02/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : ใส มีตะกอน
Sampling By : Mr. Janwit Meepan

Sampling Date : February 7, 2026
Sampling Time : 03:27 p.m.
Received Date : February 9, 2026
Analytical Date : February 9-23, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method	7.8	5.5-9.0	pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	2.0	≤20	pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	<10	≤30	pass
4.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	12	≤1,000	pass
5.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids Method	<0.1	-	-
6.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20	pass
7.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1	≤1.0	pass
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	1.82	≤35	pass

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of water and wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ก)
3. ค่า TDS ในรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียที่กลับกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 166 mg/l)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr. [Signature])
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 172/2569
Job No. : PCL 0010-14/69
Report Date : March 30, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่บนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนเพชรบุรี
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666601 E, 1520718 N
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-193/03/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : ใส่ มีตะกอน
Sampling By : Mr. Janwit Meepan

Sampling Date : March 12, 2026
Sampling Time : 10:55 a.m.
Received Date : March 13, 2026
Analytical Date : March 13-30, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[1]	Evaluation ^[1]
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method	7.8	5.5-9.0	pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	5.0	≤20	pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	<10	≤30	pass
4.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	8	≤1,000	pass
5.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids Method	<0.1	-	-
6.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20	pass
7.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1	≤1.0	pass
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	2.46	≤35	pass

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of water and wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. ^[1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ก)
3. ค่า TDS ในรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 160 mg/l)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(M)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 333/2569
Job No. : PCL 0010-19/69
Report Date : April 24, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนเพชรบุรี
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666601 E, 1520718 N
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-107/04/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : ใส มีตะกอน
Sampling By : Mr. Janwit Meepan

Sampling Date : April 3, 2026
Sampling Time : 01:09 p.m.
Received Date : April 6, 2026
Analytical Date : April 6-24, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method	7.6	5.5-9.0	pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	6.0	≤20	pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	<10	≤30	pass
4.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	10	≤1,000	pass
5.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids Method	<0.1	-	-
6.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20	pass
7.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1	≤1.0	pass
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	2.74	≤35	pass

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of water and wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ก)
3. ค่า TDS ในรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 170 mg/l)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr. R. [Signature])
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 370/2569
Job No. : PCL 0010-25/69
Report Date : May 22, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ป้อมพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนเพชรบุรี
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666601 E, 1520718 N
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-046/05/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : ใส่ มีตะกอน
Sampling By : Mr. Anucha Nuchpan

Sampling Date : May 7, 2026
Sampling Time : 01:20 p.m.
Received Date : May 8, 2026
Analytical Date : May 8-22, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[1]	Evaluation ^[1]
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method	7.3	5.5-9.0	pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	2.0	≤20	pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	<10	≤30	pass
4.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	40	≤1,000	pass
5.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids Method	<0.1	-	-
6.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20	pass
7.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1	≤1.0	pass
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	<0.40	≤35	pass

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of water and wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. ^[1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ก)
3. ค่า TDS ในรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 162 mg/l)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr. R...)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 526/2569
Job No. : PCL 0010-30/69
Report Date : June 26, 2026

Customer Name : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์
Address : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนเพชรบุรี
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0666601 E, 1520718 N
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-173/06/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : ใส่ มีตะกอน
Sampling By : Mr. Janwit Meeapan

Sampling Date : June 11, 2026
Sampling Time : 01:18 p.m.
Received Date : June 12, 2026
Analytical Date : June 12-26, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[1]	Evaluation ^[1]
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method	7.7	5.5-9.0	pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	4.6	≤20	pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	<10	≤30	pass
4.	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	34.0	≤1,000	pass
5.	Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids Method	<0.1	-	-
6.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20	pass
7.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1	≤1.0	pass
8.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	2.30	≤35	pass

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for Examination of water and wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. ^[1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ก)
3. ค่า TDS ในรายงานผลนี้คือค่า TDS น้ำเสียหักลบกับค่า TDS น้ำใช้แล้ว (ค่า TDS ในน้ำใช้ปกติ = 174 mg/l)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr. F)
Laboratory Approve