I.H.CONSULTANT CO.,LTD.

บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
21 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซ.7 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
21 SOI CHALERM PRAKIAT RAMA 9 SOI 7, NONGBON, PRAVATE, BANGKOK 10250 THAILAND
TEL: (66) 0-2743-3963-4 FAX: (66) 0-2743-3965 http://www.ih-consultant.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1055 48081 93 3

รายงานผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่ทำงาน

สถานประกอบการ :	บริษัท ไอที ฟอร์จิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	**เลขที่รายงาน:**	IH-H-69/051
ที่อยู่ :	อีสเทิร์น อินดัสเตรียล ปาร์ค 60/7 หมู่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140		
วันที่ตรวจวัด :	30 เมษายน และ 12 พฤษภาคม 2569		
ตรวจวัดโดย :	บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด; ใบอนุญาตเลขที่: 0401-03-2565-0014		
เครื่องมือตรวจวัด :	– Heat Stress Monitor, Model: Quest Temp 36, Serial No. TKR020014 – Heat Stress Monitor, Model: Quest Temp 36, Serial No. TKN040006 – Heat Stress Monitor, Type: JT2011-E2A, Serial No. 3522311013 – Heat Stress Monitor, Type: JT2011-E2A, Serial No. 3522311019		

วิธีการตรวจวัด :

การตรวจวัดนี้เป็นการตรวจวัดระดับความร้อน ด้วยเครื่อง Heat Stress Monitor โดยทำการติดตั้งเครื่องบนขาตั้งกล้องสูงจากพื้น 1.2 เมตร และห่างจากเครื่องจักรประมาณ 1 เมตร ซึ่งกำหนดค่าให้เครื่องบันทึกค่าทุกๆ 5 นาที เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัด :

จากผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่ทำงานจำนวน 8 จุด ซึ่งสรุปผลการตรวจวัดแสดงใน **ตารางที่ 2-1** และค่าผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่ปฏิบัติงานทุกๆ 5 นาที เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง แสดงรายละเอียดแสดงใน **ตารางที่ 2-2 ถึง 2-9**

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการตรวจวัด

ลำดับ	บริเวณ	วันที่ตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (° C)				มาตรฐาน *	ผลประเมิน *
				Natural Wet Bulb	Dry Bulb	Globe	WBGT In		
1	Batch Type Furnace #1: TF1&TF2	30/04/69	ปานกลาง	28.5	35.3	36.0	30.8	32.0	✓
2	Batch Type Furnace #1: HF1&HF2	30/04/69	ปานกลาง	26.7	31.9	33.4	28.7	32.0	✓
3	Batch Type Furnace #2: TF3&TF4	30/04/69	ปานกลาง	28.7	36.4	37.1	31.2	32.0	✓
4	Batch Type Furnace #2: HF3&HF4	30/04/69	ปานกลาง	27.5	33.4	34.0	29.5	32.0	✓
5	Continue Furnace of HT Div.	12/05/69	ปานกลาง	27.6	34.8	35.5	30.0	32.0	✓
6	Press M/C 2500 T No.2	30/04/69	ปานกลาง	26.9	34.0	34.6	29.2	32.0	✓
7	Press M/C 3150 T	30/04/69	ปานกลาง	27.7	35.2	35.5	30.1	32.0	✓
8	Press M/C 4000 T	30/04/69	ปานกลาง	27.5	34.6	35.4	29.9	32.0	✓

หมายเหตุ * กำหนดค่า WBGT IN ตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการ บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนที่ 91ก วันที่ 17 ตุลาคม 2559

✓ หมายถึง ผ่านตามค่ามาตรฐานแนะนำ ✗ หมายถึง ไม่ผ่านตามค่ามาตรฐานแนะนำ

THIS DOCUMENT SHALL NOT BE MODIFIED, EDITED OR IMPROVED EXCEPT BY PERMISSION OF I.H.CONSULTANT CO.,LTD.

I.H.CONSULTANT CO.,LTD.

บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
21 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซ.7 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
21 SOI CHALERM PRAKIAT RAMA 9 SOI 7, NONGBON, PRAVATE, BANGKOK 10250 THAILAND
TEL: (66) 0-2743-3963-4 FAX: (66) 0-2743-3965 http://www.ih-consultant.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1055 48081 93 3

สรุปผลการตรวจวัด

จากผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่ทำงาน จำนวน 8 จุด ปรากฏว่า **ผ่าน** เกณฑ์ กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ทั้งหมด

ขอรับรองความถูกต้อง

[redacted]

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด

THIS DOCUMENT SHALL NOT BE MODIFIED, EDITED OR IMPROVED EXCEPT BY PERMISSION OF I.H.CONSULTANT CO.,LTD.

I.H.CONSULTANT CO.,LTD.

บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
21 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซ.7 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
21 SOI CHALERM PRAKIAT RAMA 9 SOI 7, NONGBON, PRAVATE, BANGKOK 10250 THAILAND
TEL: (66) 0-2743-3963-4 FAX: (66) 0-2743-3965 http://www.ih-consultant.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1055 48081 93 3

ตารางที่ 2-2 แสดงผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่ปฏิบัติงาน

บริเวณ Batch Type Furnace #1: TF1&TF2

ลำดับที่	เวลา	Natural Wet Bulb	Dry Bulb	Globe	WBGT in
1	9:00	27.8	33.3	34.8	29.9
2	9:05	27.9	33.2	33.9	29.7
3	9:10	28.1	33.9	34.7	30.1
4	9:15	28.1	34.0	34.9	30.1
5	9:20	28.3	34.5	35.2	30.4
6	9:25	28.4	34.9	35.6	30.6
7	9:30	28.4	34.6	35.4	30.5
8	9:35	28.2	34.3	35.1	30.3
9	9:40	28.4	34.5	35.2	30.4
10	9:45	28.5	34.9	35.5	30.6
11	9:50	28.6	35.0	35.6	30.7
12	9:55	28.8	35.7	36.2	31.0
13	10:00	28.7	36.1	36.9	31.2
14	10:05	28.7	35.5	36.1	30.9
15	10:10	28.7	35.3	35.9	30.8
16	10:15	28.5	35.1	35.8	30.7
17	10:20	28.6	35.3	36.0	30.9
18	10:25	28.9	36.4	36.5	31.2
19	10:30	28.9	36.5	37.2	31.4
20	10:35	28.7	36.3	37.0	31.2
21	10:40	28.8	36.4	37.0	31.2
22	10:45	28.8	36.3	37.1	31.3
23	10:50	28.7	36.5	37.1	31.2
24	10:55	28.8	36.5	37.4	31.4
25	11:00	28.9	36.5	37.1	31.4
เฉลี่ย		28.5	35.3	36.0	30.8

THIS DOCUMENT SHALL NOT BE MODIFIED, EDITED OR IMPROVED EXCEPT BY PERMISSION OF I.H.CONSULTANT CO.,LTD.

I.H.CONSULTANT CO.,LTD.

บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
21 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซ.7 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
21 SOI CHALERM PRAKIAT RAMA 9 SOI 7, NONGBON, PRAVATE, BANGKOK 10250 THAILAND
TEL: (66) 0-2743-3963-4 FAX: (66) 0-2743-3965 http://www.ih-consultant.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1055 48081 93 3

ตารางที่ 2-3 แสดงผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่ปฏิบัติงาน

บริเวณ Batch Type Furnace #1: HF1&HF2

ลำดับที่	เวลา	Natural Wet Bulb	Dry Bulb	Globe	WBGT in
1	13:05	27.0	31.1	32.7	28.7
2	13:10	26.7	30.5	32.1	28.3
3	13:15	26.8	30.5	32.0	28.3
4	13:20	26.8	30.6	32.0	28.3
5	13:25	26.6	30.4	31.9	28.2
6	13:30	27.3	30.9	32.4	28.8
7	13:35	26.6	30.9	32.3	28.3
8	13:40	26.6	30.8	32.1	28.2
9	13:45	26.4	30.6	32.1	28.1
10	13:50	26.1	30.5	32.1	27.9
11	13:55	26.2	30.5	31.9	27.9
12	14:00	26.0	30.5	31.9	27.7
13	14:05	25.7	30.7	32.1	27.6
14	14:10	25.8	30.8	32.3	27.7
15	14:15	25.9	30.8	32.3	27.8
16	14:20	25.9	30.7	32.3	27.8
17	14:25	26.4	31.5	33.2	28.4
18	14:30	26.9	32.6	34.4	29.1
19	14:35	26.5	33.0	34.6	28.9
20	14:40	27.3	33.9	35.6	29.8
21	14:45	27.1	34.8	36.1	29.8
22	14:50	27.4	35.1	36.4	30.1
23	14:55	28.0	35.7	37.1	30.8
24	15:00	27.8	35.8	37.1	30.6
25	15:05	27.7	35.6	37.1	30.5
เฉลี่ย		26.7	31.9	33.4	28.7

THIS DOCUMENT SHALL NOT BE MODIFIED, EDITED OR IMPROVED EXCEPT BY PERMISSION OF I.H.CONSULTANT CO.,LTD.

I.H.CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
21 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซ.7 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
21 SOI CHALERM PRAKIAT RAMA 9 SOI 7, NONGBON, PRAVATE, BANGKOK 10250 THAILAND
TEL: (66) 0-2743-3963-4 FAX: (66) 0-2743-3965 http://www.ih-consultant.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1055 48081 93 3

ตารางที่ 2-4 แสดงผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่ปฏิบัติงาน

บริเวณ Batch Type Furnace #2: TF3&TF4

ลำดับที่	เวลา	Natural Wet Bulb	Dry Bulb	Globe	WBGT in
1	9:00	28.1	34.0	34.7	30.1
2	9:05	28.6	35.2	35.7	30.7
3	9:10	28.7	35.8	36.5	31.1
4	9:15	28.5	35.8	36.5	30.9
5	9:20	28.9	36.0	36.6	31.2
6	9:25	28.8	35.9	36.7	31.2
7	9:30	28.5	35.2	36.2	30.8
8	9:35	28.7	35.4	35.9	30.9
9	9:40	28.7	35.7	36.2	30.9
10	9:45	28.7	35.6	36.5	31.0
11	9:50	28.2	35.9	36.4	30.7
12	9:55	28.4	36.0	36.7	30.9
13	10:00	28.8	36.4	37.1	31.3
14	10:05	28.6	35.7	36.6	31.0
15	10:10	28.8	36.3	37.0	31.2
16	10:15	28.8	36.8	37.4	31.4
17	10:20	28.5	36.9	37.9	31.3
18	10:25	28.7	37.0	37.7	31.4
19	10:30	28.9	37.8	38.3	31.7
20	10:35	28.9	37.2	38.1	31.6
21	10:40	28.9	38.7	38.7	31.9
22	10:45	28.9	38.2	38.9	31.9
23	10:50	28.6	37.7	38.3	31.5
24	10:55	28.6	37.5	38.4	31.5
25	11:00	28.6	37.9	38.4	31.6
เฉลี่ย		28.7	36.4	37.1	31.2

THIS DOCUMENT SHALL NOT BE MODIFIED, EDITED OR IMPROVED EXCEPT BY PERMISSION OF I.H.CONSULTANT CO.,LTD.

I.H.CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
21 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซ.7 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
21 SOI CHALERM PRAKIAT RAMA 9 SOI 7, NONGBON, PRAVATE, BANGKOK 10250 THAILAND
TEL: (66) 0-2743-3963-4 FAX: (66) 0-2743-3965 http://www.ih-consultant.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1055 48081 93 3

ตารางที่ 2-5 แสดงผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่ปฏิบัติงาน

บริเวณ Batch Type Furnace #2: HF3&HF4

ลำดับที่	เวลา	Natural Wet Bulb	Dry Bulb	Globe	WBGT in
1	13:00	28.0	33.7	34.0	29.8
2	13:05	28.3	33.8	34.2	30.1
3	13:10	27.7	33.6	33.9	29.5
4	13:15	27.3	32.7	32.8	29.0
5	13:20	27.5	32.5	32.7	29.0
6	13:25	27.2	32.4	32.9	28.9
7	13:30	27.4	32.6	33.2	29.1
8	13:35	27.1	32.6	33.2	29.0
9	13:40	27.3	32.7	33.3	29.1
10	13:45	27.3	32.8	33.4	29.2
11	13:50	27.4	32.9	33.5	29.2
12	13:55	27.2	33.1	33.5	29.1
13	14:00	27.2	33.0	33.7	29.1
14	14:05	27.2	33.3	33.9	29.2
15	14:10	26.9	33.3	33.8	29.0
16	14:15	27.1	33.1	33.4	29.0
17	14:20	27.0	33.1	33.5	28.9
18	14:25	27.2	33.1	33.6	29.1
19	14:30	27.4	33.3	34.0	29.4
20	14:35	27.6	33.6	34.4	29.7
21	14:40	27.7	34.0	34.8	29.8
22	14:45	28.3	34.7	35.6	30.5
23	14:50	28.2	34.8	35.5	30.4
24	14:55	28.4	35.1	35.8	30.6
25	15:00	28.5	35.4	36.2	30.8
เฉลี่ย		27.5	33.4	34.0	29.5

THIS DOCUMENT SHALL NOT BE MODIFIED, EDITED OR IMPROVED EXCEPT BY PERMISSION OF I.H.CONSULTANT CO.,LTD.

I.H.CONSULTANT CO.,LTD.

บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
21 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซ.7 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
21 SOI CHALERM PRAKIAT RAMA 9 SOI 7, NONGBON, PRAVATE, BANGKOK 10250 THAILAND
TEL: (66) 0-2743-3963-4 FAX: (66) 0-2743-3965 http://www.ih-consultant.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1055 48081 93 3

ตารางที่ 2-6 แสดงผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่ปฏิบัติงาน

บริเวณ Continue Furnace of HT Div.

ลำดับที่	เวลา	Natural Wet Bulb	Dry Bulb	Globe	WBGT in
1	13:05	27.2	34.2	35.0	29.6
2	13:10	27.2	34.3	34.7	29.4
3	13:15	27.3	34.7	35.3	29.7
4	13:20	27.5	35.2	35.6	29.9
5	13:25	27.4	35.0	35.8	29.9
6	13:30	27.3	34.6	35.2	29.7
7	13:35	27.7	35.5	35.7	30.1
8	13:40	27.6	35.2	35.6	30.0
9	13:45	27.6	35.0	35.3	29.9
10	13:50	27.5	35.0	35.4	29.9
11	13:55	27.5	34.8	35.4	29.9
12	14:00	27.8	35.5	35.6	30.2
13	14:05	27.8	35.5	35.9	30.3
14	14:10	27.6	35.1	35.6	30.0
15	14:15	28.0	35.8	36.1	30.4
16	14:20	27.7	35.3	36.2	30.3
17	14:25	28.0	36.0	36.4	30.6
18	14:30	27.7	34.9	35.8	30.1
19	14:35	28.6	36.4	36.5	30.9
20	14:40	27.8	35.1	36.0	30.2
21	14:45	27.6	34.4	35.6	30.0
22	14:50	27.4	33.6	35.2	29.7
23	14:55	27.5	33.3	34.7	29.6
24	15:00	27.5	33.2	34.2	29.5
25	15:05	27.6	33.3	34.1	29.5
เฉลี่ย		**27.6**	**34.8**	**35.5**	**30.0**

THIS DOCUMENT SHALL NOT BE MODIFIED, EDITED OR IMPROVED EXCEPT BY PERMISSION OF I.H.CONSULTANT CO.,LTD.

I.H.CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
21 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซ.7 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
21 SOI CHALERM PRAKIAT RAMA 9 SOI 7, NONGBON, PRAVATE, BANGKOK 10250 THAILAND
TEL: (66) 0-2743-3963-4 FAX: (66) 0-2743-3965 http://www.ih-consultant.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1055 48081 93 3

ตารางที่ 2-7 แสดงผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่ปฏิบัติงาน

บริเวณ Press M/C 2500 T No.2

ลำดับที่	เวลา	Natural Wet Bulb	Dry Bulb	Globe	WBGT in
1	13:10	26.8	30.9	31.8	28.3
2	13:15	26.9	31.1	33.0	28.7
3	13:20	26.6	31.6	32.2	28.3
4	13:25	26.5	31.9	32.9	28.4
5	13:30	26.7	32.6	33.2	28.7
6	13:35	26.6	32.9	33.4	28.6
7	13:40	26.4	32.3	33.2	28.5
8	13:45	26.6	32.9	33.5	28.7
9	13:50	26.7	33.5	34.1	28.9
10	13:55	26.9	34.1	34.3	29.1
11	14:00	26.6	34.2	34.6	29.0
12	14:05	26.5	34.5	34.7	29.0
13	14:10	26.6	33.8	34.6	29.0
14	14:15	26.5	34.1	34.7	29.0
15	14:20	26.4	34.2	34.6	28.9
16	14:25	26.5	34.4	34.4	28.9
17	14:30	26.5	34.6	34.7	29.0
18	14:35	26.7	35.0	35.3	29.3
19	14:40	26.9	35.3	35.6	29.5
20	14:45	26.9	35.7	36.0	29.7
21	14:50	27.2	36.0	36.4	30.0
22	14:55	27.4	36.4	36.8	30.2
23	15:00	28.0	36.1	36.6	30.6
24	15:05	27.9	35.6	36.7	30.6
25	15:10	28.3	35.5	37.0	30.9
เฉลี่ย		**26.9**	**34.0**	**34.6**	**29.2**

THIS DOCUMENT SHALL NOT BE MODIFIED, EDITED OR IMPROVED EXCEPT BY PERMISSION OF I.H.CONSULTANT CO.,LTD.

I.H.CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
21 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซ.7 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
21 SOI CHALERM PRAKIAT RAMA 9 SOI 7, NONGBON, PRAVATE, BANGKOK 10250 THAILAND
TEL: (66) 0-2743-3963-4 FAX: (66) 0-2743-3965 http://www.ih-consultant.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1055 48081 93 3

ตารางที่ 2-8 แสดงผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่ปฏิบัติงาน

บริเวณ Press M/C 3150 T

ลำดับที่	เวลา	Natural Wet Bulb	Dry Bulb	Globe	WBGT in
1	9:00	27.3	33.0	34.6	29.5
2	9:05	27.8	33.9	34.4	29.8
3	9:10	27.4	33.8	34.3	29.5
4	9:15	27.5	34.3	34.6	29.6
5	9:20	28.0	35.3	35.2	30.2
6	9:25	27.9	35.4	35.5	30.2
7	9:30	27.4	34.4	34.7	29.6
8	9:35	27.7	34.4	34.4	29.7
9	9:40	27.8	34.4	34.5	29.8
10	9:45	27.6	34.7	35.1	29.8
11	9:50	28.1	35.0	35.4	30.3
12	9:55	28.1	35.5	35.9	30.4
13	10:00	27.6	35.1	35.6	30.0
14	10:05	27.8	34.5	35.1	30.0
15	10:10	27.7	34.3	34.9	29.8
16	10:15	28.2	34.7	35.2	30.3
17	10:20	27.7	35.4	35.6	30.1
18	10:25	28.2	36.5	36.5	30.7
19	10:30	27.5	36.2	36.7	30.3
20	10:35	27.5	36.0	36.3	30.1
21	10:40	27.6	35.9	36.3	30.2
22	10:45	27.5	35.6	36.2	30.1
23	10:50	28.2	37.0	37.1	30.9
24	10:55	27.7	36.9	37.1	30.5
25	11:00	27.8	36.9	37.0	30.5
เฉลี่ย		27.7	35.2	35.5	30.1

THIS DOCUMENT SHALL NOT BE MODIFIED, EDITED OR IMPROVED EXCEPT BY PERMISSION OF I.H.CONSULTANT CO.,LTD.

I.H.CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
21 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซ.7 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
21 SOI CHALERM PRAKIAT RAMA 9 SOI 7, NONGBON, PRAVATE, BANGKOK 10250 THAILAND
TEL: (66) 0-2743-3963-4 FAX: (66) 0-2743-3965 http://www.ih-consultant.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1055 48081 93 3

ตารางที่ 2-9 แสดงผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่ปฏิบัติงาน

บริเวณ Press M/C 4000 T

ลำดับที่	เวลา	Natural Wet Bulb	Dry Bulb	Globe	WBGT in
1	9:10	27.4	33.0	34.8	29.7
2	9:15	27.7	33.4	34.2	29.6
3	9:20	27.5	33.6	34.8	29.7
4	9:25	27.6	33.9	34.8	29.8
5	9:30	27.9	34.4	35.0	30.1
6	9:35	27.8	34.6	35.4	30.1
7	9:40	27.4	33.8	34.7	29.6
8	9:45	27.3	33.6	34.3	29.4
9	9:50	27.5	33.8	34.5	29.6
10	9:55	27.4	34.1	35.0	29.7
11	10:00	27.8	34.8	35.2	30.0
12	10:05	27.7	34.9	35.8	30.1
13	10:10	27.3	34.4	35.5	29.8
14	10:15	27.3	33.9	34.9	29.6
15	10:20	27.3	33.7	34.6	29.5
16	10:25	27.7	33.9	34.9	29.8
17	10:30	27.8	34.8	35.5	30.1
18	10:35	28.3	36.1	36.7	30.9
19	10:40	27.6	35.7	36.7	30.3
20	10:45	27.2	35.5	36.2	29.9
21	10:50	27.3	35.5	36.2	30.0
22	10:55	27.2	35.3	36.2	29.9
23	11:00	27.8	36.3	36.8	30.5
24	11:05	27.3	35.9	36.7	30.1
25	11:10	27.3	36.0	36.6	30.1
เฉลี่ย		**27.5**	**34.6**	**35.4**	**29.9**

THIS DOCUMENT SHALL NOT BE MODIFIED, EDITED OR IMPROVED EXCEPT BY PERMISSION OF I.H.CONSULTANT CO.,LTD.