

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ นิวเทรเวลพีช รีสอร์ท



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๕๕๖๑

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๔ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิวแทรเวลบีช รีสอร์ท
ของบริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เนเชอรัล โอเพอเรชั่น จำกัด ที่ NTO-2502002 ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ นิวแทรเวลบีช รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองขุด
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท เนเชอรัล
โอเพอเรชั่น จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิวแทรเวลบีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม
มีจำนวนห้องพัก ๙๖ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ
ตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๘
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ และคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิวแทรเวลบีช รีสอร์ท ของบริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมทั้งประสานผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ
เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานนโยบายฯ เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ต่อไป และหากได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานอนุญาตแล้วขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไข ให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย
ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เนเชอรัล โอเพอเรชั่น จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิวัฒน์ ระติสุนทร)

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔ **เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th ก.-1

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

99/59 หมู่ 5 ซอยไทรมา ถนนรัตนวิเศษ ตำบลไทรมา อำเภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel: 02-075-6714, 09-6860-5290 Fax: 02-075-6714 E-mail: natural_operation@hotmail.com

ที่ NTO-2502002

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 2151	วันที่ 11.01.2568
เวลา 16.17	ผู้รับ สท.นท

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิวแตรเวลบิช รีสอร์ท

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิวแตรเวลบิช รีสอร์ท

รายงานฉบับหลัก จำนวน 1 ชุด และฉบับสำเนา จำนวน 5 ชุด

2. แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานฉบับหลัก ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM)

จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท นิว แตรเวล บิช จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอกำแพง จังหวัดจันทบุรี ได้มอบอำนาจให้ บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้จัดทำ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตเลขที่ 30/2566 ให้เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิวแตรเวลบิช รีสอร์ท ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอกำแพง จังหวัดจันทบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม โครงการจะขออนุญาตขยายขนาดโครงการจากที่เปิดให้บริการ ห้องพักจำนวน 63 ห้อง เป็นจำนวนห้องพัก 96 ห้อง บนพื้นที่โครงการประมาณ 16-3-43.7 ไร่ ภายใน โครงการประกอบด้วยอาคารขนาด 1-4 ชั้น เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิวแตรเวลบิช รีสอร์ท เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานฯ ดังกล่าว (ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2) ให้สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาคำขึ้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.
ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเกศศรินทร์ ฤทธิ์แสง)

กรรมการผู้จัดการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ นิวแทรวเวิลบีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ของบริษัท นิว แทรวเวิล บีช จำกัด
ต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ

กรรมการผู้ชำนาญการลงนาม บริษัท นิวแทรวเวิล บีช จำกัด

เลขที่ 2568

1/69

ลงชื่อ

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 มาตรการทั่วไป โครงการ นิวแทรเวลบีช รีสอร์ท ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ของบริษัท นิว แทร เวล บีช จำกัด

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	โครงการ นิวแทรเวลบีช รีสอร์ท ของบริษัท นิวแทรเวล บีช จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการบนเนื้อที่ 16-3-43.7 ไร่ เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก 96 ห้อง ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารโรงแรม ขนาด 1 ชั้น จำนวน 21 อาคาร, อาคารโรงแรม ขนาด 2 ชั้น จำนวน 10 อาคาร, อาคารโรงแรม ขนาด 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร, อาคารโรงแรม ขนาด 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารประกอบอื่นๆ ขนาด 1 ชั้น พร้อมด้วย ที่จอดรถ พื้นที่สีเขียว และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. โครงการจะยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิวแทรเวลบีช รีสอร์ท ของบริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลารื้อถอน/ ก่อสร้างอาคาร	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด
			- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด
	2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลารื้อถอน/ ก่อสร้างอาคาร	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด
			- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

ลง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิวแทรเวล บีช จำกัด

เมษายน 2568

2/69

ลง

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการทั่วไป โครงการ นิวแทรเวลบีช รีสอร์ท ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ของบริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้ 3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต รับผิดชอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับผิดชอบแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรือ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างอาคาร	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด
			- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

ลงชื่อ [Redacted] 
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิวแทรเวล บีช จำกัด

เมษายน 2568
 3/69

ลงชื่อ [Redacted] 
 บริษัท นีปปอนทราเวล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการทั่วไป โครงการ นิวแตรเวลบิช รีสอร์ท ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิว แตรเวล บิช จำกัด

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ			
	4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการหรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ และผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลารื้อถอน/ ก่อสร้างอาคาร - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท นิวแตรเวล บิช จำกัด บริษัท นิวแตรเวล บิช จำกัด
	5. การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ นิวแตรเวลบิช รีสอร์ท เจ้าของโครงการ (ผู้ว่าจ้าง) ต้องระบุเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมท้ายสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากไม่นำมาปฏิบัติให้ถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา และให้พิจารณาดักเตือนก่อน หากผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามอีก ให้มีบทปรับตามความเหมาะสม	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลารื้อถอน/ ก่อสร้างอาคาร	บริษัท นิวแตรเวล บิช จำกัด

ลงชื่อ

กรรมการผู้อำนวยการ บ.รช. นิวแตรเวล บิช จำกัด

เมษายน 2568

4/69

ลงชื่อ

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดำเนินการ) โครงการ นิวแทรเวลบิซ รีสอร์ท ของบริษัท นิวแทรเวลบิซ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 2. จัดภูมิสถาปัตย์ตามที่ออกแบบไว้และดูแลต้นไม้ ไม้พุ่มต่างๆ และสนามหญ้า ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่เสมอ 3. จัดให้มีรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการและดูแลให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บิซ จำกัด
1.2 ทรัพยากรดิน และการ ชะล้างพังทลายของดิน	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการอย่างเพียงพอ ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและไม้คลุมดินชนิดต่างๆ ให้มากที่สุดตามที่ ออกแบบไว้ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบำรุงดินบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นไม้ ตลอดเวลา	ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บิซ จำกัด
1.3 คุณภาพอากาศ	1. ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้บริเวณลานจอดรถยนต์ และให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถแล้ว โดยติดไว้บริเวณ ลานจอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากเขม่าควันที่เกิดจากท่อไอเสียของรถยนต์ 2. ดูแลสภาพถนนและลานจอดรถภายในพื้นที่โครงการให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นละอองอันเนื่องมาจากการใช้ถนน 3. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศให้อยู่ในสภาพที่ดีและสะอาดพร้อมใช้งานตลอดเวลา	ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บิซ จำกัด
1.4 เสียง	1. ติดตั้งป้ายงดการใช้เสียงดังในพื้นที่โครงการ เพื่อมิให้รบกวนผู้ใช้บริการในโครงการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง 2. ห้ามดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อนของชุมชนในช่วงเวลากลางคืน	ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บิซ จำกัด
1.5 ความสั่นสะเทือน	ห้ามดำเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนจนเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บิซ จำกัด

ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แทรเวล บิซ จำกัด

เมษายน 2568

25/69

ก.-7

ลงชื่อ

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Operation Ce.,Ltd.
ผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดำเนินการ) โครงการ นิวแทรเวลบีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.6 ธรณีวิทยาและการเกิด แผ่นดินไหว	- จัดให้มีข้อควรปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยนำไปติดประกาศให้ทุกคนในโครงการได้รับทราบวิธีปฏิบัติตน ได้อย่างถูกต้อง หากมีกรณีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น	ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด
1.7 ทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำผิวดิน	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้ำเสียของโครงการที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด	ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง ชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพของโครงการที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด	ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	1. ห้ามระบายน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดจนได้ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทั้งตามที่กฎหมายกำหนดออกสู่แหล่งน้ำ สาธารณะหรือท่อระบายน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด 2. ห้ามทิ้งมูลฝอยหรือสารเคมีลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือท่อระบายน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด	ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ มนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ	1. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดป้าย/คำขวัญ ไว้ในโรง ห้องน้ำ เป็นต้น 2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ รวมทั้งบริเวณรอยต่อและ ปั้มน้ำ เพื่อลดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์	ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด



โครงการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

เลขที่ 2568

26/69

ลงชื่อ



บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.
มีมติอนุมัติจัดทำรายงาน



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดำเนินการ) โครงการ นิวแทรเวลบิซ รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิว แทรเวล บิซ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลรักษาระบบจ่ายน้ำ ระบบเส้นท่อจ่ายน้ำ ก๊อกน้ำ และสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้ซ่อมแซมทันที 4. ใช้น้ำจากถังเก็บน้ำสำรองภายในอาคารเท่านั้น โดยหลีกเลี่ยงการดึงน้ำจากท่อของการประปาฯ โดยตรง 5. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาถังเก็บน้ำสำรองใช้ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของคนภายในโครงการ ดังนี้ มาตรการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง และฝาดังเก็บน้ำสำรอง เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัยภายในอาคาร 5.1 จัดให้มีการล้างถังเก็บน้ำสำรองใช้อย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง 5.2 กำหนดช่วงเวลาที่ล้างถังเก็บน้ำสำรองให้อยู่ในช่วงเวลาที่ผู้ไม่กระทบต่อคนในโครงการให้น้อยที่สุด 5.3 ประกาศแจ้งเจ้าหน้าที่/คนในโครงการ ให้ทราบถึงวัน เวลา และจุดที่จะล้างถังเก็บน้ำสำรองทุกครั้ง 5.4 จัดให้มีฝาดังเก็บน้ำสำรอง อย่างน้อยจำนวน 2 ฝาดัง เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำความสะดวกในการทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง		
3.2 การจัดการน้ำเสีย	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ จำนวน 1 จุด เป็นระบบเติมอากาศที่มีขนาดรองรับน้ำเสียเพียงพอตามที่ออกแบบไว้ เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีความสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการได้ทั้งหมด และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 2. จัดให้มีการติดตั้งถังดักไขมันสำหรับรองรับน้ำเสียส่วนครัว อาคารห้องครัว และร้านอาหาร ก่อนถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 3. จัดหาหรือสำรองชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เสียหายง่ายไว้ เพื่อซ่อมแซมให้ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถทำงานตามปกติได้ไปตลอดอย่างรวดเร็ว	ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บิซ จำกัด



กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แทรเวล บิซ จำกัด

เมษายน 2568

27/69



บริษัท เนเชอรัล เอเชียน จำกัด

บริษัท เนเชอรัล เอเชียน จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

ดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดำเนินการ) โครงการ นิวแตรเวลบีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิว แตรเวล บีช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	4. ให้โครงการรีบดำเนินการประสานตัวแทนหรือผู้จำหน่ายเครื่องเติมอากาศโดยเร็ว หากเกิดกรณีเครื่องเติมอากาศเกิดการชำรุดเสียหาย เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 5. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ 6. จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลหรือช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพที่อยู่ตลอดเวลา 7. จัดให้มีการสูบลากตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยสูบลากตะกอนออกจากถังเกราะและถังกักเก็บตะกอนส่วนเกินของระบบบำบัดน้ำเสียรวมทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง 8. กำจัดกากไขมันจากถังดักไขมันทุกวัน โดยการตักกากไขมันออกจากถังดักไขมัน แล้วนำไปใส่ในกระถางดินเผาภายในโรงด้วยกระดาษทิชชู เพื่อซับน้ำก่อนนำไปฝังให้แห้งในบริเวณที่มีดักซึม จากนั้นนำกากไขมันที่แห้งสนิทแล้วใส่ถุงดำ แล้วมัดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งในส่วนเก็บมูลฝอยแห้งทั่วไปของห้องพักมูลฝอยรวม 9. จัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากบ่อเกราะ โดยใช้บ่อดินที่มีขนาดเพียงพอในการรองรับปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดตามที่ออกแบบไว้ 10. จัดให้มีระบบกำจัดละอองลอยน้ำเสียที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยใช้บ่อดินที่มีขนาดเพียงพอในการรองรับปริมาณแอมโมเนียที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมตามที่ออกแบบไว้ 11. ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องไม่อยู่ในตำแหน่งพื้นที่ที่มีการปลูกต้นไม้ซ้อนทับ และให้คงสภาพดังกล่าวตลอดระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และดูแลบำรุงรักษาให้มีสภาพดีตลอดเวลา		

ลง



นางสาว อ.อ. จันทิมา
นางสาว อ.อ. จันทิมา
Co., LTD

โครงการ

เมษายน 2568

28/69

กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิว แตรเวล บีช จำกัด

ลงชื่อ ...



บริษัท เนเชอรัล โอเพอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

นางสาว อ.อ. จันทิมา

บริษัท เนเชอรัล โอเพอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดำเนินการ) โครงการ นิวแทรเวลบิช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิว แทรเวล บิช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย โดยควบคุมและตรวจสอบค่า SV30 ค่า SVI และค่า MLSS ในถังเติมอากาศ เป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้คุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 13. จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียจุดก่อนเข้าระบบบำบัดฯ รวมทั้งคุณภาพน้ำทิ้งจุดหลังผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสีย และคุณภาพน้ำทิ้งในบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยดำเนินการทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยคุณภาพน้ำต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 14. จัดให้มีการเก็บสถิติข้อมูล และรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ที่ผ่านการบำบัดแล้วตามกฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555		
3.3 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	1. จัดให้มีท่อระบายน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 เมตร และเชื่อมระบบรวบรวมน้ำฝนเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำตามที่ออกแบบไว้ 2. จัดทำบ่อหน่วงน้ำเพิ่มเติมเพื่อชะลอน้ำฝนไว้ในโครงการก่อนควบคุมระบายออกสู่ท่อสาธารณะนอกโครงการด้วยอัตราที่ไม่เกินสภาพเดิมก่อนพัฒนาโครงการตามที่ออกแบบไว้ ซึ่งต้องจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำฝนใต้ดินจำนวน 1 บ่อ	ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บิช จำกัด

12000

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แทรเวล บิช จำกัด

เมษายน 2568

29/69

ลงชื่อ

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Operation Co.,Ltd.

มดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดำเนินการ) โครงการ นิว แทรเวล บีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	3. จัดให้มีเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่ม ที่มีอัตราการสูบน้ำไม่เกิน 0.24 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ที่บ่อหมุนน้ำ เพื่อใช้ควบคุมการสูบน้ำจากบ่อหมุนน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ ในอัตราที่ไม่เกินอัตราการระบายน้ำฝนในช่วงก่อนพัฒนาโครงการ 4. จัดให้มีประตูระบายน้ำที่ปลายท่อระบายน้ำออกจากบ่อตรวจสอบสภาพน้ำ (บ่อพักน้ำสุดท้ายที่เชื่อมต่อระหว่างบ่อหมุนน้ำกับบ่อพักน้ำภายนอก) เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้น้ำจากภายนอกไหลย้อนกลับเข้าสู่โครงการ 5. จัดให้มีบ่อตรวจสอบสภาพน้ำ พร้อมตะแกรงดักขยะที่มีฝาปิดเป็นตะแกรงเหล็กเพื่อให้สังเกตเห็นสภาพน้ำในบ่อได้ง่าย เพื่อตรวจสอบสภาพการระบายน้ำและดักขยะ ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 6. ทำความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนจากท่อระบายน้ำ บ่อพักระบายน้ำ และบ่อตรวจสอบสภาพน้ำ/ดักขยะ ภายในโครงการทุก 6 เดือน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าฤดูฝนและช่วงหลังฤดูฝน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน กำหนดให้มีการขุดลอกตะกอนในเส้นท่อ ทุก 1 เดือน/ครั้ง 7. จัดให้มีการฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อล้างตะกอนที่ตกค้างในเส้นท่อ อย่างน้อยทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง ในช่วงฤดูฝน 8. จัดให้มีพนักงานกวาดและดูแลทำความสะอาดบริเวณถนนและบริเวณทั่วไปภายในโครงการ อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อลดปริมาณตะกอนที่จะถูกน้ำฝนชะเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำภายในโครงการ 9. จัดให้มีการตรวจสอบสภาพท่อระบายน้ำ บ่อพักระบายน้ำ รวมทั้งบ่อตรวจสอบสภาพน้ำ/ดักขยะ ไม่ให้มีเศษมูลฝอยหรือเศษใบไม้อุดตัน ในเส้นท่อระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน และหากพบว่าการอุดตัน แตกร้าว หรือชำรุดต้องรีบซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที		
3.4 การจัดการมูลฝอย	1. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมภายในโครงการตามที่ยื่นแบบไว้ แบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยเปียก ห้องพักมูลฝอยแห้งทั่วไป ห้องพักมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ และห้องพักมูลฝอยอันตราย เพื่อรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทได้อย่างเพียงพอและมีความสอดคล้องกับการเก็บขนของหน่วยงานเก็บขนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด	ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

เมษายน 2568

30/69

ลงชื่อ

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co.,Ltd.
บรรณาธิการผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดำเนินการ) โครงการ นิว แทรเวล บีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- จัดเก็บมูลฝอยทั้งหมดที่รวบรวมมาจากบริเวณต่างๆ ภายในโครงการไว้ที่อาคารพักมูลฝอยรวม แยกเก็บตามประเภท โดยมูลฝอยทั่วไปให้เก็บไว้ในห้องเก็บขนมูลฝอยทั่วไป และง่ายต่อการเก็บขนไปกำจัดและป้องกันกลิ่นรบกวน - จัดให้มีจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยให้อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารพักมูลฝอยรวมโดยอยู่ในเขตพื้นที่ภายในโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าเก็บขนมูลฝอยบริเวณอาคารพักมูลฝอยรวม รวมทั้งจัดให้มีระบบไฟส่องสว่างบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมและบริเวณจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยอย่างเพียงพอ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน - จัดให้มีแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยต่างๆ และทำหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไปจากแต่ละพื้นที่/หรือแต่ละบริเวณนำไปเก็บไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจำทุกวัน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำหน้าที่เก็บกวาดและล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมและบริเวณจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยเป็นประจำหลังจากมีการเก็บขนมูลฝอยทุกครั้ง - จัดให้มีระบบรวบรวมน้ำเสียจากอาคารพักมูลฝอยรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ - ให้โครงการคัดแยกมูลฝอยเปียกและนำมาใช้ประโยชน์โดยการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ หรือใช้ประโยชน์อื่นตามความเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ		
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน	- การใช้อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน - เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนาน - จัดให้มีระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบสายดินเพื่อป้องกันอันตราย ที่เกิดจากไฟฟ้ารั่วและกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด



ถึง

รกรการ

เมษายน 2568

31/69

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

ลงชื่อ

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co.,Ltd.

สมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดำเนินการ) โครงการ นิวแทรเวลบิช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิว แทรเวล บิช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	4. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 5. จัดให้มีมาตรการมาตรการประหยัดไฟฟ้าร่วมกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโครงการ ดังนี้ 5.1 ปลุกต้นไม้ภายในบริเวณพื้นที่ว่างภายในโครงการที่ไม่ใช้ถนนและทางเดินให้มากที่สุด เพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 5.2 แยกสวิทช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างแทนการใช้หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก 5.3 ส่งเสริมและรณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลง แทนการใช้ลิฟต์สำหรับพนักงานและผู้ใช้บริการ 5.4 แสดงหมายเลขชั้นที่ชัดเจน และสามารถมองเห็นได้ง่ายจะช่วยลดการเดินลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จำเป็น 5.5 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการและพนักงานโครงการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25 องศาเซลเซียส 5.6 หมั่นดูแลทำความสะอาดเรื่องฝุ่นละออง หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ		
3.6 การจราจร	1. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการอย่างน้อยต้องมีจำนวนที่จอดรถยนต์เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ จำนวน 96 คัน (ในจำนวนนี้จัดเป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการจำนวน 3 คัน) ตามที่ออกแบบไว้ และทำสัญลักษณ์ที่จอดรถบนพื้นช่องที่จอดรถให้ชัดเจน 2. ติดตั้งป้ายชื่อโครงการพร้อมระยะห่างจากที่ตั้งโครงการเป็นระยะๆ ก่อนถึงโครงการเป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร เพื่อให้บุคคลทั่วไปทราบว่าเข้าใกล้โครงการแล้ว จะได้ระมัดระวังและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนถึงโครงการ 3. จัดทำป้ายแสดงทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บิช จำกัด



กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แทรเวล บิช จำกัด

โครงการ

เมษายน 2568

32/69

ลงชื่อ ..

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.
รณดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดำเนินการ) โครงการ นิวแทรเวลบีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	4. จัดให้มีป้ายหยุดและให้ระวัง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อมีให้กีดขวางการจราจรและทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ 5. กำหนดการใช้ความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยในการจราจร โดยกำหนดให้มีป้ายไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ 6. ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในโครงการรักษากฎระเบียบการจราจรอย่างเคร่งครัด 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมการจราจรให้มีการจราจรเฉพาะในพื้นที่โครงการเท่านั้น และตรวจสอบไม่ให้จอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบนถนนสาธารณะ เพื่อมีให้กีดขวางการจราจร 8. จัดให้มีป้ายจราจรและสัญลักษณ์ลูกศรบนถนนแสดงทางเข้า-ออกโครงการ และป้ายจราจรต่างๆ อาทิ ป้ายบอกทางให้ตรง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เพื่อบังคับการเดินรถให้เป็นระบบเดียวกัน และเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้รถและจากคนเดินเท้าภายในลานจอดรถ 9. จัดให้มีคันชะลอความเร็วรถตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยพ.2301-56) อย่างน้อยกว้าง 0.90 เมตร สูงไม่เกิน 0.075 เมตร ติดตั้งไว้บริเวณถนนด้านหน้าอาคารโรงแรม 10. จัดให้มีการดูแล/บำรุงรักษาป้ายจราจรและสัญลักษณ์ลูกศรบนถนนภายในโครงการให้สภาพดีอยู่เสมอ 11. จัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถยนต์ ถนนและทางเข้า-ออกโครงการ ให้มีแสงส่องสว่างเพียงพอ 12. ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ และบริเวณด้านหน้าโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับขี่		
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	1. ควบคุมดูแลอาคารและผังบริเวณโครงการ ให้เป็นไปตามที่ออกแบบอยู่เสมอ และจะต้องไม่ขัดต่อข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

เมษายน 2568
33/69

ลงชื่อ [Redacted] ตำแหน่ง [Redacted]
บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

Natural Operation Co.,Ltd.

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดำเนินการ) โครงการ นิว แทรเวล บีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	2. กรณีขยายขนาดโครงการ โครงการต้องใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงแรมประเภท 2 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในปัจจุบัน จนกว่าจะมีประกาศกฎกระทรวงฯ เป็นอย่างอื่น		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 1) ผลกระทบทางสังคม	1. กำหนดกฎระเบียบในการปฏิบัติตนในโครงการที่ชัดเจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารและบริเวณพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 3. จัดให้มีแผนและดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านภูมิทัศน์และดูแลระบบนิเวศชายหาดเจ้าหลาว และสนับสนุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของชุมชน	ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด
2) ผลกระทบเศรษฐกิจใน ท้องถิ่น	- สนับสนุนร้านค้า ต่างๆ ที่อยู่บริเวณชุมชนใกล้เคียงโครงการเป็นอันดับแรก	ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด
3) การมีส่วนร่วมของ ประชาชน และการรับ เรื่องร้องเรียน/การชดเชย เยียวยา	1. จัดให้มีการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ ให้มีช่องทาง/จุดบริการไว้ที่แผนกรับเรื่องร้องเรียนหรือ เคาเตอร์แผนกต้อนรับของโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาร้องเรียนปัญหา ที่เกิดจากโครงการได้โดยสะดวก 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการไว้รับเรื่องร้องเรียน อย่างน้อย 2 คน ให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้หรือกล่องหรือตรวจสอบ ทุกช่องทางที่เปิดให้ร้องเรียนทุกวัน และแจ้งกลับผู้ร้องเรียนโดยทันทีว่าโครงการได้รับเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว 3. จัดให้มีแผนขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และการชดเชยเยียวยาของโครงการ	ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

เมษายน 2568

34/69

ลงชื่อ

บริษัท เนเชอรัล เอเบอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล เอเบอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co.,Ltd.

ดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดำเนินการ) โครงการ นิวแทรเวลบิช รีสอร์ท

ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิว แพรเวล บีช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 การสาธารณสุขและสุขภาพ	1. โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 2. จัดให้มีมาตรการดูแลและบำรุงรักษาถังเก็บน้ำสำรองใช้ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของคนภายในโครงการ 3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบโครงการให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยสำรวจตรวจสอบสถานที่ที่คาดว่าจะแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนำโรค เช่น บริเวณที่มีน้ำขัง มีเศษวัสดุ เศษผ้า หรือเศษอาหารกองทับถมไม่เป็นระเบียบ หากพบให้รีบกำจัดหรือทำลายทันที 5. จัดให้มีบริเวณสำหรับสูบบุหรี่โดยเฉพาะ และห้ามสูบบุหรี่ในอาคาร 6. กรณีมีโรคติดต่ออันตรายหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ให้โครงการรีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตพื้นที่นั้นเพื่อให้ดำเนินการสอบสวนโรคทันที 7. กรณีมีสถานการณ์โรคติดต่ออันตราย กำหนดให้มีการคัดกรองผู้ใช้บริการ/พนักงานของโครงการเบื้องต้น โดยสังเกตผู้มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบให้ผู้มาใช้บริการ/พนักงานของโครงการหยุดปฏิบัติงานและพาไปพบแพทย์ทันที 8. เมื่อมีโรคติดต่ออันตรายหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง กำหนดให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เพียงพอ เช่น หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล เป็นต้น 9. กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้บริการ รวมทั้งพนักงานของโครงการ	ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

[illegible]

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นว แทรเวล ปีช จำกัด

เมษายน 2568

35/69

ลงข้อ

2000

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท นนทธรักษ์ โอปอเรชั่น จำกัด
Nanthakrit Operation Co.,Ltd.

รมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดำเนินการ) โครงการ นิวแทรเวลบีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการคอยตรวจโครงสร้างของสระว่ายน้ำ กระเบื้องภายในสระว่ายน้ำ พื้นทางเดิน บันได สำหรับขึ้นจากสระ กระดานกระโดดน้ำ เป็นประจำทุกเดือน หากพบว่าชำรุดหรือแตกกรว รั่วซึมของน้ำ หรือ หากไม่พร้อมใช้งาน ให้เจ้าหน้าที่โครงการรีบดำเนินการแก้ไขทันที 11. จัดให้มีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามคำแนะนำของ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ 12. จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน		
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย	1. จัดการดูแล/บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบน้ำใช้ การจัดการมูลฝอย ระบบ ป้องกันอัคคีภัย และระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 2. บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือการ ใช้งาน อุปกรณ์บางชนิดต้องเปลี่ยนทันที เมื่อครบกำหนดอายุการใช้งาน 3. จัดให้มีกล้องวงจรปิดทุกชั้นทุกอาคาร และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ทางเดินในอาคาร รวมทั้งถนนใน โครงการและลานจอดรถ 4. จัดให้มีการตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ของโครงการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยตรวจสอบระบบจ่ายไฟหรือระบบพลังงานสำรอง การบันทึกภาพ และอายุการใช้งาน หากพบกล้อง CCTV มีการชำรุดเสียหาย ไม่พร้อมใช้งานจุดใด ต้องรีบแก้ไข ปรับปรุงหรือซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็น ปกติโดยเร่งด่วน ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการโครงการ 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกเดินตรวจความปลอดภัยภายในบริเวณโครงการตลอดเวลา 6. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุพลัดตกจากที่สูง และสิ่งของตกหล่นจากอาคาร 2-4 ชั้น ในโครงการ ดังนี้	ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด



โครงการ
ลงชื่อ (.....)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

เลขที่ 2568
36/69

ลงชื่อ (.....)
บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.
รณดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดำเนินการ) โครงการ นิเวศเว็ลบีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิเว แทรเวล บีช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	6.1 ออกกฎหมายห้ามป็นหรือสิ่งที่ชอบอาคารหรือระเบียบและห้ามโยนสิ่งของหรือมูลฝอยออกนอกตัวอาคารโดยเด็ดขาด 6.2 ห้ามวางสิ่งของบนขอบระเบียง หรือหน้าต่าง 6.3 จัดเตรียมบันไดลูมึนนิยมทรงเอไว้ในอาคารอย่างน้อย 2 ชุดสำหรับให้ช่างประจำโครงการปีนซ่อมบำรุงอาคารหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่บนที่สูง 6.4 จัดทำราวบันไดกันตกให้มีความสูงอย่างน้อย 1.20 เมตร 6.5 จัดให้มีแม่บ้านคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นทางเดินเป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกันการลื่นล้ม 6.6 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารตรวจสอบสภาพของหน้าต่างเป็นประจำทุกเดือน หากพบว่าชำรุดหรือไม่พร้อมใช้งานให้ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันที 6.7 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบบริเวณรอบอาคารโครงการ เมื่อพบเห็นว่ามีการบินออกมาหรือวางสิ่งของบริเวณริมระเบียงห้องพัก ให้แจ้งเตือนทันที 7. ปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันอุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ ดังนี้ 7.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารตรวจสอบสภาพสายไฟหลักของอาคาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ส่วนบริการอื่นๆ เป็นประจำ ทุกๆ 1 เดือน 7.2 ติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ กรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว หรือเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 7.3 ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบสภาพอาคารให้เข้ามาตรวจสอบอาคาร อุปกรณ์เตือนภัย อุปกรณ์แจ้งเหตุ และอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างละเอียด ปีละ 1 ครั้ง		

ลงชื่อ

(

กรรมการผู้ชำนาญการลงนาม บริษัท นิเว แทรเวล บีช จำกัด

บริษัท นิเว แทรเวล บีช จำกัด
Travel Beach
โครงการ

เมษายน 2568

37/69

ลงชื่อ

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co.,Ltd.

กรรมการผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดำเนินการ) โครงการ นิวแทรเวลบิช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอนาทม จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิว แทรเวล บิช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	7.4 จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาคารทำการตรวจสอบอุปกรณ์เตือนเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้และ อุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ หากอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งานหรือชำรุด ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายเข้าซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติทันที		
4.4 การป้องกันอัคคีภัย	1. จัดให้มีแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งที่ตั้งตู้ดับเพลิงต่างๆ ประตูหรือทางหนีไฟในแต่ละชั้นของทุกอาคาร โดยติดตั้งไว้บริเวณติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออกอาคาร และหน้าบันได 2. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ในบริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้คนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ สามารถใช้งานได้ทันที 3. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 4. จัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่พนักงาน/เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย และทุกคนในโครงการ โดยให้ซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 5. ในช่วงเกิดเพลิงไหม้ แจ้งให้ผู้ที่กำลังจะเข้ามาภายในโครงการทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เข้ามาใน โครงการ เป็นการป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้รถดับเพลิงสามารถเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการได้โดยสะดวก และ พร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง 7. กรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้อพยพคนในอาคารของโครงการมายังจุดรวมพลที่จัดให้มีภายในบริเวณพื้นที่โครงการ และ ประสานกับตำรวจท้องที่และหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด เข้ามา อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการ เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ 8. กำหนดให้โครงการจัดให้มีจุดรวมพลเบื้องต้น จำนวน 2 จุด ให้มีขนาดรองรับคนไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน อยู่ในตำแหน่งที่อพยพคนออกจากโครงการไปสู่พื้นที่ภายนอกได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บิช จำกัด



ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แทรเวล บิช จำกัด

ของโครงการ

เมษายน 2568

38/69

ลงชื่อ

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด



บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.
กรรมการผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดำเนินการ) โครงการ นิวแทรเวลบิซ รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิว แทรเวล บิซ จำกัด



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	9. จัดให้มีป้ายระบุว่า “พื้นที่บริเวณนี้เป็นจุดรวมพล” ติดตั้งไว้บริเวณจุดรวมพล ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 10. จัดให้มีแผนระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย แผนอพยพหนีไฟ แผนบรรเทาทุกข์ และแผนปฏิรูปพื้นที่ และแผนการถอดบทเรียนเพลิงไหม้เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ 11. ติดตั้งป้าย“ห้ามสูบบุหรี่” บริเวณห้องเก็บวัสดุไวไฟและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในโครงการ 12. ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในโครงการ หากพบสิ่งผิดปกติให้ปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย โดยให้ตรวจสอบทุกวัน 13. กำหนดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิง อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm Bell) ไว้บริเวณทางเดินหรือหน้าห้องพักปลายสุดทางตันของอาคาร		

หมายเหตุ : 1. บริษัท นิว แทรเวล บิซ จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่นำส่งรายงานต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

2. กรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ แต่ตกลงกันไม่ได้ ให้เข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยบริษัท นิวแทรเวลบิซ จำกัด (เจ้าของโครงการ) เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการดำเนินการไกล่เกลี่ย

ลงชื่อ  
กรรมการผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม บริษัท นิว แทรเวล บิซ จำกัด

เมษายน 2568
39/69

ลงชื่อ  
บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
กรรมการผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ นิวแทรเวลบีช รีสอร์ท

ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอกำแพง จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	พารามิเตอร์ ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/ สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ					
1) คุณภาพอากาศ	1. ฝุ่นละอองรวม (TSP) 2. ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	- High Volume Air Sampler, Gravimetric Method - High Volume Air Sample, Gravimetric Method (PM-10 Size Selective)	1. ภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำเสาเข็ม และฐานรากของอาคารพัก มูลฝอยรวม ระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อน้ำ และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงรายงาน ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนิน กิจกรรมดังกล่าว - หลังจากนั้นตรวจวัดทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และติด ป้ายประชาสัมพันธ์รายงานผลการ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณ ด้านหน้าพื้นที่โครงการ ให้มองเห็น ได้ง่ายและชัดเจน	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

ลงชื่อ




กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

เมษายน 2568

40/69

ลงชื่อ



บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ นิวแทรเวลบีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/ พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/ สถานที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
			2. ภายในพื้นที่บ้านพักอาศัย เลขที่ 15 (พื้นที่ติดที่ใกล้เคียง) ที่สุด) จำนวน 1 จุด	- ตรวจวัดทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง และติดป้าย ประชาสัมพันธ์รายงาน ผลการ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณ ด้านหน้าพื้นที่โครงการให้มองเห็น ได้ง่ายและชัดเจน <u>หมายเหตุ</u> : หากผลการตรวจวัดมีค่า เกินมาตรฐาน ต้องหยุดกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง และให้ ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานทันที เพื่อให้ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด
2) เสียง	ตรวจวัดเสียง ได้แก่ - ระดับเสียงดังเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ระดับเสียงรบกวน (Noise) - ระดับเสียงที่ร้อยละ 90 (L ₉₀)	- ใช้ Integrated Sound Level Meter - ตรวจวัดและวิเคราะห์ผลโดยบริษัท เอกชน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน/หรือ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของภาครัฐ	1. ภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำเสาเข็ม และฐานรากของอาคารพัก มูลฝอยรวม ระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อน้ำ และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงรายงาน ผลการตรวจวัดเสียงทุกสัปดาห์	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

ลงชื่อ

[Redacted Signature]

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

เมษายน 2568

41/69

ลง

[Redacted Signature]

บริษัท เนเชอรัล โอเพอเรชั่น จำกัด



บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด
Nu Travel Beach
Co., Ltd.
โครงการ



บริษัท เนเชอรัล โอเพอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.
กรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดทำรายงาน

ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ นิวแทรเวลบีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/ พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/ สถานที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
				ตลอดระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ดังกล่าว - หลังจากนั้น ตรวจวัดทุก 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างและติดป้ายประชาสัมพันธ์ รายงานผลการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ โครงการ ให้มองเห็นได้ง่ายและ ชัดเจน	
			2. ภายในพื้นที่บ้านพักอาศัย เลขที่ 15 (พื้นที่ติดที่ใกล้ ที่สุด) จำนวน 1 จุด	- ตรวจวัดทุก 1 เดือน/ครั้ง ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง และติดป้าย ประชาสัมพันธ์รายงานผลการ ตรวจวัดเสียง เดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ ให้มองเห็น ได้ง่ายและชัดเจน <u>หมายเหตุ</u> : หากผลการตรวจวัดมี ค่าเกินมาตรฐาน ต้องหยุดกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และให้ ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานทันที	

ลง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

บริษัท นิวแทรเวล บีช จำกัด
New Travel Beach
องค์การกร

เมษายน 2568

42/69

ลง

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co.,Ltd.
กรรมการผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ นิวแตรเวลบีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอนำใหม่ จังหวัดฉะบุรี ของบริษัท นิว แตรเวล บีช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/ พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/ สถานที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3) แรงสั่นสะเทือน	- ระดับความสั่นสะเทือน (ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (PPV ; Peak Particle Velocity))	- เครื่องมือวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration Meter) หรือ วิธีอื่น ตามที่ราชการกำหนด (ตรวจวัดและวิเคราะห์ผลโดยบริษัท เอกชน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน/หรือ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของรัฐ)	- ภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำเสาเข็ม และฐานรากของอาคารพัก มูลฝอยรวม ระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อหน่วงน้ำ และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงรายงาน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว - หลังจากนั้นตรวจวัดทุกๆ 1 เดือน/ ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รายงานผล การตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ไว้ บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการให้ มองเห็น ได้ง่ายและชัดเจน หมายเหตุ : หากผลการตรวจวัดมีค่า เกินมาตรฐาน ต้องหยุดกิจกรรมที่ ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนสูง และให้	บริษัท นิว แตรเวล บีช จำกัด

ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แตรเวล บีช จำกัด

เมษายน 2568

43/69

ลงชื่อ ...

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co.,Ltd.
รณดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ นิวแตรเวลบิช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิว แตรเวล บิช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/ พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/ สถานที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
				ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานทันที เพื่อให้ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน	
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ					
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์					
- การจัดการน้ำเสียและ แหล่งน้ำผิวดิน	- คุณภาพน้ำทิ้ง (เกณฑ์คุณภาพน้ำทิ้ง จากอาคารประเภท ก. ตามประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567) <u>พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด</u> ได้แก่ (1) ความเป็นกรดและด่าง (pH) (2) บีโอดี (BOD)	ตรวจวัดและวิเคราะห์ผลโดยบริษัท เอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน/หรือ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของภาครัฐ <u>วิธีตรวจวัด</u> ได้แก่ - pH Meter - Azide Modification Method - Membrane Electrode - Optical Probe	- ภายในพื้นที่โครงการ (บ่อพักน้ำทิ้ง)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ติดประชาสัมพันธ์รายงานผล การตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ ให้มองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	บริษัท นิว แตรเวล บิช จำกัด

ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แตรเวล บิช จำกัด

เลขที่ 2568

44/69

ลงชื่อ

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ นิวแทรเวลบีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ของบริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/ พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/ สถานที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	(3) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) (4) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (5) ซัลไฟด์ (Sulfide) (6) ไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen) (7) น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) (8) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (9) แบคทีเรียกลุ่มฟิโคไลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	- Dried at 103-105 °C ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง - Dried at 180 °C ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง - Iodometric Method - Methylene Blue Method - Kjeldahl - Partition Gravimetric - Multiple Tube Fermentation Technique - Multiple Tube Fermentation Technique			
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
- เศรษฐกิจและสังคม / การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	- ข้อร้องเรียน/ความคิดเห็นจาก ประชาชนที่ อาจได้รับความ เดือดร้อนจากโครงการ	- ตรวจสอบการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ โครงการทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และทุกช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เช่น ตู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์	- แผนกรับเรื่องร้องเรียน ภายใน พื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด 

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชัน จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

เมษายน 2568
45/69

ลงชื่อ กรรมการผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชัน จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ นิวแตรเวลบีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ของบริษัท นิว แตรเวล บีช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/ พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/ สถานที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		อีเมล โอนไลน์ เพื่อรับเรื่องร้องเรียน กรณีตรวจสอบพบว่ามีเรื่อง ร้องเรียนเข้ามาโครงการต้องจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความ เดือดร้อนหรือความเสียหายและ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที			

- หมายเหตุ : 1. บริษัท นิว แตรเวล บีช จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองขุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่นำส่งรายงาน
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
2. กรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ แต่ตกลงกันไม่ได้ ให้เข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการดำเนินการไกล่เกลี่ย

ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แตรเวล บีช จำกัด

เมษายน 2568

46/69

ลงชื่อ


บริษัท เนเซอร์ล โอเปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ นิวแตรเวลบีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิว แตรเวล บีช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	พารามิเตอร์ ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/ สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์					
1) คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	2. คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำเกณฑ์ มาตรฐาน ตามคำแนะนำของ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุม การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนอง เดียวกัน <u>พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่</u> - pH - Free Chlorine	- pH Meter - เครื่องวัดค่าคลอรีน เช่น แบบ ดิจิตอล	- กำหนดให้ตรวจในสระว่ายน้ำ 1 แห่ง ภายในโครงการ จำนวน 2 จุด ได้แก่ 1. ส่วนต้นของสระว่ายน้ำ 2. ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ	- วันละ 2 ครั้ง (ก่อนเปิด และปิด บริการสระ) ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	บริษัท นิว แตรเวล บีช จำกัด

ลงชื่อ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แตรเวล บีช จำกัด

เมษายน 2568
47/69

ลงชื่อ 
บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
มีมติอนุมัติจัดทำรายงาน

ตารางที่ 6 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ นิวแทรเวลบีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	พารามิเตอร์ ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/ สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform	- เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดยวิธี มาตรฐาน (Standard Method) (ดำเนินการโดยบริษัทเอกชนที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์เอกชน/หรือห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ของภาครัฐ)	- กำหนดให้ตรวจในสระว่ายน้ำ 1 แห่ง ภายในโครงการ จำนวน 2 จุด ได้แก่ 1. ส่วนต้นของสระว่ายน้ำ 2. ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิด เวลาดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด
	<u>พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่</u> - pH - Free Chlorine	- pH Meter - เครื่องวัดค่าคลอรีน เช่น แบบดิจิตอล	- กำหนดให้ตรวจในสระว่ายน้ำ 1 แห่ง ภายในโครงการ จำนวน 2 จุด ได้แก่ 1. ส่วนต้นของสระว่ายน้ำ 2. ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ	- วันละ 2 ครั้ง (ก่อนเปิด และปิด บริการสระ) ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด
	- pH - Free Chlorine - Combine Chlorine - Alkalinity - Calcium hardness - Cyanuric acid - Chloride	- เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดยวิธี มาตรฐาน (Standard Method) (ดำเนินการโดยบริษัทเอกชนที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์เอกชน/หรือห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ของภาครัฐ)	- กำหนดให้ตรวจในสระว่ายน้ำ 1 แห่ง ภายในโครงการ จำนวน 2 จุด ได้แก่ 1. ส่วนต้นของสระว่ายน้ำ 2. ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ	- ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะ เปิดเวลาดำเนินการ	บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด



ลงชื่อ

กรรมการ

กรรมการผู้อำนวยการลงนาม บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

เมษายน 2568

48/69

ลง

(นางสาวกมลทิพย์ นพคุณ)

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

กรรมการผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 6 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ นิวแตรเวลบิช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอกำแพง จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิว แตรเวล บิช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	พารามิเตอร์ ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/ สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- Ammonia - Nitrate - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria - <i>Escherichia coli</i> - <i>Staphylococcus aureus</i> - <i>Pseudomonas aeruginosa</i>				
2) การจัดการน้ำเสีย/ แหล่งน้ำผิวดิน	1. <u>คุณภาพน้ำเสีย</u> ก่อนเข้าระบบ บำบัดน้ำเสียรวม <u>พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด</u> ได้แก่ (1) ความเป็นกรดและด่าง (pH) (2) บีโอดี (BOD) (Total Suspended Solids)	ตรวจวัดและวิเคราะห์ผลโดยบริษัท เอกชน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน/หรือ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของภาครัฐ <u>วิธีตรวจวัด</u> ได้แก่ - pH Meter - Azide Modification Method - Membrane Electrode - Optical Probe	- บ่อปรับสภาพน้ำเสียของระบบ บำบัดน้ำเสียรวม ภายในพื้นที่ โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แตรเวล บิช จำกัด

ลงชื่อ


(นายชยวัฒน์ วงศ์จันทน์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แตรเวล บิช จำกัด

เมษายน 2568

49/69

ลงชื่อ


บริษัท เนเธอร์แลนด์ โอเพอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co.,Ltd.
ดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 6 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ นิวแทรเวลบีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	พารามิเตอร์ ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/ สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	(3) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด	- Dried at 103-105 °C ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง			
	(4) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	- Dried at 180 °C ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง			
	(5) ซัลไฟด์ (Sulfide)	- Iodometric Method - Methylene Blue Method			
	(6) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	- Kjeldahl			
	(7) น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	- Partition Gravimetric			
	(8) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	- Multiple Tube Fermentation Technique			
	(9) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	- Multiple Tube Fermentation Technique			
	2. คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัดแล้ว (เกณฑ์คุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.)				

ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

เมษายน 2568

50/69

ลงชื่อ

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 6 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ นิวแตรเวลบีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิว แตรเวล บีช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	พารามิเตอร์ ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/ สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	3. คุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนระบายออกสู่ ท่อระบายน้ำสาธารณะ (เกณฑ์คุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.) * มาตรฐานควบคุมการระบาย น้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ต้อง เป็นไปตามกำหนดในประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2567) <u>พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด</u> ได้แก่ (1) ความเป็นกรดและด่าง (pH) (2) บีโอดี (BOD) (Total Suspended Solids) (3) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด	<u>วิธีตรวจวัด</u> ได้แก่ - pH Meter - Azide Modification Method - Membrane Electrode - Optical Probe - Dried at 103-105 °C ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง	กำหนดจุดตรวจดังนี้ 1. บ่อพักน้ำทิ้ง ที่รองรับน้ำทิ้ง ที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบ บำบัดน้ำเสีย ภายในโครงการ 2. บ่อตรวจสอบภาพน้ำ (บ่อสุดท้าย) ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แตรเวล บีช จำกัด

ลงชื่อ .

(ชื่อย่อ)
[Redacted Signature]

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แตรเวล บีช จำกัด

เมษายน 2568

51/69

ลงชื่อ

[Redacted Signature]
บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชัน จำกัด
Natural Operation Co.,Ltd.
ตำแหน่งผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 6 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ นิวแตรเวลบีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิว แตรเวล บีช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	พารามิเตอร์ ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/ สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	(4) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (5) ซัลไฟด์ (Sulfide) (6) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) (7) น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) (8) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (9) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (10) คลอรีนอิสระ (Residual Chlorine)	- Dried at 180 °C ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง - Iodometric Method - Methylene Blue Method - Kjeldahl - Partition Gravimetric - Multiple Tube Fermentation Technique - Multiple Tube Fermentation Technique - Titrimetric method หรือ Colorimetric method หรือ Iodometric Electrode Technique	- บ่อพักน้ำทิ้ง ที่รองรับน้ำทิ้ง ที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบ บำบัดน้ำเสียภายในโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แตรเวล บีช จำกัด

ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แตรเวล บีช จำกัด

เมษายน 2568

52/69

ลงชื่อ

บริษัท เนเชอรัล โอเพอเรชั่น จำกัด

มดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

ตารางที่ 6 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ นิวแตรเวลบีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอลำไ้ จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท นิว แตรเวล บีช จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	พารามิเตอร์ ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/ สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
1) เศรษฐกิจและสังคม/ การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	- ข้อร้องเรียน/ความคิดเห็นจาก ประชาชนที่อาจได้รับความเดือดร้อน จากโครงการ	- ตรวจสอบการร้องเรียน/ความคิดเห็น จากประชาชนจากทุกช่องทาง เช่น การร้องเรียนโดยตรง ผู้รับความ คิดเห็น อีเมล์ โนไลน์	- แผนกรับเรื่องร้องเรียน ภายใน พื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเิด ดำเนินการ	บริษัท นิว แตรเวล บีช จำกัด
2) สุขภาพ	1. สภาพต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี	- ตรวจสอบต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากต้นไม้ ตาย หรือไม่เจริญเติบโตต้องปลูก ทดแทน	- บริเวณพื้นที่สีเขียวภายใน โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แตรเวล บีช จำกัด
	2. สภาพรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบสภาพรั้วโดยรอบพื้นที่ โครงการ ต้องอยู่ในสภาพดีเสมอ	- บริเวณรั้วภายในโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท นิว แตรเวล บีช จำกัด
	3. ตรวจสอบสภาพทั่วไปและความ สะอาดบริเวณหาดเจ้าหลาว หลังจากจัดกิจกรรมนันทนาการ บริเวณหน้าหาดเจ้าหลาว	- ตรวจสอบสภาพทั่วไป ความสะอาด ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างบริเวณหาด เจ้าหลาว	- บริเวณหาดเจ้าหลาว (ด้านทิศใต้ ของโครงการ)	- ตรวจสอบ ทุกครั้ง หลังดำเนิน กิจกรรมนันทนาการหน้าหาด เจ้าหลาวเสร็จสิ้น	บริษัท นิว แตรเวล บีช จำกัด

หมายเหตุ : 1. บริษัท นิว แตรเวล บีช จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
หากไม่นำเสนอรายงาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

2. กรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แต่ตกลงกันไม่ได้ ให้เข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการดำเนินการไกล่เกลี่ย



ผู้แทนโครงการ

เมษายน 2568


ลงชื่อ


กรรมการผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แตรเวล บีช จำกัด

53/69

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด





หมายเหตุ : กำหนดระยะเวลาให้ผู้ร้องเรียน/ผู้ได้รับผลกระทบ ยื่นข้อร้องเรียนได้ตลอดเวลาก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร จนถึงวันที่ได้รับอนุญาตเปิดใช้อาคาร (กรณีขยายขนาดโครงการมีจำนวนห้องพัก 96 ห้อง)

รูปที่ 1 ผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และการชดเชยเยียวยาของโครงการในระยะรื้อถอน ระยะก่อสร้าง

และระยะเปิดดำเนินการ

ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด


ลงชื่อ

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

สัญลักษณ์

- แนวเขตที่ดินโครงการ
- แนวอาคารปกคลุมดิน

- เนื้อที่ดินทั้งหมด พื้นี่รวม 26,983.60 ตารางเมตร
- ที่ว่างร้อยละ 69.97 ของที่ดินโครงการ
- อัตราส่วนของพื้นที่ว่าง ปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดิน (OSR) จัดไว้ 18,880.62 ตารางเมตร (ไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่สูงที่สุด 810.30 ตารางเมตร)



Project : โครงการ บ้านสวน 100 ปี
Location : 100 ปี บ้านสวน 100 ปี จังหวัด...

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
Operation Co., Ltd.
ลิขสิทธิ์ทำรายการ



รูปที่ 2 พื้นที่อาคารปกคลุมดินและพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมภายในโครงการ

ผังบริเวณโครงการ
มาตราส่วน 1:400

KEY PLAN

Drawing Title


Drawing No. **A1-01 | 001/000**

หมายเหตุ: แบบแปลนแสดงอยู่ในแบบแปลนนี้เป็นทรัพย์สินของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด หากมีการแก้ไขแบบแปลนนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ALL DESIGN ARE THE PROPERTY OF AND ELEVATIONS CANNOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION. DO NOT SCALE DRAWINGS. ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED AT THE SITE BY CONTRACTOR.

สัญลักษณ์

 แนวท่อน้ำใช้ภายในโครงการ
 แนวท่อประปาปรับจากการประสานภูมิภาคลาชาจันทบุรี



B.A.R.C.H

THAILAND

Project : โครงการ บ้านบ่อน้ำร้อน
 Location : 88 หมู่ 6 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอเมือง จ.จันทบุรี
 Owner : บริษัท บ้านบ่อน้ำร้อน โอเปอเรชั่น จำกัด
 Mechanical Engineer : [Redacted]
 Drawing Title : [Redacted]
 Drawing No. : /000

หมายเหตุ : แผนผังแสดงอาคารและพื้นที่ว่าง (ที่ดินบุคคลอื่น) ในโครงการ. แผนผังยังแสดงถนนและทางเดิน.

ALL DESIGN ARE THE PROPERTY OF AND ELEVATIONS CANNOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION. DO NOT SCALE DRAWINGS. ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED AT THE SITE BY CONTRACTION.

รูปที่ 3 ผังบริเวณแสดงระบบน้ำใช้ และตำแหน่งถังเก็บน้ำใต้ดิน

ป้ายสัญญาณจราจร

ป้ายให้เลี้ยวซ้าย	ป้ายให้เลี้ยวขวา	ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย	ป้ายห้ามเลี้ยวขวา	ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย	ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา	
กระแสวน	ป้ายที่จอดรถผู้พิการ	ป้ายที่จอดรถ	ป้ายทางออก	ป้ายที่จอดรถจักรยานยนต์	ป้ายที่จอดรถ	ป้ายเตือนหยุด

ลูกศรทิศทางการสัญจรของรถยนต์ (บนพื้นถนน)

ตรงไป	ตรงไปหรือเลี้ยวขวา	ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย	เลี้ยวขวา	เลี้ยวซ้าย

ที่จอดรถผู้พิการ

ที่จอดรถผู้พิการ 1	ที่จอดรถยนต์ 45° - 90°	ที่จอดรถยนต์ 90°	ที่จอดรถยนต์ 180°	ที่จอดรถจักรยานยนต์



B.A.R.C.H

THAILAND

Project : โครงการพัฒนาระบบจราจร

Location : 99 หมู่ 6 ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Owner : [Redacted]

KEY PLAN

Drawing Title : [Redacted]

Drawing No : [Redacted] /000

หมายเหตุ : แบบนี้แสดงอยู่ในแบบนี้เป็นเพียงการนำเสนอเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ทำสัญญา หรือเอกสารอื่นใดได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของโครงการ

ALL DESIGN ARE THE PROPERTY OF AND ELEVATION40 CANNOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION. DO NOT SCALE DRAWINGS. ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED AT THE SITE BY CONTRACTION.

ลงชื่อ [Redacted] กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

ลงชื่อ [Redacted] บริษัท [Redacted] จำกัด


นายเชนเชน โสเภรัตน์ จำกัด


กรมการผู้สิทธิจัดทำรายงาน

ผังตำแหน่งสัญลักษณ์จราจร

มาตราส่วน 1:400

รูปที่ 6 ผังระบบจราจร ที่จอดรถในโครงการ และสัญลักษณ์จราจร






สัญลักษณ์

- แนวเขตที่ดิน โครงการ
 พื้นที่ไม่นำมาคิดเป็นพื้นที่สีเขียว
 ที่น้อยกว่า 1.0 เมตร

ZONE	พื้นที่ (ตร.ม.)
ZONE A1	95.04
ZONE A2	83.55
ZONE A3	168.57
ZONE A4	489.90
ZONE A5	421.35
ZONE A6	175.24
ZONE A7	193.34
ZONE A8	36.69
ZONE A9	47.15
ZONE A10	129.16
ZONE A11	168.54
ZONE A12	33.36
ZONE A13	311.80
ZONE A14	31.18
ZONE A15	154.80
ZONE A16	1,031.30
ZONE A17	289.25
ZONE A18	27.27
ZONE A19	514.91
ZONE A20	158.91
ZONE A21	83.58
ZONE A22	45.05
รวม	4,594.09



รูปที่ 9 ผังบริเวณแสดงการจัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



Project :
 โครงการ บ้านแนวระนาบ โกลด์ บีช
 Location :
 99 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
 Owner :

Mechanical Engineer
 วิศวกรเครื่องกล

KEY PLAN

Drawing Title

Drawing No.
A1-01 | 001/000

หมายเหตุ : ผังพื้นที่สีเขียวในแผนที่นี้เป็นภาพแสดงเท่านั้น
 ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้
 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ALL DESIGN ARE THE PROPERTY OF AND
 ELEVATION40 CANNOT BE USED WITHOUT THEIR
 WRITTEN PERMISSION
 DO NOT SCALE DRAWINGS ALL MEASUREMENTS
 MUST BE CHECKED
 AT THE SITE BY CONTRACTION

สัญลักษณ์	ชื่อ/ชนิดต้นไม้	ขนาดพุ่ม	จำนวน	พื้นที่ทรงพุ่ม ต่อคน (ตร.ม.)	พื้นที่ทรงพุ่ม ไม่ยืนต้นรวม (ตร.ม.)
	ต้นกันเกรา ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Fagraea fragrans</i> Roxb.	3 เมตร	11 ต้น	7.07	64.24
	ต้นลีลาวดี ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Plumeria obtusa</i> L.	4 เมตร	29 ต้น	12.56	302.45
	ต้นสนประหลิ่ว ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Casuarina junghuhniana</i>	3 เมตร	17 ต้น	7.07	93.72
	ต้นประดู่ป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Pterocarpus macrocarpus</i>	4 เมตร	33 ต้น	12.56	226.03
	ต้นชงโค ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Bauhinia purpurea</i> L.	4 เมตร	51 ต้น	12.56	522.23
	ต้นทุเลแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Terminalia ivorensis</i> A. Chev.	6 เมตร	16 ต้น	7.07	336.61
					1,545.28

สัญลักษณ์	ชื่อ/ชนิดต้นไม้	สัญลักษณ์	ชื่อ/ชนิดต้นไม้
	มะพร้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Cocos nucifera</i> L.		ตาลฟ้า ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Bismarckia nobilis</i>
	ปาล์มจีน ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. & Mart.		ตาลโตนด ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Eucassia flabellifera</i>

[illegible]

ผังไม้ยืนต้นในโครงการ
 สภาเทศบาลเมือง 1:400



Page 10

	Mes bujigil Engineers Form 101-108

KEY PLAN

Drawing No. _____

A1-01 | 001/000

หมายเหตุ: แนวคิดแสดงอยู่ในแผนที่ โดยพื้นที่ในวงเล็บคือ
จากเขตอื่นเข้ามา นำมาปรับใช้ ทำให้สอดคล้องกับแปลง
โดยมีได้บรรณาการเป็นลายลักษณ์อักษร

ALL DESIGN ARE THE PROPERTY OF AND
ELEVATION40 CANNOT BE USED WITHOUT THEIR
WRITTEN PERMISSION
DO NOT SCALE DRAWINGS ALL MEASUREMENTS
MUST BE CHECKED
AT THE SITE BY CONTRACTION

สัญลักษณ์

- แนวเขตที่ดินโครงการ
- ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ชนิดป้องกันไฟลามที่มีความสูงไม่น้อยกว่าหลังคาที่รื้อถอน/อาคารที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงตัดแปลง
- พื้นที่ปิดให้บริการชั่วคราว
- พื้นที่ที่ยังไม่เปิดให้บริการในปัจจุบันตามแบบ ค.4
- บริเวณที่มีการรื้อถอนหลังคา/ตัดแปลงอาคารโครงการ

การรื้อถอนหลังคาและตัดแปลงอาคาร

- ① รื้อถอนหลังคาบนชั้นดาดฟ้าของอาคาร G
- ② รื้อถอนหลังคาและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
- ③ รื้อถอนหลังคาและปรับปรุงร้านอาหาร
- ④ ปรับปรุง/ตัดแปลงอาคารเก็บของ 2
- ⑤ ปรับปรุง/ตัดแปลงอาคารซักกรีด

① บริเวณที่จะมีการรื้อถอนหลังคาบนชั้นดาดฟ้าของอาคาร G


② บริเวณที่จะมีการรื้อถอนหลังคาและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

③ บริเวณที่จะมีการรื้อถอนหลังคาและปรับปรุงร้านอาหาร

④ บริเวณที่จะมีการปรับปรุง/ตัดแปลงอาคารเก็บของ 2

⑤ บริเวณที่จะมีการปรับปรุง/ตัดแปลงอาคารซักกรีด

รูปที่ 12 ผังแสดงตำแหน่งการติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ชนิดป้องกันไฟลามสำหรับขั้นตอนการรื้อถอนของโครงการ (บริเวณอาคาร G อาคารอเนกประสงค์ ร้านอาหาร อาคารเก็บของ 2 และอาคารซักกรีด)



Project : โครงการ Chattradee City 2

Location : 99 ม.5 คลองสอง ต.ท่าโพธิ์ จ.จันทบุรี

Owner :

Mechanical Engineer
Boravut Boon

KEY PLAN

Drawing Title

Drawing No.

/000

หมายเหตุ: ผังแสดงตำแหน่งการติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ชนิดป้องกันไฟลามสำหรับขั้นตอนการรื้อถอนของโครงการ (บริเวณอาคาร G อาคารอเนกประสงค์ ร้านอาหาร อาคารเก็บของ 2 และอาคารซักกรีด)

สัญลักษณ์

- แนวเขตที่ดินโครงการ
- ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ชนิดป้องกันไฟลาม
- แนวรั้วชั่วคราวทึบ แผ่นเหล็ก (Steel Sheet) สูง 3.0 เมตร
- พื้นที่ปิดให้บริการชั่วคราว
- พื้นที่ที่ยังไม่เปิดให้บริการในปัจจุบันตามแบบ ค.4
- บริเวณที่มีการก่อสร้างของโครงการ

การก่อสร้าง

- ① ก่อสร้างอาคารพักมุลฝอยรวม
- ② ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุดใหม่และการทำบ่อดินกำจัดมีเทนและแอมโมเนีย
- ③ ก่อสร้างบ่อน้ำ

② บริเวณที่มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุดใหม่และการทำบ่อดินกำจัดมีเทนและแอมโมเนีย

③ บริเวณที่มีการก่อสร้างบ่อน้ำ

① บริเวณที่มีการก่อสร้างอาคารพักมุลฝอยรวม

รูปที่ 13 ผังแสดงตำแหน่งการติดตั้งแนวรั้วป้องกันผลกระทบด้านเสียงในขั้นตอนการก่อสร้าง (อาคารพักมุลฝอยรวม ระบบบำบัดน้ำเสียรวม และบ่อน้ำ) และตำแหน่งติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ชนิดป้องกันไฟลาม เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสร้างด้านที่ไม่มีกำแพงกันเสียง



Project :	โครงการ บ้านพักมุลฝอยรวม
Location :	ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Owner :	บริษัท บ้านพักมุลฝอยรวม จำกัด

Mechanical Engineer	นายวิชาญ นามะธา
---------------------	-----------------


KEY PLAN	Drawing Title
----------	---------------

/000



หมายเหตุ : ผังนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของ บริษัท บ้านพักมุลฝอยรวม จำกัด หากมีการนำ ผังนี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท บ้านพักมุลฝอยรวม จำกัด บริษัท บ้านพักมุลฝอยรวม จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในสิ่งที่ปรากฏ

ALL DESIGN ARE THE PROPERTY OF AND ELEVATION/CANNOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION. DO NOT SCALE DRAWINGS. ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED AT THE SITE BY CONTRACTION.

แบบแสดงตำแหน่งการติดตั้งแผ่นกันเสียง



รูปตัด




รูปตัดขยาย A - A
SCALE 1:50

ตัวอย่างการติดตั้ง Steel Sheet

สำหรับติดตั้งในขั้นตอนการก่อสร้าง ได้แก่

- การก่อสร้างอาคารพักมัลพอยรวม
- การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย (รวมทั้งการทำบ่อดินกำจัดมีเทนและกำจัดแอมโมเนีย)




บริษัท เนเจอร์ส เอเบอเรช จากัด

บริษัท เนเจอร์ส เอเบอเรช จากัด

บริษัท เนเจอร์ส เอเบอเรช จากัด



Project: ...
Drawing No: ...
Scale: ...



...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

รูปที่ 14 แบบขยายการติดตั้งแผ่นเหล็ก (Steel Sheet) สูง 3 เมตร บริเวณกิจกรรมในขั้นตอนการก่อสร้าง (อาคารพักมัลพอยรวม ระบบบำบัดน้ำเสียรวม และบ่อหน่วงน้ำ)

สัญลักษณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสียรวม (ชนิดเดิมอากาศ)
- บ่อกรองประจำอาคาร A1, A2, A3, B, C, D, E, รับประทานอาหาร และอาคารหออาหาร
- บ่อกรอง ประจำอาคาร F
- บ่อกรอง ประจำอาคาร G
- บ่อพักน้ำ
- บ่อดักไขมัน
- บ่อดักขยะ
- บ่อบำบัดน้ำเสีย
- บ่อกำจัดมีเทน
- บ่อกำจัดแอมโมเนีย
- บ่อบำบัดน้ำเสียหลังบำบัด
- แนวท่อระบายน้ำ
- แนวท่อระบายน้ำ
- ท่อน้ำทิ้ง
- แนวท่อระบายน้ำฝน/น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย

- จุดตรวจวัดน้ำเสียก่อนบำบัด (บ่อ EQ)
- จุดตรวจวัดน้ำทิ้งหลังบำบัด
- จุดตรวจคุณภาพน้ำก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ



Project : โครงการ บ้านเกรนิล ไร่ รังสิต
Location : 96 หมู่ 5 ตำบลเกรนิล อำเภอเกรนิล จังหวัดเกรนิล
Owner : บริษัท เมาท์ไลน์ จำกัด

Mechanical Engineer
นายเกรนิล ไร่ รังสิต

KEY PLAN
Drawing Title
Drawing No. /000

หมายเหตุ: แบบนี้แสดงถึงแบบแปลนที่จัดทำขึ้นโดย
40 ปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดได้บ้าง
โดยไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของแบบ
ALL DESIGN ARE THE PROPERTY OF AND
ELEVATION4000 CANNOT BE USED WITHOUT THEIR
WRITTEN PERMISSION
DO NOT SCALE DRAWINGS ALL MEASUREMENTS
MUST BE CHECKED
AT THE SITE BY CONTRACTOR

รูปที่ 16 ผังบริเวณแสดงตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่โครงการในระยะเปิดดำเนินการ

ภาคผนวก ข.

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.2)



ทะเบียนเลขที่.....

ใบอนุญาตเลขที่.....

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด
โดย นายพิชัย วงศ์จินดาเวศย์

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า นิวแตรเวลบีช รีสอร์ท

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) New Travel Beach Hotel & Resort

โรงแรมประเภท..... ๓ จำนวนห้องพัก..... ๖๓ ห้อง

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองขุด

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายณัฐพงษ์ ศิริบุญ)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
นายทะเบียน
ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

เลขรับที่ ๑๙/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๘
ลงชื่อ พิมพ์ชนก บางเหลือ ผู้รับ

แบบคำขอชำระค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗

เขียนที่.....อำเภอท่าใหม่.....

วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายทะเบียนโรงแรม อำเภอท่าใหม่

๑. ข้าพเจ้า บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.....อยู่บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๖

ซอย.....ถนน ตำบล/แขวง คลองขุด อำเภอ/เขต ท่าใหม่

จังหวัด จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๒๑๒๐ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติ

โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ ใบอนุญาตเลขที่ ๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า นิวแตรเวลบีช รีสอร์ท

ภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) New Travel Beach Hotel & Resort

เป็นโรงแรมประเภท ๓ จำนวนห้องพัก ๖๓ ห้อง สถานที่ตั้งในเขตบังคับใช้ กม. ว่าด้วยกฎควบคุมอาคาร

เลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๖ ตรอก/ซอย.....ถนน

ตำบล/แขวง คลองขุด อำเภอ/เขต ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๒๑๒๐

๒. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอชำระค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้

☐ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงแรม ประเภทที่..... เป็นเงิน.....บาท

☒ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตโรงแรม ประเภทที่ ๓..... เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

☒ ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม ประจำปี ๒๕๖๘..... เป็นเงิน ๐ บาท

จำนวนห้องพัก ๖๓ ห้อง

☐ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต..... เป็นเงิน.....บาท

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

๓. พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร หลักฐาน มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

(๑) สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เลขที่ ๑๒/๒๕๖๔

(๒) อื่น ๆ ระบุ.....

ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ



(ลงชื่อ.....)

ประกอบธุรกิจโรงแรม

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หน้า ☐ ที่ต้องการ

ในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงแรม ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมประจำปี

จะต้องส่งจ่ายเป็นเช็คเช็คในนาม "กรมบัญชีกลางเพื่อรับเงินหน่วยงานภาครัฐ"

☐ ในการนี้ นอกจากค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ข้าพเจ้าได้ชำระตามข้อ ๒ กับเจ้าหน้าที่แล้ว

เจ้าหน้าที่ไม่ได้เรียกเก็บหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากข้าพเจ้าแต่อย่างใด



แบบ ร.ร.๑/๑

เลขรับที่ ๑๘/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๘
ลงชื่อ พิมพ์ชนก บางเหลียง ผู้รับ

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

เขียนที่ อำเภอท่าใหม่

วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ข้าพเจ้า บริษัท นิว แทรเวล บีช จำกัด

☐ (๑) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ อายุ ปี หมายเลขประจำตัวประชาชน

เลขที่ - - - - - อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ๖ ตรอก/ซอย

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร

☒ (๒) เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

เลขที่ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๗ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๖ ตรอก/ซอย ถนน

ตำบล/แขวง คลองขุด อำเภอ/เขตท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๒๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๓๙-๔๓๓๓๘๑-๖ โทรสาร ๐๓๙-๔๓๓๓๘๗ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

โดย (๑) เลขประจำตัวประชาชน

เลขประจำตัวประชาชน

โดย (๒)

เลขประจำตัวประชาชน - - - - -

เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต

๒. ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๒ / ๒๕๖๔ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า นิวแทรเวลบีช รีสอร์ท

ภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) New Travel Beach Hotel & Resort

เป็นโรงแรมประเภท ๓ จำนวนห้องพัก ๖๓ ห้อง สถานที่ตั้งในเขตบังคับใช้ กม. ว่าด้วยการควบคุมอาคาร

เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๖ ตรอก/ซอย ถนน

ตำบล/แขวง คลองขุด อำเภอ/เขตท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๒๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๓๙-๔๓๓๓๘๑-๖ โทรสาร ๐๓๙-๔๓๓๓๘๗ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

๓. ข้าพเจ้าขอยื่นคำขอต่อนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อขอต่ออายุ

ใบอนุญาตประกอบประกอบธุรกิจโรงแรมตามข้อ ๒

นางพิมพ์ชนก บ.น.น.น.



๔. พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

(๑) สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเลขที่ ๑๒/๒๕๖๔.....

(๒) กรณีที่หลักฐานและเอกสารที่ยื่นไว้ใน การขออนุญาตมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ผู้ขอต้องยื่นหลักฐานและเอกสารที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วย

(๓) อื่น ๆ (ระบุ).....



(ลงชื่อ

ผลการพิจารณาของนายทะเบียน

☐ อนุญาต

☐ ไม่อนุญาต เหตุผล.....

ลงชื่อ.....นายทะเบียน

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ ๑. ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หน้า ☐ ที่ต้องการ

๒. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ