เอกสารแนบ

เอกสารแนบที่ 1 หนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการถมทะเลเพื่อประโยชน์สำหรับการย้ายที่ตั้งด่านท่าเรือและปรับปรุงระบบจราจร ท่าเรือน้ำลึกสงขลา เลขที่ ทส 1009.4/7329 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556

เอกสารแนบที่ 2 สำเนาสัญญาก่อสร้างซึ่งระบุให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการฯ

เอกสารแนบที่ 3 หนังสือมอบหมายให้ SEATEC เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

เอกสารแนบที่ 4 หนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

เอกสารแนบที่ 5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกสงขลา และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ

เอกสารแนบที่ 6 เอกสารแนบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**ระยะก่อสร้าง**

- **เอกสารแนบที่ 6-1** แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน
- **เอกสารแนบที่ 6-2** แผนการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร (PM Plan)
- **เอกสารแนบที่ 6-3** การออกแบบกำแพงกันเสียง
- **เอกสารแนบที่ 6-4** แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และรายชื่อผู้อบรมดับเพลิงขั้นต้น
- **เอกสารแนบที่ 6-5** บันทึกการเข้าพบกลุ่มประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อแจ้งรายละเอียดการก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
- **เอกสารแนบที่ 6-6** บันทึกผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม (Training Record) ด้านความปลอดภัยในการทำงานด้านต่างๆ
- **เอกสารแนบที่ 6-7** Single Line Diagram ที่มีวิศวกรเซ็นรับรอง
- **เอกสารแนบที่ 6-8** PPE Matrix
- **เอกสารแนบที่ 6-9** ภาพ 3D ของอาคารที่ก่อสร้างใหม่

เอกสารแนบที่ 7 เอกสารแนบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**ระยะดำเนินการ**

- **เอกสารแนบที่ 7-1** แผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ใช้ในท่าเรือ
- **เอกสารแนบที่ 7-2** ตัวอย่างแผนการขุดลอกรางระบายน้ำประจำเดือน
- **เอกสารแนบที่ 7-3** เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการขุดลอกร่องน้ำประจำปี พ.ศ. 2569
- **เอกสารแนบที่ 7-4** การหารือเรื่องการสร้างสะพานลอยกับเทศบาลเมืองสิงหนครและโรงเรียนบ้านเขาแดง
- **เอกสารแนบที่ 7-5** สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผังเมือง
- **เอกสารแนบที่ 7-6** สรุปกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
- **เอกสารแนบที่ 7-7** หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
- **เอกสารแนบที่ 7-8** การฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและความปลอดภัย
- **เอกสารแนบที่ 7-9** หนังสือแจ้งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงของท่าเรือสงขลา ปี พ.ศ. 2569

เอกสารแนบที่ 7

เอกสารแนบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะดำเนินการ

เอกสารแนบที่ 7-1

แผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ใช้ในท่าเรือ

FORKLIFT 3T.& 5T.

PREVENTIVE MAINTENANCE 2026

บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด
CHAOPHAYA TERMINAL INTERNATIONAL CO., LTD.
SONGKHLA PORT : Tambol Huakao Amphoe Singhanakorn, Songkhla 90280 Thailand
Tel : (074) 331070-8 Fax : (074) 331199, 332014 Website : ctic.co.th

PREVENTIVE MAINTENANCE PLAN 2026 (FORKLIFT)

No.	Action	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2026
F3-3	Plan		C		D			A			B			4
	Done					C900								1
F3-4	Plan			C			D		A			B		4
	Done					C900								1
F3-6	Plan		B			C			D		A			4
	Done													0
F3-7	Plan			B			C			D			A	4
	Done													0
F3-8	Plan	B			C			D				A		4
	Done													0
F3-9	Plan			C		D			A			B		4
	Done													0
F3-10	Plan	B			C		D				A			4
	Done			B600										1
F3-11	Plan		B		C			D			A			4
	Done													0
F3-12	Plan		A			B			C			D		4
	Done	A300	B600			C900								3
F3-13	Plan	B			C			D			A			4
	Done		B600											1
F3-14	Plan			D			A		B			C		4
	Done			D1200										1
F3-17	Plan		A			B			C				D	4
	Done													0
F3-18	Plan			C				D		A		B		4
	Done					C900								1
F3-19	Plan		B			C			D		A			4
	Done	B600			C900									2
F3-20	Plan	D		A		B			C			D		5
	Done		D1200	A300										2
F3-21	Plan	D			A		B			C		D		5
	Done				D1200									1
F3-22	Plan	B		C			D			A			B	5
	Done				C900									1

F5-1	Plan		D			A			B		C		D	5
	Done				D1200									1
F5-2	Plan		C			D		A			B		C	5
	Done			C900										1
F5-3	Plan	D		A			B			C			D	5
	Done			D1200										1
F5-4	Plan	A			B			C			D		A	5
	Done		A300											1
F5-5	Plan	A		B		C		D		A				5
	Done													0
F5-6	Plan		A		B			C			D		A	5
	Done		A300											1
Monthly		January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Total
Total	Plan	9	9	9	8	9	7	9	9	6	10	8	8	101
	Done	2	5	5	4	4								

Note :Plan (แผนงาน) , Done (ทำ / ปฏิบัติ)

โปรแกรมการบำรุงรักษา No. F3-22

ผู้ผลิต Mitsubishi รุ่น FD30NT S/N : CF14E-15604 ปี 2015 วันที่ผลิต 10 Apr 2015

เครื่องยนต์ Mitsubishi รุ่น S4S-SB1V S/N : S4S-274455 Mast / Cylinder: 3 / 3 Height: 5.4 m.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	กรอง (Filter)		โปรแกรม				Filter cost, 2019	
					A	B	C	D	Price/Piece	Amount
			MITSUBISHI	อื่นๆ	300	600	900	1200	(Baht.)	(Baht.)
1	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel filter)	อัน	32A62-01020		1	1	1	1		
2	กรองน้ำมันเครื่อง (Oil filter)	อัน	32A40-00400		1	1	1	1		
3	กรองน้ำมันไฮดรอลิกค์ (Hydraulic filter)	อัน	91375-03800					1		
4	กรองอากาศนอก (Air filter)	อัน	91E91-00112					1		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	สารหล่อลื่น (Lubricant)		โปรแกรม (Program)				Lubricant cost, 2019	
			เกรดของสารหล่อลื่นที่โรงงานแนะนำ	ใช้งานจริง (Actual use)	A	B	C	D	Price/Litre	Amount
			(Factory recommend)	CALTAX	300	600	900	1200		
1	น้ำมันเครื่อง (Engine oil)	ลิตร	API CC /SAE 30	Delo Gold Multigrade (SAE 15W-40)	8	8	8	8		
2	น้ำมันเกียร์ (Transmission oil)	ลิตร	DEXRON (ATF DEXRON, DEXRON II)	Texamatic 1888		8		8		
3	น้ำมันบล๊อกหน้า, เฟืองหน้า (Drive axle oil/Differntial)	ลิตร	API GL-4 / SAE 90	Delo Gear GL5EP 85W-140		8.7		8.7		
4	น้ำมันเบรก (Brrake oil)	ซีซี.	SAEJ 1703f	Heavy Durty Brake Fuid		135		135		
5	น้ำมันไฮดรอลิกค์ (Hydraulic oil)	ลิตร	ISO 6743/4/, ISO LHM68	Textran TDH Premium (1000 THF)				39		
6	จารบี (Grease) / ลูกปืนล้อ	กก.	NLGI 1 Grade 2 whith 3-5% molybdenum disulphide	Marfak "Caltex" Multipurpose3						
7	จารบี (Grease) / Chassis	กก.	NLGI 1 Grade 2 whith 3-5% molybdenum disulphide	Marfak "Caltex" Multipurpose3						
8	น้ำยาหม้อน้ำ (Coolant)	ลิตร	ZXL 100 Seltec PAG-Oil	Caltex Delo XLI Pre-mixed				8.7		

COMPLETED MAINTENANCE F3-22

Model	FD30NT	Engine	S4S-SB1V
Serial	CF14E-15604	Trans	-
Year	2015	Started	-

Plan		Action		Completed Maintenance		
				Information		
Service Period	Next Action	Operating hours	Date	Hour Over (hour)	Hour Early (hour)	Time Period (days.)
300 hrs.						
600 hrs.	500					
900 hrs.	500					
1200 hrs.	11629	11626	28-4-68		3	94
300 hrs.	11926	11924	2-9-68	1		124
600 hrs.	12224	12165	11-12-68	38		100
900 hrs.	12565	12584	22-4-69	19		
1200 hrs.	12882					
300 hrs.	500					
600 hrs.	500					
900 hrs.	500					
1200 hrs.	500					
300 hrs.	500					
600 hrs.	500					
900 hrs.	500					
1200 hrs.	500					
300 hrs.	500					
600 hrs.	500					
900 hrs.	500					
1200 hrs.	500					
300 hrs.	500					
600 hrs.	500					
900 hrs.	500					
1200 hrs.	500					
300 hrs.	500					
600 hrs.	500					
900 hrs.	500					

CTIC

SONGKHLA PORT

บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด

Preventive Maintenance Check List for Forklift Equipments

รายการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาการใช้งาน

เลขที่เอกสาร

Equipment Number หมายเลขเครื่องจักร	Job Date วันที่	Model No. รุ่น	Serial No. หมายเลขเครื่อง	Running Hrs. ชั่วโมง	Job No. เลขที่ใบงาน	Plan แผน
F 3-22	22-4-19			12584		

A	เครื่องยนต์ Engine	Service Plan	Remark
01	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อไอดี	A B C D	
02	เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง	A B C D	
03	ตรวจเช็คพัดลมระบายความร้อนน้ำหล่อเย็น	A B C D	
04	ตรวจเช็คสภาพและความตึงของสายพาน	A B C D	
05	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง	A B C D	
06	เปลี่ยนกรองอากาศ	A B C D	
07	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อไอเสีย	A B C D	
08	ตรวจเช็คการรั่วซึมของหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง	A B C D	
09	ตรวจเช็คการรั่วซึมน้ำหล่อเย็น	A B C D	
10	ตรวจเช็คท่อยางน้ำหล่อเย็นและเหล็กรัดท่อน้ำ	A B C D	
11	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	A B C	
12	เปลี่ยนน้ำหล่อเย็น	D	

หมายเหตุ:

B	เกียร์ Transmission	
13	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเกียร์	A B C D
14	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์	A B C D
15	เปลี่ยนกรองและน้ำมันเกียร์	B D

หมายเหตุ:

C	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel system	
16	ตรวจเช็คท่อน้ำมันเชื้อเพลิง (ท่อยาง,ท่อเหล็ก)	A B C D
17	เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	A B C D

หมายเหตุ:

D	ระบบไฮดรอลิก Hydraulic System	
18	ตรวจเช็คปั๊มไฮดรอลิก(รั่วซึม)	A B C D
19	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก	A B C
20	เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก	D
21	ตรวจเช็คสายไฮดรอลิก	A B C D

หมายเหตุ:

E	ระบบเบรก Brake System	
22	ตรวจเช็คเบรก	A B C D
23	ตรวจเช็คปั๊มเบรก(รั่วซึม)	A B C D

หมายเหตุ:

F	ระบบยกสินค้า Load handler System	Service Plan	Remark
25	ตรวจเช็คการรั่วซึมของกระบอกคว่ำ-หงาย	A B C D	
26	ตรวจเช็คสลักกระบอกคว่ำ-หงาย	A B C D	
27	ตรวจเช็คระยะคลอนของเสายก	A B C D	
28	ตรวจเช็คระบบสไลด์	A B C D	
29	ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมการยก (รั่วซึม)	A B C D	

หมายเหตุ:

G	ระบบบังคับเลี้ยวและระบบขับเคลื่อน Steering&Axle System		
30	ตรวจเช็คการบังคับเลี้ยว	A B C D	
31	ตรวจเช็คการรั่วซึมของกระบอกบังคับเลี้ยว	A B C D	
32	ตรวจเช็คการรั่วซึมของซีลล้อ	A B C D	
33	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองขับ	A B C D	
34	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเฟืองขับ	A B C D	
35	เปลี่ยนน้ำมันเฟืองขับ	D	
36	ตรวจเช็คลูกปืนล้อหน้า	1 ปี	
37	ตรวจเช็คลูกปืนล้อหลัง	1 ปี	

หมายเหตุ:

H	ยาง Tire		
38	ตรวจเช็คความแน่นน็อตล้อและสภาพกระทะล้อ	A B C D	
39	ตรวจเช็คดอกยางและลมยาง	A B C D	
	ล้อหน้าซ้าย FL	A B C D	
	ล้อหน้าขวา FR	A B C D	
	ล้อหลังซ้าย RL	A B C D	
	ล้อหลังขวา RR	A B C D	

หมายเหตุ:

I	ระบบไฟฟ้า Electric System		
40	ตรวจเช็คไฟส่องสว่างหน้า	A B C D	
41	ตรวจเช็คไฟสปอร์ตไลท์หน้า-หลัง	A B C D	
42	ตรวจเช็คไฟเลี้ยวและไฟถอยหลัง	A B C D	
43	แบตเตอรี่ และ ไดชาร์จ	A B C D	

หมายเหตุ:

J	ทั่วไป General		
44	ตรวจเช็คการสตาร์ท	A B C D	
45	ตรวจเช็คการทำงานของเกจวัดต่างๆ	A B C D	
47	ตรวจเช็คแตร	A B C D	
48	ตรวจเช็คไฟแสดงสถานะการทำงาน	A B C D	
49	อัดจารบี	A B C D	
K	**ทดสอบการทำงานของระบบ Function Test**		
50	ทดสอบการทำงานของระบบ	A B C D	

Note:

√ = checked and OK (ผ่าน)

\- = not a

Y = repai

F = re-fill

R = replaced (เปลี่ยนใหม่)

T = adjust or tightened (ปรับตั้ง)

N/R = Need repair (ต้องการซ่อมแซม)

Signatu

บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด
CHAOPHAYA TERMINAL INTERNATIONAL CO., LTD.
SONGKHLA PORT : Tambol Huakao, Amphoe Singhanakorn, Songkhla, 90280 Thailand
Tel : (074) 331070-8 Fax : (074) 331199, 332014 Website : ctic.co.th

รายงานการตรวจเช็ครถโฟล์คลิฟท์

วันที่ 15/05/69 เวลาตรวจเช็ค 08.10 น.

หมายเลขรถ F5-1 ชั่วโมงรถ 11917 ชื่อผู้ตรวจ รณฤทธิ์ มุตรดำรงค์

รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	
1. ระดับน้ำมันเครื่อง	✓		
2. ระดับน้ำหล่อเย็น, หม้อพักน้ำ, สภาพสายพาน, ใบพัดลม	✓		
3. ระดับน้ำมันเกียร์	✓		
4. สภาพแบตเตอรี่, ระดับน้ำกลั่น	✓		
5. น็อตล้อ, กระทะล้อ, ลมยาง, สภาพยาง	✓		
6. ตรวจเช็คสภาพกรองอากาศ	✓		
7. ระดับน้ำมันเบรก	✓		
8. ไฟส่องสว่างทำงาน, แตร, ไฟหน้าปัดและเกจวัดต่างๆ	✓		
9. ระดับน้ำมันไฮดรอลิก, สภาพสายไฮดรอลิกตามจุดต่างๆ	✓		
10. ทดสอบการทำงานระบบยก, คันโยกควบคุม	✓		
11. ความสะอาดตัวรถ, เบาะนั่งคนขับ, หลังเบาะนั่งคนขับ	✓		
12. ตรวจเช็คระบบบังคับเลี้ยว	✓		
13. ตรวจเช็คสภาพงา, แผงงา	✓		
14. ตรวจเช็คการสตาร์ทเครื่องยนต์, ควันไอเสีย	✓		
15. ตรวจเช็คระบบเบรกและเบรกมือ	✓		

ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

ลงชื่อ [redacted] ผู้ควบคุมคนงานขับรถ

วันที่ 15-05-69

บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด
CHAOPHAYA TERMINAL INTERNATIONAL CO., LTD.
SONGKHLA PORT : Tambol Huakao, Amphoe Singhanakorn, Songkhla, 90280 Thailand
Tel : (074) 331070-8 Fax : (074) 331199, 332014 Website : ctic.co.th

รายงานการตรวจเช็ครถโฟล์คลิฟท์

วันที่ 15/พค/2569 เวลาตรวจเช็ค 08:15 น

หมายเลขรถ F5-2 ชั่วโมงรถ 107211 ชื่อผู้ตรวจ ศรรชิต เกื้อก่อบุญ

รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	
1. ระดับน้ำมันเครื่อง	✓		
2. ระดับน้ำหล่อเย็น, หม้อพักน้ำ, สภาพสายพาน, ใบพัดลม	✓		
3. ระดับน้ำมันเกียร์	✓		
4. สภาพแบตเตอรี่, ระดับน้ำกลั่น	✓		
5. น็อตล้อ, กระทะล้อ, ลมยาง, สภาพยาง	✓		
6. ตรวจเช็คสภาพกรองอากาศ	✓		
7. ระดับน้ำมันเบรก	✓		
8. ไฟส่องสว่างทำงาน, แตร, ไฟหน้าปัดและเกจวัดต่างๆ	✓		
9. ระดับน้ำมันไฮดรอลิก, สภาพสายไฮดรอลิกตามจุดต่างๆ	✓		
10. ทดสอบการทำงานระบบยก, คันโยกควบคุม	✓		
11. ความสะอาดตัวรถ, เบาะนั่งคนขับ, หลังเบาะนั่งคนขับ	✓		
12. ตรวจเช็คระบบบังคับเลี้ยว	✓		
13. ตรวจเช็คสภาพงา, แผงงา	✓		
14. ตรวจเช็คการสตาร์ทเครื่องยนต์, ควันไอเสีย	✓		
15. ตรวจเช็คระบบเบรกและเบรกมือ	✓		

ข้อเสนอแนะ .....

ลงชื่อ [redacted] ผู้ควบคุมคนงานขับรถ

วันที่ 15-05-69

CONTAINER HANDLER

PREVENTIVE MAINTENANCE 2026

บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด
CHAOPHAYA TERMINAL INTERNATIONAL CO., LTD.
SONGKHLA PORT : Tambol Huakao Amphoe Singhanakorn, Songkhla 90280 Thailand
Tel : (074) 331070-8 Fax : (074) 331199, 332014 Website : ctic.co.th

PREVENTIVE MAINTENANCE PLAN 2026 (CONTAINER HANDLER)

No.	Action	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2026
E06	Plan		B			C			D			A		4
	Done													
E08	Plan	C			D			A			B			4
	Done													
E09	Plan	C		D			A			B		C		5
	Done													
E10	Plan		C		D		A		B		C			5
	Done				C1500									1
E11	Plan	D		A	B		C		D		A		B	7
	Done		D2000	A500										2
E12	Plan	B	C			D		A		B		C	D	7
	Done	B500		C1500		D2000								3
L05	Plan		A			B			C			D		4
	Done			A500	B1000									2
L06	Plan			D			A			B			C	4
	Done				D2000									1
L07	Plan	A		B				C			D			4
	Done		A500	B1000		C1500								3
L08	Plan		D		A		B		C			D		5
	Done													
L09	Plan	D			A	B		C		D			A	6
	Done		D2000		A500									2
R01	Plan	B		C	D		A	B		C		D	A	8
	Done	B1000	C1500		D2000	A500								4
R02	Plan	C	D		A	B		C	D		C	D		8
	Done	C1500		D2000		A500								3
R03	Plan		B	C		D	A		B	C	D		A	8
	Done		B1000	C1500	D2000									3
Monthly Schedule		January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Total
Total	Plan	8	7	6	7	6	7	6	7	6	6	7	6	79
	Done	3	5	6	6	4								24

Note : Plan (แผนงาน)
Done (ทำ / ปฏิบัติ)

MAINTENANCE PROGRAM R02

บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด
CHAOPHAYA TERMINAL INTERNATIONAL CO., LTD.
SONGKHLA PORT : Tambol Huakao Amphoe Singhanakorn, Songkhla 90280 Thailand
Tel : (074) 331070-8 Fax : (074) 331199, 332014 Website : ctic.co.th

CTIC No.:	R02	Serial:	H10300818	Engine Serial:	2013630183
Brand:	KALMAR	Year:	2016	Trans. Model.:	DANA TE32 Full Flour
Model:	DRT450	Engine Model:	TAD 1350 VE	Trans. Serial.:	YBEA058577

ลำดับ	รายการ	หน่วย	KALMAR	อื่น ๆ	500	1000	1500	2000	ราคา/หน่วย	ราคา/รวม
1	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Filter)	อัน	924523.0537 / J018288	Volvo 22480372	1	1	1	1		
2	กรองน้ำมันเครื่อง (Engine Oil Filter)	อัน	924548.0518 / J018289		1	1	1	1		
3	กรองน้ำมันหล่อลื่น (Lube Oil Filter)	อัน	924548.0519	J06190.0100	2	2	2	2		
4	กรองน้ำมันเกียร์ (Trans Filter)	อัน	923944.3095	J06271.0100	1	1	1	1		
5	กรองหายใจระบบเบรก (Breathing Filter Brake Tank)	อัน	923855.1185		2	2	2	2		
6	กรองไฮดรอลิกในถัง (Hydraulic Filter Tank Return)	อัน	922315.0004			1		1		
7	กรองอากาศ (Filter Insert (air intake))	อัน	923855.1224	P78-1398 (Donaldson)		1		1		
8	กรองอากาศตัวใน (Safety Filter (air intake))	อัน	923855.1225	P78-1399 (Donaldson)		1		1		
9	กรองหายใจถังน้ำมันไฮดรอลิกค์ (Breathing Filter Hyd. Tank)	อัน	923855.1183			2		2		
10	กรองเซอร์โว (Servo Filter Insert)	อัน	923944.2530			1		1		
11	กรองละเอียด (Filter Insert (fine))	อัน	922316.0007			1		1		
12	กรองแรงดันสูง (High Pressure Filter)	อัน	923976.2805		1	1	1	1		
13	กรองเครื่องปรับอากาศ (Fresh Air Filter (924530.0177))	อัน	923829.0668		1	1	1	1		
14	กรองดักน้ำ (Water Separator)	อัน	924523.0538	Volvo 20998367	1	1	1	1		
	Expenses categorized by type for the year 2024									

ลำดับ	รายการ	หน่วย	(Factory recommend)	CALTEX	500	1000	1500	2000	ราคา/หน่วย	ราคา/รวม
1	น้ำมันเครื่อง (Engine oil)	ลิตร	API CH-4/SAE15W40	Delo Gold Multigrade	36	36	36	36		
2	น้ำมันเกียร์ (Transmission oil)	ลิตร	DEXRON (ATF DEXRON, DEXRON III)	Texamtic 1888	60	60	60	60		
3	น้ำมันบล๊อกหน้า, เฟืองหน้า (Drive axle oil/Differntial)	ลิตร	API GL-5/SAE 85W-140	Delo®GearGL5EP 85W-140		50		50		
4	น้ำมันดุมล้อหน้า (Drive axle oil/Hub reduction)	ลิตร	API GL-5/SAE 85W-140	Delo®GearGL5EP 85W-140		20		20		
5	น้ำมันเฟืองขับมอเตอร์ยืด 20-40 (Rotation Hyd. Motor)	ลิตร	API GL-5/SAE 85W-140	Delo®GearGL5EP 85W-140		1.5		1.5		
6	น้ำมันไฮดรอลิกค์ (Hydraulic Oil) hyd. tank	ลิตร	ISO 6743/4/, ISO LHM68	Caltex 1000THF				625		
7	น้ำมันไฮดรอลิกค์ เบรก (Hydraulic Oil) brake tank	ลิตร	ISO 6743/4/, ISO LHM69	Caltex 1000THF				150		
8	จารบี (grease)	กก.	NLGI 1 Grade 2 whith 3-5% molybdenum disulphide	Marfark Multipurpose3	5	5	5	5		
9	จารบี (grease)	กก.	Gadus S2 V220D 2 NLGI 2 molybdenum Litium (Black)	Shell Gadus	5	5	5	5		
10	น้ำยาหม้อน้ำ (Coolant)	ลิตร	ZXL 100 Seltec PAG-Oil	Caltex Delo XLI Pre-mixed				48		
	Expenses categorized by type for the year 2024									

CTIC

บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด

R02

Songkhal Port

CHAOPHAYA TERMINAL INTERNATIONAL CO., LTD

No 0001

COMPLETED MAINTENANCE R02

Model	DRT450	Engine	TAD 1350 VE
Serial	H10300818	Trans	DANA TE32 Full Flour
Year	2016	Started	

Plan		Action		Completed Maintenance		
				Information		
Service Period	Next Action	Operating hours	Date	Hour Over (hour)	Hour Early (hour)	Time Period (days.)
1500 hrs.						
2000 hrs.	500					
500 hrs.	500					
1000 hrs.	31435	31935	3/1/68	- 46 hrs.	-	45
1500 hrs.	31967	32467	11/2/68	- 32 hrs.	-	39
2000 hrs.	32588.	33078.	4/4/68.	- 111 hrs.	-	52.
500 hrs.	33112	33612	14/5/68	- 32 hrs.	-	40.
1000 hrs.	33668.	34168.	24/6/68.	- 56 hrs	-	41
1500 hrs.	34168.	34681	30/07/68.	- 13 hrs.	-	36.
2000 hrs.	34681.	34738.	09/09/68.	- 57 hrs.	-	41.
500 hrs.	35238	35248.	31/10/68	- 10 hrs.	-	52
1000 hrs.	35748	35831	9/12/68.	- 83 hrs.	-	39.
1500 hrs.	36331.	36435	10/02/69	- 104 hrs	-	63.
2000 hrs.	36935	37464	16/04/69	- 49	-	64
500 hrs.	37464	37546	11/05/69	- 94	-	56
1000 hrs.	500					
1500 hrs.	500					
2000 hrs.	500					
500 hrs.	500					
1000 hrs.	500					
1500 hrs.	500					
2000 hrs.	500					
500 hrs.	500					
1000 hrs.	500					

บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด สาขาที่ 00001

No. 0432

Preventive Maintenance Check List
รายการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาการใช้งาน

Equipment Number หมายเลขเครื่องจักร	Job Date วันที่	Model No. รุ่น	Serial No. หมายเลขเครื่อง	Running Hrs. ชั่วโมง	Job No. เลขที่ใบงาน	Plan
R02	10/2/69	DRT450	H130300818	36435	0432	C

	A เครื่องยนต์ Engine	Service Plan	Remark
01	ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	A B ✓ D	
02	เปลี่ยนไส้กรองอากาศ (เมื่อจำเป็น)	A B C D	
03	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง	A B ✓ D	R
04	เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	A B ✓ D	R
05	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็นในหม้อน้ำ (เติมเมื่อจำเป็น)	A B ✓ D	
06	ทำความสะอาดสิ่งสกปรกบริเวณครีบหม้อน้ำ	A B ✓ D	
07	ตรวจเช็ครอกและสายพาน	A B ✓ D	
08	ตรวจเช็คการติดเครื่องยนต์ ดับเครื่องยนต์และเดินเครื่อง	A B ✓ D	
09	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อเย็น	A B ✓ D	
10	ตรวจเช็คการรั่วของไอเสียที่เทอร์โบ หม้อพักและท่อไอเสีย	A B ✓ D	
11	เปลี่ยนไส้กรองดันน้ำในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	A B C D	
12	ล้างคราบน้ำมันและสิ่งสกปรกด้วยน้ำยาเคมี	B C D	
13	เปลี่ยนไส้กรองน้ำหล่อเย็น	C D	
14	ตรวจเช็คความแน่นของน็อต สกรู ตามจุดยึดเครื่องยนต์	D	
15	ตรวจเช็คและปรับตั้งวาล์วเครื่องยนต์	D	
	B เกียร์และเพลาขับกลาง Tranmission & Propeller Shaft		
16	ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ ห้ามต่ำกว่าระดับ	A B ✓ D	
17	ตรวจเช็คการหลุดหลวมและความแน่นของสกรูยึดเพลาขับกลาง	A B ✓ D	
18	ตรวจเช็คเซ็นเตอร์ป้องกันเกียร์บนหน้าแปลนเพลากลาง	A B ✓ D	
19	เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเกียร์	B C D	
20	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	B C D	
21	ตรวจเช็คและทำความสะอาดแม่เหล็กดักผงตะกอนโลหะ	✓ D	
22	ทำความสะอาดท่อระบายอากาศเกียร์	✓ D	
23	ตรวจเช็คความแน่นของน็อต สกรู ที่จุดยึดเกียร์	D	
	C ชุดส่งกำลังเพลาเฟืองทดหน้าและเกรด Drive Axle and Brake		
24	ตรวจเช็ค-ขันสกรูยึดเพลาขับหน้า	A B ✓ D	
25	ตรวจเช็คการรั่วซึมน้ำมันที่เพลาหน้าและเบรค	A B ✓ D	
26	ตรวจเช็คระดับน้ำมัน ชุดเพลาขับหน้าและดุมล้อ ห้ามต่ำกว่าระดับ	B ✓ D	
27	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองขับและดุมล้อ	C D	
28	ทำความสะอาดท่อระบายอากาศเฟืองขับหน้า	✓ D	
29	ตรวจเช็คการทำงานของเบรคจอด และสภาพของผ้าเบรค	D	
	D ชุดบังคับเลี้ยว Steering Axle		
30	ตรวจเช็คความเสียหายและระยะฟรีของเหล็กยึดโยงชุดบังคับเลี้ยว	A B ✓ D	
31	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์ป้องกันน้ำหนักเกิน	A B ✓ D	
32	ตรวจเช็คศูนย์ล้อ	B ✓ D	
33	ตรวจเช็คสภาพยางกันสะเทือนบังคับเลี้ยว	✓ D	
34	ตรวจเช็คลูกปืนล้อ และน็อตล็อกลูกปืนล้อ	D	
35	ตรวจเช็คสลักลูกปืน และน็อตล็อกชุดบังคับเลี้ยว	D	
	E อุปกรณ์จับตู้สินค้า Spreader		
36	ตรวจเช็คศรล็อกตู้สินค้าและระบบกลไกการทำงาน	A B ✓ D	
37	ตรวจเช็คเซ็นเตอร์ศรล็อกตู้	A B ✓ D	
38	ตรวจเช็คน้ำมันเฟืองทดเกียร์ของไฮดรอลิกมอเตอร์และเบรค	B ✓ D	
39	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองทดเกียร์ของไฮดรอลิกมอเตอร์และเบรค	D	
40	ตรวจเช็คความแน่นของน็อต สกรู ไฮดรอลิกมอเตอร์	✓ D	
41	ตรวจเช็คการสึกหรอของแผ่นกันสึก และข้อต่อจุดหมุน	✓ D	
42	สังเกตและตรวจความเสียหาย การแตกร้าวของอุปกรณ์จับคู่	D	

	F กระบอกบูม ยืด-หด และกระบอกยก Telescopic Boom & Lift Cyd	Service Plan	Remark
43	ตรวจเช็คความแน่นของจุดยึดและสลักยึดกระบอกบูม	A B ✓ D	
44	ตรวจเช็คความแน่นของจุดยึดและสลักยึดกระบอกบูม	A B ✓ D	
45	ตรวจเช็คการสึกหรอของแผ่นกันสึกภายในซองบูม	✓ D	
46	สังเกตและตรวจเช็คการแตกร้าวของกระบอกบูมและกระบอกยกบูม	D	
	G เสายกและรางเลื่อนยกตู้สินค้า Mast & Carriage		
47	ตรวจเช็คความแน่นของจุดยึดและสลักของเสายก	A B ✓ D	
48	ตรวจเช็คศูนย์ของโซ่ยกน้ำหนัก	B C D	
49	ปรับตั้งระยะหย่อนของโซ่ยก	B C D	
50	ตรวจวัดระดับการยืดตัวของโซ่ยกทุก 25 ข้อ	C D	
	ก) โซ่เส้นใหญ่ ม.ม.		
	ข) โซ่เส้นเล็ก ม.ม.		
51	ตรวจเช็คความแน่นของจุดยึดกระบอกยก	✓ D	
52	ตรวจเช็คการสึกหรอของแผ่นกันสึกและลูกกลิ้งภายในรางยกน้ำหนักชั้นใน	✓ D	
53	ตรวจเช็คการสึกหรอของแผ่นกันสึกและลูกกลิ้งภายในรางยกน้ำหนักชั้นนอก	✓ D	
54	สังเกตุและตรวจเช็คการแตกร้าวของรางยกน้ำหนัก	D	
	H ระบบไฮดรอลิค Hydraulic		
55	เปลี่ยนไส้กรองแรงดันสูงของระบบไฮดรอลิค	C D	
56	เปลี่ยนไส้กรองเซอร์โว หรือไส้กรองแรงดันต่ำของระบบไฮดรอลิค	C D	
57	เปลี่ยนไส้กรองไฮดรอลิคเบรค	C D	
58	ตรวจวัดค่าแรงดันน้ำมันไฮดรอลิคในระบบต่างๆ ที่แผ่นป้ายบอกแรงดัน	A B C D	
	ก) แรงดันหลักของระบบ บาร์		
	ข) แรงดันระบบเบรค บาร์		
	ค) แรงดันต่ำของสัญญาณควบคุม บาร์		
	ง) แรงดันระบบพวงมาลัย บาร์		
59	ตรวจเช็คแรงดันในถังเก็บแรงดัน ครั้ง	C D	
60	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิค และน้ำมันไฮดรอลิคของระบบเบรค	D	
61	เปลี่ยนไส้กรองระบายอากาศของถังเก็บน้ำมันไฮดรอลิคและถังไฮดรอลิคเบรค	C D	
62	เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิคไหลกลับถังไฮดรอลิค	C D	
63	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคทุกระบบ	A B ✓ D	
	I ระบบไฟฟ้า Electrical		
64	ตรวจเช็คน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ ห้ามต่ำกว่าระดับ	A B ✓ D	
65	ตรวจเช็คการทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ	A B ✓ D	
	J ทั่วไป General		
66	ตรวจเช็คความแน่นของน็อตล้อ	A B ✓ D	
67	ตรวจเช็คสภาพยางและตรวจวัดลมยาง	A B ✓ D	
68	ตรวจเช็คแตร, สัญญาณเสียงเตือนถอยหลังและไฟส่องสัญญาณการทำงาน	A B ✓ D	
69	ทาจาระบีหน้าแผ่นกันสึก, อัดจาระบีตามจุดต่างๆ และหล่อลื่นโซ่	A B ✓ D	
	K ทดสอบการทำงานของระบบ Function Test		
70	ทดสอบการทำงานของระบบป้องกันน้ำหนักเกิน	A B ✓ D	
71	ทดสอบระบบป้องกันของศรล็อคตู้สินค้า	A B ✓ D	
72	ทดสอบการทำงานของระบบไฮดรอลิคทุกระบบ	A B ✓ D	
73	ตรวจเช็คและสังเกตุ หารอยรั่วซึมต่างๆ	A B ✓ D	

✓ = checked and OK
\- = not applicable
Y = repaired
F = re-filled / cleaned
R = replaced
T = adjust or tightened
N/R = Need repair

Note :

Signature ลงชื่อ

บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด สาขาที่ 00001

No. 0449

Preventive Maintenance Check List
รายการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาการใช้งาน

Equipment Number หมายเลขเครื่องจักร	Job Date วันที่	Model No. รุ่น	Serial No. หมายเลขเครื่อง	Running Hrs. ชั่วโมง	Job No. เลขที่ใบงาน	Plan
R02	16-9-19	~~A1036006~~ DRT490	A1036006 14	36984	4469	D.

	A เครื่องยนต์ Engine	Service Plan	Remark
01	ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	A B C D	
02	เปลี่ยนไส้กรองอากาศ (เมื่อจำเป็น)	A B C D	
03	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง	A B C D	
04	เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	A B C D	
05	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็นในหม้อน้ำ (เติมเมื่อจำเป็น)	A B C D	
06	ทำความสะอาดสิ่งสกปรกบริเวณครีบหม้อน้ำ	A B C D	
07	ตรวจเช็ครอกและสายพาน	A B C D	
08	ตรวจเช็คการคลัดเครื่องยนต์ คับเครื่องยนต์และเดินเครื่อง	A B C D	
09	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อเย็น	A B C D	
10	ตรวจเช็คการรั่วของไอเสียที่เทอร์โบ หม้อพักและท่อไอเสีย	A B C D	
11	เปลี่ยนไส้กรองดักน้ำในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	A B C D	
12	ล้างคราบน้ำมันและสิ่งสกปรกด้วยน้ำยาเคมี	B C D	
13	เปลี่ยนไส้กรองน้ำหล่อเย็น	C D	
14	ตรวจเช็คความแน่นของน็อต สกรู ตามจุดยึดเครื่องยนต์	D	
15	ตรวจเช็คและปรับตั้งวาล์วเครื่องยนต์	D	
	B เกียร์และเพลาขับกลาง Tranmission & Propeller Shaft		
16	ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ ห้ามต่ำกว่าระดับ	A B C D	
17	ตรวจเช็คการหลุดหลวมและความแน่นของสกรูยึดเพลาขับกลาง	A B C D	
18	ตรวจเช็คเซ็นเตอร์ป้องกันเกียร์บนหน้าแปลนเพลากลาง	A B C D	
19	เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเกียร์	B C D	
20	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	B C D	
21	ตรวจเช็คและทำความสะอาดแม่เหล็กดักผงละอองโลหะ	C D	
22	ทำความสะอาดท่อระบายอากาศเกียร์	C D	
23	ตรวจเช็คความแน่นของน็อต สกรู ที่จุดยึดเกียร์	D	
	C ชุดส่งกำลังเพลาฟืองทดหน้าและเกรด Drive Axle and Brake		
24	ตรวจเช็ค-ขันสกรูยึดเพลาขับหน้า	A B C D	
25	ตรวจเช็คการรั่วซึมน้ำมันที่เพลาหน้าและเบรค	A B C D	
26	ตรวจเช็คระดับน้ำมัน ชุดเพลาขับหน้าและดุมล้อ ห้ามต่ำกว่าระดับ	B C D	
27	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันฟืองขับและดุมล้อ	C D	
28	ทำความสะอาดท่อระบายอากาศฟืองขับหน้า	C D	
29	ตรวจเช็คการทำงานของเบรคจอด และสภาพของผ้าเบรค	D	
	D ชุดบังคับเลี้ยว Steering Axle		
30	ตรวจเช็คความเสียหายและระยะฟรีของเหล็กยึดโยงชุดบังคับเลี้ยว	A B C D	
31	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์ป้องกันน้ำหนักเกิน	A B C D	
32	ตรวจเช็คศูนย์ล้อ	B C D	
33	ตรวจเช็คสภาพยางกันสะเทือนบังคับเลี้ยว	C D	
34	ตรวจเช็คลูกปืนล้อ และน็อตล็อกลูกปืนล้อ	D	
35	ตรวจเช็คสลักลูกปืน และน็อตล็อกชุดบังคับเลี้ยว	D	
	E อุปกรณ์จับตู้สินค้า Spreader		
36	ตรวจเช็คศรล็อคตู้สินค้าและระบบกลไกการทำงาน	A B C D	
37	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์ศรล็อคตู้	A B C D	
38	ตรวจเช็คน้ำมันเฟืองทดเกียร์ของไฮดรอลิกมอเตอร์และเบรค	B C D	
39	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองทดเกียร์ของไฮดรอลิกมอเตอร์และเบรค	D	
40	ตรวจเช็คความแน่นของน็อต สกรู ไฮดรอลิกมอเตอร์	C D	
41	ตรวจเช็คการสึกหรอของแผ่นกันสึก และข้อต่อจุดหมุน	C D	
42	สังเกตและตรวจความเสียหาย การแตกร้าวของอุปกรณ์จับคู่	D	

	F กระบอกบูม ยืด-หด และกระบอกยก Telescopic Boom & Lift Cyd	Service Plan	Remark
43	ตรวจเช็คความแน่นของจุดยึดและสลักยึดกระบอกบูม	A B C D	
44	ตรวจเช็คความแน่นของจุดยึดและสลักยึดกระบอกบูม	A B C D	
45	ตรวจเช็คการสึกหรอของแผ่นกันสึกภายในของบูม	C D	
46	สังเกตและตรวจเช็คการแตกร้าวของกระบอกบูมและกระบอกยกบูม	D	
	G เสายกและรางเลื่อนยกตู้สินค้า Mast & Carriage		
47	ตรวจเช็คความแน่นของจุดยึดและสลักของเสายก	A B C D	
48	ตรวจเช็คศูนย์ของโซ่ยกน้ำหนัก	B C D	
49	ปรับตั้งระยะหย่อนของโซ่ยก	B C D	
50	ตรวจวัดระดับการยืดตัวของโซ่ยกทุก 25 ข้อ	C D	
	ก) โซ่เส้นใหญ่ ม.ม.		
	ข) โซ่เส้นเล็ก ม.ม.		
51	ตรวจเช็คความแน่นของจุดยึดกระบอกยก	C D	
52	ตรวจเช็คการสึกหรอของแผ่นกันสึกและลูกกลิ้งภายในรางยกน้ำหนักชั้นใน	C D	
53	ตรวจเช็คการสึกหรอของแผ่นกันสึกและลูกกลิ้งภายในรางยกน้ำหนักชั้นนอก	C D	
54	สังเกตุและตรวจเช็คการแตกร้าวของรางยกน้ำหนัก	D	
	H ระบบไฮดรอลิค Hydraulic		
55	เปลี่ยนไส้กรองแรงดันสูงของระบบไฮดรอลิค	C D	
56	เปลี่ยนไส้กรองเซอร์โว หรือไส้กรองแรงดันต่ำของระบบไฮดรอลิค	C D	
57	เปลี่ยนไส้กรองไฮดรอลิคเบรค	C D	
58	ตรวจวัดค่าแรงดันน้ำมันไฮดรอลิคในระบบต่างๆ ที่แผ่นป้ายบอกแรงดัน	A B C D	
	ก) แรงดันหลักของระบบ บาร์		
	ข) แรงดันระบบเบรค บาร์		
	ค) แรงดันต่ำของสัญญาณควบคุม บาร์		
	ง) แรงดันระบบพวงมาลัย บาร์		
59	ตรวจเช็คแรงดันในถังเก็บแรงดัน ครั้ง	C D	
60	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิค และน้ำมันไฮดรอลิคของระบบเบรค	D	
61	เปลี่ยนไส้กรองระบายอากาศของถังเก็บน้ำมันไฮดรอลิคและถังไฮดรอลิคเบรค	C D	
62	เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิคไหลกลับถังไฮดรอลิค	C D	
63	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคทุกระบบ	A B C D	
	I ระบบไฟฟ้า Electrical		
64	ตรวจเช็คน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ ห้ามต่ำกว่าระดับ	A B C D	
65	ตรวจเช็คการทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ	A B C D	
	J ทั่วไป General		
66	ตรวจเช็คความแน่นของน็อตล้อ	A B C D	
67	ตรวจเช็คสภาพยางและตรวจวัดลมยาง	A B C D	
68	ตรวจเช็คแตร, สัญญาณเสียงเตือนถอยหลังและไฟส่องสัญญาณการทำงาน	A B C D	
69	ทาจาระบีหน้าแผ่นกันสึก, อัดจาระบีตามจุดต่างๆ และหล่อลื่นโซ่	A B C D	
	K ทดสอบการทำงานของระบบ Function Test		
70	ทดสอบการทำงานของระบบป้องกันน้ำหนักเกิน	A B C D	
71	ทดสอบระบบป้องกันของศรล็อคตู้สินค้า	A B C D	
72	ทดสอบการทำงานของระบบไฮดรอลิคทุกระบบ	A B C D	
73	ตรวจเช็คและสังเกตุ หารอยรั่วซึมต่างๆ	A B C D	

✓ = checked and OK
– = not applicable
Y = repaired
F = re-filled / cleaned
R = replaced
T = adjust or tightened
N/R = Need repair

Note :

Signature ลงชื่อ

บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด
CHAOPHAYA TERMINAL INTERNATIONAL CO., LTD.
SONGKHLA PORT : Tambol Huakao, Amphoe Singhanakorn, Songkhla, 90280 Thailand
Tel : (074) 331070-8 Fax : (074) 331199, 332014 Website : ctic.co.th

รายงานการตรวจเช็ครถยกตู้คอนเทนเนอร์

วันที่ 15-5-69 เวลาตรวจเช็ค 08.00 น.

หมายเลขรถ R03 ชั่วโมงรถ 28019 ชื่อผู้ตรวจ ชาญวิทย์ 10:9 นน

รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	
1. ระดับน้ำมันเครื่อง	✓		
2. ระดับน้ำหล่อเย็น, หม้อพักน้ำ, สภาพสายพาน	✓		
3. ระดับน้ำมันเกียร์	✓		
4. สภาพแบตเตอรี่, ระดับน้ำกลั่น	✓		
5. น็อตล้อ, กระทะล้อ, ลมยาง	✓		
6. ตรวจเช็คสภาพกรองอากาศ	✓		
7. ตรวจเช็คสภาพเสายก, Boom, โซ่, สเปรดเดอร์	✓		
8. ไฟส่องสว่างทำงาน, แตร, ไฟหน้าปัดและเกจวัดต่างๆ	✓		
9. ระดับน้ำมันไฮดรอลิก, สภาพสายไฮดรอลิกตามจุดต่างๆ	✓		
10. ทดสอบการทำงานระบบยก, ล็อคและระบบเลี้ยว	✓		
11. ความสะอาดตัวรถ, ห้องคนขับ	✓		
12. ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ	✓		
13. ตรวจเช็คระบบปัดน้ำฝน, ใบปัดน้ำฝน	✓		
14. ตรวจเช็คการสตาร์ทเครื่องยนต์, ควันไอเสีย	✓		
15. ตรวจเช็คระบบเบรกและเบรกมือ	✓		

ข้อเสนอแนะ .....

ลงชื่อ [redacted] หัวหน้าพนักงานขับรถ

วันที่ 15/05/69

บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด
CHAOPHAYA TERMINAL INTERNATIONAL CO., LTD.
SONGKHLA PORT : Tambol Huakao, Amphoe Singhanakorn, Songkhla, 90280 Thailand
Tel : (074) 331070-8 Fax : (074) 331199, 332014 Website : ctic.co.th

รายงานการตรวจเช็ครถหัวลากและหางพ่วง

วันที่ 15-05-69 เวลาตรวจเช็ค 08.00 น

หมายเลขรถ W-23 ชั่วโมงรถ 8288 ชื่อผู้ตรวจ นันทชัย

รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	
1. ระดับน้ำมันเครื่อง	✓		
2. ระดับน้ำหล่อเย็น, หม้อพักน้ำ, สภาพสายพาน	✓		
3. ระดับน้ำมันเกียร์	✓		
4. สภาพแบตเตอรี่, ระดับน้ำกลั่น	✓		
5. น็อตล้อ, กระทะล้อ, ลมยาง	✓		
6. ตรวจเช็คสภาพกรองอากาศ	✓		
7. แหนบและช่วงล่าง	✓		
8. ไฟส่องสว่างทำงาน, แตร, ไฟหน้าปัดและเกจวัดต่างๆ	✓		
9. ถ่ายน้ำในถังเก็บลมทิ้ง	✓		
10. ทดสอบการทำงานเบรค	✓		
11. ความสะอาดตัวรถ, ห้องคนขับ	✓		
12. ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ	✓		
13. ตรวจเช็คระบบปัดน้ำฝน, ใบปัดน้ำฝน	✓		
14. ตรวจเช็คการสตาร์ทเครื่องยนต์, ควันไอเสีย	✓		

ข้อเสนอแนะ .....

ลงชื่อ [redacted] หัวหน้าพนักงานขับรถ

วันที่ 15/05/69

เอกสารแนบที่ 7-2

ตัวอย่างแผนการขุดลอกรางระบายน้ำประจำเดือน

แผนการขุดลอกรางระบายน้ำประจำเดือน

แผนงานขุดรอกรางระบายน้ำ ประจำเดือน

ตัวอย่าง : บันทึกแผนงานเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2569

ตารางการทำงาน ประจำเดือน : เมษายน 2569						
วันที่ / งาน		ทำความสะอาดรางระบายน้ำ			ล้างตาชั่งและอาคารทางเข้า	หมายเหตุ
		สนง.OPS	เขวบล็อค Z	ป่อพักบล็อค K		
ความถี่		1 ครั้ง / สัปดาห์	งานก่อสร้าง	2 ครั้ง / เดือน	1 ครั้ง / เดือน	
1/04/2569	พ.	✓	⊘			
2/04/2569	พฤ.		⊘			
3/04/2569	ศ.		⊘	✓		
4/04/2569	ส.		⊘			
5/04/2569	อา.					
6/04/2569	จ.		⊘			
7/04/2569	อ.		⊘			
8/04/2569	พ.	✓	⊘			
9/04/2569	พฤ.		⊘			
10/04/2569	ศ.		⊘	✓		
11/04/2569	ส.		⊘			
12/04/2569	อา.					
13/04/2569	จ.		⊘			
14/04/2569	อ.		⊘			
15/04/2569	พ.	✓	⊘			
16/04/2569	พฤ.		⊘			
17/04/2569	ศ.		⊘	✓	✓	ใช้รถบรรทุกน้ำ
18/04/2569	ส.		⊘			
19/04/2569	อา.					
20/04/2569	จ.		⊘			
21/04/2569	อ.		⊘			
22/04/2569	พ.	✓	⊘			
23/04/2569	พฤ.		⊘			
24/04/2569	ศ.		⊘	✓		
25/04/2569	ส.		⊘			
26/04/2569	อา.					
27/04/2569	จ.		⊘			
28/04/2569	อ.		⊘			
29/04/2569	พ.	✓	⊘			
30/04/2569	พฤ.		⊘			

ตารางการทำงาน ประจำเดือน : พฤษภาคม 2569

วันที่ / งาน		ทำความสะอาดรางระบายน้ำ			ล้างตู้ทำน้ำเย็น 1 จุด	หมายเหตุ
		ลาน.OPS	เขาวบอ้อล Z	บ่อพักบอ้อล K		
ความถี่		งานต่อสร้าง	งานต่อสร้าง	งานต่อสร้าง	1 ครั้ง / สัปดาห์	
1/05/2569	ศ.					หยุดวันแรงงาน
2/05/2569	ส.	⊘	⊘	⊘		
3/05/2569	อา.					
4/05/2569	จ.					หยุดวันฉัตรมงคล
5/05/2569	จ.	⊘	⊘	⊘		
6/05/2569	พ.	⊘	⊘	⊘		
7/05/2569	พฤ.	⊘	⊘	⊘		
8/05/2569	ศ.	⊘	⊘	⊘		
9/05/2569	ส.	⊘	⊘	⊘		
10/05/2569	อา.					
11/05/2569	จ.	⊘	⊘	⊘		
12/05/2569	อ.	⊘	⊘	⊘		
13/05/2569	พ.	⊘	⊘	⊘		
14/05/2569	พฤ.	⊘	⊘	⊘		
15/05/2569	ศ.	⊘	⊘	⊘		
16/05/2569	ส.	⊘	⊘	⊘		
17/05/2569	อา.					
18/05/2569	จ.	⊘	⊘	⊘		
19/05/2569	อ.	⊘	⊘	⊘		
20/05/2569	พ.	⊘	⊘	⊘		
21/05/2569	พฤ.	⊘	⊘	⊘	✓	ใช้รอบบรรทุกน้ำ
22/05/2569	ศ.	⊘	⊘	⊘		
23/05/2569	ส.	⊘	⊘	⊘		
24/05/2569	อา.					
25/05/2569	จ.	⊘	⊘	⊘		
26/05/2569	อ.	⊘	⊘	⊘		
27/05/2569	พ.	⊘	⊘	⊘		
28/05/2569	พฤ.	⊘	⊘	⊘		
29/05/2569	ศ.	⊘	⊘	⊘		
30/05/2569	ส.	⊘	⊘	⊘		
31/05/2569	อา.					

เอกสารแนบที่ 7-3

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการขุดลอกร่องน้ำ

ประจำปี พ.ศ. 2569

งานจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษา ร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำสงขลา(ร่องนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2569

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569

บริษัท เอ็มเอส 101 จำกัด

รายละเอียดของสัญญา

งานจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำสงขลา(ร่องนอก)
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

สัญญาเลขที่ : **20/2569/พย. ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569**

ผู้ว่าจ้าง : **กรมเจ้าท่า**

ผู้รับจ้าง : **บริษัท เอ็มเอส 101 จำกัด**

ระยะเวลาดำเนินการ : **240 วัน**

เริ่มต้นสัญญา : **21 กุมภาพันธ์ 2569**

สิ้นสุดสัญญา : **18 ตุลาคม 2569**

วงเงินงบประมาณ : **122,490,000.00 บาท**

ปริมาณวัสดุขุดลอก : 1,300,000.00 ลูกบาศก์เมตร

วัตถุประสงค์ของสัญญาฯ

กรมเจ้าท่ามีความประสงค์ให้ผู้รับจ้างทำการขุดลอกตามอำนาจหน้าที่มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ทำการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำสงขลา(ร่องนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ปริมาณงาน

- ทำการขุดลอก ระหว่าง กม.-6+000 ถึง กม.0+000
- ระดับความลึกไม่เกิน 10 เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด
- ปริมาณวัสดุขุดลอกและปริมาณขนย้ายวัสดุขุดลอกจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 1,300,000 ลูกบาศก์เมตร
- นำวัสดุขุดลอกไปทิ้งบริเวณที่กำหนดในสัญญา


พิกัดจุดศูนย์กลางที่ทิ้งวัสดุ
N = 815000 lat = 7°22'13.36"
E = 673900 long = 100°34'31.93
R = 1,000 เมตร
ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร
รายละเอียดร่องน้ำสงขลา
ความกว้าง 120 - 330 ม.
ความยาว 6,000 ม.
ความลึก 10 ม. จากระดับน้ำลงต่ำสุด
ความลาดเอียง 1 : 6
Google Earth

ผลสำรวจ และพื้นที่ขุดลอก (ปริมาณตามสัญญา 1,300,000 ลบ.ม.)

- **สำรวจจัดทำแผนที่ร่องน้ำก่อนการขุดลอก วันที่ 4 - 5 มี.ค.69**
- **ตั้งแต่ กม. -6+000 ถึง กม.0+000**
- **มีปริมาณ 2,701,068.00 ลบ.ม.**
- **ความลึก 10 ม.**





ประมาณการวัสดุขุดลอก		
1. ร่องน้ำเดินเรือ กม.- 4+000 - กม.-1+500	ปริมาณวัสดุ	1.1 ล้าน ลบ.ม.
2. หน้าท่าเรือ กม.-0+300 - กม.-1+000		0.6 ล้าน ลบ.ม.
3. ตรงข้ามท่าเรือ กม.-0+300 - กม.-1+000		



เครื่องจักรที่ปฏิบัติงาน (เครื่องจักรหลัก)

เรือขุดแบบยุ้งดิน ผิงอัน 1

ความจุยุ้งดิน 2,143.00 ลูกบาศก์เมตร

เรือขุดแบบยุ้งดิน บรรทัดไทย 3

ความจุยุ้งดิน 400.00 ลูกบาศก์เมตร

จบการนำเสนอ

เอกสารแนบที่ 7-4

การหารือเรื่องการสร้างสะพานลอยกับเทศบาลเมืองสิงหนครและโรงเรียนบ้านเขาแดง

หารือกับเทศบาลเมืองสิงหนคร

หารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแดง

ที่ ศธ ๐๔๑๔๕.๒๐/๙๑

โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) สพฐ.
ม.๗ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ๙๐๒๘๐
สพป.สงขลา เขต ๑

๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องหมายจราจร

เรียน ผู้อำนวยการท่าเรือ บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด

เนื่องด้วย โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีนักเรียน จำนวน ๒๔๗ คน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๐ คน ซึ่งโรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) อยู่ติดกับบริเวณริมถนนสายหลัก ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ขับขี่ใช้ยานพาหนะสัญจรผ่านหน้าโรงเรียนด้วยความเร็วสูง ประกอบกับในช่วงเวลาเข้าก่อนเข้าเรียน และช่วงเย็นหลังเลิกเรียน จะมีนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง เดินทางเข้า ออกโรงเรียน และจำเป็นต้องใช้ทางข้าม (ทางม้าลาย) ซึ่งในปัจจุบันเส้นทางข้าม (ทางม้าลาย) บริเวณหน้าโรงเรียนและพื้นที่โดยรอบมีสภาพลบเลือน ชำรุด และซีดจาง ทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์มองเห็นได้ไม่ชัดเจน อาจเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนต่อนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้ใช้ทาง

ทางโรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองเป็นสำคัญ จึงมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์จากบริษัทฯ ของท่าน ในการสนับสนุนเครื่องหมายจราจร เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในเขตโรงเรียน ดังรายการต่อไปนี้

๑. เสาป้ายเตือนทางม้าลาย ลดความเร็ว ในเขตข้ามถนน/เขตโรงเรียน และไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ชุด

๒. สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อติดตั้งบริเวณก่อนถึงทางข้าม จำนวน ๒ ชุด

๓. ตีเส้นจราจร ทางม้าลาย ๗๐ ตารางเมตร

โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากบริษัทของท่านในการร่วมกันสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนและชุมชนในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(นายผดุงศักดิ์ ชุมอนทร์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)

โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
โทร. ๐๖๓-๐๘๑๑๙๑๕

หมายเหตุ : โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนน้อย จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้สะพานลอย

"เรียนดี มีคุณธรรม"

บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด
CHAOPHAYA TERMINAL INTERNATIONAL CO., LTD.
SONGKHLA PORT: Tambol Huakao, Amphur Singhanakorn, Songkhla, 90280 Thailand.
Tel : (074) 331070-78 Fax : (074) 331199, 332014

ที่ จท.สข. 033/2569

วันที่ 22 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขออนุญาตปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียนบ้านเขาแดง

เรียน นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสิงหนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือโรงเรียนบ้านเขาแดง ที่ ศธ 04145.20/91 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2569
2. แบบโครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียนบ้านเขาแดง

ด้วยโรงเรียนบ้านเขาแดง ได้มีหนังสือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ขอให้ บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด อนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องหมายจราจร เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน เยาวชนและชุมชน เพราะมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการกว่าสะพานลอย เนื่องจากโรงเรียนและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงมีนักเรียนและคนเดินเท้าจำนวนน้อย

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำแบบโครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียนบ้านเขาแดง ประกอบด้วย เครื่องหมายจราจร (ทางม้าลาย) และสัญญาเตือน (ป้ายและไฟสัญญาณเตือน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เพื่อขออนุญาตทำการก่อสร้างจากเทศบาลเมืองสิงหนครมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาตด้วย

[redacted]

(นายวัลลภชัย เรืองเลิศปัญญากุล)

ผู้อำนวยการท่าเรือสงขลา

[redacted]

ศิลป์ 074-331-769 ต่อ 312 <ดวงรัตน์>
ประสานงาน

23/6/69

ที่ สข ๕๒๕๐๓/ย้ายคลี่

สำนักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร
ถนนสงขลา-ระโนด สข ๙๐๒๘๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุญาตให้ดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียนบ้านเขาแดง

เรียน ผู้อำนวยการท่าเรือสงขลา

อ้างถึง หนังสือบริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด ที่ จพ.สข. ๐๓๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด ได้ขออนุญาตปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียนบ้านเขาแดง โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรและตีเส้นทางม้าลายบริเวณถนนทางไปท่าแพขนานยนต์(หน้าโรงเรียนบ้านเขาแดง) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนผู้ใช้เส้นทาง นั้น

เทศบาลเมืองสิงหนครได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จึงอนุญาตให้ทาง บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด ดำเนินการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและตีเส้นทางม้าลายบริเวณดังกล่าวโดยใช้งบประมาณของบริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด ทั้งนี้ การออกแบบและดำเนินการให้ทำตามรูปแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเกณฑ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายหมัดอะเส็ม สะเส็ม)
รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร

กองช่าง
โทร. ๐ ๗๔๓๓ ๑๗๖๙ ต่อ ๓๓๒
โทรสาร ๐ ๗๔๓๓ ๒๗๕๐

"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

ไฟล์แบบงานปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียนบ้านเขาแดง
ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

Chaophaya Terminal International CO.,LTD.

CTIC IS A LEADING PORT WITH MODERN MANAGEMENT & TECHNOLOGY COMMITTED
TO EXCELLENT SERVICE AND SOCIAL RESPONSIBILITY



KEY PLAN



NOTES :

OWNER :

CTIC

Chaophaya Terminal International CO.,LTD.

CTIC IS A LEADING PORT WITH MODERN MANAGEMENT & TECHNOLOGY COMMITTED TO EXCELLENT SERVICE AND SOCIAL RESPONSIBILITY

DESIGNER :

REV.	DATE	DESCRIPTION	CHK.	APP.

ARCHITECTS :

STRUCTURAL / CIVIL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

จรัญ เมืองพิมาย ภก.55430

SANITARY AND FIRE PROTECTION ENGINEERS :

PROJECT NAME :

JOB NO :

STATUS :

DATE :

DRAWING NO :

SCALE :

FOR A1

FOR A3

TITLE :

REMARKS :

DO NOT SCALE THIS DRAWING. ALL DIMENSIONS SHOULD BE CHECKED ON THE SITE AND SHOP DRAWINGS TO BE PREPARED BY CONTRACTOR AND SUBMITTED TO THE ENGINEER FOR APPROVAL BEFORE CONSTRUCTION.



13.2 SQM.

FOOTBALL FIELD



TRAFFIC ISLAND



BANKHAODAENG SCHOOL

70.0 SQM.



13.2 SQM.

CROSSWALK MARKING

N.T.S. SCALE

NOTE : THE MATERIAL USED IS THERMOPLASTIC PAINT FOR ROAD MARKINGS, CONFORMING TO THE DEPARTMENT OF HIGHWAYS AND THAI INDUSTRIAL STANDARDS (TIS). IT IS 3 MILLIMETERS THICK.

KEY PLAN



NOTES :

OWNER :

CTIC

Chaophaya Terminal International CO.,LTD.

CTIC IS A LEADING PORT WITH MODERN MANAGEMENT & TECHNOLOGY COMMITTED TO EXCELLENT SERVICE AND SOCIAL RESPONSIBILITY

DESIGNER :

REV.	DATE	DESCRIPTION	CHK.	APP.

ARCHITECTS :

STRUCTURAL / CIVIL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

นาย ไกรสิทธิ์ ภักดีวงศ์ ภ.น.55430

SANITARY AND FIRE PROTECTION ENGINEERS :

PROJECT NAME :

JOB NO :

STATUS : DATE :

DRAWING NO : SCALE : FOR A1 FOR A3

TITLE :

REMARKS :

DO NOT SCALE THIS DRAWING. ALL DIMENSIONS SHOULD BE CHECKED ON THE SITE AND SHOP DRAWINGS TO BE PREPARED BY CONTRACTOR AND SUBMITTED TO THE ENGINEER FOR APPROVAL BEFORE CONSTRUCTION.

ติเส้นทางม้าลายบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียน

ติดตั้งป้ายเตือนและไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 1)

ติเส้นจราจร (เขตโรงเรียน ลดความเร็ว) ก่อนถึงทางข้ามหน้าโรงเรียน

เปลี่ยนไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 2)

KEY PLAN



NOTES :

OWNER :

CTIC

Chaophaya Terminal International CO.,LTD.

CTIC IS A LEADING PORT WITH MODERN MANAGEMENT & TECHNOLOGY COMMITTED TO EXCELLENT SERVICE AND SOCIAL RESPONSIBILITY

DESIGNER :

REV.	DATE	DESCRIPTION	CHK.	APP.

ARCHITECTS :

STRUCTURAL / CIVIL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

จเร เลิงทอง ภก.55430

SANITARY AND FIRE PROTECTION ENGINEERS :

PROJECT NAME :

JOB NO :

STATUS :

DATE :

DRAWING NO :

SCALE :

FOR A1

FOR A3

TITLE :

REMARKS :

DO NOT SCALE THIS DRAWING. ALL DIMENSIONS SHOULD BE CHECKED ON THE SITE AND SHOP DRAWINGS TO BE PREPARED BY CONTRACTOR AND SUBMITTED TO THE ENGINEER FOR APPROVAL BEFORE CONSTRUCTION.

ติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ (จุดที่ 4)

เคลื่อนย้ายไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์มาติดตั้ง (จุดที่ 3)

ถนนทางหลวง 4308 ทางเข้าท่าเรือน้ำลึกสงขลา

ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์เดิม เคลื่อนย้ายไปติดตั้ง (จุดที่ 3)

KEY PLAN



NOTES :

OWNER :

CTIC

Chaophaya Terminal International CO.,LTD.

CTIC IS A LEADING PORT WITH MODERN MANAGEMENT & TECHNOLOGY COMMITTED TO EXCELLENT SERVICE AND SOCIAL RESPONSIBILITY

DESIGNER :

REV.	DATE	DESCRIPTION	CHK.	APP.

ARCHITECTS :

STRUCTURAL / CIVIL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

จเร เมืองทอง ภก.55430

SANITARY AND FIRE PROTECTION ENGINEERS :

PROJECT NAME :

JOB NO :

STATUS :

DATE :

DRAWING NO :

SCALE :

FOR A1

FOR A3

TITLE :

REMARKS :

DO NOT SCALE THIS DRAWING. ALL DIMENSIONS SHOULD BE CHECKED ON THE SITE AND SHOP DRAWINGS TO BE PREPARED BY CONTRACTOR AND SUBMITTED TO THE ENGINEER FOR APPROVAL BEFORE CONSTRUCTION.



เสาป้ายเตือน และไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 1)

ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (จุดที่ 2,3,4)

KEY PLAN



NOTES :

OWNER :

CTIC

Chaophaya Terminal International CO.,LTD.

CTIC IS A LEADING PORT WITH MODERN MANAGEMENT & TECHNOLOGY COMMITTED TO EXCELLENT SERVICE AND SOCIAL RESPONSIBILITY

DESIGNER :

REV.	DATE	DESCRIPTION	CHK.	APP.

ARCHITECTS :

STRUCTURAL / CIVIL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

จิรวัฒน์ เมืองทอง ภก.55430

SANITARY AND FIRE PROTECTION ENGINEERS :

PROJECT NAME :

JOB NO :

STATUS :

DATE :

DRAWING NO :

SCALE :

FOR A1

FOR A3

TITLE :

REMARKS :

DO NOT SCALE THIS DRAWING. ALL DIMENSIONS SHOULD BE CHECKED ON THE SITE AND SHOP DRAWINGS TO BE PREPARED BY CONTRACTOR AND SUBMITTED TO THE ENGINEER FOR APPROVAL BEFORE CONSTRUCTION.

เอกสารแนบที่ 7-5

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผังเมือง

ผังเมืองรวม

ชุมชนท่าเรือน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

ตามที่ได้มีการปิดประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่อง เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา ปิดประกาศ 15 วัน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม พ.ศ.2566 และจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ภายหลังจัดทำร่าง

ผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร : 0 7489 0971 ต่อ 311 (กองผังเมือง)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา โทร : 0 7432 2057, 0 7431 3423

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ภายหลังจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)

ตามที่ได้มีการปิดประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่อง เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา ปิดประกาศ ๑๕ วัน เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน - ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ และจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ รวมถึงประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นการปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๑๐ กำหนดให้มีการเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าว

ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายหลังจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีประชาชนยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็น จำนวน ๘๕ ราย และยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นภายหลังจากการประชุม ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น ๙๘ ราย โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น	
การประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน	
๑.	**แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท จำนวน ๕ เรื่อง**
	๑.๑ ขอแก้ไขที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.๒) บริเวณ ก.๒-๗ เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (อ.๑) เหตุผล ๑) เนื่องจากประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและคลังสินค้าในพื้นที่เป็นเวลานานกว่า ๒๐ ปี และเป็นการรอนสิทธิของผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดิน ๒) เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและการใช้ที่ดินในปัจจุบัน
	๑.๒ ขอให้กำหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.๑) เฉพาะบนยอดเขาหรือพื้นที่ที่สูงกว่าถนนช่วงบนของภูเขา เหตุผล เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มที่ และไม่เป็นการลิดรอนสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	๑.๓ ขอแก้ไขที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (อศ.) บริเวณโบราณสถานเมืองสงขลาเก่า (หัวเขาแดง) ให้เป็นไปตามแผนผังโบราณสถานที่ได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๑๙ หน้า ๑๐๑๙๐ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๕ เหตุผล เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนผังโบราณสถานที่ได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๑๙ หน้า ๑๐๑๙๐ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๕
	๑.๔ ขอแก้ไขที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.๒) บริเวณ ก.๒-๗ และที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (อ.๑) บริเวณ อ.๑-๒ เป็นที่ดินประเภทอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (ย.๑) เหตุผล เนื่องจากเป็นย่านชุมชนและมีสิ่งปลูกสร้างที่พักอาศัย
	๑.๕ ขอขยายที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (ย.๒) ในพื้นที่ตำบลเกาะยอ เหตุผล ๑) เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต ๒) เพื่อส่งเสริมและรองรับการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม เช่น โรงแรม หอประชุม เป็นต้น

ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น	
๒.	**ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๖ เรื่อง**
	๒.๑ ขอแก้ไขข้อกำหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.๒) บริเวณ ก.๒-๑ (บริเวณหาดทรายแก้ว) และพื้นที่เฉพาะบริเวณ ดังนี้ **ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมือง ซึ่งเป็นเขตเทศบาลเมืองสิงหนคร** **ด้านตะวันออก จดถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย** **ด้านใต้ จดถนนร่วมในพัฒนา** **ด้านตะวันตก จดถนน อบจ.สข. ๑-๑๐๗๙** **๑) ขอให้สามารถประกอบกิจการโรงแรมประเภท ๑ ถึง ๔** **๒) ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการโรงงานทุกประเภท เว้นแต่โรงงานบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน** เหตุผล ๑) เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในอนาคต เช่น โรงแรม หอประชุม เป็นต้น ๒) เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	๒.๒ ขอแก้ไขข้อกำหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.๑) ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ได้มากกว่า ๐.๕ : ๑ และอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ได้มากกว่าร้อยละห้าสิบ เหตุผล เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มที่ และไม่เป็นการลิดรอนสิทธิในที่ดินมากเกิน
	๒.๓ ขอแก้ไขข้อกำหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.๒) บริเวณ ก.๒-๑ (ถนนร่วมใจพัฒนา) ให้สามารถประกอบพาณิชยกรรมได้ เหตุผล เนื่องจากอยู่ใกล้สถานที่สำคัญต่าง ๆ และเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ที่ดินในปัจจุบัน
	๒.๔ ขอแก้ไขข้อกำหนดที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (ย.๒) บริเวณ ย.๒-๑ ให้สามารถประกอบกิจการดังต่อไปนี้ **๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามบัญชีท้ายข้อกำหนด โดยไม่จำกัดพื้นที่อาคารในหลังเดียวกัน** **๒) สถานีบริการน้ำมัน และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย** **๓) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร** **๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม** **๕) การอยู่อาศัยที่ไม่จำกัดพื้นที่อาคารในหลังเดียวกัน** **๖) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร** **๗) กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น** **๘) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บหรือพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของ เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรืออุตสาหกรรม** **๙) ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน ๒:๑** **๑๐) ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกินร้อยละ ๗๐** **๑๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒๐% ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ**

ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น	
	เหตุผล มีที่ดินอยู่ในบริเวณ ย.๒-๑ และเคยได้รับสิทธิเดิมตามผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๙ ในที่ดินประเภทชุมชน บริเวณหมายเลข ๑.๔
	๒.๕ ขอแก้ไขข้อกำหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.๒) บริเวณ ก.๒-๑ ให้สามารถประกอบกิจการโกดังสินค้าและสถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรืออุตสาหกรรมได้ เหตุผล เนื่องจากประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อเป็นโกดังสินค้าและวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนั้น การวางผังเมืองจึงเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดิน
	๒.๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (ย.๑) บริเวณ ย.๑-๒ ไม่ต้องการให้มีการวางตู้คอนเทนเนอร์ เหตุผล เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนและโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๓.	**บัญชีแนบท้ายข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๑ เรื่อง**
	ขอเพิ่มโรงงานตามลำดับ ประเภท ชนิดของโรงงานในบัญชีท้ายข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณ ก.๒ ยกเว้น ก.๒-๑๒ ก.๒-๑๕ ก.๒-๑๖ และ ก.๒-๑๘ ดังนี้ **โรงงานลำดับที่ ๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้** **(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช** **(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช** **(๕) การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า** **(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืช หรือหัวพืช** **(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก** **(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม** **(๑๑) การฟักไข่ โดยใช้ตู้อบ** **โรงงานลำดับที่ ๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์น้ำอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้** **(๒) การถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง** **(๓) การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์** **(๖) การล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์** **(๗) การทำผลิตภัณฑ์จากไข่ เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น** **โรงงานลำดับที่ ๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำนมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้** **(๑) การทำนมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์ หรือสเตอริไลส์** **(๖) การทำนมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ**

ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น
โรงงานลำดับที่ ๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การทำอาหารจากสัตว์น้ำและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ (๓) การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ หนังหรือไขมันสัตว์น้ำ (๔) การสกัดน้ำมันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ำ หรือการทำน้ำมันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ำให้บริสุทธิ์ (๕) การล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ำ โรงงานลำดับที่ ๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ (๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง โรงงานลำดับที่ ๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืชอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๓) การป่นหรือบด เมล็ดพืช หรือหัวพืช (๔) การผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช (๕) การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช (๖) การปอกหัวพืช หรือทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง โรงงานลำดับที่ ๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกแลต หรือขนมหวานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การทำใบชาแห้งหรือใบชาผง (๓) การทำโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ (๕) การทำเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ (๖) การทำมะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด (๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ำตาล (๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ำตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกแลต (๑๐) การทำลูกกวาดหรือทอฟฟี่ โรงงานลำดับที่ ๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๒) การทำเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร (๔) การทำน้ำส้มสายชู (๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ (๘) การทำพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง โรงงานลำดับที่ ๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ (๒) การป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือกหอยสำหรับทำหรือผสมเป็นอาหารสัตว์

ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น
โรงงานลำดับที่ ๑๖ โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา โรงงานลำดับที่ ๑๘ โรงงานทำหรือผสมสุราจากผลไม้หรือสุราแช่อื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ในลำดับที่ ๑๙ โรงงานลำดับที่ ๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม หรือน้ำแร่อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๒) การทำเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (๔) การทำน้ำแร่ โรงงานลำดับที่ ๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่มอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๒) การทำถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก (๓) การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ (๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ โรงงานลำดับที่ ๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ซึ่งมิใช่รองเท้าอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้า จากผ้าหนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น (๒) การทำหมวก โรงงานลำดับที่ ๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ทำจากไม้ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป โรงงานลำดับที่ ๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๒) การทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร โรงงานลำดับที่ ๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา โรงงานลำดับที่ ๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อกอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การทำภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (๒) การทำรองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ (๓) การแกะสลักไม้ (๔) การทำกรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ (๕) การทำผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก โรงงานลำดับที่ ๔๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การผลิตวัตถุที่รับรองไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ (๒) การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์

ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น
(๓) การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ แต่วัตถุตาม (๑) หรือ (๒) ไม่รวมถึงวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นอาหาร เครื่องกีฬา เครื่องสำอาง เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะและส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการนั้น โรงงานลำดับที่ ๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การทำสบู่ วัสดุสังเคราะห์สำหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์สำหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑ์สำหรับชำระล้างหรือขัดถู (๓) การทำเครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย (๔) การทำยาสีฟัน โรงงานลำดับที่ ๕๑ โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางในสำหรับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล คน หรือสัตว์ โรงงานลำดับที่ ๕๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การทำเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (๔) การทำภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ โรงงานลำดับที่ ๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสำหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว โรงงานลำดับที่ ๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ำ ถังน้ำ หรือปล่องไฟ (๓) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการต่อเรือ โรงงานลำดับที่ ๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การทำภาชนะบรรจุ (๒) การทำผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก (๓) การทำผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องอัดขนิดเกลียว (๔) การทำตู้หรือห้องนิรภัย (๕) การทำผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิล โดยใช้ลวดที่ได้มาจากแหล่งอื่น ซึ่งมิใช่ลวดหรือสายเคเบิลที่หุ้มด้วยฉนวน (๘) การทำเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลือง สำหรับใช้ในการต่อท่อหรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ (๙) การทำเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ (๑๐) การทำผลิตภัณฑ์โลหะสำเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบ ลงรัก (Enamelling, Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด (๑๑) การอัดเศษโลหะ

ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ (๑๔) การทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (๑) ถึง (๑๐) โรงงานลำดับที่ ๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปั่นท่อ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การทำเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม หรือการกลั่นน้ำมัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว โรงงานลำดับที่ ๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรืออย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือใบอู่ต่อเรือ นอกจากเรือยาง (๒) การทำชิ้นส่วนพิเศษสำหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ (๓) การเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทำลายเรือ โรงงานลำดับที่ ๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว โรงงานลำดับที่ ๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว โรงงานลำดับที่ ๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลำดับอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๓) การทำเครื่องเพชร พลอย หรือเครื่องประดับสำหรับการแสดง (๔) การทำร่ม ไม้ถือ ขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก (๖) การทำแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม (๗) การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลำดับใด โรงงานลำดับที่ ๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ โรงงานลำดับที่ ๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) โรงงานลำดับที่ ๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงงานลำดับที่ ๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม <u>เหตุผล</u> ๑) เพื่อความเป็นไปได้ในการเริ่มพัฒนาหรือต่อยอดสำหรับใช้ในการรองรับหรือสนับสนุนการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาพื้นที่จากภาคส่วนอื่น ๆ ในการพัฒนาของจังหวัดสงขลาในอนาคต ๒) เปิดโอกาสให้เกิดการส่งเสริมการประกอบอาชีพดั้งเดิมของท้องถิ่นให้สามารถยกระดับการแข่งขันด้านสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการได้มากยิ่งขึ้น

ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น	
๔.	**แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง จำนวน ๓ เรื่อง**
	๔.๑ ขอให้ขยายถนนสายท่าแพ - หัวเขาแดง (ฝั่งสิงหนคร) เหตุผล เนื่องจากการสัญจรค่อนข้างลำบาก ช่องจราจรแคบกว่ามาตรฐาน
	๔.๒ ขอให้ขยายถนนบ้านโพรงจรเข้ - บ้านชุมชนหัวเขา เหตุผล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานหัวเขาแดงและเพิ่มความสะดวกในการสัญจร
	๔.๓ ขอให้มีเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอสิงหนครไปยังอำเภอเมืองสงขลาจะทำให้การคมนาคมขนส่งสะดวกมากขึ้นและลดความแออัดทางถนนของเส้นทางผ่านสะพานติณสูลานนท์ เหตุผล เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่งระหว่างเมือง
๕.	**แผนที่แสดงเขตผังเมืองรวม จำนวน ๑ เรื่อง**
	ขอให้ตัดพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขารูปช้างออกจากผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา เหตุผล เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาที่ไม่มีความสัมพันธ์กับผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา
๖.	**แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ เรื่อง**
	ขอให้กำหนดสายคลองธรรมชาติเพิ่มเติมในแผนผังแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เหตุผล เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการบุกรุกพื้นที่สาธารณะริมคลอง
๗.	**แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ ลักษณะ ๑ จำนวน ๑ เรื่อง**
	ขอให้พิจารณาโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียว่าสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่วางผังและบริเวณใกล้เคียงได้หรือไม่ เหตุผล เนื่องจากปัจจุบันน้ำเสียจากโรงงานอุตาสหกรรมบางแห่งที่อยู่นอกเขตผังปล่อยน้ำเสียเข้ามาในเขตผังด้วย เพื่อป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 7-6

สรุปกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

สรุปตัวอย่างกิจกรรม CSR

ช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียงท่าเรือสงขลา
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์และขอบคุณกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2569



ที่ ชมท /๒๕๖๘

ชุมชนนอกป่า สภสิงหนคร
ม.๕ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรางวัลในงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๙

เรียน ท่าน พล เจ้าพระยาท่าศิลา สากลศิริ

ด้วยชุมชนนอกป่า สภสิงหนคร จะจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๙ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนให้กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป ชุมชนนอกป่า สภสิงหนครจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๙ ณ สนามเด็กเล่นปตท.สผ. ม.๕ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา เวลา ๑๑ .๐๐ น เป็นต้นไป

ในการนี้ คณะกรรมการชุมชนนอกป่า สภสิงหนคร ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในงานกิจกรรมดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสิ่งของรางวัล สำหรับเด็กและเยาวชน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ หวังว่าจะได้รับอนุเคราะห์จากท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ประธานชุมชนนอกป่า สภสิงหนคร

ชุมชนนอกป่า สภสิงหนคร
โทร ๐๘๖ ๙๖๘๖๙๐๑ คุณสุดา จอมพงศ์



ที่ ชมท /๒๕๖๘

ชุมชนนอกป่า สภสิงหนคร
ม.๕ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน ท่าน พล เจ้าพระยาท่าศิลา สากลศิริ

ตามที่คณะกรรมการชุมชนนอกป่า สภสิงหนคร ได้จัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๙ ที่ผ่านมา และได้เรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในงานกิจกรรม และขอสนับสนุนสิ่งของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม การแสดงออก ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

ในการนี้ คณะกรรมการชุมชนนอกป่า สภสิงหนคร ได้รับการสนับสนุนสิ่งของรางวัล สำหรับเด็กและเยาวชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านและหน่วยงานของท่านเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ประธานชุมชนนอกป่า สภสิงหนคร

ชุมชนนอกป่า สภสิงหนคร
โทร ๐๘๖ ๙๖๘๖๙๐๑ คุณสุดา จอมพงศ์

ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์และขอบคุณกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2569

ที่ ศธ ๐๔๑๔๕.๗๔/ว๑๙๘

โรงเรียนวัดตีหลวงนอก(เกลี้ยง ชูชาติ)
หมู่ที่ ๙ ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา ๙๐๒๘๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญรางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๙
เรียน นิรินทร์เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด (สิงหนคร)

สิ่งที่ส่งมาด้วย การ์ด จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยโรงเรียนวัดตีหลวงนอก (เกลี้ยง ชูชาติ) กำหนดการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๙ ในวันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ ณ โรงเรียนวัดตีหลวงนอก (เกลี้ยง ชูชาติ) ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของตนเอง ที่มีต่อประเทศชาติบ้านเมืองอีกทั้งได้แสดงความสามารถกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และมีความสนุกสนาน กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของนักเรียน เด็กเยาวชน การเล่นเกม การตอบคำถามร้องเพลงและเลี้ยงอาหารกลางวัน นั้น

ในการนี้ โรงเรียนวัดตีหลวงนอก (เกลี้ยง ชูชาติ) ขอความอนุเคราะห์จากท่าน บริจาคของขวัญหรือทุนการศึกษาแก่นักเรียน ตามที่ท่านเห็นสมควร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการสนับสนุนกิจกรรมและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตีหลวงนอก (เกลี้ยง ชูชาติ)

โรงเรียนวัดตีหลวงนอก (เกลี้ยง ชูชาติ)
โทร ๐๙๔-๓๖๑๔๙๔๖

"เรียนดี มีคุณธรรม"



ที่ ศธ. ๐๔๑๔๕.๗๔/ว๓

โรงเรียนวัดตีหลวงนอก (เกลี้ยง ชูชาติ)
หมู่ที่ ๙ ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา ๙๐๒๘๐

๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ตอบขอบคุณ
เรียน นิรินทร์เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด (สิงหนคร)

ตามที่ โรงเรียนวัดตีหลวงนอก (เกลี้ยง ชูชาติ) ได้ขอความอนุเคราะห์ของขวัญกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๙ ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันศุกร์ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ ณ โรงเรียนวัดตีหลวงนอก (เกลี้ยง ชูชาติ) นั้น

บัดนี้ โรงเรียนได้รับของขวัญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ ความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป บุญกุศลที่ท่านได้บริจาคครั้งนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดประทานพรให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ประสพแต่ความสุขสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นางชนกานดา ชูจันดา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตีหลวงนอก (เกลี้ยง ชูชาติ)

โรงเรียนวัดตีหลวงนอก (เกลี้ยง ชูชาติ)
โทร ๐๙๔-๓๖๑๔๙๔๖

"เรียนดี มีคุณธรรม"

บริจาคทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดป่าขวาง



เล่มที่ 26ก 19352 เลขที่ 24

ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ทำการ ร.ร. วัดป่าขวาง

วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ได้รับเงินจาก บริษัท เจ้าพระยาเซลส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
รับเงินบริจาคเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	5,000	-
รวมบาท	5,000	-

(ตัวอักษร ห้าพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) [redacted] ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง) ครู ร.ร. วัดป่าขวาง

สนับสนุนอินทผาลัมเพื่อกิจกรรมทางศาสนา

ที่ สข ๐๕๐๔ / ๑ ๔๖

ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร
ถนนสงขลา-ระโนด สข ๙๐๒๔๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรับการสนับสนุน

เรียน ผู้จัดการ บริษัท เจ้าพระยาทำเรือสากล จำกัด

ด้วยสำนักจุฬาราชมนตรีกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนรอมฎอน ประจำปีอิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๗ ตรงกับวันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสืบทอดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอิสลามให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ กระตุ้นให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในพื้นที่

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อำเภอสิงหนคร จึงขอรับการสนับสนุนอินทผาลัมจากหน่วยของท่านเพื่อนำไปมอบให้แก่มัสยิดพื้นที่และได้สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีสืบไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

นายอำเภอสิงหนคร

ที่ทำการปกครองอำเภอสิงหนคร
กลุ่มงานงานมั่นคง
โทร./โทรสาร ๐๗๔-๓๓๒๖๒๐

สนับสนุนกิจกรรมวันรวมน้ำใจกาชาด ประจำปี 2569



ที่ สข ๑๕๑๘/๒๐๐๖ ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร
ถนนสงขลา-ระโนด สข ๙๐๒๘๐

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนของรางวัลในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี ๒๕๖๙

เรียน บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด

ด้วยจังหวัดสงขลาร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ณ บริเวณสระบัว แหลมสนอ่อน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาในการนำไปช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากในจังหวัดสงขลา

เพื่อให้การจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๙ เป็นไปด้วยเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ อำเภอสิงหนคร จึงขอรับการสนับสนุน ตู้เย็น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นของรางวัลในงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๙ **โดยกำหนดวันส่งมอบของรางวัล วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ในวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา** ทั้งนี้ อำเภอสิงหนคร ได้มอบหมาย นางสาวอภิสรา บุตรเอก ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๙๐๓๗๖๕๐ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นางสาวณัฐกานต์ สายน้อย)
นายอำเภอสิงหนคร

ที่ทำการปกครองอำเภอ
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
งานสำนักงานอำเภอ
โทร./โทรสาร ๐๗๔-๓๓๑๔๒๒

สนับสนุนกิจกรรมมัสยิดหัวสนอ่อน

ที่พิเศษ ว 004/2569

มัสยิดหัวสนอ่อน
162 ม.1 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

5 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ

เรียน ผู้จัดการเจ้าพระยาท่าเรือสากล

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการจัดงานมัสยิด จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยอิหม่าม คอเต็บ บิลาล คณะกรรมการมัสยิด ผู้นำชุมชน อสม. กลุ่มท่องเที่ยวประมงพื้นบ้าน และสับปุรุษบ้านทะเลนอก ร่วมกับเทศบาลเมืองสิงหนคร มีความประสงค์จัดกิจกรรมการกุศล **ในวันพุธ-พฤหัสบดี ที่ 17-18 มิถุนายน 2569 ณ สนามฟุตบอลหน้าเมืองสิงหนคร** เพื่อหารายได้เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินวากัฟ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และใช้ในการดำเนินการของมัสยิดหัวสนอ่อน โดยจำเป็นต้องใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,000,000.- (สามล้านบาทถ้วน)

ในการนี้ คณะผู้จัดงานขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม เพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดินวากัฟ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของมัสยิดหัวสนอ่อน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการทางศาสนาโดยส่วนรวม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนการกุศล และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

[redacted]

โทร 089-462-1186

กำหนดจัดงานมัสยิดหัวสนอ่อน
วันพุธ-พฤหัสบดี ที่ 17-18 มิถุนายน 2569
ณ หน้าฟุตบอลตรงข้ามตลาดสดหน้าเมืองสิงหนคร
****

วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2569

เวลา 20.00 – 20.15 น.	อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
เวลา 20.30 – 20.45 น.	กล่าวเปิดงานโดย นายศักดิ์กริยา บินแสละ ประธาน กอจ.สงขลา/ ประธานสมาพันธ์ กอจ.15 สงขลา
เวลา 20.15 – 21.15 น.	นายกพบประชาชน โดยนายกอง จันทร์สว่าง นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร
เวลา 21.30 น.	บรรยายธรรมโดย ดร.คอลิด สัมฤทธิ์ บรรยายธรรมโดย อิหม่ามกอลยูบี จะเรเสะ กรรมการอิสลาม จ.สงขลา การแสดงสิเกตูลู และศิลปะพื้นบ้าน (ปันจักสีลัต) การขับร้องกอซีดะ จากโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ (ปอเนาะควนโต๊ะซำ) จังหวัดสตูล

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2569

เวลา 20:00 – 20:15 น.	อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
เวลา 20:30	เสวนาธรรมโดย **"ความสำคัญของความรู้ และสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบัน"** -บาบอหมัด แลเก็ม ปอเนาะโคกยาง อ.จะนะ จ.สงขลา -อิหม่ามอิสมาแอล หมันสะเด็น อิหม่ามมัสยิดบ้านบ่าเร็ด อ.นาทวี จ.สงขลา -อิหม่ามนาวาวี บิลาเต๊ะ อิหม่ามมัสยิดบ้านเขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
เวลา 22:30 น.	ดุอาร์กล่าวปิดงาน

****

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ณ วัดนาทวี



เอกสารแนบที่ 7-7

หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย

บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด
CHAOPHAYA TERMINAL INTERNATIONAL CO., LTD
Tambol Huakao, Amphur Singhanakorn, Songkhla, 90280 Thailand.
SONGKHLA PORT
Tel: (074) 331070-78 Fax: (074)331199, 332014

คำสั่ง

ที่ 04 / 2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานบุคลากรหน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดาเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ 2565 บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด ประกอบกิจการท่าเทียบเรือและขนถ่ายสินค้า ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และเห็นสมควรแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1.นายพงศ์ศักดิ์ จันทรมณี	ประธานกรรมการ (ผู้แทนนายจ้าง)
2.นายสมชาย กลิ่นเขียว	กรรมการ (ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา)
3.นายชัยวุฒิ โลหภาษัย	กรรมการ (ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา)
4.นายแวสมาน สุไลมาน	กรรมการ (ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา)
5.นางสาวเนาวรัตน์ กัลยะเวทย์	กรรมการ (ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา)
6.นายชวนชัย แก้วดำ	กรรมการ (ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ)
7.นายวัลลภ คำคง	กรรมการ (ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ)
8.นายสมมาท เจริญพงษ์	กรรมการ (ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ)
9.นายสรศักดิ์ แทนศรี	กรรมการ (ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ)
10.นายบ่าว คำสุวรรณ	กรรมการ (ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ)
11.นายกษิดิ์เดช เพชรศรี	กรรมการและเลขานุการ (จป.วิชาชีพ)

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง

2.จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง

3.รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด
CHAOPHAYA TERMINAL INTERNATIONAL CO., LTD
Tambol Huakao, Amphur Singhanakorn, Songkhla, 90280 Thailand.
SONGKHLA PORT
Tel: (074) 331070-78 Fax: (074)331199, 332014

4.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

5.พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

6.สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง

7.พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

8.จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง

9.ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง

10.รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง

11.ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

12.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ถึง 21 พฤศจิกายน 2569

สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567

ผู้อำนวยการท่าเรือน้ำลึกสงขลา

บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด
CHAOPHAYA TERMINAL INTERNATIONAL CO., LTD
Tambol Huakao, Amphur Singhanakorn, Songkhla, 90280 Thailand.
Tel: (074) 331070-78 Fax: (074)331199, 332014
SONGKHLA PORT

คำสั่งที่ 1 /67

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับระดับวิชาชีพ

ตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 กำหนดให้นายจ้าง ของสถานประกอบกิจการตามบัญชี 1 ที่มีลูกจ้างจำนวนสองคนขึ้นไป และสถานประกอบกิจการตามบัญชี 2 ที่มีลูกจ้างจำนวนหนึ่งร้อยคนขึ้นไป ต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 21 อย่างน้อยหนึ่งคน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานประกอบกิจการ หมวดที่ 4 ข้อ 42 นายจ้างต้องนำรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพไปขึ้นทะเบียนต่อ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอภายในสามสิบวัน นั้น

บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด ตั้งอยู่ ซอยท่าเรือสงขลา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280 ประกอบกิจการ ขนถ่ายสินค้า มีลูกจ้างจำนวน 159 คน ชาย 137 คน หญิง 22 คน

จึงแต่งตั้งลูกจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานประกอบกิจการ จำนวน..1..คน มีรายชื่อต่อไปนี้

1.ว่าที่ร้อยตรี กษิดิ์เดช เพชรศรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับระดับวิชาชีพ

โดยให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(2) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย และกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

(3) ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(4) วิเคราะห์แผนงานหรือโครงการ และข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง

(5) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

(6) แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(7) แนะนำ ฝึกสอน และอบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด
CHAOPHAYA TERMINAL INTERNATIONAL CO., LTD
Tambol Huakao, Amphur Singhanakorn, Songkhla, 90280 Thailand.
Tel: (074) 331070-78 Fax: (074)331199, 332014
SONGKHLA PORT

(8) ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตตามกฎมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(9) เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสม กับสถานประกอบกิจการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

(10) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

(11) รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง

(12) ให้ความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงานและระหว่างทำงาน เพื่อทบทวนความรู้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(13) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567

ลงชื่อ... [redacted] .

(นายวัฒนชัย เรืองเลิศปัญญากุล)

ผู้อำนวยการท่าเรือน้ำลึกสงขลา

SPS3R011

ทะเบียนรายชื่อสถานประกอบกิจการที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

กสร.

ตั้งแต่วันที่ 01/03/2567 ถึงวันที่ 01/03/2567

เขตรับผิดชอบ จังหวัดสงขลา สถานประกอบกิจการ บริษัทจำกัดเจ้าพระยาท่าเรือสากล

ลำดับ	ชื่อสถานประกอบกิจการ	ที่ตั้ง	ประเภทอุตสาหกรรม	ลำดับ	ชื่อ-สกุล จป.	เลขบัตรประจำตัว	ระดับ จป.	เลขทะเบียน จป.	วันที่แต่งตั้ง	วันที่ยกเลิก
1.	01-05-527011723 บริษัทจำกัดเจ้าพระยาท่าเรือสากล(00261839)	ท่าเรือน้ำลึกสงขลา หมู่ที่ 7 ซอย ท่าเรือสงขลา ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา90280	การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล	1.	นายกษิดีเดช เพชรศรี	1939900262930	ระดับวิชาชีพ	05-290-2567-00002 5	1/3/2567	

นางสาวรัชดา ชูศรี

บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด
CHAOPHAYA TERMINAL INTERNATIONAL CO., LTD
Tambol Huakao, Amphur Singhanakorn, Songkhla, 90280 Thailand.
SONGKHLA PORT Tel: (074) 331070-78 Fax: (074)331199, 332014

คำสั่งที่ 05/2561

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

ตามที่กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 กำหนดให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างระดับหัวหน้างาน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ของสถานประกอบกิจการ

ซึ่งบริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อ 8 ปฏิบัติงานประจำสถานประกอบกิจการ ซอยท่าเรือสงขลา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.นายธีระวุฒิ มุสิกพันธ์
2.นายสมมาท เจริญพงศ์
3.นายสรศักดิ์ แท่นศรี
4.นายสัณฐิติ ธรรมลักขณา
5.นายพรชัย พลาศิลป์มงคล
6.นายประสิทธิ์ บุญจองรัตน์
7.นายอัมมรรัตน์ จงบุรี
8.นายรังสฤษฏ์ เจี๊ยะรัตน์
9.นายสุนทร ชุติการ
10.นายบูบกาศ แกนุ้ย
11.นายกฤศวรรธ ณ.รักษ์ภักดี
12.นายบ่าว คำสุวรรณ
13.นายทัศนัย เอียดเอก
14.นายหมัดยูโสีป เหล็บโต๊ะหมุด
15.นายดลร่อหีม นิยมเดชา
16.นายพูนผล ชุดินธร
17.นายนิกร ทิพย์จันทร์
18.นายธวัช สันสาคร
19.นายมูสา บูละ
20.นายทิม อินทจักร์
21.นายธนกร จิตต์กำแหง
22.นายชรินทร์ จูหมีะ

บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด
CHAOPHAYA TERMINAL INTERNATIONAL CO., LTD
Tambol Huakao, Amphur Singhanakorn, Songkhla, 90280 Thailand.
SONGKHLA PORT Tel: (074) 331070-78 Fax: (074)331199, 332014

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) กำกับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

(2) วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น โดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ

(3) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

(4) ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน

(5) กำกับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(6) รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัยให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ

(7) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า

(8) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

(9) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายวัฒนชัย เรืองเลิศปัญญากุล)
ผู้อำนวยการท่าเรือน้ำลึกสงขลา

บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด
CHAOPHAYA TERMINAL INTERNATIONAL CO., LTD
Tambol Huakao, Amphur Singhanakorn, Songkhla, 90280 Thailand.
Tel: (074) 331070-78 Fax: (074)331199, 332014
SONGKHLA PORT

คำสั่งที่ 07/2561

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 กำหนดให้สถานประกอบกิจการแต่งตั้งลูกจ้างระดับบริหารเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารของสถานประกอบกิจการ บริษัทฯ จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร เพื่อปฏิบัติงาน ณ บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด ซอยท่าเรือสงขลา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายวัฒนชัย เรืองเลิศปัญญากุล

โดยให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(2) เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง

(3) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ

(4) กำกับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการ หรือหน่วยงานความปลอดภัย

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายวัฒนชัย เรืองเลิศปัญญากุล)
ผู้อำนวยการท่าเรือน้ำลึกสงขลา

SPS3R021

ทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2561 ถึงวันที่ 01/10/2561
เฉพาะสถานประกอบกิจการ บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด (มหาชน)
สำหรับผู้ตรวจ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	ชื่อ-สกุล จป.	เลขบัตรประจำตัว	ประเภท จป.	เลขทะเบียน จป.	วันที่แต่งตั้ง	วันที่ยกเลิก	ชื่อสถานประกอบกิจการ	ที่ตั้ง	ประเภทอุตสาหกรรม
1.	นายวัฒนชัย เรืองเลิศปัญญากุล	3101700311232	ระดับบริหาร	กส.จป.บ 290-0002755	1/10/2561		01-05-527011723 บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด(0026261939)	ท่าเรือน้ำลึกสงขลา หมู่ที่ 7 ซอยท่าเรือสงขลา ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280	การขนถ่ายสินค้า

บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด

CHAOPHAYA TERMINAL INTERNATIONAL CO., LTD

Tambol Huakao, Amphur Singhanakorn, Songkhla, 90280 Thailand.

Tel: (074) 331070-78 Fax: (074)331199, 332014

SONGKHLA PORT

คำสั่งที่ 03/2561

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 กำหนดให้สถานประกอบกิจการแต่งตั้งลูกจ้างระดับบริหารเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารของสถานประกอบกิจการ บริษัทฯ จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร เพื่อปฏิบัติงาน ณ บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด ตำบล ชิงโค อำเภอ สิงหนคร จังหวัดสงขลา ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.นายแวสมาน สุไลมาน

2. นายสุริยา จิตใจ

โดยให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(2) เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง

(3) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ

(4) กำกับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการ หรือหน่วยงานความปลอดภัย

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายวัฒนชัย เรืองเลิศปัญญากุล)

ผู้อำนวยการท่าเรือน้ำลึกสงขลา

SPS3R021

ทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ตั้งแต่วันที่ 30/05/2561 ถึงวันที่ 30/05/2561

กสร.

หน้า 1

04/06/2561

เขตพื้นที่ตรวจ ชิงหรัดสงขลา สถานประกอบกิจการ บริษัทจำกัดเจ้าพระยาท่าเรือสากล

ลำดับ	ชื่อ-สกุล จป.	เลขบัตรประจำตัว	ประเภท จป.	เลขทะเบียน จป.	วันที่แต่งตั้ง	วันที่ยกเลิก	ชื่อสถานประกอบกิจการ	ที่ตั้ง	ประเภทอุตสาหกรรม
1.	นายสุริยา จิตใจ	5900500029370	ระดับบริหาร	กสร. จป.บ 290-002638	30/5/2561		01-05-527011723 บริษัทจำกัดเจ้าพระยาท่าเรือสากล	ท่าเรือน้ำลึกสงขลา หมู่ที่ 7 ถนน ท่าเรือสงขลา ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280	การขนถ่ายสินค้า
2.	นายแวสมาน สุไลมาน	3949900023737	ระดับบริหาร	กสร.จป.บ 290-002637	30/5/2561		01-05-527011723 บริษัทจำกัดเจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด(00261839)	ท่าเรือน้ำลึกสงขลา หมู่ที่ 7 ถนน ท่าเรือสงขลา ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280	การขนถ่ายสินค้า

นายกำพล แดงบรรจง

เอกสารแนบที่ 7-8

การฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและความปลอดภัย

หลักสูตรทบทวนการขับขี่รถโฟร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย

(จำนวน 6 ชั่วโมง)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวน มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการควบคุม ขับรถยก**(Forklift)** ได้อย่างถูกต้อง และมีความปลอดภัย ดังนี้

1.1 ปฏิบัติงานด้านการควบคุมเครื่องจักรรถยก เกี่ยวกับการยก เคลื่อนย้าย ตักจ่าย จัดวางวัสดุ สิ่งของ หรือสินค้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

1.2 ปฏิบัติงานการตรวจสภาพรถก่อนใช้งานและหลังใช้งานประจำวัน การบำรุงรักษารถตามคู่มือการใช้งานได้อย่างถูกต้อง

1.3 เข้าใจพิกัดการยกและทำแผนการยกของรถยก ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

1.4 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพพนักงานขับรถยก

2. ระยะเวลาฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติเป็นเวลา 6 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาฝึกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิสอบวัดผล

3. คุณสมบัติของผู้รับการฝึก

3.1 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ หรือผู้สนใจทั่วไปที่**ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรรถโฟร์คลิฟท์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี**

3.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

3.3 มีสภาพร่างกายพร้อม สามารถปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการใช้รถยก และ สามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร

4. วุฒิบัตร

ผู้รับการฝึกอบรมที่ฝึกจบหลักสูตร โดยมีระยะเวลาฝึกตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผ่านการประเมินผลจะได้รับวุฒิบัตร

5. หัวข้อวิชา

หน่วยที่	หัวข้อวิชา	ชั่วโมงการฝึก	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
1	กฎหมายเกี่ยวกับรถยก และอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยก	1	-
2	ระบบต่างๆของรถยก พิกัดการยก และการบำรุงรักษาตามคู่มือการใช้งาน	1	-
3	กฎ ข้อบังคับ ขั้นตอนการยก และการขับอย่างถูกต้องปลอดภัย	1	-
4	การตรวจรถก่อนใช้งานและฝึกปฏิบัติขับรถยกอย่างปลอดภัย	-	1
5	การทดสอบวัดและประเมินผล	1	1
	รวม	4	2

6. เนื้อหาวิชา

หน่วยที่ 1 กฎหมายเกี่ยวกับรถยก (1 : 0)

ศึกษากฎหมายเกี่ยวข้องกับรถยก กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายอื่นๆเช่นประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม รถฟอร์คลิฟท์ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ลักษณะประเภทของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการป้องกัน กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยก

หน่วยที่ 2 ระบบต่างๆของรถยก พิกัดการยก และการบารุงรักษาตามคู่มือใช้งาน (1 : 0)

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงาน ระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิก หลักการทำงานของรถยกแบบไฟฟ้า แบตเตอรี่ การบริการและประจุแบตเตอรี่ พิกัดการยก จุดศูนย์ถ่วงกับการยก การอ่านตารางขีดความสามารถในการยก การวางแผนการยก

หน่วยที่ 3 กฎ ข้อบังคับ ขั้นตอนการยก และการขับอย่างถูกต้องปลอดภัย (1 : 0)

ศึกษาเกี่ยวกับ กฎ ข้อบังคับ ขั้นตอนการยก และการขับอย่างถูกต้องปลอดภัย ข้อปฏิบัติในการใช้รถยกอย่างปลอดภัย เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ป้าย เตือน ห้ามหรือบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และเครื่องหมายข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ การใช้สัญญาณมือสำหรับรถยก

หน่วยที่ 4 การตรวจรถก่อนใช้งานและทบทวนฝึกปฏิบัติขับรถยกอย่างปลอดภัย (0 : 1)

ปฏิบัติตรวจรถก่อนใช้งาน ฝึกขับรถยกสินค้าตามรูปแบบและเส้นทางที่กำหนด และปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการใช้รถยกอย่างเคร่งครัด

หน่วยที่ 5 การทดสอบวัดและประเมินผล (1 : 1)

ทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติขับรถยก

ผู้จัดทำหลักสูตร

1. นายประสาน มะโนรี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชานาญการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

ภาพตัวอย่างการอบรมการขับขี่รถโฟร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย

หลักสูตรการฝึกอบรม (จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง)

ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
สำหรับปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ประเภทปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง หรือปั้นจั่นที่มีลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกัน ตามข้อ ๒ (๒)

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นผ่านการอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานของปั้นจั่น การป้องกันอันตรายจากปั้นจั่น รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์ การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของปั้นจั่น รวมทั้งการฝึกอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นแต่ละประเภทโดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นแต่ละประเภทตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗๒ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 จึงกำหนดรายละเอียดการฝึกอบรม ดังนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่นมีความรู้และทักษะในการทำงานอย่างปลอดภัย
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่นมีทักษะพื้นฐานในการตรวจสอบและบำรุงรักษาปั้นจั่น

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 18 ชม.

วิทยากร นายพิศาล ธรรมรัตน์และนายพันธ์วริศ มิตรรัตน์หรือวิทยากรที่มีคุณสมบัติตามประกาศกรมฯกำหนด ข้อ ๑๗(๑)

หน้า ๑๒
เล่ม ๑๔๑ ตอนพิเศษ ๒๘๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการฝึกอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมต้องดำเนินการตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๗ วิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นประเภทนั้น ๆ ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

กำหนดการอบรมหลักสูตร

การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ประเภทปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสง หรือปั้นจั่นที่มีลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกัน ตามข้อ ๒ (๒)

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ประเภทปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง หรือปั้นจั่นที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกัน (18 ชั่วโมง)		
วันที่ 1	**เวลา 09.00-16.00 น.**	
รายการ	**รายละเอียด**	**เวลา (ชม.)**
ข้อ 6(1) ภาคทฤษฎี (12 ชม.)		
(ก)	กฎหมาย , มาตรฐานสัญลักษณ์ ความปลอดภัย	1.5
(ข)	ความรู้ชนิดของปั้นจั่น และประเภทตามหลักสูตรนั้น	0.5
(ค)	ความรู้เรื่อง เชือก สลิง โซ่ อุปกรณ์ช่วยยกการเลือกใช้, ตรวจสอบ สำหรับผูกมัดยึดโยง	1.5
(ง)	วิธีการผูกมัดยึดโยง และการเคลื่อนย้ายสิ่งของ	1.5
(จ)	ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุกรณีศึกษาอุบัติเหตุของปั้นจั่น และการป้องกันการเกิด อุบัติเหตุ	1.0
วันที่ 2	**เวลา 09.00-16.00 น.**	
(ฉ)	บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้	0.5
(ช)	การใช้สัญญาณมือ	0.5
(ซ)	การประเมินน้ำหนักสิ่งของ	1.0
(ฌ)	ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น สัญญาณเตือน Limit Switch	0.5
(ญ)	คู่มือใช้งานการประกอบ ติดตั้ง การทดสอบ การใช้ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ การรื้อถอน	0.5
(ฑ)	การคำนวณแรงรับน้ำหนักของอุปกรณ์ผูก มัด และยึดโยงที่ใช้สำหรับยกสิ่งของ	1.0
(ฒ)	การวางแผนการยกตามชนิดของปั้นจั่น	1.0
ข้อ 6 (2) การทดสอบทฤษฎี - การทดสอบภาคทฤษฎี		**1.0**
วันที่ 3	**เวลา 09.00-16.00 น.**	
ข้อ 6 (3) การฝึกอบรมและทดสอบภาคปฏิบัติ (6 ชม.)		
(ก)	การใช้สัญญาณมือ	0.5
(ข)	การผูกมัดยึดโยง และ การประเมินน้ำหนัก สำหรับการเคลื่อนย้ายสิ่งของ	1.0
(ค)	การวางแผนการยก	0.5
(ง)	ฝึกปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามชนิดของปั้นจั่น	4.0

ภาพตัวอย่างการอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น RTG



ภาพตัวอย่างการอบรมการปฏิบัติงานกับ RINGER



เอกสารแนบที่ 7-9

หนังสือแจ้งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงของท่าเรือสงขลา ปี พ.ศ. 2569

บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด
CHAOPHAYA TERMINAL INTERNATIONAL CO., LTD.
SONGKHLA PORT : Tambol Huakao Amphoe Singhanakorn, Songkhla 90280 Thailand
Tel : (074) 331070-8 Fax : (074) 331199, 332014 Website : ctic.co.th

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร
เรื่อง ขอสนับสนุนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

เนื่องด้วย บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด ผู้ดำเนินการบริหารท่าเรือน้ำลึกสงขลา ตั้งอยู่ที่ ซอยท่าเรือสงขลา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีความประสงค์ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในสถานประกอบการ ประจำปี 2569 ตาม พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 กำหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. ณ.ท่าเรือน้ำลึกสงขลา

ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ รถน้ำดับเพลิง และเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมสนับสนุนในการฝึกครั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 11:00 – 12:00 น.

จึงใคร่ขอพิจารณาการให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายชัยวุฒิ โลหภาษัย)

ผู้อำนวยการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำท่าเรือ

ติดต่อประสานงาน :
ว่าที่ร้อยตรี กษิดิ์เดช เพชรศรี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด
CHAOPHAYA TERMINAL INTERNATIONAL CO., LTD.
SONGKHLA PORT : Tambol Huakao Amphoe Singhanakorn, Songkhla 90280 Thailand
Tel : (074) 331070-8 Fax : (074) 331199, 332014 Website : ctic.co.th

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร
เรื่อง ขอสนับสนุนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

เนื่องด้วย บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด ผู้ดำเนินงานบริหารท่าเรือน้ำลึกสงขลา ตั้งอยู่ที่ ซอยท่าเรือสงขลา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีความประสงค์ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในสถานประกอบการ ประจำปี 2569 ตามพรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 กำหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. ณ.ท่าเรือน้ำลึกสงขลา

ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ รถฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมสนับสนุนในการฝึกครั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 11:00 – 12:00 น.

จึงใคร่ขอพิจารณาการให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายชัยวุฒิ โลหภาษัย)

ผู้อำนวยการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำท่าเรือ

ติดต่อประสานงาน :
ว่าที่ร้อยตรี กษิดิ์เดช เพชรศรี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ