ภาคผนวก ง

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662)939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

Ref. No. WR018-WR020/06/26

Report No. 2606/007

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงชลบุรี-มาบตาพุด

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุชา สมใจ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 30, 31 พฤษภาคม 2569

วันที่รับตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 31 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	สถานี 1	สถานี 2	สถานี 3	ค่ามาตรฐาน
ความเร็วกระแสน้ำ (m/s)	Water velocity Meter	0.20	0.20	0.20	-
Depth (m.)	Metering	0.80	0.50	0.40	-
pH	Electrometric Method (4500-H^+ B.)	7.1	7.5	6.9	5.0-9.0
Temperature (°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	29.9	32.4	29.9	ธ'
Turbidity (NTU)	Nephelometric Method (2130 B.)	20	45	17	-
Conductivity (µS/cm)	Laboratory Method (2510 B.)	336	339	366	-
Total Suspended Solids (mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	7.5	45.0	16.1	-
Total Dissolved Solids (mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	216	236	246	-
Dissolved Oxygen (mg/L)	Azide Modification (4500-O C.)	4.3	4.6	4.2	ไม่น้อยกว่า 4.0
BOD_5 (mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Azide Modification (4500-O C.)	1.7	1.8	1.9	ไม่เกินกว่า 2.0
Grease & Oil (mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	<2	<2	-
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	1,100	4,600	4,900	ไม่เกินกว่า 20,000
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	400	3,300	2,400	ไม่เกินกว่า 4,000

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. WR018-WR020/06/26 Report No. 2606/007

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

ลักษณะตัวอย่าง :

สถานี 1 = บริเวณห้วยรวมหนองปรือ : เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

สถานี 2 = บริเวณห้วยใหญ่ : เหลืองขุ่น ตะกอนเล็กน้อย

สถานี 3 = บริเวณคลองตาสุข : เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3
- อ' = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
4 / 01 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. WR018-WR020/06/26 Report No. 2606/007

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงชลบุรี-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุชา สมใจ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 30, 31 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 31 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	สถานี 4	สถานี 5	สถานี 6	ค่ามาตรฐาน
ความเร็วกระแสน้ำ	(m/s)	Water velocity Meter	0.10	0.20	0.00	-
Depth	(m.)	Metering	0.80	0.15	3.4	-
pH		Electrometric Method (4500-H^+ B.)	6.3	7.4	7.8	5.0-9.0
Temperature	(°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	31.6	31.4	32.2	-
Turbidity	(NTU)	Nephelometric Method (2130 B.)	12	2.6	1.2	-
Conductivity	(µS/cm)	Laboratory Method (2510 B.)	283	504	205	-
Total Suspended Solids	(mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	7.7	3.3	2.2	-
Total Dissolved Solids	(mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	194	345	139	-
Dissolved Oxygen	(mg/L)	Azide Modification (4500-O C.)	4.7	4.6	5.1	ไม่น้อยกว่า 4.0
BOD_5	(mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Azide Modification (4500-O C.)	1.6	1.9	1.2	ไม่เกินกว่า 2.0
Grease & Oil	(mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	<2	<2	-
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)		Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	490	4,900	1,300	ไม่เกินกว่า 20,000
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)		Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	110	2,400	790	ไม่เกินกว่า 4,000

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. WR018-WR020/06/26

Report No. 2606/007

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

ลักษณะตัวอย่าง :

สถานี 4 = บริเวณห้วยย้ายจีน : เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

สถานี 5 = บริเวณคลองบ้านนอก : เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

สถานี 6 = บริเวณอ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 1 : เหลืองใส

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3
- ธ' = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]
(นายวรวิทย์ เหลาตระกูล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
11 / 06 / 69

--------- End of Report ---------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. (662)939-4370-72, Fax. (662) 513-4221, E-mail : sps@spscon.com, www.spscon.com

Ref. No. WR023-WR025/06/26 Report No. 2606/007

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงชลบุรี-มาบตาพุด

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุชา สมใจ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 30, 31 พฤษภาคม 2569

วันที่รับตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 31 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	สถานี 7	สถานี 8	สถานี 9	ค่ามาตรฐาน
ความเร็วกระแสน้ำ	(m/s)	Water velocity Meter	0.30	0.20	0.20	-
Depth	(m.)	Metering	0.60	0.20	0.30	-
pH		Electrometric Method (4500-H$^+$ B.)	7.1	6.9	7.7	5.0-9.0
Temperature	(°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	30.4	29.7	33.0	ธ'
Turbidity	(NTU)	Nephelometric Method (2130 B.)	372	84	93	-
Conductivity	(µS/cm)	Laboratory Method (2510 B.)	319	379	728	-
Total Suspended Solids	(mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	233	30.0	127	-
Total Dissolved Solids	(mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	221	236	483	-
Dissolved Oxygen	(mg/L)	Azide Modification (4500-O C.)	4.1	4.2	4.8	ไม่น้อยกว่า 4.0
BOD_5	(mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Azide Modification (4500-O C.)	2.6	2.6	2.4	ไม่เกินกว่า 2.0
Grease & Oil	(mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	<2	<2	-
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)		Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	160,000	35,000	7,000	ไม่เกินกว่า 20,000
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)		Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	92,000	13,000	4,900	ไม่เกินกว่า 4,000

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. WR023-WR025/06/26 Report No. 2606/007

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

ลักษณะตัวอย่าง :

สถานี 7 = บริเวณคลองบางไผ่ : เหลืองขุ่น ตะกอนปานกลาง

สถานี 8 = บริเวณยายร้า : เหลืองขุ่น ตะกอนเล็กน้อย

สถานี 9 = บริเวณคลองน้ำเมา (ทางสายร่วม) : เหลืองขุ่น ตะกอนปานกลาง

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3
- ธ' = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
11 / 06 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR032(1)-AR032(3)/06/26 Report No. 2606/003

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ


โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงชลบุรี-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 31 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 16 มิถุนายน 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ เดือนพฤษภาคม 2569			ค่ามาตรฐาน
			28-29	29-30	30-31	
Total Suspended Particulate ($\mu g/m^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	44	42	46	ไม่เกิน 200
PM_{10} ($\mu g/m^3$)	High Volume PM_{10} Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	23	19	25	ไม่เกิน 100

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



(นางสาวจารินี นันทวิสุทธิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
16 / 6 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR033(1)-AR033(3)/06/26 Report No. 2606/003

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงชลบุรี-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 31 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 16 มิถุนายน 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณชุมชนบ้านห้วยตาหนู เดือนพฤษภาคม 2569			ค่ามาตรฐาน
			28-29	29-30	30-31	
Total Suspended Particulate ($\mu g/m^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	32	27	34	ไม่เกิน 200
PM_{10} ($\mu g/m^3$)	High Volume PM_{10} Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	17	14	19	ไม่เกิน 100

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]
(นางสาวจารินี นันทวิสุทธิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
16 / 6 / 69

--------- End of Report ---------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR034(1)-AR034(3)/06/26

Report No. 2606/003

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงชลบุรี-มาบตาพุด

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ชื่อที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-31 พฤษภาคม 2569

วันที่รับตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 31 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 16 มิถุนายน 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณชุมชนบ้านบึง เดือนพฤษภาคม 2569			ค่ามาตรฐาน
			28-29	29-30	30-31	
Total Suspended Particulate ($\mu g/m^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	44	45	47	ไม่เกิน 200
PM_{10} ($\mu g/m^3$)	High Volume PM_{10} Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	20	23	26	ไม่เกิน 100

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นางสาวจารินี นันทวิสุทธิ์)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

16 / 6 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR035(1)-AR035(3)/06/26 Report No. 2606/003

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงชลบุรี-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 31 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 16 มิถุนายน 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณชุมชนบ้านนอก เดือนพฤษภาคม 2569			ค่ามาตรฐาน
			28-29	29-30	30-31	
Total Suspended Particulate ($\mu g/m^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	34	32	35	ไม่เกิน 200
PM_{10} ($\mu g/m^3$)	High Volume PM_{10} Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	17	14	18	ไม่เกิน 100

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



(นางสาวจารินี นันทวิสุทธิ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
16 / 6 / 69

--------- End of Report ---------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR036(1)-AR036(3)/06/26

Report No. 2606/003

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงชลบุรี-มาบตาพุด

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ชื่อที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-31 พฤษภาคม 2569

วันที่รับตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 31 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 16 มิถุนายน 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณวัดยางใหญ่ เดือนพฤษภาคม 2569			ค่ามาตรฐาน
			28-29	29-30	30-31	
Total Suspended Particulate ($\mu g/m^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	25	28	29	ไม่เกิน 200
PM_{10} ($\mu g/m^3$)	High Volume PM_{10} Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	13	14	16	ไม่เกิน 100

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นางสาวจารินี นันทวิสุทธิ์)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

16 / 6 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. AR037(1)-AR037(3)/06/26
EIA

Report No. 2606/003

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงชลบุรี-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายฐิตินันท์ เรืองรัมย์ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 31 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 16 มิถุนายน 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณโรงเรียนวัดศิริภาวนาราม เดือนพฤษภาคม 2569			ค่ามาตรฐาน
			28-29	29-30	30-31	
Total Suspended Particulate ($\mu g/m^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	36	32	27	ไม่เกิน 200
PM_{10} ($\mu g/m^3$)	High Volume PM_{10} Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	20	18	13	ไม่เกิน 100

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]
(นางสาวจารินี นันทวิสุทธิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
16 / 6 / 69

--------- End of Report ---------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

เวลา	บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	28-29	29-30	30-31	
11:00-12:00	0.35	0.42	0.36	-
12:00-13:00	0.32	0.40	0.32	-
13:00-14:00	0.27	0.36	0.28	-
14:00-15:00	0.34	0.26	0.31	-
15:00-16:00	0.31	0.29	0.37	-
16:00-17:00	0.42	0.36	0.40	-
17:00-18:00	0.48	0.49	0.44	-
18:00-19:00	0.53	0.46	0.48	-
19:00-20:00	0.46	*0.61*	0.59	-
20:00-21:00	0.52	0.57	0.49	-
21:00-22:00	0.46	0.54	0.54	-
22:00-23:00	0.40	0.40	0.48	-
23:00-00:00	0.36	0.37	0.43	-
00:00-01:00	0.32	0.35	0.40	-
01:00-02:00	0.35	0.43	0.44	-
02:00-03:00	0.33	0.36	0.44	-
03:00-04:00	0.30	0.35	0.36	-
04:00-05:00	0.33	0.33	0.40	-
05:00-06:00	0.35	0.27	0.49	-
06:00-07:00	0.40	0.36	0.59	-
07:00-08:00	0.51	0.46	*0.61*	-
08:00-09:00	*0.57*	0.54	0.56	-
09:00-10:00	0.46	0.42	0.54	-
10:00-11:00	0.48	0.35	0.45	-
Max 1 hr [ppm]	0.57	0.61	0.61	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.40	0.41	0.45	-
Analyzer Data	Analyzer No : CO-B13	Serial No. : 176		-

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านห้วยตาหนู			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	28-29	29-30	30-31	
12:00-13:00	0.46	0.40	0.42	-
13:00-14:00	0.45	0.40	0.40	-
14:00-15:00	0.40	0.35	0.36	-
15:00-16:00	0.41	0.28	0.30	-
16:00-17:00	0.35	0.31	0.27	-
17:00-18:00	0.28	0.23	0.30	-
18:00-19:00	0.26	0.25	0.31	-
19:00-20:00	0.26	0.28	0.31	-
20:00-21:00	0.31	0.30	0.28	-
21:00-22:00	0.40	0.36	0.32	-
22:00-23:00	0.41	0.46	0.40	-
23:00-00:00	0.44	*0.50*	0.38	-
00:00-01:00	0.40	0.44	0.44	-
01:00-02:00	0.40	0.42	0.44	-
02:00-03:00	0.32	0.41	0.47	-
03:00-04:00	0.36	0.42	0.36	-
04:00-05:00	0.36	0.38	0.33	-
05:00-06:00	0.41	0.33	0.40	-
06:00-07:00	0.40	0.31	0.38	-
07:00-08:00	0.45	0.28	*0.48*	-
08:00-09:00	*0.48*	0.36	0.46	-
09:00-10:00	0.38	0.42	0.42	-
10:00-11:00	0.41	0.44	0.42	-
11:00-12:00	0.44	0.44	0.46	-
Max 1 hr [ppm]	0.48	0.50	0.48	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.39	0.37	0.38	-
Analyzer Data	Analyzer No : CO-B01	Serial No. : 704		-

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]
(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านบึง เดือนพฤษภาคม 2569			ค่ามาตรฐาน
	28-29	29-30	30-31	
13:00-14:00	0.42	0.46	0.45	-
14:00-15:00	0.44	0.48	0.46	-
15:00-16:00	0.48	0.48	0.50	-
16:00-17:00	0.44	0.46	0.50	-
17:00-18:00	0.43	0.44	0.49	-
18:00-19:00	0.38	0.40	0.44	-
19:00-20:00	0.31	0.32	0.44	-
20:00-21:00	0.33	0.29	0.38	-
21:00-22:00	0.25	0.32	0.31	-
22:00-23:00	0.28	0.33	0.29	-
23:00-00:00	0.31	0.33	0.29	-
00:00-01:00	0.32	0.31	0.33	-
01:00-02:00	0.39	0.35	0.43	-
02:00-03:00	0.50	0.43	0.44	-
03:00-04:00	*0.55*	0.45	0.48	-
04:00-05:00	0.47	0.47	0.44	-
05:00-06:00	0.45	0.27	0.44	-
06:00-07:00	0.44	0.31	0.35	-
07:00-08:00	0.46	0.39	0.39	-
08:00-09:00	0.42	0.35	0.40	-
09:00-10:00	0.35	0.44	0.44	-
10:00-11:00	0.33	0.41	0.44	-
11:00-12:00	0.31	*0.52*	0.49	-
12:00-13:00	0.40	0.50	*0.53*	-
Max 1 hr [ppm]	0.55	0.52	0.53	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.39	0.40	0.42	-
Analyzer Data	Analyzer No : CO-B11	Serial No. : 401304262		-

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านนอก			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	28-29	29-30	30-31	
14:00-15:00	0.42	0.36	0.31	-
15:00-16:00	0.36	0.34	0.30	-
16:00-17:00	0.51	0.25	*0.70*	-
17:00-18:00	0.49	0.22	0.49	-
18:00-19:00	0.45	0.23	0.45	-
19:00-20:00	0.42	0.20	0.42	-
20:00-21:00	0.33	0.29	0.32	-
21:00-22:00	0.29	0.36	0.28	-
22:00-23:00	0.28	0.34	0.30	-
23:00-00:00	0.23	0.40	0.28	-
00:00-01:00	0.51	0.38	0.24	-
01:00-02:00	0.21	0.33	0.27	-
02:00-03:00	0.56	0.33	0.46	-
03:00-04:00	*0.63*	0.40	0.49	-
04:00-05:00	0.42	0.38	0.39	-
05:00-06:00	0.27	0.42	0.45	-
06:00-07:00	0.34	0.42	0.39	-
07:00-08:00	0.38	0.35	0.21	-
08:00-09:00	0.20	0.33	0.31	-
09:00-10:00	0.17	0.29	0.27	-
10:00-11:00	0.21	0.24	0.27	-
11:00-12:00	0.27	0.18	0.27	-
12:00-13:00	0.23	*0.49*	0.27	-
13:00-14:00	0.25	0.42	0.34	-
Max 1 hr [ppm]	0.63	0.49	0.70	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.35	0.33	0.35	-
Analyzer Data	Analyzer No : CO-B03	Serial No. : 1352		-

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

เวลา	บริเวณวัดยางใหญ่ เดือนพฤษภาคม 2569			ค่ามาตรฐาน
	28-29	29-30	30-31	
15:00-16:00	0.32	0.37	0.30	-
16:00-17:00	0.26	0.36	0.30	-
17:00-18:00	*0.42*	0.37	0.28	-
18:00-19:00	0.33	*0.52*	0.30	-
19:00-20:00	0.34	0.37	0.30	-
20:00-21:00	0.35	0.35	0.34	-
21:00-22:00	0.35	0.39	0.38	-
22:00-23:00	0.35	0.33	0.31	-
23:00-00:00	0.34	0.27	0.33	-
00:00-01:00	0.24	0.38	0.35	-
01:00-02:00	0.31	0.36	0.30	-
02:00-03:00	0.30	0.37	0.31	-
03:00-04:00	0.35	0.35	0.30	-
04:00-05:00	0.37	0.38	*0.61*	-
05:00-06:00	0.35	0.37	0.29	-
06:00-07:00	0.36	0.37	0.31	-
07:00-08:00	0.39	0.38	0.32	-
08:00-09:00	0.41	0.37	0.29	-
09:00-10:00	0.37	0.35	0.33	-
10:00-11:00	0.36	0.32	0.34	-
11:00-12:00	0.37	0.30	0.28	-
12:00-13:00	0.38	0.28	0.30	-
13:00-14:00	0.40	0.31	0.31	-
14:00-15:00	0.39	0.33	0.33	-
Max 1 hr [ppm]	0.42	0.52	0.61	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.35	0.36	0.33	-
Analyzer Data	Analyzer No : CO-B14	Serial No. : 131		-

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]
(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	28-29	29-30	30-31	
16:00-17:00	0.35	0.28	0.38	-
17:00-18:00	0.31	0.32	0.33	-
18:00-19:00	0.29	0.30	0.31	-
19:00-20:00	0.32	0.28	0.29	-
20:00-21:00	0.28	0.29	0.28	-
21:00-22:00	0.27	0.33	0.33	-
22:00-23:00	0.33	0.35	0.32	-
23:00-00:00	0.35	0.40	0.25	-
00:00-01:00	0.38	0.47	0.33	-
01:00-02:00	0.33	0.48	0.37	-
02:00-03:00	0.30	*0.53*	0.40	-
03:00-04:00	0.38	0.48	0.38	-
04:00-05:00	0.36	0.43	0.36	-
05:00-06:00	0.33	0.36	0.38	-
06:00-07:00	0.38	0.35	0.33	-
07:00-08:00	0.35	0.41	0.37	-
08:00-09:00	0.36	0.33	0.39	-
09:00-10:00	0.34	0.35	0.33	-
10:00-11:00	0.37	0.39	*0.41*	-
11:00-12:00	0.38	0.35	0.35	-
12:00-13:00	0.37	0.38	0.38	-
13:00-14:00	*0.40*	0.36	0.29	-
14:00-15:00	0.35	0.33	0.33	-
15:00-16:00	0.33	0.33	0.33	-
Max 1 hr [ppm]	0.40	0.53	0.41	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.34	0.37	0.34	-
Analyzer Data	Analyzer No : CO-B02	Serial No. : 171-S		-

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]
(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

เวลา	บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	28-29	29-30	30-31	
11:00-12:00	12.92	13.44	15.84	-
12:00-13:00	8.56	14.27	10.36	-
13:00-14:00	11.36	10.12	15.57	-
14:00-15:00	8.63	12.04	9.26	-
15:00-16:00	11.98	9.47	8.44	-
16:00-17:00	9.03	10.86	13.53	-
17:00-18:00	7.24	8.05	12.33	-
18:00-19:00	9.24	8.74	10.96	-
19:00-20:00	11.34	11.65	13.06	-
20:00-21:00	9.80	9.27	9.45	-
21:00-22:00	11.26	9.86	8.80	-
22:00-23:00	11.75	13.37	15.43	-
23:00-00:00	13.16	11.33	12.34	-
00:00-01:00	13.22	11.52	9.78	-
01:00-02:00	12.55	11.74	7.86	-
02:00-03:00	14.30	13.52	10.44	-
03:00-04:00	15.90	*15.26*	14.47	-
04:00-05:00	*18.44*	7.30	16.19	-
05:00-06:00	11.39	6.49	*18.20*	-
06:00-07:00	7.55	5.22	17.99	-
07:00-08:00	13.83	5.64	13.22	-
08:00-09:00	16.89	12.12	12.02	-
09:00-10:00	15.51	9.34	16.68	-
10:00-11:00	11.90	12.45	14.84	-
Max 1 hr [ppb]	18.44	15.26	18.20	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	11.99	10.54	12.79	-
Analyzer Data	Analyzer No : NO_X-R08	Serial No. : 4336		-

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = NO_X Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]
(นายวรวิทย์ เหลาตระกูล)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านห้วยตาหนู เดือนพฤษภาคม 2569			ค่ามาตรฐาน
	28-29	29-30	30-31	
12:00-13:00	18.95	15.22	12.53	-
13:00-14:00	16.51	8.54	16.98	-
14:00-15:00	10.97	6.83	14.40	-
15:00-16:00	14.46	7.36	14.66	-
16:00-17:00	10.98	15.68	14.90	-
17:00-18:00	15.31	12.00	17.17	-
18:00-19:00	11.55	16.03	19.40	-
19:00-20:00	9.25	***20.25***	9.53	-
20:00-21:00	11.75	13.57	13.93	-
21:00-22:00	14.50	19.93	16.56	-
22:00-23:00	12.48	11.86	12.00	-
23:00-00:00	14.32	10.86	11.26	-
00:00-01:00	14.91	17.13	19.59	-
01:00-02:00	16.69	15.62	15.81	-
02:00-03:00	16.89	17.22	12.68	-
03:00-04:00	16.01	18.33	10.15	-
04:00-05:00	18.27	12.93	13.54	-
05:00-06:00	20.32	15.43	18.52	-
06:00-07:00	***23.39***	12.14	20.62	-
07:00-08:00	14.75	13.80	***23.11***	-
08:00-09:00	10.03	10.27	23.10	-
09:00-10:00	17.59	11.12	17.09	-
10:00-11:00	21.66	14.84	15.54	-
11:00-12:00	19.86	11.79	21.45	-
Max 1 hr [ppb]	23.39	20.25	23.11	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	15.48	13.70	16.02	-
Analyzer Data	Analyzer No : NO_x-B07	Serial No. : 4338		-

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = NO_x Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]
(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านบึง			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	28-29	29-30	30-31	
13:00-14:00	17.79	16.30	9.03	-
14:00-15:00	16.88	16.06	13.86	-
15:00-16:00	13.94	19.39	9.67	-
16:00-17:00	17.97	19.87	9.49	-
17:00-18:00	15.83	17.24	16.83	-
18:00-19:00	16.99	15.88	18.83	-
19:00-20:00	18.27	18.25	***19.59***	-
20:00-21:00	17.28	18.17	13.39	-
21:00-22:00	16.48	17.98	16.62	-
22:00-23:00	***19.61***	14.05	17.49	-
23:00-00:00	19.02	12.56	18.00	-
00:00-01:00	14.09	8.69	15.42	-
01:00-02:00	13.78	12.89	12.22	-
02:00-03:00	11.93	10.18	15.69	-
03:00-04:00	10.81	***19.95***	11.89	-
04:00-05:00	13.29	14.06	17.55	-
05:00-06:00	11.45	12.33	12.12	-
06:00-07:00	14.13	11.51	16.63	-
07:00-08:00	16.62	9.34	18.00	-
08:00-09:00	19.09	11.32	13.15	-
09:00-10:00	17.63	8.14	16.83	-
10:00-11:00	17.37	8.94	12.65	-
11:00-12:00	19.03	12.48	14.51	-
12:00-13:00	17.94	10.90	15.19	-
Max 1 hr [ppb]	**19.61**	**19.95**	**19.59**	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	**16.13**	**14.02**	**14.78**	-
Analyzer Data	Analyzer No : NO_X-R11	Serial No. : 2621		-

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = NO_X Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]
(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านนอก			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	28-29	29-30	30-31	
14:00-15:00	14.02	15.99	15.05	-
15:00-16:00	15.46	12.45	10.84	-
16:00-17:00	16.32	***20.27***	11.13	-
17:00-18:00	***21.47***	15.40	11.21	-
18:00-19:00	15.27	7.08	14.27	-
19:00-20:00	13.00	12.07	18.23	-
20:00-21:00	6.72	11.98	***25.58***	-
21:00-22:00	9.12	18.20	16.88	-
22:00-23:00	7.66	17.51	13.20	-
23:00-00:00	15.07	17.07	10.14	-
00:00-01:00	9.49	17.76	18.35	-
01:00-02:00	10.54	9.86	17.68	-
02:00-03:00	8.44	11.81	14.11	-
03:00-04:00	10.93	14.11	11.35	-
04:00-05:00	15.02	13.60	6.15	-
05:00-06:00	17.33	7.15	7.49	-
06:00-07:00	17.52	8.41	25.42	-
07:00-08:00	14.58	10.27	10.94	-
08:00-09:00	13.28	15.71	14.38	-
09:00-10:00	16.20	12.63	13.50	-
10:00-11:00	12.73	15.18	14.29	-
11:00-12:00	14.00	12.46	10.63	-
12:00-13:00	6.76	11.53	14.39	-
13:00-14:00	6.92	10.04	12.85	-
Max 1 hr [ppb]	21.47	20.27	25.58	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	12.83	13.27	14.09	-
Analyzer Data	Analyzer No : NO_X-B10	Serial No. : 4465		-

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = NO_x Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]
(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

เวลา	บริเวณวัดยางใหญ่			ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569			
	28-29	29-30	30-31	
15:00-16:00	19.13	17.66	12.26	-
16:00-17:00	14.07	17.87	11.50	-
17:00-18:00	13.82	14.07	9.18	-
18:00-19:00	11.81	12.65	11.42	-
19:00-20:00	10.71	8.69	7.84	-
20:00-21:00	13.31	12.95	8.63	-
21:00-22:00	11.43	10.04	12.31	-
22:00-23:00	14.17	13.90	10.64	-
23:00-00:00	16.52	9.44	8.94	-
00:00-01:00	18.98	9.21	13.02	-
01:00-02:00	17.46	16.84	16.96	-
02:00-03:00	17.20	18.91	12.36	-
03:00-04:00	18.64	*19.84*	14.30	-
04:00-05:00	17.81	13.13	15.06	-
05:00-06:00	16.17	16.61	17.68	-
06:00-07:00	15.82	17.51	16.50	-
07:00-08:00	19.63	15.32	13.80	-
08:00-09:00	17.39	11.48	17.89	-
09:00-10:00	19.95	17.52	15.72	-
10:00-11:00	*22.07*	11.68	17.13	-
11:00-12:00	19.97	16.53	18.04	-
12:00-13:00	17.05	17.73	17.16	-
13:00-14:00	15.79	19.46	16.60	-
14:00-15:00	17.75	14.03	*19.26*	-
Max 1 hr [ppb]	22.07	19.84	19.26	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	16.53	14.71	13.93	-
Analyzer Data	Analyzer No : NO_X-B13	Serial No. : 1983		-

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = NO_X Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]
(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดศีรีภาวนาราม เดือนพฤษภาคม 2569			ค่ามาตรฐาน
	28-29	29-30	30-31	
16:00-17:00	13.43	8.62	6.35	-
17:00-18:00	12.78	13.25	14.72	-
18:00-19:00	15.04	9.08	7.88	-
19:00-20:00	5.42	12.62	12.81	-
20:00-21:00	9.95	5.89	9.79	-
21:00-22:00	7.83	12.05	12.90	-
22:00-23:00	13.25	9.70	9.43	-
23:00-00:00	***17.14***	12.32	12.01	-
00:00-01:00	10.77	9.62	11.46	-
01:00-02:00	5.68	13.21	17.73	-
02:00-03:00	10.10	11.55	9.03	-
03:00-04:00	12.80	13.03	9.50	-
04:00-05:00	7.41	10.39	10.79	-
05:00-06:00	7.04	7.93	8.64	-
06:00-07:00	10.35	13.85	12.28	-
07:00-08:00	11.06	10.30	11.65	-
08:00-09:00	11.58	11.16	15.80	-
09:00-10:00	10.11	11.25	13.52	-
10:00-11:00	9.97	***19.94***	8.07	-
11:00-12:00	14.14	4.50	8.30	-
12:00-13:00	14.02	19.02	16.09	-
13:00-14:00	13.11	9.70	***19.84***	-
14:00-15:00	8.95	7.21	10.14	-
15:00-16:00	16.21	12.97	11.01	-
Max 1 hr [ppb]	17.14	19.94	19.84	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	11.17	11.22	11.66	-
Analyzer Data	Analyzer No : NO_x-R06	Serial No. : 4466		-

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = NO_x Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]
(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569

วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

Wind Speed / Wind Direction	บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	4.167	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	-	-	-	-	-
NE (34°-56°)	19.444	5.556	-	-	-
ENE (56°-79°)	4.167	-	-	-	-
E (79°-102°)	-	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	-	-	-	-	-
SE (124°-146°)	-	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	-	-	-	-	-
S (169°-191°)	-	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	-	-	-	-	-
SW (214°-236°)	1.389	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	1.389	-	-	-	-
W (259°-281°)	-	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	1.389	-	-	-	-
NW (304°-326°)	22.221	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	40.278	-	-	-	-
Total	94.444	5.556	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69
EIA

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ								
	เดือนพฤษภาคม 2569								
	28-29			29-30			30-31		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
11:00-12:00	0.4	1.6	NW	0.9	3.2	NNW	1.3	4.8	NE
12:00-13:00	1.3	4.8	ENE	1.3	4.8	NE	1.3	4.8	ENE
13:00-14:00	1.3	4.8	NE	1.8	6.4	NE	1.8	6.4	NE
14:00-15:00	1.8	6.4	NE	1.8	6.4	NE	0.9	3.2	WNW
15:00-16:00	1.3	4.8	NE	1.3	4.8	NE	0.9	3.2	NW
16:00-17:00	1.3	4.8	NE	0.4	1.6	NNW	0.9	3.2	NW
17:00-18:00	0.9	3.2	NE	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	NW
18:00-19:00	0.9	3.2	NE	1.3	4.8	NE	0.9	3.2	NW
19:00-20:00	0.9	3.2	NE	1.3	4.8	N	0.4	1.6	NW
20:00-21:00	1.3	4.8	NNW	1.3	4.8	NE	0.4	1.6	NW
21:00-22:00	0.9	3.2	N	0.9	3.2	NE	0.4	1.6	NW
22:00-23:00	0.9	3.2	NNW	0.9	3.2	NE	0.4	1.6	NW
23:00-00:00	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	NNW
00:00-01:00	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	NNW	0.9	3.2	NNW
01:00-02:00	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	NNW	0.9	3.2	NNW
02:00-03:00	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	NNW	0.9	3.2	NNW
03:00-04:00	0.9	3.2	NNW	0.9	3.2	NNW	0.9	3.2	NW
04:00-05:00	0.9	3.2	NNW	0.9	3.2	NNW	0.9	3.2	NNW
05:00-06:00	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	NW	0.4	1.6	NNW
06:00-07:00	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	NNW
07:00-08:00	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	NNW
08:00-09:00	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	NNW	1.3	4.8	NE
09:00-10:00	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	NNW	0.9	3.2	N
10:00-11:00	0.9	3.2	NNW	0.9	3.2	ENE	0.4	1.6	WSW
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	32.2			31.1			29.0		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	753.71			753.39			753.21		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]
(นายวรวิทย์ เหลาตระกูล)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569

วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

Wind Speed / Wind Direction	บริเวณชุมชนบ้านห้วยตาหนู				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	2.778	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	-	-	-	-	-
NE (34°-56°)	-	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	1.389	-	-	-	-
E (79°-102°)	25.000	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	13.889	-	-	-	-
SE (124°-146°)	20.833	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	27.778	-	-	-	-
S (169°-191°)	-	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	6.944	-	-	-	-
SW (214°-236°)	-	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	-	-	-	-	-
W (259°-281°)	-	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	-	-	-	-	-
NW (304°-326°)	1.389	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	-	-	-	-	-
Total	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69
EIA

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านห้วยตาหนู เดือนพฤษภาคม 2569								
	28-29			29-30			30-31		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
12:00-13:00	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	E	0.9	3.2	E
13:00-14:00	0.4	1.6	SSE	1.3	4.8	E	0.4	1.6	ESE
14:00-15:00	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	ESE
15:00-16:00	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	ESE
16:00-17:00	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	ESE
17:00-18:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	ESE
18:00-19:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	ESE
19:00-20:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	ESE
20:00-21:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	E
21:00-22:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	E
22:00-23:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	E
23:00-00:00	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	E
00:00-01:00	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	E
01:00-02:00	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	E
02:00-03:00	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	E
03:00-04:00	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	E
04:00-05:00	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	SSE
05:00-06:00	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	NW	0.9	3.2	SSE
06:00-07:00	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	N	1.3	4.8	SSE
07:00-08:00	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	N	1.3	4.8	SE
08:00-09:00	0.4	1.6	E	0.4	1.6	ENE	0.9	3.2	SE
09:00-10:00	0.4	1.6	E	0.4	1.6	E	0.9	3.2	SSE
10:00-11:00	0.9	3.2	E	0.4	1.6	E	0.4	1.6	SSE
11:00-12:00	0.9	3.2	E	0.9	3.2	E	0.4	1.6	SSE
อุณหภูมิ เฉลี่ย (°C)	33.6			31.8			29.1		
ความดันบรรยากาศ เฉลี่ย (mmHg)	755.08			754.80			754.69		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้มมีฝนตก			ฟ้าครึ้มมีฝนตก		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]
(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569

วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

Wind Speed / Wind Direction	บริเวณชุมชนบ้านบึง				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	-	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	6.944	-	-	-	-
NE (34°-56°)	4.167	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	1.389	-	-	-	-
E (79°-102°)	2.778	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	5.556	-	-	-	-
SE (124°-146°)	2.778	15.278	1.389	-	-
SSE (146°-169°)	5.556	27.775	4.167	-	-
S (169°-191°)	-	12.500	-	-	-
SSW (191°-214°)	1.389	5.556	-	-	-
SW (214°-236°)	1.389	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	-	-	-	-	-
W (259°-281°)	-	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	-	-	-	-	-
NW (304°-326°)	-	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	-	1.389	-	-	-
Total	31.946	62.498	5.556	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569

วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านบึง เดือนพฤษภาคม 2569								
	28-29			29-30			30-31		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
13:00-14:00	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	NNE	2.2	8.0	SSW
14:00-15:00	1.3	4.8	SSE	2.2	8.0	SE	2.2	8.0	SSE
15:00-16:00	2.2	8	SE	2.7	9.7	SE	2.2	8.0	SSE
16:00-17:00	2.7	9.7	SSE	3.1	11.3	SSE	2.7	9.7	SSE
17:00-18:00	3.1	11.3	SSE	3.6	12.9	SSE	3.1	11.3	SSE
18:00-19:00	3.1	11.3	SSE	3.1	11.3	S	3.6	12.9	SSE
19:00-20:00	3.1	11.3	SSE	3.1	11.3	SSE	4.0	14.5	SSE
20:00-21:00	3.1	11.3	SSE	3.1	11.3	S	3.6	12.9	SE
21:00-22:00	2.7	9.7	SE	2.7	9.7	SSE	3.1	11.3	SSE
22:00-23:00	2.2	8	SE	2.7	9.7	SE	2.2	8.0	SE
23:00-00:00	1.8	6.4	SE	2.2	8.0	SE	1.3	4.8	SE
00:00-01:00	0.9	3.2	SE	1.8	6.4	SE	0.4	1.6	ESE
01:00-02:00	0.9	3.2	SSE	1.8	6.4	SSE	0.9	3.2	ESE
02:00-03:00	2.2	8	SSE	1.8	6.4	SSE	0.9	3.2	ENE
03:00-04:00	2.2	8	SSE	1.8	6.4	SE	0.9	3.2	ESE
04:00-05:00	1.3	4.8	SSE	2.7	9.7	SSE	0.9	3.2	E
05:00-06:00	2.7	9.7	S	2.2	8.0	SSE	0.4	1.6	NE
06:00-07:00	2.7	9.7	SSW	2.2	8.0	SSE	0.4	1.6	NE
07:00-08:00	2.7	9.7	S	1.8	6.4	SSW	0.4	1.6	NNE
08:00-09:00	1.8	6.4	S	1.8	6.4	S	0.4	1.6	NNE
09:00-10:00	1.8	6.4	S	2.2	8.0	S	0.4	1.6	NNE
10:00-11:00	0.9	3.2	SSE	1.8	6.4	SSW	0.4	1.6	ESE
11:00-12:00	0.4	1.6	NE	2.2	8.0	S	1.8	6.4	NNW
12:00-13:00	0.4	1.6	NNE	1.3	4.8	SW	1.3	4.8	E
อุณหภูมิ เฉลี่ย (^{o}C)	30.2			30.6			29.3		
ความดันบรรยากาศ เฉลี่ย (mmHg)	754.17			753.53			754.10		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทาง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569

วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

Wind Speed / Wind Direction	บริเวณชุมชนบ้านนอก				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	-	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	1.389	-	-	-	-
NE (34°-56°)	6.944	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	2.778	-	-	-	-
E (79°-102°)	4.167	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	1.389	-	-	-	-
SE (124°-146°)	30.556	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	22.220	5.556	-	-	-
S (169°-191°)	4.167	9.722	-	-	-
SSW (191°-214°)	4.167	5.556	-	-	-
SW (214°-236°)	1.389	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	-	-	-	-	-
W (259°-281°)	-	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	-	-	-	-	-
NW (304°-326°)	-	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	-	-	-	-	-
Total	79.166	20.834	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69
EIA

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านนอก								
	เดือนพฤษภาคม 2569								
	28-29			29-30			30-31		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
14:00-15:00	3.1	11.3	SSW	2.2	8.0	SSW	0.4	1.6	NNE
15:00-16:00	2.2	8	S	2.2	8.0	SSW	0.4	1.6	ENE
16:00-17:00	1.8	6.4	S	1.3	4.8	SSE	0.4	1.6	NE
17:00-18:00	1.8	6.4	S	1.3	4.8	SSE	0.4	1.6	ENE
18:00-19:00	1.8	6.4	S	2.2	8.0	SSE	0.4	1.6	SSE
19:00-20:00	1.8	6.4	SSE	2.2	8.0	SSE	0.4	1.6	SSE
20:00-21:00	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	SSW	0.9	3.2	SE
21:00-22:00	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	SE
22:00-23:00	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	SE
23:00-00:00	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SE
00:00-01:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SE
01:00-02:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SE
02:00-03:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SE
03:00-04:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SE
04:00-05:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SE
05:00-06:00	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SE
06:00-07:00	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	E
07:00-08:00	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	NE	0.9	3.2	E
08:00-09:00	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	E
09:00-10:00	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	S	0.9	3.2	S
10:00-11:00	0.9	3.2	NE	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SW
11:00-12:00	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSW	1.8	6.4	S
12:00-13:00	1.3	4.8	SSE	2.2	8.0	S	1.8	6.4	S
13:00-14:00	2.7	9.7	SSW	1.3	4.8	NE	2.7	9.7	SSE
อุณหภูมิเฉลี่ย (^{o}C)	32.7			31.6			29.0		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	750.22			748.42			748.17		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]
(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

Wind Speed / Wind Direction	บริเวณวัดยางใหญ่				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	2.778	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	6.944	-	-	-	-
NE (34°-56°)	-	1.389	-	-	-
ENE (56°-79°)	2.778	-	-	-	-
E (79°-102°)	1.389	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	2.778	1.389	-	-	-
SE (124°-146°)	4.167	2.778	-	-	-
SSE (146°-169°)	5.556	-	-	-	-
S (169°-191°)	22.220	1.389	1.389	-	-
SSW (191°-214°)	31.944	2.778	-	-	-
SW (214°-236°)	4.167	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	-	-	-	-	-
W (259°-281°)	-	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	1.389	1.389	-	-	-
NW (304°-326°)	-	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	1.389	-	-	-	-
Total	87.499	11.112	1.389	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569

วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณวัดยางใหญ่								
	เดือนพฤษภาคม 2569								
	28-29			29-30			30-31		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
15:00-16:00	0.4	1.6	WNW	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	SSW
16:00-17:00	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SSW
17:00-18:00	0.9	3.2	S	0.9	3.2	S	0.4	1.6	SSE
18:00-19:00	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	S	0.4	1.6	ESE
19:00-20:00	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SE
20:00-21:00	0.4	1.6	N	0.9	3.2	S	0.4	1.6	SSE
21:00-22:00	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	S	0.9	3.2	SSE
22:00-23:00	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	S	1.8	6.4	SSW
23:00-00:00	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SSW	2.7	9.7	SSW
00:00-01:00	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SSW	3.6	12.9	S
01:00-02:00	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	SSW	3.1	11.3	S
02:00-03:00	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	S	2.7	9.7	SE
03:00-04:00	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	S	3.1	11.3	SE
04:00-05:00	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	S	2.2	8.0	WNW
05:00-06:00	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	S	1.8	6.4	NE
06:00-07:00	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	S	1.8	6.4	ESE
07:00-08:00	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	S	0.9	3.2	ESE
08:00-09:00	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	NNW
09:00-10:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	NNE
10:00-11:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	NNE
11:00-12:00	0.4	1.6	E	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	ENE
12:00-13:00	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	NNE
13:00-14:00	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	SSW	1.3	4.8	NNE
14:00-15:00	0.9	3.2	NNE	0.9	3.2	SSW	1.3	4.8	N
อุณหภูมิ เฉลี่ย (^{o}C)	31.2			28.9			29.2		
ความดันบรรยากาศ เฉลี่ย (mmHg)	754.14			753.85			755.13		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้มมีฝนตก			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569

วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

Wind Speed / Wind Direction	บริเวณโรงเรียนวัดศรีภาวนาราม				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	-	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	1.389	-	-	-	-
NE (34°-56°)	4.167	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	-	-	-	-	-
E (79°-102°)	-	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	-	-	-	-	-
SE (124°-146°)	-	5.556	-	-	-
SSE (146°-169°)	-	9.722	-	-	-
S (169°-191°)	6.944	20.833	4.167	-	-
SSW (191°-214°)	5.556	11.111	-	-	-
SW (214°-236°)	19.444	2.778	-	-	-
WSW (236°-259°)	-	-	-	-	-
W (259°-281°)	1.389	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	-	-	-	-	-
NW (304°-326°)	6.944	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	-	-	-	-	-
Total	45.833	50.000	4.167	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569

วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดศรีภาวนาราม								
	เดือนพฤษภาคม 2569								
	28-29			29-30			30-31		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
16:00-17:00	0.4	1.6	S	2.2	8.0	SSE	0.4	1.6	NW
17:00-18:00	0.4	1.6	SSW	2.2	8.0	SE	0.4	1.6	SW
18:00-19:00	0.4	1.6	SSW	2.2	8.0	SE	0.4	1.6	SW
19:00-20:00	0.9	3.2	SSW	1.8	6.4	SE	0.4	1.6	SW
20:00-21:00	0.9	3.2	S	1.8	6.4	SSE	0.4	1.6	SW
21:00-22:00	0.9	3.2	S	1.8	6.4	SSE	0.9	3.2	SW
22:00-23:00	1.3	4.8	S	2.7	9.7	S	0.9	3.2	SW
23:00-00:00	1.8	6.4	S	2.7	9.7	S	0.9	3.2	SW
00:00-01:00	2.7	9.7	S	2.7	9.7	S	0.9	3.2	SW
01:00-02:00	2.7	9.7	S	1.8	6.4	S	0.9	3.2	SW
02:00-03:00	2.2	8	S	2.7	9.7	SSW	0.4	1.6	SW
03:00-04:00	2.7	9.7	SSW	2.2	8.0	SSW	0.4	1.6	SW
04:00-05:00	2.2	8	SSW	1.8	6.4	SSW	0.4	1.6	SW
05:00-06:00	2.2	8	SW	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	SW
06:00-07:00	2.2	8	SW	0.9	3.2	NE	0.9	3.2	SW
07:00-08:00	2.2	8	S	1.8	6.4	SSE	0.9	3.2	W
08:00-09:00	1.8	6.4	SSW	2.2	8.0	SSE	1.3	4.8	S
09:00-10:00	3.1	11.3	S	2.7	9.7	SSE	2.7	9.7	S
10:00-11:00	3.1	11.3	S	3.1	11.3	SSE	2.2	8.0	S
11:00-12:00	3.6	12.9	S	3.6	12.9	S	1.8	6.4	SSW
12:00-13:00	3.6	12.9	S	0.9	3.2	NW	1.8	6.4	SSW
13:00-14:00	3.1	11.3	S	0.9	3.2	NW	0.4	1.6	NE
14:00-15:00	2.7	9.7	S	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	NE
15:00-16:00	2.2	8	SE	0.4	1.6	NW	0.4	1.6	NNE
อุณหภูมิ เฉลี่ย (^{o}C)	31.6			29.7			27.6		
ความดันบรรยากาศ เฉลี่ย (mmHg)	752.39			753.15			751.78		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้มมีฝนตก			ฟ้าครึ้มมีฝนตก		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 06 / 69

ผลการตรวจวัดระดับเสียง

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

เวลา	บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ						ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569						
	28-29		29-30		30-31		
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
11:00-12:00	60.1	57.0	60.2	55.4	61.4	57.8	-
12:00-13:00	62.3	57.1	62.7	55.0	61.4	58.2	-
13:00-14:00	60.2	57.0	60.0	54.4	62.0	56.6	-
14:00-15:00	62.5	56.2	59.0	55.7	60.7	56.6	-
15:00-16:00	64.1	60.3	58.6	55.1	62.0	56.5	-
16:00-17:00	63.9	59.4	61.4	57.4	58.8	56.3	-
17:00-18:00	62.4	59.3	60.5	56.1	58.4	56.4	-
18:00-19:00	62.9	59.1	59.7	57.1	58.6	56.7	-
19:00-20:00	63.9	58.0	58.6	56.3	60.5	56.8	-
20:00-21:00	62.2	56.5	60.5	56.7	58.5	56.6	-
21:00-22:00	62.0	56.0	58.7	54.8	59.4	56.1	-
22:00-23:00	58.4	55.0	59.3	56.3	58.9	56.5	-
23:00-00:00	58.2	53.6	58.5	56.4	58.9	55.9	-
00:00-01:00	59.4	54.9	58.4	56.2	58.2	56.3	-
01:00-02:00	59.7	54.9	60.2	57.4	58.0	56.2	-
02:00-03:00	57.2	54.2	59.3	57.4	59.7	56.2	-
03:00-04:00	58.5	53.7	59.4	56.3	57.9	55.7	-
04:00-05:00	59.5	54.8	59.5	56.7	58.1	56.2	-
05:00-06:00	57.7	54.1	59.3	57.1	58.4	56.1	-
06:00-07:00	57.2	54.1	60.7	57.1	58.6	56.3	-
07:00-08:00	58.7	53.5	62.9	58.5	58.4	56.0	-
08:00-09:00	59.2	54.7	64.0	58.3	58.8	55.9	-
09:00-10:00	60.1	54.2	63.5	58.2	62.9	57.2	-
10:00-11:00	66.3	58.7	61.0	57.9	62.3	56.8	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	61.4	-	60.6	-	59.9	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	55.0	-	56.4	-	56.3	-
L_{max} [dB(A)]	84.9	-	80.4	-	86.4	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	65.8	-	66.1	-	65.3	-	-

-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: Noise R_320/26		27 May 2569		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R10	ACO	6236	00172037	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	93.8		93.9		

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]
(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569

วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านห้วยตาหนู						ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569						
	28-29		29-30		30-31		
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
12:00-13:00	53.4	49.5	46.8	45.6	51.7	48.4	-
13:00-14:00	53.2	50.0	49.0	45.4	54.8	46.2	-
14:00-15:00	52.3	50.1	52.4	45.5	58.0	49.3	-
15:00-16:00	51.0	49.9	50.2	42.6	61.4	48.7	-
16:00-17:00	53.0	49.5	55.9	47.0	62.7	49.4	-
17:00-18:00	56.3	49.0	59.4	49.5	58.0	47.9	-
18:00-19:00	57.2	48.6	54.4	49.3	55.5	47.7	-
19:00-20:00	54.7	48.7	51.8	47.9	51.7	47.5	-
20:00-21:00	50.1	49.2	48.4	44.4	53.0	48.5	-
21:00-22:00	49.9	48.9	45.1	37.5	52.3	47.1	-
22:00-23:00	49.4	48.1	46.9	43.0	51.1	46.1	-
23:00-00:00	48.9	47.4	44.6	39.0	52.5	45.3	-
00:00-01:00	48.3	47.3	51.6	40.5	50.7	44.0	-
01:00-02:00	48.4	47.2	47.5	38.4	49.1	43.9	-
02:00-03:00	47.9	46.9	46.6	38.0	49.7	44.2	-
03:00-04:00	47.7	47.1	43.6	36.4	49.6	46.7	-
04:00-05:00	47.5	46.4	43.9	38.2	48.4	46.5	-
05:00-06:00	47.0	45.9	43.0	37.5	47.8	46.1	-
06:00-07:00	47.4	46.4	48.4	39.7	47.8	46.0	-
07:00-08:00	50.6	46.7	51.4	43.2	48.9	47.2	-
08:00-09:00	54.6	46.1	54.1	50.6	51.3	49.4	-
09:00-10:00	53.8	45.6	58.3	52.7	53.0	48.9	-
10:00-11:00	51.4	45.4	57.1	53.9	51.8	48.6	-
11:00-12:00	48.1	45.5	53.9	51.5	52.5	49.4	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	52.0	-	52.7	-	54.9	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	47.3	-	43.2	-	47.2	-
L_{max} [dB(A)]	73.8	-	72.0	-	85.9	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	55.8	-	55.6	-	58.1	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: Noise R_320/26				27 May 2569		
	SLM No.		Brand		Model	Serial No.	
	ACO-R04		ACO		6236	132030	
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment				After Adjustment		
	93.9				93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านบึง						ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569						
	28-29		29-30		30-31		
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
13:00-14:00	55.8	50.3	61.8	58.3	59.6	56.7	-
14:00-15:00	57.0	51.3	63.2	59.5	61.8	58.8	-
15:00-16:00	60.9	53.9	62.4	58.7	65.3	62.0	-
16:00-17:00	61.5	54.5	66.4	59.0	64.5	62.1	-
17:00-18:00	62.8	55.3	63.8	59.1	63.8	60.9	-
18:00-19:00	63.0	56.3	62.7	58.3	64.4	61.8	-
19:00-20:00	64.6	57.3	64.5	57.8	66.2	61.0	-
20:00-21:00	62.1	56.5	63.7	56.3	64.2	59.5	-
21:00-22:00	61.1	54.1	61.0	55.5	65.1	57.6	-
22:00-23:00	58.2	52.6	58.9	54.1	58.9	56.8	-
23:00-00:00	56.1	50.8	58.7	55.7	59.3	56.9	-
00:00-01:00	56.2	51.8	59.3	57.0	59.7	57.1	-
01:00-02:00	55.4	50.3	60.3	57.3	60.0	56.8	-
02:00-03:00	56.4	49.5	59.7	56.7	58.7	57.1	-
03:00-04:00	55.9	51.8	60.9	57.2	59.4	57.0	-
04:00-05:00	57.7	52.6	59.0	56.6	58.9	56.8	-
05:00-06:00	58.2	53.4	58.6	56.7	58.4	56.6	-
06:00-07:00	59.7	54.7	58.9	57.2	58.9	56.9	-
07:00-08:00	60.3	55.5	59.0	57.5	58.5	56.8	-
08:00-09:00	61.0	54.6	59.2	56.9	59.6	57.1	-
09:00-10:00	60.9	55.9	59.1	56.7	60.6	56.8	-
10:00-11:00	59.5	56.8	58.6	56.8	58.4	57.1	-
11:00-12:00	60.7	55.3	59.8	56.7	64.3	60.9	-
12:00-13:00	61.4	56.7	58.8	55.4	64.6	61.2	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	60.2	-	61.4	-	62.2	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	54.1	-	56.9	-	57.1	-
L_{max} [dB(A)]	81.9	-	87.1	-	85.6	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	64.6	-	66.4	-	66.5	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: Noise R 320/26			27 May 2569			
	SLM No.	Brand		Model		Serial No.	
	ACO-R45	ACO		6236		00192057	
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	93.8			93.9			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]
(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านนอก						ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569						
	28-29		29-30		30-31		
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
14:00-15:00	47.9	44.6	58.1	56.8	57.0	51.5	-
15:00-16:00	54.5	45.5	57.9	56.9	58.0	50.2	-
16:00-17:00	51.8	45.1	57.9	56.9	59.0	52.6	-
17:00-18:00	53.9	46.1	58.6	57.5	60.1	54.6	-
18:00-19:00	52.3	45.7	58.2	57.3	59.3	56.4	-
19:00-20:00	52.1	45.2	58.1	56.5	58.8	54.9	-
20:00-21:00	54.7	46.3	56.8	55.5	56.7	52.3	-
21:00-22:00	55.8	45.9	57.7	56.5	53.0	50.7	-
22:00-23:00	53.2	46.2	57.8	55.6	52.5	49.2	-
23:00-00:00	49.6	45.9	56.2	54.0	54.7	48.3	-
00:00-01:00	49.9	46.1	55.4	53.4	54.4	46.9	-
01:00-02:00	51.7	46.3	54.3	52.5	53.2	48.7	-
02:00-03:00	48.6	45.7	53.7	51.4	52.0	49.4	-
03:00-04:00	50.5	44.8	53.0	51.1	51.5	46.9	-
04:00-05:00	48.1	45.1	54.9	52.3	50.4	45.7	-
05:00-06:00	50.2	45.7	57.0	55.7	52.9	46.6	-
06:00-07:00	46.9	44.7	58.2	55.3	52.7	48.8	-
07:00-08:00	49.2	45.1	57.5	54.9	51.1	50.2	-
08:00-09:00	49.7	44.8	56.2	54.5	56.9	55.1	-
09:00-10:00	53.9	47.5	56.3	54.4	55.7	54.6	-
10:00-11:00	58.7	49.0	56.0	54.5	55.5	54.0	-
11:00-12:00	64.4	54.5	57.9	50.8	55.3	53.8	-
12:00-13:00	63.4	56.4	56.0	53.8	57.1	54.6	-
13:00-14:00	60.7	58.1	57.0	55.3	55.7	54.4	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	56.2	-	56.9	-	56.0	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	45.7	-	54.9	-	50.7	-
L_{max} [dB(A)]	74.7	-	81.2	-	72.3	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	58.9	-	62.6	-	60.2	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: Noise R_320/26				27 May 2569		
	SLM No.		Brand		Model	Serial No.	
	ACO-R07		ACO		6236	00172033	
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment				After Adjustment		
	93.8				93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณวัดยางใหญ่ เดือนพฤษภาคม 2569						ค่ามาตรฐาน
	28-29		29-30		30-31		
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
15:00-16:00	64.2	57.8	55.6	52.8	60.7	53.4	-
16:00-17:00	63.5	59.4	55.1	50.7	61.9	52.9	-
17:00-18:00	62.2	54.9	58.0	52.5	59.1	53.1	-
18:00-19:00	61.7	52.1	55.0	51.9	63.1	55.9	-
19:00-20:00	57.5	50.2	55.7	50.3	61.9	54.5	-
20:00-21:00	52.7	48.7	56.9	49.1	60.9	53.5	-
21:00-22:00	49.6	47.4	55.6	48.6	59.4	55.2	-
22:00-23:00	48.3	45.2	57.7	49.7	57.4	54.1	-
23:00-00:00	45.6	44.3	55.7	48.8	56.7	49.0	-
00:00-01:00	47.1	43.6	54.5	47.9	55.7	48.9	-
01:00-02:00	44.9	41.7	51.1	45.1	54.3	49.0	-
02:00-03:00	46.9	42.8	48.2	45.7	53.9	49.5	-
03:00-04:00	45.8	43.8	53.2	47.0	54.9	51.4	-
04:00-05:00	48.5	44.5	48.4	46.7	55.4	52.3	-
05:00-06:00	53.7	46.8	52.0	48.3	53.9	51.3	-
06:00-07:00	55.0	47.8	53.5	50.8	56.0	51.7	-
07:00-08:00	60.5	49.1	58.1	52.4	56.9	51.2	-
08:00-09:00	64.8	54.5	59.7	53.0	55.3	51.0	-
09:00-10:00	59.1	52.5	60.2	55.6	57.4	50.3	-
10:00-11:00	61.1	55.5	61.7	56.4	56.7	48.9	-
11:00-12:00	60.8	54.1	60.1	58.0	60.0	53.3	-
12:00-13:00	60.7	55.0	60.6	60.0	62.4	51.8	-
13:00-14:00	57.6	56.2	61.6	60.8	63.8	54.5	-
14:00-15:00	58.0	54.3	64.5	61.0	60.4	52.5	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	59.1	-	58.1	-	59.3	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	49.1	-	50.7	-	51.8	-
L_{max} [dB(A)]	93.4	-	83.6	-	86.1	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	60.6	-	61.6	-	63.1	-	-

-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise R_320/26		27 May 2569	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R09	ACO	6236	00172035
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
4 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดศรีภาวนาราม						ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569						
	28-29		29-30		30-31		
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} [dB(A)]	
16:00-17:00	60.5	56.7	60.5	56.7	58.9	54.1	-
17:00-18:00	60.2	55.8	61.1	57.3	59.9	54.1	-
18:00-19:00	61.3	56.7	59.5	55.4	61.3	55.1	-
19:00-20:00	60.4	55.6	61.1	56.3	58.7	53.8	-
20:00-21:00	62.2	57.0	61.7	55.8	59.4	54.8	-
21:00-22:00	59.8	55.6	58.9	52.8	59.3	53.0	-
22:00-23:00	57.5	52.7	58.5	53.2	61.4	56.0	-
23:00-00:00	58.9	53.8	59.4	55.4	59.0	53.8	-
00:00-01:00	58.6	53.0	59.3	54.6	59.2	54.6	-
01:00-02:00	56.9	51.0	57.1	51.4	58.6	54.4	-
02:00-03:00	58.7	53.5	56.1	52.7	57.3	53.2	-
03:00-04:00	57.9	52.7	58.6	54.6	58.2	53.4	-
04:00-05:00	60.1	54.2	57.0	51.9	57.8	54.6	-
05:00-06:00	61.4	55.0	58.8	53.6	58.7	52.5	-
06:00-07:00	58.7	54.1	56.0	50.7	59.3	54.2	-
07:00-08:00	60.5	56.7	60.9	58.8	57.3	53.8	-
08:00-09:00	60.2	56.2	62.2	59.0	59.3	53.2	-
09:00-10:00	60.9	55.3	60.8	55.7	64.8	59.1	-
10:00-11:00	60.5	57.2	62.5	57.5	67.7	60.7	-
11:00-12:00	60.2	54.8	61.8	54.9	66.5	61.2	-
12:00-13:00	60.6	55.5	59.3	54.4	65.5	60.4	-
13:00-14:00	60.1	56.0	59.9	53.7	65.3	61.0	-
14:00-15:00	60.6	56.5	59.9	54.0	65.2	60.3	-
15:00-16:00	61.2	58.1	58.8	53.6	64.8	59.1	-
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	60.1	-	59.9	-	62.3	-	ไม่เกิน 70.0
L_{90} 24 hr [dB(A)]	-	55.5	-	54.6	-	54.4	-
L_{max} [dB(A)]	76.9	-	83.3	-	93.2	-	ไม่เกิน 115.0
L_{dn} [dB(A)]	65.6	-	65.0	-	66.4	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: Noise R_320/26				27 May 2569		
	SLM No.		Brand		Model		Serial No.
	ACO-R31		ACO		6236		00192043
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment				After Adjustment		
	93.9				93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย เหลาตระกูล)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
11 / 06 / 69

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ

Date	Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal	
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)
28/05/69	11:00-12:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	12:14	Long	0.445	12.00	0.254	18.00	0.635	12.00
	13:26	Long	0.572	13.00	0.191	17.00	0.762	13.00
	14:02	Long	0.127	73.00	0.127	N/A	0.254	13.00
	15:00-16:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	16:38	Vert	0.381	>100	0.508	85.00	0.191	>100
	17:26	Vert	0.826	64.00	*1.08*	64.00	0.191	N/A
	18:19	Vert	0.191	85.00	0.254	64.00	0.0635	N/A
	19:00-20:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	20:00-21:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	21:00-22:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	22:00-23:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	23:00-00:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
29/05/69	00:00-01:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	01:00-02:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	02:00-03:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	03:00-04:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	04:00-05:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	05:00-06:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	06:00-07:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	07:54	Long	0.254	64.00	0.191	16.00	0.381	17.00
	08:15	Long	0.254	39.00	0.127	>100	0.508	16.00
	09:00-10:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	10:00-11:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	11:00-12:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	12:18	Long	0.318	73.00	0.254	N/A	0.381	14.00

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ

Date	Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal	
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)
	13:00-14:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	14:00-15:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	15:45	Tran	0.445	64.00	0.318	N/A	0.318	15.00
	16:00-17:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	17:27	Vert	0.572	73.00	0.699	N/A	0.381	14.00
	18:54	Vert	0.254	16.00	0.445	17.00	0.191	20.00
	19:00-20:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	20:00-21:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	21:00-22:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	22:00-23:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	23:00-00:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
30/05/69	00:00-01:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	01:00-02:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	02:00-03:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	03:00-04:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	04:00-05:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	05:00-06:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	06:19	Vert	0.254	14.00	0.381	57.00	0.191	N/A
	07:00-08:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	08:35	Vert	0.191	85.00	0.826	16.00	0.127	N/A
	09:00-10:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	10:50	Long	0.318	26.00	0.191	N/A	0.508	15.00
	11:36	Long	0.318	73.00	0.191	18.00	0.635	12.00
	12:00-13:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	13:00-14:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	14:00-15:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	15:00-16:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	16:39	Vert	0.254	14.00	0.508	51.00	0.381	11.00
	17:14	Tran	0.953	10.00	0.572	32.00	0.635	14.00
	18:07	Tran	0.826	10.00	0.191	18.00	0.699	18.00
	19:00-20:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	20:00-21:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ								
Date	Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal	
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)
	21:00-22:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	22:00-23:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	23:00-00:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
31/05/69	00:00-01:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	01:00-02:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	02:00-03:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	03:00-04:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	04:00-05:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	05:00-06:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	06:38	Long	0.191	16.00	0.0635	N/A	0.318	23.00
	07:00-08:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	08:14	Long	0.572	18.00	0.318	12.00	0.699	18.00
	09:00-10:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	10:00-11:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-

หมายเหตุ:

N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.254 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.254 mm/s ขึ้นไป)

วิธีการตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:00 น. - วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:00 น., เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

บริเวณชุมชนบ้านห้วยตาหนู								
Date	Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal	
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)
28/05/69	12:00-13:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	13:24	Long	0.0635	N/A	0.191	47.00	0.381	15.00
	14:36	Long	0.127	85.00	0.445	85.00	0.699	13.00
	15:19	Long	0.318	11.00	0.127	>100	0.572	17.00
	16:00-17:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	17:39	Tran	0.254	20.00	0.127	>100	0.191	16.00
	18:45	Tran	0.445	10.00	0.127	N/A	0.381	14.00
	19:00-20:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	20:00-21:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	21:00-22:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	22:00-23:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	23:00-00:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
29/05/69	00:00-01:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	01:00-02:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	02:00-03:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	03:00-04:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	04:00-05:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	05:54	Vert	0.0635	10.00	0.254	13.00	0.191	15.00
	06:00-07:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	07:32	Vert	0.381	10.00	0.572	10.00	0.318	12.00
	08:43	Tran	0.762	9.00	0.191	47.00	0.318	11.00
	09:21	Tran	0.381	11.00	0.0635	N/A	0.191	14.00
	10:00-11:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	11:00-12:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	12:14	Tran	0.445	10.00	0.127	>100	0.318	17.00
	13:36	Tran	0.635	10.00	0.381	12.00	0.127	24.00

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4270-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

บริเวณชุมชนบ้านห้วยตาหนู								
Date	Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal	
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)
	14:00-15:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	15:04	Long	0.254	13.00	0.127	N/A	0.508	14.00
	16:36	Long	0.254	20.00	0.191	47.00	0.445	10.00
	17:57	Long	0.762	10.00	0.191	17.00	*1.01*	16.00
	18:24	Vert	0.381	10.00	0.572	10.00	0.254	14.00
	19:13	Long	0.635	10.00	0.0635	N/A	0.762	13.00
	20:00-21:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	21:00-22:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	22:00-23:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	23:00-00:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
30/05/69	00:00-01:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	01:00-02:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	02:00-03:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	03:00-04:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	04:00-05:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	05:00-06:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	06:00-07:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	07:45	Vert	0.508	11.00	0.826	10.00	0.445	11.00
	08:37	Tran	0.381	10.00	0.064	N/A	0.191	14.00
	09:26	Tran	0.762	10.00	0.445	12.00	0.381	11.00
	10:00-11:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	11:00-12:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	12:33	Tran	0.508	10.00	0.064	N/A	0.254	19.00
	13:00-14:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	14:00-15:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	15:00-16:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	16:11	Long	0.318	11.00	0.699	N/A	0.762	20.00
	17:28	Tran	0.572	11.00	0.381	16.00	0.127	34.00
	18:47	Long	0.508	10.00	0.191	17.00	0.572	12.00
	19:00-20:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	20:00-21:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	21:00-22:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

บริเวณชุมชนบ้านห้วยตาหนู								
Date	Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal	
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)
	22:00-23:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	23:00-00:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
31/05/69	00:00-01:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	01:00-02:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	02:00-03:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	03:00-04:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	04:00-05:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	05:00-06:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	07:52	Tran	0.381	28.00	0.254	15.00	0.191	17.00
	08:33	Vert	0.445	10.00	0.572	10.00	0.254	11.00
	08:00-09:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	09:00-10:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	10:00-11:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	11:00-12:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-

หมายเหตุ:

N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.254 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.254 mm/s ขึ้นไป)

วิธีการตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เวลา 12:00 น. - วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เวลา 12:00 น., เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

บริเวณชุมชนบ้านปึง

Date	Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal	
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)
28/05/69	13:14	Long	0.191	14.00	0.381	10.00	0.572	12.00
	14:54	Vert	0.318	11.00	0.826	11.00	0.445	N/A
	15:00-16:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	16:00-17:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	17:20	Vert	0.254	11.00	0.889	10.00	0.381	22.00
	18:34	Tran	0.953	22.00	0.455	10.00	0.191	15.00
	19:18	Tran	0.381	10.00	0.0635	N/A	0.127	47.00
	20:00-21:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	21:00-22:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	22:00-23:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	23:00-00:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
29/05/69	00:00-01:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	01:00-02:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	02:00-03:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	03:00-04:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	04:00-05:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	05:00-06:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	06:36	Tran	0.635	10.00	0.191	21.00	0.508	32.00
	07:47	Long	0.381	7.00	0.318	14.00	0.455	10.00
	08:26	Long	0.225	17.00	0.191	13.00	0.762	11.00
	09:00-10:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	10:00-11:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	11:00-12:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	12:41	Tran	1.02	10.00	0.635	20.00	0.572	11.00
	13:36	Tran	0.572	34.00	0.127	24.00	0.508	15.00
	14:12	Vert	0.127	28.00	0.762	51.00	0.445	30.00

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

บริเวณชุมชนบ้านบึง								
Date	Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal	
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)
	15:00-16:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	16:00-17:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	17:25	Vert	0.127	>100	0.381	51.00	0.191	73.00
	18:47	Vert	0.254	15.00	0.953	11.00	0.381	19.00
	19:21	Long	0.191	15.00	0.127	>100	0.254	13.00
	20:00-21:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	21:00-22:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	22:00-23:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	23:00-00:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
30/05/69	00:00-01:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	01:00-02:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	02:00-03:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	03:00-04:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	04:00-05:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	05:00-06:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	06:00-07:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	07:22	Long	0.191	20.00	0.635	39.00	0.889	18.00
	08:14	Vert	0.142	11.00	0.276	13.00	0.126	16.00
	09:36	Long	0.292	60.00	0.244	28.10	0.520	79.00
	10:00-11:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	11:31	Vert	0.441	38.60	0.520	37.20	0.512	64.00
	12:50	Long	0.331	82.00	0.173	64.00	0.552	89.00
	13:00-14:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	14:00-15:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	15:00-16:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	16:00-17:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	17:54	Long	0.150	32.00	0.205	24.70	0.260	31.50
	18:20	Tran	0.363	71.00	0.150	98.00	0.300	76.00
	19:00-20:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	20:00-21:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	21:00-22:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	22:00-23:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

บริเวณชุมชนบ้านบึง								
Date	Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal	
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)
	23:00-00:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
31/05/69	00:00-01:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	01:00-02:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	02:00-03:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	03:00-04:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	04:00-05:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	05:00-06:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	06:00-07:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	07:00-08:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	08:41	Vert	0.118	71.00	0.300	22.30	0.213	26.90
	09:00-10:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	10:00-11:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	11:25	Long	0.134	66.00	0.173	71.00	0.323	89.00
	12:00-13:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-

หมายเหตุ:

N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.254 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.254 mm/s ขึ้นไป)

วิธีการตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เวลา 13:00 น. - วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เวลา 13:00 น., เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

บริเวณชุมชนบ้านบอก								
Date	Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal	
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)
28/05/69	14:00-15:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	15:00-16:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	16:00-17:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	17:44	Vert	0.110	55.00	0.347	19.30	0.244	15.40
	18:21	Vert	0.0870	13.70	0.363	13.40	0.189	N/A
	19:00-20:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	20:00-21:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	21:00-22:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	22:00-23:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	23:00-00:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
29/05/69	00:00-01:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	01:00-02:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	02:00-03:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	03:00-04:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	04:00-05:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	05:43	Vert	0.102	15.30	0.386	16.40	0.205	15.30
	06:29	Vert	0.102	11.30	0.339	13.20	0.158	16.00
	07:42	Vert	0.0790	25.30	0.307	11.50	0.197	14.90
	08:39	Vert	0.0870	13.50	0.300	14.70	0.142	16.80
	09:23	Vert	0.0710	14.20	0.260	12.30	0.134	15.10
	10:00-11:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	11:00-12:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	12:14	Vert	0.0790	14.10	0.292	10.90	0.134	14.20
	13:37	Vert	0.0870	17.20	0.268	13.00	0.181	12.70
	14:00-15:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	15:00-16:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

บริเวณชุมชนบ้านนอก								
Date	Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal	
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)
	16:33	Vert	0.0790	12.30	0.268	12.50	0.126	15.60
	17:28	Vert	0.118	10.00	0.355	10.60	0.150	11.30
	18:12	Vert	0.0550	48.00	0.260	12.80	0.134	16.40
	19:00-20:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	20:17	Vert	0.0710	16.90	0.347	12.00	0.150	12.10
	21:00-22:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	22:00-23:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	23:00-00:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
30/05/69	00:00-01:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	01:00-02:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	02:00-03:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	03:00-04:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	04:00-05:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	05:00-06:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	06:00-07:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	07:00-08:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	08:54	Vert	0.110	11.80	0.347	10.20	0.158	10.60
	09:12	Vert	0.102	20.50	0.268	11.10	0.150	15.30
	10:00-11:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	11:34	Vert	0.0950	10.80	0.268	11.40	0.142	12.70
	12:18	Vert	0.0790	19.10	0.260	14.90	0.158	12.80
	13:22	Vert	0.0710	23.50	0.276	15.60	0.134	11.10
	14:00-15:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	15:00-16:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	16:14	Long	0.0640	N/A	0.445	10.00	0.508	10.00
	17:39	Vert	0.0790	21.10	0.331	16.40	0.142	14.80
	18:48	Vert	0.0790	15.20	0.292	11.30	0.166	19.70
	19:23	Vert	0.0950	13.10	0.331	10.40	0.173	14.60
	20:00-21:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	21:00-22:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	22:00-23:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	23:00-00:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

บริเวณชุมชนบ้านนอก								
Date	Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal	
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)
31/05/69	00:00-01:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	01:00-02:00	-	<0.254	-	<0.254	-	-	-
	02:00-03:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	03:00-04:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	04:00-05:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	05:00-06:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	06:05	Vert	0.0790	18.30	0.465	12.00	0.205	13.00
	07:41	Long	0.323	11.50	0.254	13.00	*1.08*	64.00
	08:24	Vert	0.0870	12.60	0.292	10.20	0.126	10.20
	09:00-10:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	10:15	Vert	0.0950	14.50	0.355	12.30	0.142	11.40
	11:36	Vert	0.118	12.60	0.449	10.90	0.205	17.80
	12:47	Vert	0.0710	N/A	0.268	12.40	0.126	14.20
	13:00-14:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-

หมายเหตุ:

N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.254 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.254 mm/s ขึ้นไป)

วิธีการตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เวลา 14:00 น. - วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เวลา 14:00 น., เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

บริเวณวัดยางใหญ่

Date	Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal	
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)
28/05/69	15:00-16:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	16:42	Vert	0.0635	N/A	0.572	32.00	0.127	51.00
	15:23	Vert	0.0790	42.00	0.418	13.70	0.158	12.60
	18:36	Vert	0.0870	14.70	0.300	12.60	0.166	11.70
	19:14	Vert	0.0635	N/A	0.445	30.00	0.318	12.00
	20:00-21:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	21:00-22:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	22:00-23:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	23:00-00:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
29/05/69	00:00-01:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	01:00-02:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	02:00-03:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	03:00-04:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	04:00-05:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	05:00-06:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	06:00-07:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	07:52	Vert	0.126	14.70	0.410	12.70	0.292	12.80
	08:35	Vert	0.0635	N/A	0.508	30.00	0.191	22.00
	09:00-10:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	10:00-11:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	11:00-12:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	12:16	Long	0.0635	N/A	0.127	24.00	0.826	14.00
	13:05	Tran	0.572	16.00	0.0635	N/A	0.445	13.00
	14:38	Vert	0.0870	12.50	0.268	11.70	0.150	15.20
	15:00-16:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	16:00-17:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

บริเวณวัดยางใหญ่								
Date	Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal	
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)
	17:52	Vert	0.102	21.10	0.315	13.00	0.173	16.90
	18:34	Vert	0.0635	N/A	*0.953*	85.00	0.508	24.00
	19:20	Vert	0.0635	23.00	0.260	13.30	0.126	16.30
	20:00-21:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	21:00-22:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	22:00-23:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	23:00-00:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
30/05/69	00:00-01:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	01:00-02:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	02:00-03:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	03:00-04:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	04:00-05:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	05:48	Vert	0.0635	30.10	0.339	12.10	0.142	14.20
	06:00-07:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	07:00-08:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	08:38	Vert	0.127	N/A	0.381	51.00	0.318	13.00
	09:00-10:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	10:24	Vert	0.102	13.80	0.290	12.90	0.158	12.70
	11:00-12:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	12:32	Long	0.127	>100	0.191	24.00	0.826	13.00
	13:25	Vert	0.0710	40.00	0.276	10.40	0.0950	22.00
	14:00-15:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	15:00-16:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	16:00-17:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	17:53	Vert	0.0790	26.90	0.284	14.70	0.150	20.90
	18:33	Vert	0.102	13.80	0.292	12.90	0.158	12.70
	19:00-20:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	20:00-21:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	21:13	Vert	0.0950	13.70	0.410	11.80	0.189	12.50
	22:00-23:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	23:00-00:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

บริเวณวัดยางใหญ่								
Date	Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal	
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)
31/05/69	00:00-01:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	01:00-02:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	02:00-03:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	03:00-04:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	04:00-05:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	05:00-06:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	06:00-07:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	07:25	Vert	0.142	10.80	0.276	13.20	0.126	15.90
	08:46	Vert	0.0870	17.50	0.268	11.00	0.158	13.00
	09:00-10:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	10:25	Vert	0.0870	13.50	0.260	12.40	0.142	19.10
	11:57	Vert	0.142	10.80	0.276	13.20	0.126	15.90
	12:00-13:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	13:00-14:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	14:00-15:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-

หมายเหตุ:

N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.254 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.254mm/s ขึ้นไป)

วิธีการตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เวลา 15:00 น. - วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เวลา 15:00 น., เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 06 / 69

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 28-31 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

บริเวณโรงเรียนวัดศิริภาวนาราม

Date	Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal	
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)
28/05/69	16:00-17:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	17:42	Vert	0.0946	85.00	0.449	32.50	0.0788	50.00
	18:36	Tran	0.788	98.00	0.260	39.40	0.0552	51.00
	19:00-20:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	20:00-21:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	21:00-22:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	22:00-23:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	23:00-00:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
29/05/69	00:00-01:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	01:00-02:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	02:00-03:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	03:00-04:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	04:00-05:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	05:00-06:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	06:24	Vert	0.0946	71.00	0.307	35.30	0.0552	33.00
	07:38	Vert	0.323	42.00	***1.21***	34.70	0.173	53.00
	08:15	Vert	0.0867	68.00	0.292	27.30	0.0552	73.00
	09:00-10:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	10:52	Vert	0.0552	68.00	0.260	11.10	0.142	11.10
	11:00-12:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	12:14	Vert	0.0788	29.30	0.260	35.30	0.055	102.00
	13:32	Vert	0.0552	59.00	0.378	35.90	0.0473	50.00
	14:00-15:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	15:00-16:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	16:23	Vert	0.0631	43.00	0.268	12.10	0.142	15.60
	17:55	Vert	0.102	16.30	0.355	13.40	0.166	14.80

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

บริเวณโรงเรียนวัดศรีภาวนาราม								
Date	Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal	
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)
	18:32	Vert	0.0946	16.80	0.300	12.00	0.150	15.30
	19:00-20:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	20:08	Vert	0.118	12.60	0.449	10.90	0.205	17.80
	21:00-22:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	22:00-23:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	23:00-00:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
30/05/69	00:00-01:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	01:00-02:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	02:00-03:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	03:00-04:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	04:00-05:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	05:00-06:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	06:00-07:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	07:14	Vert	0.0788	49.00	0.276	12.90	0.134	17.80
	08:42	Vert	0.0631	25.90	0.331	13.70	0.134	13.40
	09:23	Vert	0.134	11.60	0.268	12.00	0.102	15.40
	10:00-11:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	11:46	Vert	0.102	21.10	0.315	13.00	0.173	16.90
	12:29	Vert	0.0709	24.10	0.386	13.50	0.221	13.00
	13:00-14:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	14:00-15:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	15:33	Vert	0.134	11.50	0.284	10.80	0.0867	15.10
	16:17	Vert	0.189	57.00	0.394	47.00	0.229	33.60
	17:26	Vert	0.0631	76.00	0.260	12.50	0.134	13.50
	18:25	Vert	0.0946	13.70	0.410	11.80	0.189	12.50
	19:36	Tran	0.381	57.00	0.181	13.00	0.110	17.20
	20:00-21:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	21:00-22:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	22:00-23:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	23:00-00:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
31/05/69	00:00-01:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	01:00-02:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BT353/05/69

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

บริเวณโรงเรียนวัดศรีภาวนาราม								
Date	Time	Trigger	Transverse		Vertical		Longitudinal	
			PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)
	02:00-03:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	03:00-04:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	04:00-05:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	05:00-06:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	06:16	Vert	0.118	13.90	0.363	13.50	0.166	14.70
	07:51	Tran	0.410	12.70	0.126	14.70	0.292	12.80
	08:36	Vert	0.0867	27.30	0.300	11.33	0.158	12.30
	09:00-10:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	10:00-11:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	11:47	Vert	0.071	31.00	0.473	14.30	0.226	14.30
	12:25	Vert	0.118	12.50	0.599	10.80	0.292	12.30
	13:00-14:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	14:00-15:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-
	15:00-16:00	-	<0.254	-	<0.254	-	<0.254	-

หมายเหตุ:

N/A = Not Applicable

PPV = Peak Particle Velocity (mm/s)

Trigger Source, Geo : 0.254 mm/s (เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.254 mm/s ขึ้นไป)

วิธีการตรวจวัด = เครื่องวัดระดับความสั่นสะเทือน

เริ่มทำการตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:00 น. - วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:00 น., เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

11 / 06 / 69

ผลการตรวจวัดนิเวศวิทยาทางน้ำ

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

Ref. No. ER001-ER003/06/26 Report No. 2606/007_1

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงชลบุรี-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุชา สมใจ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 30, 31 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 31 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

กลุ่ม/ ชนิดของสัตว์หน้าดิน	ความหนาแน่น (ตัว/ตารางเมตร)		
	สถานี 1	สถานี 2	สถานี 3
Phylum Arthropoda			
Class Crustacea			
Family Palaemonidae			
Macrobrachium lanchesteri (กุ้งฝอย)	15	-	15
Class Insecta			
Family Chironomidae			
Chironomus sp. (หนอนแดง)	30	-	-
Family Libellulidae			
Zygonyx sp. (ตัวอ่อนแมลงปอ)	-	30	15
Phylum Mollusca			
Class Gastropoda			
Family Ampullaridae			
Pila ampullacea (หอยโข่ง)	-	15	-
Family Thiaridae			
Melanoides tuberculata (หอยเจดีย์)	15	30	15
ชนิดสัตว์หน้าดิน	3	3	3
ปริมาณสัตว์หน้าดิน (ตัว/ตารางเมตร)	60	75	45
ดัชนีความหลากหลายสัตว์หน้าดิน	**1.04**	**1.05**	**1.10**

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. ER001-ER003/06/26 Report No. 2606/007_1

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

หมายเหตุ :

สถานี 1 = บริเวณห้วยรวมหนองปรือ

สถานี 2 = บริเวณห้วยใหญ่

สถานี 3 = บริเวณคลองตาสุข

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

11 / 06 / 69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. ER004-ER005/06/26 Report No. 2606/007_1

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงชลบุรี-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุชา สมใจ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 30, 31 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 31 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

กลุ่ม/ ชนิดของสัตว์หน้าดิน	ความหนาแน่น (ตัว/ตารางเมตร)	
	สถานี 4	สถานี 5
Phylum Arthropoda		
Class Crustacea		
Family Palaemonidae		
Macrobrachium lanchesteri (กุ้งฝอย)	60	15
Class Insecta		
Family Chironomidae		
Chironomus sp. (หนอนแดง)	-	90
Class malacostraca		
Family Parathelphusidae		
Sayamia bangkokensis (ปูนา)	15	-
Phylum Mollusca		
Class Gastropoda		
Family Thiaridae		
Melanoides tuberculata (หอยเจดีย์)	15	15
Family Viviparidae		
Filopaludina martensi (หอยขม)	15	30
ชนิดสัตว์หน้าดิน	4	4
ปริมาณสัตว์หน้าดิน (ตัว/ตารางเมตร)	105	150
ดัชนีความหลากหลายสัตว์หน้าดิน	**1.15**	**1.09**

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. ER004-ER005/06/26 Report No. 2606/007_1

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

หมายเหตุ :

สถานี 4 = บริเวณคลองบ้านนอก

สถานี 5 = บริเวณอ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 1

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

11 / 06 / 69

--------- End of Report ---------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

Ref. No. ER006-ER008/06/26 Report No. 2606/007_1

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงชลบุรี-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุชา สมใจ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 30, 31 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 31 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

กลุ่ม/ ชนิดของสัตว์หน้าดิน	ความหนาแน่น (ตัว/ตารางเมตร)		
	สถานี 6	สถานี 7	สถานี 8
Phylum Arthropoda			
Class Crustacea			
Family Palaemonidae			
Macrobrachium lanchesteri (กุ้งฝอย)	75	45	105
Class Insecta			
Family Chironomidae			
Chironomus sp. (หนอนแดง)	-	-	30
Phylum Mollusca			
Class Gastropoda			
Family Ampullariidae			
Pila ampullacea (หอยโข่ง)	60	-	15
Family Thiaridae			
Melanoides tuberculata (หอยเจดีย์)	45	15	-
Family Viviparidae			
Filopaludina martensi (หอยขม)	-	30	15
ชนิดสัตว์หน้าดิน	3	3	4
ปริมาณสัตว์หน้าดิน (ตัว/ตารางเมตร)	180	90	165
ดัชนีความหลากหลายสัตว์หน้าดิน	1.08	1.01	1.03

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. ER006-ER008/06/26 Report No. 2606/007_1

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

หมายเหตุ :

สถานี 6 = บริเวณคลองบางไผ่

สถานี 7 = บริเวณยายร้า

สถานี 8 = บริเวณคลองน้ำเมา (ทางสายร่วม)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายรวิทย์ เหล่าตระกูล)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

11 / 06 / 69

--------- End of Report ---------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. ER031/06/26

Report No. 2606/482_1

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงชลบุรี-มาบตาพุด

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายฮีซัน ลอแม
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569

วันที่รับตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 31 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

กลุ่ม/ ชนิดของสัตว์หน้าดิน	ความหนาแน่น (ตัว/ตารางเมตร)
	บริเวณห้วยยายจีน
Phylum Arthropoda	
Class Crustacea	
Family Palaemonidae	
Macrobrachium lanchesteri (กุ้งฝอย)	15
Class Malacostraca	
Family Gecarcinucidae	
Macrobrachium lanchesteri (ปูลำห้วย)	30
Class Insecta	
Family Libellulidae	
Gomphidia sp. (ตัวอ่อนแมลงปอ)	30
Phylum Mollusca	
Class Gastropoda	
Family Lymnaeidae	
Lymnaea (Radix) auricularia (หอยคัน)	135
Indoplanorbis exustus (หอยคัน)	120
ชนิดสัตว์หน้าดิน	5
ปริมาณสัตว์หน้าดิน (ตัว/ตารางเมตร)	330
ดัชนีความหลากหลายสัตว์หน้าดิน	**1.31**

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]
(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
11 / 06 / 69

--------- End of Report ---------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. ER022-ER024/06/26 Report No. 2606/453

EIA

รายงานผลการสำรวจพรรณไม้น้ำ

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงชลบุรี-มาบตาพุด
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
วิธีเก็บตัวอย่าง : การสำรวจ
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุชา สมใจ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 30, 31 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 31 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

วงศ์/ชนิดของพรรณไม้น้ำ	แสดงผลการสำรวจ (พบ และไม่พบ)		
	สถานี 1	สถานี 2	สถานี 3
พืชลอยน้ำ			
Family Araceae			
Pistia stratiotes L. (จอก Water lettuce)	✓	-	-
Family Convolvulaceae			
Ipomoea aquatica (ผักบุ้ง Swamp morning glory)	✓	-	-
Family Pontederiaceae			
Eichhornia crassipes (C.Mart.) Solms (ผักตบชวา Water hyacinth)	-	✓	✓
Family Marsileaceae			
Marsilea crenata C.Presl (ผักแว่น Water clover)	-	-	✓
Family Salviniaceae			
Salvinia cucullata Roxb. (จอกหูหนู Floating moss)	✓	-	-
Family Nympheaceae			
Nymphaea stellata Wild. (บัวฝัน Water lily)	✓	-	-
พืชชายน้ำ			
Family Amaranthaceae			
Alternanthera sessilis (L.) DC. (ผักเป็ดไทย Sessile joyweed)	-	✓	
Amaranthus viridis L. (ผักโขม)	-	-	✓
Family Asteraceae			
Melampodium divaricatum (Rich. ex Pers.) DC. (กระดุมทอง)	-	-	✓
Family Cyperaceae			
Cyperus rotundus L. (หญ้าแห้วหมู Nutgrass)	-	✓	-
Family Mimosaceae			
Mimosa pigra L. (ไมยราบ Giant mimosa)	-	✓	✓
Family Onagraceae			
Jussiaea repens Linn. (แพงพวยน้ำ Creeping water primrose)	✓	-	-
Family Poaceae			
Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf (หญ้าขน Paragrass)	✓	✓	✓
Polygonum glabrum Willd. (ผักไผ่น้ำ)	✓	-	✓
รวมชนิด	7	5	7

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. ER022-ER024/06/26 Report No. 2606/453

EIA

รายงานผลการสำรวจพรรณไม้น้ำ

หมายเหตุ :

สัญลักษณ์ : พบ = ✓ , ไม่พบ = -

สถานี 1 = บริเวณห้วยรวมหนองปรือ

สถานี 2 = บริเวณห้วยใหญ่

สถานี 3 = บริเวณคลองตาสุข

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

11 / 06 / 69

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Samsen, Phayathai, Bangkok 10400
Tel.: (662) 939-4370-72, Fax.: (662) 513-4221, E-mail: sale@spscon.com, www.spscon.com

Ref. No. ER025-ER027/06/26 Report No. 2606/453

EIA

รายงานผลการสำรวจพรรณไม้น้ำ

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงชลบุรี-มาบตาพุด

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

วิธีเก็บตัวอย่าง : การสำรวจ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุชา สมใจ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 30, 31 พฤษภาคม 2569

วันที่รับตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 31 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

วงศ์/ชนิดของพรรณไม้น้ำ	แสดงผลการสำรวจ (พบ และไม่พบ)		
	สถานี 4	สถานี 5	สถานี 6
พืชลอยน้ำ			
Family Araceae			
Pistia stratiotes L. (จอก Water lettuce)	-	-	✓
Family Convolvulaceae			
Ipomoea aquatica (ผักบุ้ง Swamp morning glory)	-	-	✓
Family Pontederiaceae			
Eichhornia crassipes (C.Mart.) Solms (ผักตบชวา Water hyacinth)	-	✓	-
Family Marsileaceae			
Marsilea crenata C.Presl (ผักแว่น Water clover)	✓	✓	-
Family Salviniaceae			
Salvinia cucullata Roxb. (จอกหูหนู Floating moss)	-	-	✓
พืชขายน้ำ			
Family Araceae			
Colocasia esculenta (L.) Schott (บอน Elephant ear)	✓	-	-
Family Amaranthaceae			
Alternanthera sessilis (L.) DC. (ผักเป็ดไทย Sessile joyweed)	-	-	✓
Family Asteraceae			
Melampodium divaricatum (Rich. ex Pers.) DC. (กระดุมทอง)	✓	-	-
Family Cyperaceae			
Cyperus rotundus L. (หญ้าแห้วหมู Nutgrass)	-	✓	-
Family Marantaceae			
Thalia dealbata J. Fraser (คล้าน้ำซ่อตั้ง)	✓	-	-
Family Mimosaceae			
Mimosa pigra L. (ไมยราบ Giant mimosa)	-	✓	✓
Family Poaceae			
Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf (หญ้าขน Paragrass)	✓	✓	✓
Polygonum glabrum Willd. (ผักไผ่น้ำ)	-	✓	-
รวมชนิด	5	6	6

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. ER025-ER027/06/26 Report No. 2606/453

EIA

รายงานผลการสำรวจพรรณไม้น้ำ

หมายเหตุ :

สัญลักษณ์ : พบ = ✓ , ไม่พบ = -

สถานี 4 = บริเวณห้วยยายจีน

สถานี 5 = บริเวณคลองบ้านนอก

สถานี 6 = บริเวณอ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 1

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]
(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
11 / 06 / 69

--------- End of Report ---------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

Ref. No. ER028-ER030/06/26

Report No. 2606/453

EIA

รายงานผลการสำรวจพรรณไม้น้ำ

โครงการ : ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ-บ้านฉาง ช่วงชลบุรี-มาบตาพุด

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

วิธีเก็บตัวอย่าง : การสำรวจ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุชา สมใจ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 30, 31 พฤษภาคม 2569

วันที่รับตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 31 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2569

วันที่ออกรายงาน : 11 มิถุนายน 2569

วงศ์/ชนิดของพรรณไม้น้ำ	แสดงผลการสำรวจ (พบ และไม่พบ)		
	สถานี 7	สถานี 8	สถานี 9
พืชลอยน้ำ			
Family Araceae			
Pistia stratiotes L. (จอก Water lettuce)	✓	-	-
Family Convolvulaceae			
Ipomoea aquatica (ผักบุ้ง Swamp morning glory)	✓	✓	-
Family Pontederiaceae			
Eichhornia crassipes (C.Mart.) Solms (ผักตบชวา Water hyacinth)	-	-	✓
Family Salviniaceae			
Salvinia cucullata Roxb. (จอกหูหนู Floating moss)	✓	-	-
พืชชายน้ำ			
Family Araceae			
Colocasia esculenta (L.) Schott (บอน Elephant ear)	-	✓	✓
Family Amaranthaceae			
Alternanthera sessilis (L.) DC. (ผักเป็ดไทย Sessile joyweed)	-	✓	-
Amaranthus viridis L. (ผักโขม)	-	-	✓
Family Asteraceae			
Melampodium divaricatum (Rich. ex Pers.) DC. (กระดุมทอง)	-	-	✓
Family Cyperaceae			
Cyperus brevifolius (Rottb.) Hassk (กกตุ้มหู)	-	-	✓
Family Marantaceae			
Thalia dealbata J. Fraser (คล้าน้ำซ่อตั้ง)	-	-	✓
Family Mimosaceae			
Mimosa pigra L. (ไมยราบ Giant mimosa)	✓	-	-
Family Onagraceae			
Jussiaea repens Linn. (แพงพายน้ำ Creeping water primrose)	✓	✓	-
Family Poaceae			
Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf (หญ้าขน Paragrass)	✓	✓	✓
Polygonum glabrum Willd. (ผักไผ่น้ำ)	-	✓	✓
รวมชนิด	6	6	8

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. ER028-ER030/06/26 Report No. 2606/453

EIA

รายงานผลการสำรวจพรรณไม้น้ำ

หมายเหตุ :

สัญลักษณ์ : พบ = ✓ , ไม่พบ = -

สถานี 7 = บริเวณคลองบางไผ่

สถานี 8 = บริเวณคลองยายร้า

สถานี 9 = บริเวณคลองน้ำเมา (ทางสายร่วม)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

(นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

11 / 06 / 69

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

ตารางสรุปการสำรวจความคิดเห็น

เดือนเมษายน 2569

กลุ่มตัวอย่างผู้นำชุมชน

ตารางสรุปแบบสำรวจความคิดเห็นกลุ่มผู้นำชุมชน เดือนเมษายน 2569

ประเด็นศึกษา	อำเภอบางละมุง																	อำเภอบ้านฉาง					รวมทั้งหมด	
	ตำบลโป่ง		ตำบลหนองปลาไหล	ตำบลหนองปรือ				ตำบลห้วยใหญ่								ตำบลนาจอมเทียน		ตำบลพลูตำหลวง	ตำบลสำนักท้อน			ตำบลพลา			
	หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำเค็ำลอย	หมู่ที่ 3 บ้านโป่งล่าง	หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล	หมู่ที่ 3 บ้านห้วยร่วม	หมู่ที่ 4 บ้านห้วยตาหนู	หมู่ที่ 7 บ้านมายายเลียบ	หมู่ที่ 14 บ้านพุงกลม	หมู่ที่ 5 บ้านนา	หมู่ที่ 6 บ้านบึง	หมู่ที่ 8 บ้านพุงละหาน	หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย	หมู่ที่ 10 บ้านหนองชากแง้ว	หมู่ที่ 11 บ้านมาบฟักทอง	หมู่ที่ 12 บ้านนอก	หมู่ที่ 4 บ้านอำเภอ	หมู่ที่ 9 บ้านคลองนำชัย	หมู่ที่ 5 บ้านเขาบายศรี	หมู่ที่ 3 บ้านหนองสระ	หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลอก	หมู่ที่ 8 บ้านเชิงเขา	หมู่ที่ 1 บ้านโกรกตะแบก	หมู่ที่ 2 บ้านกม.16		
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์																								
1.1 ตำแหน่ง/บทบาท																								
- นายกเทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- รองนายกเทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ประธานสภาเทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- สมาชิกสภาเทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
- ปลัดเทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กำนัน	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.1
- ผู้ใหญ่บ้าน	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	10	45.5
- ผู้ช่วยใหญ่บ้าน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	9.1
- อื่นๆ ประธานชุมชน ประธานอสม. อสม. กรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	7	31.8
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**22**	**100.0**
1.2 เพศ																								
- ชาย	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	13	59.1
- หญิง	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	9	40.9
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**22**	**100.0**
1.3 อายุ.....ปี (อายุต่ำกว่า 21 ปี ไม่ทำการสอบถาม)																								
- 21-30 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- 31-40 ปี	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.1
- 41-50 ปี	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	22.7
- 51-60 ปี	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	10	45.5
- มากกว่า 60 ปี	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	22.7
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**22**	**100.0**
1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด																								
- ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระดับประถมศึกษา	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
- มัธยมศึกษาตอนต้น	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	27.3
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	7	31.8
- อนุปริญญา/ปวส.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	9.1
- ปริญญาตรี	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	27.3
- สูงกว่าปริญญาตรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- อื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**22**	**100.0**
ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน																								
2.1 ระยะเวลาของการตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชนนี้																								
(1) ต่ำกว่า 50 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) 50-100 ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
(3) มากกว่า 100 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**22**	**100.0**
2.2 ภูมิลำเนาของประชากรส่วนใหญ่																								
(1) เกิดที่นี่เป็นคนท้องถิ่น	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
(2) ต่างถิ่น ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**22**	**100.0**
2.3 การประกอบอาชีพหลักของครัวเรือน																								
(1) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	16	72.7
(2) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
(3) พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) รับจ้างทั่วไป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	13.6
(5) รับจ้างในภาคเกษตร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) อื่น ๆ (ระบุ) เกษตรกรรม	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.1
รวม	1	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**22**	**100.0**
2.4 การประกอบอาชีพของของครัวเรือน																								
(1) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4.5
(2) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4.5
(3) พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	9.1
(4) รับจ้างทั่วไป	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	16	72.7
(5) รับจ้างในภาคเกษตร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) อื่น ๆ (ระบุ) ไม่ได้ทำงาน เกษตร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.1
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**22**	**100.0**

ตารางสรุปแบบสำรวจความคิดเห็นกลุ่มผู้นำชุมชน เดือนเมษายน 2569

ประเด็นศึกษา	อำเภอบางละมุง																		อำเภอบ้านฉาง					รวมทั้งหมด	
	ตำบลโป่ง		ตำบลหนองปลาไหล	ตำบลหนองปรือ				ตำบลห้วยใหญ่								ตำบลนาจอมเทียน		ตำบลพลูตำหลวง	ตำบลสำนักท้อน			ตำบลพลา			
	หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำเค็ำลอย	หมู่ที่ 3 บ้านโป่งล่าง	หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล	หมู่ที่ 3 บ้านห้วยร่วม	หมู่ที่ 4 บ้านห้วยตาหนู	หมู่ที่ 7 บ้านมายายเลียบ	หมู่ที่ 14 บ้านพุงกลม	หมู่ที่ 5 บ้านนา	หมู่ที่ 6 บ้านบึง	หมู่ที่ 8 บ้านพุงละหาน	หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย	หมู่ที่ 10 บ้านหนองชากแง้ว	หมู่ที่ 11 บ้านมาบฟักทอง	หมู่ที่ 12 บ้านนอก	หมู่ที่ 4 บ้านอำเภอ	หมู่ที่ 9 บ้านคลองนำชัย	หมู่ที่ 5 บ้านเขาบายศรี	หมู่ที่ 3 บ้านหนองสระ	หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลอก	หมู่ที่ 8 บ้านเชิงเขา	หมู่ที่ 1 บ้านโกรกตะแบก	หมู่ที่ 2 บ้านกม.16		
2.5 การจัดการโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน/ชุมชน																									
2.5.1 การคมนาคม (ถนนชุมชน/ทางหลวง)																									
(1) ดี	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	90.9
(2) พอใช้	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.1
(3) ไม่ดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) ไม่ได้รับบริการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
สภาพปัญหากรณีตอบพอใช้ /ไม่ดี																									
(1) สภาพถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
(2) มีสิ่งกีดขวางจราจร บริเวณ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ช่องจราจรแคบในบางช่วงเส้นทาง บริเวณ.....ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
(4) อื่น ๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.1
2.5.2 ไฟฟ้า																									
(1) ดี	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	86.4
(2) พอใช้	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.1
(3) ไม่ดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
(4) ไม่ได้รับบริการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
สภาพปัญหากรณีตอบพอใช้ /ไม่ดี																									
(1) ไฟฟ้าตกบ่อย/ไฟฟ้าดับบ่อยเนื่องจาก....ไม่ระบุสาเหตุ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.1
(2)) ริมเส้นทางบางช่วงไม่มีไฟฟ้าทำให้มืดและมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3)) อื่น ๆ (ระบุ).....ไม่ระบุ.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
รวม	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13.6
2.5.3 ประปา																									
(1) ดี	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	18	81.8
(2) พอใช้	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	13.6
(3) ไม่ดี	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
(4) ไม่ได้รับบริการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
สภาพปัญหากรณีตอบพอใช้ /ไม่ดี																									
(1) น้ำประปาขุ่นมัว ไม่ใสสะอาด เนื่องจาก.....ไม่ทราบสาเหตุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2)) น้ำประปาหยุดไหลบ่อยครั้ง เนื่องจาก.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3)) อื่น ๆ (ระบุ).....ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2.5.4 การจัดการขยะ																									
(1) ได้รับการจัดการขยะโดยเทศบาล (ตอบข้อ 2.5.4.1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
(2) ไม่ได้รับการจัดการขยะโดยเทศบาล (ตอบข้อ 2.5.4.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
2.5.4.1 กรณีจัดการขยะโดยเทศบาล																									
(1) ดี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	20	90.9
(2) พอใช้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	9.1
(3) ไม่ดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
สภาพปัญหากรณีตอบพอใช้ /ไม่ดี																									
(1) เว้นช่วงระยะเวลาเก็บนาน ทำให้ขยะล้นถัง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2)) ถังขยะไม่เพียงพอ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	9.1
(3)) อื่น ๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	9.1
2.5.4.2 กรณีไม่ได้รับบริการจัดการขยะโดยเทศบาล ชุมชนมีวิธีจัดการขยะอย่างไร																									
(1) เผา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ฝังกลบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) หมักทำปุ๋ย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) ทิ้งนอกบ้าน/ข้างๆบ้าน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) อื่น ๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
สภาพปัญหาของการจัดการขยะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																									
(1)) เหม็นจากการเผาขยะ รบกวนบริเวณข้างเคียง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2)) ขยะเน่าเหม็น ส่งกลิ่นรบกวน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3)) เกิดหนูอุจาด ไม่น่ามอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) อื่น ๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ตารางสรุปแบบสำรวจความคิดเห็นกลุ่มผู้นำชุมชน เดือนเมษายน 2569

ประเด็นศึกษา	อำเภอบางละมุง																	อำเภอบ้านฉาง					รวมทั้งหมด	
	ตำบลโป่ง		ตำบลหนองปลาไหล	ตำบลหนองปรือ				ตำบลห้วยใหญ่							ตำบลนาจอมเทียน		ตำบลพลูตำหลวง	ตำบลสำนักท้อน			ตำบลพลา			
	หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำเค็ำลอย	หมู่ที่ 3 บ้านโป่งล่าง	หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล	หมู่ที่ 3 บ้านห้วยร่วม	หมู่ที่ 4 บ้านห้วยตาหนู	หมู่ที่ 7 บ้านมายายเลียบ	หมู่ที่ 14 บ้านพุงกลม	หมู่ที่ 5 บ้านนา	หมู่ที่ 6 บ้านบึง	หมู่ที่ 8 บ้านพุงละหาน	หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย	หมู่ที่ 10 บ้านหนองชากแง้ว	หมู่ที่ 11 บ้านมาบฟักทอง	หมู่ที่ 12 บ้านนอก	หมู่ที่ 4 บ้านอำเภอ	หมู่ที่ 9 บ้านคลองนำชัย	หมู่ที่ 5 บ้านเขาบายศรี	หมู่ที่ 3 บ้านหนองสระ	หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลอก	หมู่ที่ 8 บ้านเชิงเขา	หมู่ที่ 1 บ้านโกรกตะแบก	หมู่ที่ 2 บ้านกม.16		
2.5.5 การจัดการน้ำเสีย																								
(1)ได้รับบริการจัดการน้ำเสียโดยเทศบาล (ตอบข้อ 2.5.5.1)	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	11	50.0
(2)) ไม่ได้รับบริการจัดการน้ำเสียโดยเทศบาล (ตอบข้อ 2.5.5.2)	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	11	50.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
2.5.5.1 กรณีจัดการน้ำเสียโดยเทศบาล ความพึงพอใจต่อการจัดการน้ำเสีย																								
(1) ดี	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	11	50.0
(2) พอใช้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ไม่ดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	11	50.0
สภาพปัญหากรณีตอบพอใช้ /ไม่ดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2.5.5.2 กรณีไม่ได้รับบริการจัดการน้ำเสียโดยเทศบาล ชุมชนมีวิธีจัดการน้ำเสียอย่างไร																								
(1)ระบายลงสู่ที่ลุ่มใกล้บ้าน	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	8	36.4
(2)) ระบายลงสู่บ่อซึม	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	22.7
(3) อื่น ๆ (ระบุ).....ระบายลงคลอง.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
สภาพปัญหาของการจัดการน้ำเสีย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ความพึงพอใจต่อการจัดการน้ำเสีย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(1) ลกปรกเลอะเทอะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2)น้ำซึง ส่งกลิ่นบกวน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3)) เกิดทัศนอุจาด ไม่น่ามอง	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.1
(4) อื่น ๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	1	1	0	0	0	0	2	2	1	0	1	2	0	0	1	1	1	1	1	0	0	15	68.2
2.6 บัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน (บัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ)																								
1) ฝุ่นละออง /มลพิษทางอากาศ																								
- ได้รับ	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	9	40.9
- ไม่ได้รับ	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	13	59.1
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
ระดับผลกระทบ																								
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	22.7
- น้อย	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	18.2
รวม	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	9	40.9
แหล่งที่มา (ระบุ)																								
- กิจกรรมในชุมชน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	9.1
- การจราจร	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	18.2
- การเผาพื้นที่เกษตร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- อื่นๆ....ไม่ระบุ/ระบุแหล่งไม่ได้.....	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13.6
รวม	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	9	40.9
2) เสียง																								
- ได้รับ	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	12	54.5
- ไม่ได้รับ	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	10	45.5
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
ระดับผลกระทบ																								
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	6	27.3
- น้อย	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6	27.3
รวม	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	12	54.5
แหล่งที่มา (ระบุ)																								
- กิจกรรมในชุมชน	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.1
- การจราจร	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	9	40.9
- อื่นๆ.....ไม่ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
รวม	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	12	54.5
3) สั่นสะเทือน																								
- ได้รับ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.1
- ไม่ได้รับ	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	90.9
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
ระดับผลกระทบ																								
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4.5
- น้อย	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4.5
รวม	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9.1

ตารางสรุปแบบสำรวจความคิดเห็นกลุ่มผู้นำชุมชน เดือนเมษายน 2569

ประเด็นศึกษา	อำเภอบางละมุง																		อำเภอบ้านฉาง					รวมทั้งหมด	
	ตำบลโป่ง		ตำบลหนองปลาไหล	ตำบลหนองปรือ				ตำบลห้วยใหญ่								ตำบลนาจอมเทียน		ตำบลพลูตำหลวง	ตำบลสำนักท้อน			ตำบลพลา			
	หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำเค็ำลอย	หมู่ที่ 3 บ้านโป่งล่าง	หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล	หมู่ที่ 3 บ้านห้วยร่วม	หมู่ที่ 4 บ้านห้วยตาหนู	หมู่ที่ 7 บ้านมายายเลียบ	หมู่ที่ 14 บ้านพุงกลม	หมู่ที่ 5 บ้านนา	หมู่ที่ 6 บ้านบึง	หมู่ที่ 8 บ้านพุงละหาน	หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย	หมู่ที่ 10 บ้านหนองชากแง้ว	หมู่ที่ 11 บ้านมาบฟักทอง	หมู่ที่ 12 บ้านนอก	หมู่ที่ 4 บ้านอำเภอ	หมู่ที่ 9 บ้านคลองนำชัย	หมู่ที่ 5 บ้านเขาบายศรี	หมู่ที่ 3 บ้านหนองสระ	หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลอก	หมู่ที่ 8 บ้านเชิงเขา	หมู่ที่ 1 บ้านโกรกตะแบก	หมู่ที่ 2 บ้านกม.16		
แหล่งที่มา (ระบุ)																									
- กิจกรรมในชุมชน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
- อื่นๆ.....ไม่ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
รวม	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**9.1**
4) น้ำเสีย																									
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
- ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	95.5
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**22**	**100.0**
ระดับผลกระทบ																									
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**4.5**
แหล่งที่มา (ระบุ)																									
- กิจกรรมในชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
- อื่นๆ.....ไม่ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**4.5**
5) ลมนาคมและอุบัติเหตุ																									
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	13.6
- ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	19	86.4
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**22**	**100.0**
ระดับผลกระทบ																									
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4.5
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.1
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**3**	**13.6**
แหล่งที่มา (ระบุ)																									
- กิจกรรมในชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
- อื่นๆ.....ไม่ระบุ ป้ายจราจร	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	9.1
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**3**	**13.6**
6) ขยะมูลฝอย																									
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	13.6
- ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	19	86.4
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**22**	**100.0**
ระดับผลกระทบ																									
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	13.6
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**3**	**13.6**
แหล่งที่มา (ระบุ)																									
- กิจกรรมในชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4.5
- อื่นๆ.....ไม่ระบุ.....ถังขยะไม่พอ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	9.1
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**3**	**13.6**
7) น้ำท่วม / การระบายน้ำ																									
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.1
- ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	90.9
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**22**	**100.0**
ระดับผลกระทบ																									
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4.5
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**9.1**
แหล่งที่มา (ระบุ)																									
- กิจกรรมในชุมชน	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
- อื่นๆ.....การทำถนน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4.5
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**9.1**
8) อื่นๆ.....																									
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**22**	**100.0**
ระดับผลกระทบ																									
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**

ตารางสรุปแบบสำรวจความคิดเห็นกลุ่มผู้นำชุมชน เดือนเมษายน 2569

ประเด็นศึกษา	อำเภอบางละมุง																		อำเภอบ้านฉาง					รวมทั้งหมด	
	ตำบลโป่ง		ตำบลหนองปลาไหล	ตำบลหนองปรือ				ตำบลห้วยใหญ่								ตำบลนาจอมเทียน		ตำบลพลูตำหลวง	ตำบลสำนักท้อน			ตำบลพลา			
	หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำเค็ำลอย	หมู่ที่ 3 บ้านโป่งล่าง	หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล	หมู่ที่ 3 บ้านห้วยร่วม	หมู่ที่ 4 บ้านห้วยตาหนู	หมู่ที่ 7 บ้านมายายเลียบ	หมู่ที่ 14 บ้านพุงกลม	หมู่ที่ 5 บ้านนา	หมู่ที่ 6 บ้านบึง	หมู่ที่ 8 บ้านพุงละหาน	หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย	หมู่ที่ 10 บ้านหนองชากแง้ว	หมู่ที่ 11 บ้านมาบฟักทอง	หมู่ที่ 12 บ้านนอก	หมู่ที่ 4 บ้านอำเภอ	หมู่ที่ 9 บ้านคลองนำชัย	หมู่ที่ 5 บ้านเขาบายศรี	หมู่ที่ 3 บ้านหนองสระ	หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลอก	หมู่ที่ 8 บ้านเชิงเขา	หมู่ที่ 1 บ้านโกรกตะแบก	หมู่ที่ 2 บ้านกม.16		
แหล่งที่มา (ระบุ)																									
- กิจกรรมในชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- อื่นๆ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ส่วนที่ 3 การรับรู้ข่าวสารของโครงการ																									
3.1 ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการหรือไม่																									
- ไม่เคย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- เคย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**22**	**100.0**
เคย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																									
- เจ้าหน้าที่รัฐ/กรมทางหลวง	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	17	20.2
- หนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ (ท้องถิ่น)	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	7.1
- ผู้นำชุมชน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	20	23.8
- เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ปรึกษา	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	11	13.1
- เพื่อนบ้าน / ญาติ	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4.8
- สื่อสังคมช่องทางออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	8	9.5
- เอกสารแพร่จากโครงการ	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	18	21.4
- อื่นๆ ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**6**	**2**	**3**	**6**	**4**	**3**	**4**	**3**	**3**	**3**	**4**	**3**	**6**	**2**	**2**	**5**	**4**	**4**	**3**	**6**	**4**	**4**	**84**	**100.0**
3.2 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเพียงพอหรือไม่																									
- เพียงพอ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
- ไม่เพียงพอ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**22**	**100.0**
3.3 ในกรณีที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการไม่เพียงพอ ท่านคิดว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ /ให้ข้อมูลข่าวสารโครงการเพิ่มเติม โดยวิธีการใด																									
(1) ทำจดหมาย /เอกสารแจ้งต่อประชาชนโดยตรง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2)แจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านผู้แทนชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3))) จัดประชุมชี้แจงประชาชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) สื่อสังคมทางช่องทางออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ส่วนที่ 4 ผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ และข้อเสนอแนะ																									
1) ผลกระทบที่ท่านได้รับจากโครงการในระยะเปิดใช้เส้นทาง																									
1) ฝุ่นละออง																									
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	9.1
- ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	20	90.9
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**22**	**100.0**
ระดับผลกระทบ																									
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	9.1
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**9.1**
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																									
- การจราจร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4.5
- การซ่อมบำรุงผิวทาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- อื่นๆ (ระบุ).....ไม่ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4.5
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**9.1**
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ																									
1 ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**22**	**100.0**
2) เหม่/ควัน																									
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
- ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	95.5
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**22**	**100.0**
ระดับผลกระทบ																									
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4.5
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**4.5**
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																									
- ควันจากท่อไอเสียรถบรรทุก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ควันจากเครื่องจักรซ่อมบำรุงผิวทาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- - อื่นๆ (ระบุ).....ไม่ระบุ.....	0	0	0		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4.5
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**4.5**

ตารางสรุปแบบสำรวจความคิดเห็นกลุ่มผู้นำชุมชน เดือนเมษายน 2569

ประเด็นศึกษา	อำเภอบางละมุง																		อำเภอบ้านฉาง					รวมทั้งหมด	
	ตำบลโป่ง		ตำบลหนองปลาไหล	ตำบลหนองปรือ				ตำบลห้วยใหญ่								ตำบลนาจอมเทียน		ตำบลพลูตำหลวง	ตำบลสำนักท้อน			ตำบลพลา			
	หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำเค็ำลอย	หมู่ที่ 3 บ้านโป่งล่าง	หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล	หมู่ที่ 3 บ้านห้วยร่วม	หมู่ที่ 4 บ้านห้วยตาหนู	หมู่ที่ 7 บ้านมายายเลียบ	หมู่ที่ 14 บ้านพุงกลม	หมู่ที่ 5 บ้านนา	หมู่ที่ 6 บ้านบึง	หมู่ที่ 8 บ้านพุงละหาน	หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย	หมู่ที่ 10 บ้านหนองชากแง้ว	หมู่ที่ 11 บ้านมาบฟักทอง	หมู่ที่ 12 บ้านนอก	หมู่ที่ 4 บ้านอำเภอ	หมู่ที่ 9 บ้านคลองนำชัย	หมู่ที่ 5 บ้านเขาบายศรี	หมู่ที่ 3 บ้านหนองสระ	หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลอก	หมู่ที่ 8 บ้านเชิงเขา	หมู่ที่ 1 บ้านโกรกตะแบก	หมู่ที่ 2 บ้านกม.16		
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ																									
1 **ไม่มีข้อเสนอแนะ**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
3) เสี่ยง																									
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	13.6
- ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	19	86.4
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
ระดับผลกระทบ																									
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	13.6
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	13.6
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																									
- การจราจร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9.1
- การซ่อมบำรุงผิวทาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- - อื่นๆ (ระบุ).....ไม่ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	13.6
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ																									
1 **ไม่มีข้อเสนอแนะ**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
4) สั่นสะเทือน																									
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
- ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	95.5
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
ระดับผลกระทบ																									
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																									
- การจราจร	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
- การซ่อมบำรุงผิวทาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- อื่นๆ (ระบุ).....ไม่ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ																									
1 **ไม่มีข้อเสนอแนะ**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
5) ความไม่ปลอดภัยและอุบัติเหตุในการเดินทาง																									
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	13.6
- ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	19	86.4
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
ระดับผลกระทบ																									
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	13.6
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	18.2
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																									
- ผิวทางชำรุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ป้ายบอกทางไม่ชัดเจน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4.5
- ไฟส่องไม่สว่างพอ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.1
- อื่นๆ (ระบุ).....ไม่ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	18.2
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ																									
1 **ไม่มีข้อเสนอแนะ**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	90.9
2 **ติดสัญญาณไฟจราจร**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
3 **ติดไฟส่องสว่างบริเวณสะพานหรือจุดกลับรถ เพื่อป้องกั**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.1
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13.6
6) น้ำท่วม / การระบายน้ำ																									
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	13.6
- ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	19	86.4
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0

ตารางสรุปแบบสำรวจความคิดเห็นกลุ่มผู้นำชุมชน เดือนเมษายน 2569

ประเด็นศึกษา	อำเภอบางละมุง																		อำเภอบ้านฉาง					รวมทั้งหมด	
	ตำบลโป่ง		ตำบลหนองปลาไหล	ตำบลหนองปรือ				ตำบลห้วยใหญ่								ตำบลนาจอมเทียน		ตำบลพลูตำหลวง	ตำบลสำนักท้อน			ตำบลพลา			
	หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำเค็ลลอย	หมู่ที่ 3 บ้านโป่งล่าง	หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล	หมู่ที่ 3 บ้านห้วยร่วม	หมู่ที่ 4 บ้านห้วยตาหนู	หมู่ที่ 7 บ้านมายายเลียบ	หมู่ที่ 14 บ้านพุงกลม	หมู่ที่ 5 บ้านนา	หมู่ที่ 6 บ้านบึง	หมู่ที่ 8 บ้านพุงละหาน	หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย	หมู่ที่ 10 บ้านหนองชากแง้ว	หมู่ที่ 11 บ้านมาบฟักทอง	หมู่ที่ 12 บ้านนอก	หมู่ที่ 4 บ้านอำเภอ	หมู่ที่ 9 บ้านคลองนำชัย	หมู่ที่ 5 บ้านเขาบายศรี	หมู่ที่ 3 บ้านหนองสระ	หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลอก	หมู่ที่ 8 บ้านเขิงเขา	หมู่ที่ 1 บ้านโกรกตะแบก	หมู่ที่ 2 บ้านกม.16		
ระดับผลกระทบ																									
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4.5
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**3**	**13.6**
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																									
- แนวเส้นทางขวางทางน้ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4.5
- เศษดิน กิ่งไม้ ใบไม้ เศษวัสดุอุดตันทางน้ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- อื่นๆ (ระบุ).....น้ำไหลไม่สะดวก.....	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.1
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**3**	**13.6**
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ																									
1 **ไม่มีข้อเสนอแนะ**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**22**	**100.0**
7) อื่นๆ																									
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**22**	**100.0**
ระดับผลกระทบ																									
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																									
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ																									
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
4.2 **การเปิดใช้เส้นทางโครงการมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของท่านหรือไม่**																									
- ไม่มี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
- มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**22**	**100.0**
มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																									
- ทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ทำให้เกิดโรคปอดเพิ่มขึ้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ประสิทธิภาพการได้ยินลดลง เกิดโรคหูตึง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- อุบัติเหตุจากการจราจรเพิ่มขึ้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีทำให้เกิดโรคได้ง่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- อื่นๆ ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
4.3 **การเปิดใช้เส้นทางโครงการมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจของท่านหรือไม่**																									
- ไม่มี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
- มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																									
- ทำให้มีความเครียดมากขึ้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอันตรายจากการก่อสร้างโครงการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มีปัญหาคนเป็นโรคจิตเพิ่มขึ้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- นอนไม่หลับเพราะกังวลใจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- อื่นๆ ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**

ตารางสรุปแบบสำรวจความคิดเห็นกลุ่มผู้นำชุมชน เดือนเมษายน 2569

ประเด็นศึกษา	อำเภอบางละมุง																	อำเภอบ้านฉาง					รวมทั้งหมด	
	ตำบลโป่ง		ตำบลหนองปลาไหล	ตำบลหนองปรือ				ตำบลห้วยใหญ่								ตำบลนาจอมเทียน		ตำบลพลูตำหลวง	ตำบลสำนักท้อน			ตำบลพลา			
	หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำเค็ลลอย	หมู่ที่ 3 บ้านโป่งล่าง	หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล	หมู่ที่ 3 บ้านห้วยร่วม	หมู่ที่ 4 บ้านห้วยตาหนู	หมู่ที่ 7 บ้านมายายเลียบ	หมู่ที่ 14 บ้านพุงกลม	หมู่ที่ 5 บ้านนา	หมู่ที่ 6 บ้านบึง	หมู่ที่ 8 บ้านพุงละหาน	หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย	หมู่ที่ 10 บ้านหนองชากแง้ว	หมู่ที่ 11 บ้านมาบฟักทอง	หมู่ที่ 12 บ้านนอก	หมู่ที่ 4 บ้านอำเภอ	หมู่ที่ 9 บ้านคลองนำชัย	หมู่ที่ 5 บ้านเขาบายศรี	หมู่ที่ 3 บ้านหนองสระ	หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลอก	หมู่ที่ 8 บ้านเชิงเขา	หมู่ที่ 1 บ้านโกรกตะแบก	หมู่ที่ 2 บ้านกม.16		
5. ความคิดเห็นต่อโครงการ																								
5.1 ท่านคิดว่าการเปิดใช้เส้นทางมีผลดีต่อท่านและชุมชนอย่างไร																								
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																								
1 ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	21.4
2 มีความสะดวกสบายในการเดินทาง	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	17	17.3
3 ช่วยเศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้น	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	15	15.3
4 ชุมชนได้รับการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคมากขึ้น	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	10	10.2
5 ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	11	11.2
6 มีสัญญาณจราจรเพิ่มขึ้น	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	19.4
7 เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	4	4.1
8 ไม่ได้รับประโยชน์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
9 ไม่แน่ใจ / ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.0
10 อื่นๆ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	6	2	4	2	3	3	6	5	3	6	3	1	6	2	6	5	6	7	7	7	5	3	98	100.0
5.2 ท่านคิดว่าภายหลังจากการเปิดใช้เส้นทางจะมีผลเสียต่อท่านและชุมชนอย่างไร																								
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																								
1 เสียงรบกวนจากยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.0
2 ความสั่นสะเทือนจากยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.0
3 ฝุ่นละอองและมลพิษจากยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.0
4 การเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างชุมชนลองฝั่งถนนยากขึ้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5 เดินทางไกลขึ้น เนื่องจากจุดกลับรถอยู่ไกล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6 ทางเข้า - ออก พื้นที่ลำบากขึ้นเนื่องจากความลาดชันที่เพิ่มขึ้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7 ไม่มีผลเสีย	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	18	72.0
8 ไม่แน่ใจ / ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	16.0
9 อื่นๆ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	100.0
5.3 ท่านเคยร้องเรียนการก่อสร้างของโครงการหรือไม่																								
- ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 6.8)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
- เคย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0
ระบุเรื่องร้องเรียนและหน่วยงานที่ท่านได้ยื่นร้องเรียน																								
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5.4 เรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขหรือไม่																								
- ยังไม่ได้รับการแก้ไข	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- ได้รับการแก้ไขแล้ว (ข้ามไปตอบข้อ 5.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5.5 ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้รับการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการแก้ไขปัญหา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5.6 ท่านพอใจกับการแก้ไขปัญหาร้องเรียนหรือไม่																								
- ไม่พอใจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- พอใจ (ข้ามไปตอบข้อ5.8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5.7 ในกรณีที่ท่านยังไม่พอใจการแก้ไขเรื่องร้องเรียนท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการแก้ไขปัญหา																								
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5.8 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการพัฒนาโครงการ																								
1) ติดป้ายบอกเส้นทางให้ชัดเจนเพื่อสำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4.00
2) ติดไฟสัญญาณจราจรบริเวณแยกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8.00
3) ติดไฟส่องสว่างบริเวณสะพานหรือจุดกลับรถ เพื่อป้องกันอุบัติเ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	12.00
4) อยากให้เคลียพื้นที่บริเวณทางด่วนและทางลงให้สะอาดโล่งเตีย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4.00
5) ให้แก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมอาจมีสาเหตุมาจากน้ำไหลไม่สะดวกจา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6) การดำเนินโครงการมีประโยชน์ต่อชุมชนและผู้ใช้เส้นทาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
7) อยากให้ประหยัดงบประมาณของแผ่นดิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4.00
8) อยากให้มีผนังกั้นเสียง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4.00
9) ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	16	64.00
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	25	100.00

กลุ่มตัวอย่างครัวเรือน

ตารางสรุปแบบสำรวจความคิดเห็นกลุ่มครัวเรือน เดือนเมษายน 2569

	อำเภอบางละมุง																				อำเภอบ้านฉาง										รวมทั้งหมด	
	ตำบลโป่ง				ตำบลหนองปรือ			รวม		ตำบลห้วยใหญ่										ตำบลพลูตาหลวง		ตำบลสำนักท้อน			รวม		ตำบลพลา		รวม			
	หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำเค็ลลอย	หมู่ที่ 3 บ้านโป่งล่าง	ตำบลโป่ง		หมู่ที่ 3 บ้านห้วยร่วม	หมู่ที่ 4 บ้านห้วยตาหมู	หมู่ที่ 14 บ้านพุงกลม	ตำบลหนองปรือ		หมู่ที่ 6 บ้านนา	หมู่ที่ 6 บ้านบึง	หมู่ที่ 8 บ้านพุงละหาน	หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย	หมู่ที่ 10 บ้านหนองชากแง้ว	หมู่ที่ 11 บ้านมาบพักทอง	หมู่ที่ 12 บ้านนอก	ตำบลหนองห้วยใหญ่		บ้านหมู่ 5 เขาบายศรี		หมู่ที่ 3 บ้านหนองสระ	หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลอก	หมู่ที่ 8 บ้านเขิงเขา	ตำบลสำนักท้อน		หมู่ที่ 1 บ้านโกรกตะแบก	หมู่ที่ 2 บ้านกม.16	ตำบลพลา			
	19	12	31		25	17	16	58		22	31	22	20	34	32	19	180		22		35	25	6	66		24	23	47		397	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์																															
1.1 เพศ																															
- ชาย	10	8	18	58.06	16	10	8	34	58.62	15	16	13	9	12	13	8	86	47.78	10	45.45	18	10	3	31	46.97	6	9	15	31.91	194	48.0
- หญิง	9	4	13	41.94	9	7	8	24	41.38	7	15	9	11	22	19	11	94	52.22	12	54.55	17	15	3	35	53.03	18	14	32	68.09	210	52.0
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
1.2 อายุ.....ปี (อายุต่ำกว่า 21 ปี ไม่ทำการสอบถาม)																												0.00		
- 21-30 ปี	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	1	0	1	0	1	0	1	4	2.22	0	0.00	0	1	0	1	1.52	2	0	2	4.26	7	1.7
- 31-40 ปี	5	2	7	22.58	3	4	3	10	17.24	5	6	4	4	8	6	5	38	21.11	9	40.91	5	4	1	10	15.15	7	4	11	23.40	85	21.0
- 41-50 ปี	7	7	14	45.16	9	8	5	22	37.93	9	12	9	7	12	13	5	67	37.22	5	22.73	12	6	1	19	28.79	6	9	15	31.91	142	35.1
- 51-60 ปี	5	3	8	25.81	7	3	5	15	25.86	3	7	5	7	11	11	6	50	27.78	5	22.73	13	10	0	23	34.85	7	6	13	27.66	114	28.2
- มากกว่า 60 ปี	2	0	2	6.45	6	2	3	11	18.97	4	6	2	1	1	2	2	18	10.00	3	13.64	5	4	4	13	19.70	2	4	6	12.77	53	13.1
- ไม่ระบุ	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	1	1	1	0	0	3	1.67	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	3	0.7
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
1.3 สถานภาพในครัวเรือน																												0.00		
- หัวหน้าครอบครัว	9	8	17	54.84	19	9	8	36	62.07	13	16	13	9	19	12	8	90	50.00	9	40.91	15	16	3	34	51.52	3	8	11	23.40	197	48.8
- คู่สมรส	7	3	10	32.26	6	5	7	18	31.03	6	12	6	8	11	17	10	70	38.89	12	54.55	16	9	3	28	42.42	16	12	28	59.57	166	41.1
- บิดา/มารดา	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	3	0	2	0	1	0	0	6	3.33	0	0.00	1	0	0	1	1.52	1	1	2	4.26	9	2.2
- บุตร/ธิดา	3	1	4	12.90	0	3	1	4	6.90	0	2	1	3	3	3	1	13	7.22	1	4.55	2	0	0	2	3.03	4	2	6	12.77	30	7.4
- เขย/สะใภ้	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0.56	0	0.00	1	0	0	1	1.52	0	0	0	0.00	2	0.5
- อื่นๆ...(ระบุ)	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด																															
- ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ระดับประถมศึกษา	4	1	5	16.13	3	3	2	8	13.79	5	4	1	2	4	7	2	25	13.89	2	9.09	8	9	4	21	31.82	3	7	10	21.28	71	17.6
- มัธยมศึกษาตอนต้น	4	4	8	25.81	15	7	7	29	50.00	7	10	9	11	13	8	11	69	38.33	7	31.82	14	8	1	23	34.85	7	7	14	29.79	150	37.1
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช	8	5	13	41.94	3	2	4	9	15.52	6	11	5	4	9	7	3	45	25.00	6	27.27	7	4	0	11	16.67	9	6	15	31.91	99	24.5
- อนุปริญญา/ปวส.	3	2	5	16.13	3	4	1	8	13.79	4	5	5	1	8	10	1	34	18.89	6	27.27	5	3	1	9	13.64	4	2	6	12.77	68	16.8
- ปริญญาตรี	0	0	0	0.00	1	1	1	3	5.17	0	1	2	2	0	0	2	7	3.89	0	0.00	1	1	0	2	3.03	1	1	2	4.26	14	3.5
- สูงกว่าปริญญาตรี	0	0	0	0.00	0	0	1	1	1.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1	4.55	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2	0.5
- อื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
1.5 ท่านอาศัยในท้องถิ่นชุมชนนี้มานานเท่าใด																															
- เป็นคนท้องถิ่นมาแต่เดิม หรืออาศัยอยู่ในชุมชนมานา	19	12	31	100.00	22	16	14	52	89.66	20	29	20	19	32	26	17	163	90.56	17	77.27	33	24	6	63	95.45	22	19	41	87.23	367	90.8
- ย้ายมาจากที่อื่น ระยะเวลา....ปี	0	0	0	0.00	3	1	2	6	10.34	2	2	2	1	2	6	2	17	9.44	5	22.73	2	1	0	3	4.55	2	4	6	12.77	37	9.2
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
ย้ายมาจาก.....																															
- ภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย สุโขทัย	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	1	0	1	0	0	0	2	1.11	0	0.00	0	0	0	0	0.00		0	0	0.00	2	0.5
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินท	0	0	0	0.00	2	1	1	4	6.90	0	1	1	0	0	5	1	8	4.44	4	18.18	1	1	0	2	3.03	1	3	4	8.51	22	5.4
หนองคาย นครราชสีมา บึงกาฬ ชัยภูมิ อำนาจเจริญ		0		0.00				0	0.00								0	0.00		0.00				0	0.00				0.00	0	0.0
- ภาคตะวันตก ตาก กาญจนบุรี เพชรบุรี	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	1	0	0	0	0	0	0	1	0.56	1	4.55	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2	0.5
- ภาคกลาง สุโขทัย พิษณุโลก ปทุมธานี นครสวรรค์ เพ	0	0	0	0.00	0	0	1	1	1.72	1	0	1	0	2	0	0	4	2.22	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	1	1	2.13	6	1.5
- ภาคตะวันออก ชลบุรี จันทรบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ป	0	0	0	0.00	1	0	0	1	1.72	0	0	0	0	0	1	1	2	1.11	0	0.00	1	0	0	1	1.52	0	0	0	0.00	4	1.0
- ภาคใต้ ชุมพร	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	1	0	1	2.13	1	0.2
รวม	0	0	0	0.00	3	1	2	6	10.34	2	2	2	1	2	6	2	17	9.44	5	22.73	2	1	0	3	4.55	2	4	6	12.77	37	9.2
ระยะเวลาที่ท่านย้ายมาอยู่ในพื้นที่																															
- น้อยกว่า 1 ปี	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	4	0	4	2.22	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	4	1.0
- 1-5 ปี	0	0	0	0.00	3	1	1	5	8.62	2	0	1	0	0	2	0	5	2.78	4	18.18	2	1	0	3	4.55	1	1	2	4.26	19	4.7
- 6-10 ปี	0	0	0	0.00	0	0	1	1	1.72	0	2	1	1	2	0	2	8	4.44	1	4.55	0	0	0	0	0.00	1	2	3	6.38	13	3.2
- 11-15 ปี	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	1	1	2.13	1	0.2
รวม	0	0	0	0.00	3	1	2	6	10.34	2	2	2	1	2	6	2	17	9.44	5	22.73	2	1	0	3	4.55	2	4	6	12.77	37	9.2
1.6 สาเหตุที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่น																															
- แต่งงานกับคนในหมู่บ้านนี้	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	2	0	2	1.11	0	0.00	1	0	0	1	1.52	0	0	0	0.00	3	0.7
- ย้ายตามครอบครัว/ญาติ	0	0	0	0.00	0	0	1	1	1.72	0	0	2	0	0	0	0	2	1.11	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	3	0.7
- ย้ายมาทำงาน	0	0	0	0.00	3	1	1	5	8.62	2	1	0	1	2	4	2	12	6.67	5	22.73	2	1	0	3	4.55	2	4	6	12.77	31	7.7
- อื่นๆ.....	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	3	1	2	6	10.34	2	1	2	1	2	6	2	16	8.89	5	22.73	3	1	0	4	6.06	2	4	6	12.77	37	9.2
2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคมครัวเรือน																															
2.1 จำนวนสมาชิกครัวเรือนปัจจุบัน (รวมผู้ให้สัมภาษณ์)																															
(1) ไม่เกิน 3 คน	4	5	9	29.03	5	4	5	14	24.14	5	7	5	6	8	16	7	54	30.00	10	45.45	15	16	2	33	50.00	12	15	27	57.45	147	36.4
(2) 4-6 คน	14	7	21	67.74	18	11	10	39	67.24	17	20	14	12	20	14	11	108	60.00	10	45.45	17	8	4	29	43.94	11	6	17	36.17	224	55.4
(3) มากกว่า 6 คน	1	0	1	3.23	2	2	1	5	8.62	0	4	3	2	6	2	1	18	10.00	2	9.09	3	1	0	4	6.06	1	2	3	6.38	33	8.2
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0

ตารางสรุปแบบสำรวจความคิดเห็นกลุ่มครัวเรือน เดือนเมษายน 2569

	อำเภอบางละมุง																				อำเภอบ้านฉาง										รวมทั้งหมด	
	ตำบลโป่ง				ตำบลหนองปรือ			รวม		ตำบลห้วยใหญ่										ตำบลพลูตำหลวง		ตำบลสำนักท้อน			รวม		ตำบลพลา		รวม		
	หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำเค็ำลอย	หมู่ที่ 3 บ้านโป่งล่าง	ตำบลโป่ง		หมู่ที่ 3 บ้านห้วยร่วม	หมู่ที่ 4 บ้านห้วยตาหมู	หมู่ที่ 14 บ้านพุงกลม	ตำบลหนองปรือ		หมู่ที่ 6 บ้านนา	หมู่ที่ 6 บ้านบึง	หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งละหาน	หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย	หมู่ที่ 10 บ้านหนองชากแง้ว	หมู่ที่ 11 บ้านมาบพักทอง	หมู่ที่ 12 บ้านนอก	ตำบลหนองห้วยใหญ่		บ้านหมู่ 5 เขาบายศรี		หมู่ที่ 3 บ้านหนองสระ	หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลอก	หมู่ที่ 8 บ้านเขิงเขา	ตำบลสำนักท้อน		หมู่ที่ 1 บ้านโรกตะแบก	หมู่ที่ 2 บ้านกม.16	ตำบลพลา			
	19	12	31		25	17	16	58		22	31	22	20	34	32	19	180		22		35	25	6	66		24	23	47		397	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2.2 การประกอบอาชีพหลักของครัวเรือน																															
(1) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	8	2	10	32.26	11	7	10	28	48.28	11	11	12	6	13	12	8	73	40.56	8	36.36	13	10	3	26	39.39	12	15	27	57.45	172	42.6
(2) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	0	1	1	3.23	0	0	0	0	0.00	0	1	0	1	0	0	2	4	2.22	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	5	1.2
(3) พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง	5	3	8	25.81	2	4	2	8	13.79	6	8	5	5	14	12	3	53	29.44	8	36.36	8	5	1	14	21.21	9	4	13	27.66	104	25.7
(4) รับจ้างทั่วไป	0	0	0	0.00	12	6	4	22	37.93	5	0	5	0	0	8	6	24	13.33	6	27.27	14	10	2	26	39.39	3	4	7	14.89	85	21.0
(5) รับจ้างในภาคเกษตร	6	6	12	38.71	0	0	0	0	0.00	0	11	0	8	7	0	0	26	14.44	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	38	9.4
(6) อื่น ๆ (ระบุ) ไม่ได้ทำงาน เลี้ยงสัตว์	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
2.3 ปัญหาการประกอบอาชีพของครัวเรือน																															
- ไม่มี	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
- มี ระบุ	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
ส่วนที่ 3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน (ปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ)																															
1) ฝุ่นละออง /มลพิษทางอากาศ																															
- ได้รับ	0	0	0	0.00	0	0	1	1	1.72	0	1	3	1	1	2	2	10	5.56	2	9.09	4	1	0	5	7.58	1	1	2	4.26	20	5.0
- ไม่ได้รับ	19	12	31	100.00	25	17	15	57	98.28	22	30	19	19	33	30	17	170	94.44	20	90.91	31	24	6	61	92.42	23	22	45	95.74	384	95.0
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
ระดับผลกระทบ																															
- มาก	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	1	0	1	1.52	0	0	0	0.00	1	0.2
- ปานกลาง	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	1	1	1	1	0	4	2.22	1	4.55	3	0	0	3	4.55	1	1	2	4.26	10	2.5
- น้อย	0	0	0	0.00	0	0	1	1	1.72	0	1	2	0	0	1	2	6	3.33	1	4.55	1	0	0	1	1.52	0	0	0	0.00	9	2.2
รวม	0	0	0	0.00	0	0	1	1	1.72	0	1	3	1	1	2	2	10	5.56	2	9.09	4	1	0	5	7.58	1	1	2	4.26	20	5.0
แหล่งที่มา (ระบุ)																															
- กิจกรรมในชุมชน	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- การจราจร	0	0	0	0.00	0	0	1	1	1.72	0	1	3	1	1	2	2	10	5.56	2	9.09	4	1	0	5	7.58	1	1	2	4.26	20	5.0
- การเผาพื้นที่เกษตร	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- อื่นๆ.....	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	0	0	1	1	1.72	0	1	3	1	1	2	2	10	5.56	2	9.09	4	1	0	5	7.58	1	1	2	4.26	20	5.0
2) เสียง																															
- ได้รับ	2	1	3	9.68	1	1	4	6	10.34	3	2	4	2	2	4	4	21	11.67	3	13.64	2	5	1	8	12.12	4	4	8	17.02	49	12.1
- ไม่ได้รับ	17	11	28	90.32	24	16	12	52	89.66	19	29	18	18	32	28	15	159	88.33	19	86.36	33	20	5	58	87.88	20	19	39	82.98	355	87.9
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
ระดับผลกระทบ																															
- มาก	0	1	1	3.23	1	0	0	1	1.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2	0.5
- ปานกลาง	0	0	0	0.00	0	0	2	2	3.45	1	0	2	1	0	1	1	6	3.33	3	13.64	0	0	0	0	0.00	2	2	4	8.51	15	3.7
- น้อย	2	0	2	6.45	0	1	2	3	5.17	2	2	2	1	2	3	3	15	8.33	0	0.00	2	5	1	8	12.12	2	2	4	8.51	32	7.9
รวม	2	1	3	9.68	1	1	4	6	10.34	3	2	4	2	2	4	4	21	11.67	3	13.64	2	5	1	8	12.12	4	4	8	17.02	49	12.1
แหล่งที่มา (ระบุ)																															
- กิจกรรมในชุมชน	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- การจราจร	2	1	3	9.68	1	1	4	6	10.34	3	2	4	2	2	4	4	21	11.67	3	13.64	2	5	1	8	12.12	4	4	8	17.02	49	12.1
- อื่นๆ.....	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	2	1	3	9.68	1	1	4	6	10.34	3	2	4	2	2	4	4	21	11.67	3	13.64	2	5	1	8	12.12	4	4	8	17.02	49	12.1
3) สัมสะเทือน																															
- ได้รับ	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ไม่ได้รับ	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
ระดับผลกระทบ																															
- มาก	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- น้อย	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
แหล่งที่มา (ระบุ)																															
- กิจกรรมในชุมชน	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- อื่นๆ.....	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
4) น้ำเสีย																															
- ได้รับ	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ไม่ได้รับ	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
ระดับผลกระทบ																															
- มาก	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- น้อย	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0

ตารางสรุปแบบสำรวจความคิดเห็นกลุ่มครัวเรือน เดือนเมษายน 2569

	อำเภอบางละมุง																					อำเภอบ้านฉาง										รวมทั้งหมด	
	ตำบลโป่ง				ตำบลหนองปรือ			รวม		ตำบลห้วยใหญ่										ตำบลพลูตำหลวง		ตำบลสำนักท้อน			รวม		ตำบลพลา		รวม			
	หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำเค็ำลอย	หมู่ที่ 3 บ้านโป่งล่าง	ตำบลโป่ง		หมู่ที่ 3 บ้านห้วยร่วม	หมู่ที่ 4 บ้านห้วยตาหมู	หมู่ที่ 14 บ้านพุงกลม	ตำบลหนองปรือ		หมู่ที่ 6 บ้านนา	หมู่ที่ 6 บ้านบึง	หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งละหาน	หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย	หมู่ที่ 10 บ้านหนองชากแง้ว	หมู่ที่ 11 บ้านมาบพักทอง	หมู่ที่ 12 บ้านนอก	ตำบลหนองห้วยใหญ่		บ้านหมู่ 5 เขาบายศรี		หมู่ที่ 3 บ้านหนองสระ	หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลอก	หมู่ที่ 8 บ้านเขิงเขา	ตำบลสำนักท้อน		หมู่ที่ 1 บ้านโกรกตะแบก	หมู่ที่ 2 บ้านกม.16	ตำบลพลา			
	19	12	31		25	17	16	58		22	31	22	20	34	32	19	180		22		35	25	6	66		24	23	47		404	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แหล่งที่มา (ระบุ)																															
- กิจกรรมในชุมชน	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- อื่นๆ.....	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
5) คมนาคมและอุบัติเหตุ																															
- ได้รับ	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ไม่ได้รับ	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
ระดับผลกระทบ																															
- มาก	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- น้อย	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
แหล่งที่มา (ระบุ)																															
- กิจกรรมในชุมชน	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- อื่นๆ.....จราจร	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
6) ขยะมูลฝอย																															
- ได้รับ	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ไม่ได้รับ	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
ระดับผลกระทบ																															
- มาก	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- น้อย	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
แหล่งที่มา (ระบุ)																															
- กิจกรรมในชุมชน	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- อื่นๆ.....	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
7) น้ำท่วม / การระบายน้ำ																															
- ได้รับ	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ไม่ได้รับ	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
ระดับผลกระทบ																															
- มาก	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- น้อย	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
แหล่งที่มา (ระบุ)																															
- กิจกรรมในชุมชน	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- อื่นๆ.....	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
8) อื่นๆ.....																															
- ได้รับ	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ไม่ได้รับ	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
ระดับผลกระทบ																															
- มาก	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- น้อย	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
แหล่งที่มา (ระบุ)																															
- กิจกรรมในชุมชน	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- อื่นๆ.....	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
4 การรับรู้ข่าวสารของโครงการ																															
4.1 ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับโครงการหรือไม่																															
- ไม่เคย	2	1	3	9.68	0	1	0	1	1.72	0	2	3	2	5	0	2	14	7.78	0	0.00	0	0	1	1	1.52	0	0	0	0.00	19	4.7
- เคย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	17	11	28	90.32	25	16	16	57	98.28	22	29	19	18	29	32	17	166	92.22	22	100.00	35	25	5	65	98.48	24	23	47	100.00	385	95.3
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0

ตารางสรุปแบบสำรวจความคิดเห็นกลุ่มครัวเรือน เดือนเมษายน 2569

	อำเภอบางละมุง																				อำเภอบ้านฉาง										รวมทั้งหมด	
	ตำบลโป่ง				ตำบลหนองปรือ			รวม		ตำบลห้วยใหญ่										ตำบลพลูตำหลวง		ตำบลสำนักท้อน			รวม		ตำบลพลา		รวม			
	หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำเค็ำลอย	หมู่ที่ 3 บ้านโป่งล่าง	ตำบลโป่ง		หมู่ที่ 3 บ้านห้วยร่วม	หมู่ที่ 4 บ้านห้วยตาหยู	หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งกลม	ตำบลหนองปรือ		หมู่ที่ 6 บ้านนา	หมู่ที่ 6 บ้านบึง	หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งละหาน	หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย	หมู่ที่ 10 บ้านหนองชากแง้ว	หมู่ที่ 11 บ้านมาบพักทอง	หมู่ที่ 12 บ้านนอก	ตำบลหนองห้วยใหญ่		บ้านหมู่ 5 เขาบายศรี		หมู่ที่ 3 บ้านหนองสระ	หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลอก	หมู่ที่ 8 บ้านเชิงเขา	ตำบลสำนักท้อน		หมู่ที่ 1 บ้านโกรกตะแบก	หมู่ที่ 2 บ้านกม.16	ตำบลพลา			
	19	12	31		25	17	16	58		22	31	22	20	34	32	19	180		22		35	25	6	66		24	23	47		397	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																															
- เจ้าหน้าที่รัฐ/กรมทางหลวง	4	4	8	16.00	9	5	5	19	17.27	6	10	5	5	5	8	4	43	13.87	4	13.79	3	4	0	7	6.03	5	3	8	6.45	89	12.0
- หนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ (ท้องถิ่น)	1	2	3	6.00	9	5	2	16	14.55	4	6	3	0	3	4	2	22	7.10	3	10.34	4	1	1	6	5.17	2	0	2	1.61	52	7.0
- ผู้นำชุมชน	13	7	20	40.00	16	12	10	38	34.55	15	18	15	11	23	29	14	125	40.32	17	58.62	33	23	4	60	51.72	20	16	36	29.03	296	40.1
- เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ปรึกษา	0	0	0	0.00	4	1	0	5	4.55	2	0	0	1	0	0	0	3	0.97	1	3.45	3	0	0	3	2.59	20	20	40	32.26	52	7.0
- เพื่อนบ้าน / ญาติ	10	4	14	28.00	10	8	7	25	22.73	13	14	10	9	17	13	8	84	27.10	4	13.79	17	10	2	29	25.00	10	11	21	16.94	177	24.0
- สื่อ Social Media	0	0	0	0.00	1	0	1	2	1.82	1	0	0	0	1	1	1	4	1.29	0	0.00	1	1	0	2	1.72	1	4	5	4.03	13	1.8
- เอกสารแพร่จากโครงการ	3	2	5	10.00	0	1	4	5	4.55	1	6	4	8	5	4	1	29	9.35	0	0.00	4	4	1	9	7.76	5	7	12	9.68	60	8.1
- อื่นๆ ระบุ.....	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	31	19	50	100.00	49	32	29	110	100.00	42	54	37	34	54	59	30	310	100.00	29	100.00	65	43	8	116	100.00	63	61	124	100.00	739	100.0
4.2 **ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเพียงพอหรือไม่**																															
- เพียงพอ	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
- ไม่เพียงพอ (ระบุวิธีเพิ่มเติม)	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
5. **ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการในระยะเปิดใช้เส้นทางและข้อเสนอแนะ**																															
1) **ผลกระทบที่ท่านได้รับจากโครงการในเปิดใช้เส้นทาง**																															
1) ฝุ่นละออง																															
- ได้รับ	0	0	0	0.00	1	2	0	3	5.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	3	0.7
- ไม่ได้รับ	19	12	31	100.00	24	15	16	55	94.83	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	401	99.3
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
ระดับผลกระทบ																															
- มาก	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0.00	1	1	0	2	3.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2	0.5
- น้อย	0	0	0	0.00	0	1	0	1	1.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1	0.2
รวม	0	0	0	0.00	1	2	0	3	5.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	3	0.7
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																															
- การจราจร	0	0	0	0.00	0	2	0	2	3.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2	0.5
- การซ่อมบำรุงผิวทาง	0	0	0	0.00	1	0	0	1	1.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1	0.2
- อื่นๆ.....	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	1	2	0	3	5.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	3	0.7
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ																															
ไม่มีข้อเสนอแนะ	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
2) เขม่าควัน																															
- ได้รับ	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	1	0	0	0	1	0.56	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1	0.2
- ไม่ได้รับ	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	19	34	32	19	179	99.44	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	403	99.8
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
ระดับผลกระทบ																															
- มาก	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- น้อย	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	1	0	0	0	1	0.56	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1	0.2
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	1	0	0	0	1	0.56	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1	0.2
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																															
- ควันจากท่อไอเสียรถ	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	1	0	0	0	1	0.56	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1	0.2
- ควันจากเครื่องจักรซ่อมบำรุงผิวทาง	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- อื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	1	0	0	0	1	0.56	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1	0.2
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ																															
1 ไม่มีข้อเสนอแนะ	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	1	0	0	0	1	0.56	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1	0.2
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	1	0	0	0	1	0.56	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1	0.2
3) เสียง																															
- ได้รับ	0	0	0	0.00	0	2	1	3	5.17	0	2	0	2	2	2	0	8	4.44	0	0.00	1	2	0	3	4.55	0	0	0	0.00	14	3.5
- ไม่ได้รับ	19	12	31	100.00	25	15	15	55	94.83	22	29	22	18	32	30	19	172	95.56	22	100.00	34	23	6	63	95.45	24	23	47	100.00	390	96.5
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
ระดับผลกระทบ																															
- มาก	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0.00	0	2	1	3	5.17	0	2	0	0	2	0	0	4	2.22	0	0.00	1	2	0	3	4.55	0	0	0	0.00	10	2.5
- น้อย	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	2	0	2	0	4	2.22	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	4	1.0
รวม	0	0	0	0.00	0	2	1	3	5.17	0	2	0	2	2	2	0	8	4.44	0	0.00	1	2	0	3	4.55	0	0	0	0.00	14	3.5
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																															
- การจราจร	0	0	0	0.00	0	2	1	3	5.17	0	2	0	2	2	0	0	6	3.33	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	9	2.2
- การซ่อมบำรุงผิวทาง	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	2	0	2	3.03	0	0	0	0.00	2	0.5
- อื่นๆ.....ไม่ระบุ..	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	2	0	2	1.11	0	0.00	1	0	0	1	1.52	0	0	0	0.00	3	0.7
รวม	0	0	0	0.00	0	2	1	3	5.17	0	2	0	2	2	2	0	8	4.44	0	0.00	1	2	0	3	4.55	0	0	0	0.00	14	3.5

ตารางสรุปแบบสำรวจความคิดเห็นกลุ่มครัวเรือน เดือนเมษายน 2569

	อำเภอบางละมุง																				อำเภอบ้านฉาง										รวมทั้งหมด	
	ตำบลโป่ง				ตำบลหนองปรือ			รวม		ตำบลห้วยใหญ่										ตำบลพลูตำหลวง		ตำบลสำนักท้อน			รวม		ตำบลพลา		รวม		
	หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำเค็ำลอย	หมู่ที่ 3 บ้านโป่งล่าง	ตำบลโป่ง		หมู่ที่ 3 บ้านห้วยร่วม	หมู่ที่ 4 บ้านห้วยคาหมู	หมู่ที่ 14 บ้านพุงกลม	ตำบลหนองปรือ		หมู่ที่ 6 บ้านนา	หมู่ที่ 6 บ้านบึง	หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งละหาน	หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย	หมู่ที่ 10 บ้านหนองชากแง้ว	หมู่ที่ 11 บ้านมาบพักทอง	หมู่ที่ 12 บ้านนอก	ตำบลหนองห้วยใหญ่		บ้านหมู่ 5 เขาบายศรี		หมู่ที่ 3 บ้านหนองสระ	หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลอก	หมู่ที่ 8 บ้านเขิงเขา	ตำบลสำนักท้อน		หมู่ที่ 1 บ้านโกรกตะแบก	หมู่ที่ 2 บ้านกม.16	ตำบลพลา			
	19	12	31		25	17	16	58		22	31	22	20	34	32	19	180		22		35	25	6	66		24	23	47		397	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ																														
1 ไม่มีข้อเสนอแนะ	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	2	0	2	2	2	0	8	4.44	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	8	2.0
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	2	0	2	2	2	0	8	4.44	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	8	2.0
4) สั่นสะเทือน																														
- ได้รับ	0	0	0	0.00	2	0	0	2	3.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2	0.5
- ไม่ได้รับ	19	12	31	100.00	23	17	16	56	96.55	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	402	99.5
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
ระดับผลกระทบ																														
- มาก	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0.00	2	0	0	2	3.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2	0.5
- น้อย	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	2	0	0	2	3.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2	0.5
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																														
- การจราจร	0	0	0	0.00	2	0	0	2	3.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2	0.5
- การซ่อมบำรุงผิวทาง	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- อื่นๆ.....	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	2	0	0	2	3.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2	0.5
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ																														
1	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
5) ความไม่ปลอดภัยและอุบัติเหตุในการเดินทาง																														
- ได้รับ	1	0	1	3.23	1	2	1	4	6.90	0	0	1	2	3	2	0	8	4.44	1	4.55	2	4	1	7	10.61	0	3	3	6.38	24	5.9
- ไม่ได้รับ	18	12	30	96.77	24	15	15	54	93.10	22	31	21	18	31	30	19	172	95.56	21	95.45	33	21	5	59	89.39	24	20	44	93.62	380	94.1
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
ระดับผลกระทบ																														
- มาก	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	2	0	2	3.03	0	0	0	0.00	2	0.5
- ปานกลาง	0	0	0	0.00	0	2	1	3	5.17	0	0	1	1	3	0	0	5	2.78	0	0.00	2	2	1	5	7.58	0	1	1	2.13	14	3.5
- น้อย	1	0	1	3.23	1	0	0	1	1.72	0	0	0	1	0	2	0	3	1.67	1	4.55	0	0	0	0	0.00	0	2	2	4.26	8	2.0
รวม	1	0	1	3.23	1	2	1	4	6.90	0	0	1	2	3	2	0	8	4.44	1	4.55	2	4	1	7	10.61	0	3	3	6.38	24	5.9
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																														
- ผิวทางชำรุด	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ป้ายบอกทางไม่ชัดเจน	1	0	1	3.23	1	2	1	4	6.90	0	0	1	2	3	0	0	6	3.33	0	0.00	2	2	1	5	7.58	0	3	3	6.38	19	4.7
- ไฟส่องไม่สว่างพอ	1	0	1	3.23	1	2	1	4	6.90	0	0	1	2	3	0	0	6	3.33	0	0.00	2	0	0	2	3.03	0	2	2	4.26	15	3.7
- อื่นๆ.....ไม่ระบุ..	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	2	0	2	1.11	1	4.55	0	1	0	1	1.52	0	0	0	0.00	4	1.0
รวม	2	0	2	6.45	2	4	2	8	13.79	0	0	2	4	6	2	0	14	7.78	1	4.55	4	3	1	8	12.12	0	5	5	10.64	38	9.4
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ																												0		
ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	0	1	3.23	1	2	1	4	6.90	0	0	0	2	3	2	0	7	3.89	1	4.55	2	4	0	6	9.09	0	2	2	4.26	21	5.2
ทำป้ายบอกทางให้ชัดเจน	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	1	1	2.13	1	0.2
ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายจราจรให้ชัดเจน	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	1	0	0	0	0	1	0.56	0	0.00	0	0	1	1	1.52	0	0	0	0.00	2	0.5
	1	0	1	3.23	1	2	1	4	6.90	0	0	1	2	3	2	0	8	4.44	1	4.55	2	4	1	7	10.61	0	3	3	6.38	24	5.9
6) น้ำท่วม / การระบายน้ำ																														
- ได้รับ	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ไม่ได้รับ	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
ระดับผลกระทบ																														
- มาก	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- น้อย	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																														
- เส้นทางขวางทางน้ำ	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- เศษวัสดุ กิ่งไม้ ใบไม้ เศษวัสดุอุดตันทางน้ำ	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- อื่นๆ.....	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ																														
1	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
7) อื่นๆ.....																														
- ได้รับ	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ไม่ได้รับ	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0

ตารางสรุปแบบสำรวจความคิดเห็นกลุ่มครัวเรือน เดือนเมษายน 2569

	อำเภอบางละมุง																				อำเภอบ้านฉาง										รวมทั้งหมด	
	ตำบลโป่ง				ตำบลหนองปรือ			รวม		ตำบลห้วยใหญ่										ตำบลพลูตำหลวง		ตำบลสำนักท้อน			รวม	ตำบลพลา		รวม			
	หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำเค็ำลอย	หมู่ที่ 3 บ้านโป่งล่าง	ตำบลโป่ง		หมู่ที่ 3 บ้านห้วยร่วม	หมู่ที่ 4 บ้านห้วยตาหมู	หมู่ที่ 14 บ้านพุงกลม	ตำบลหนองปรือ		หมู่ที่ 6 บ้านนา	หมู่ที่ 6 บ้านบึง	หมู่ที่ 8 บ้านพุงละหาน	หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย	หมู่ที่ 10 บ้านหนองชากแง้ว	หมู่ที่ 11 บ้านมาบพักทอง	หมู่ที่ 12 บ้านนอก	ตำบลหนองห้วยใหญ่		บ้านหมู่ 5 เขาบายศรี		หมู่ที่ 3 บ้านหนองสระ	หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลอก	หมู่ที่ 8 บ้านเชิงเขา	ตำบลสำนักท้อน		หมู่ที่ 1 บ้านโกรกตะแบก	หมู่ที่ 2 บ้านกม.16	ตำบลพลา			
	19	12	31		25	17	16	58		22	31	22	20	34	32	19	180		22		35	25	6	66		24	23	47		397	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ระดับผลกระทบ																															
- มาก	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- น้อย	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0.0**
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																															
-	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
-	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
-	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0.0**
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ																															
1	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0.0**
5.2 **การเปิดใช้เส้นทางโครงการมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของท่านหรือไม่**																															
- ไม่มี	18	12	30	96.77	25	15	16	56	96.55	22	31	22	19	34	30	19	177	98.33	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	398	98.5
- มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	0	1	3.23	0	2	0	2	3.45	0	0	0	1	0	2	0	3	1.67	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	6	1.5
รวม	**19**	**12**	**31**	**100.00**	**25**	**17**	**16**	**58**	**100.00**	**22**	**31**	**22**	**20**	**34**	**32**	**19**	**180**	**100.00**	**22**	**100.00**	**35**	**25**	**6**	**66**	**100.00**	**24**	**23**	**47**	**100.00**	**404**	**100.0**
มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																															
- ทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ทำให้เกิดโรคปอดเพิ่มขึ้น	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ประสิทธิภาพการได้ยินลดลง เกิดโรคหูดึง	1	0	1	3.23	0	2	0	2	3.45	0	0	0	1	0	0	0	1	0.56	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	4	1.0
- อุบัติเหตุจากการจราจรเพิ่มขึ้น	0	0	0	0.00	0	2	0	2	3.45	0	0	0	0	0	2	0	2	1.11	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	4	1.0
- มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีทำให้เกิดโรคได้ง่าย	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- อื่นๆ ระบุ.....	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	**1**	**0**	**1**	**3.23**	**0**	**4**	**0**	**4**	**6.90**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**0**	**3**	**1.67**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**8**	**2.0**
5.3 **การเปิดใช้เส้นทางโครงการมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของท่านหรือไม่**																															
- ไม่มี	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	19	34	32	19	179	99.44	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	403	99.8
- มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	1	0	0	0	1	0.56	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1	0.2
รวม	**19**	**12**	**31**	**100.00**	**25**	**17**	**16**	**58**	**100.00**	**22**	**31**	**22**	**20**	**34**	**32**	**19**	**180**	**100.00**	**22**	**100.00**	**35**	**25**	**6**	**66**	**100.00**	**24**	**23**	**47**	**100.00**	**404**	**100.0**
มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																															
- ทำให้มีความเครียดมากขึ้น	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอันตรายจากการการเปิดใ	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	1	0	0	0	1	0.56	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1	0.2
- มีปัญหาคนเป็นโรคจิตเพิ่มขึ้น	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- นอนไม่หลับเพราะกังวลใจ	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- อื่นๆ ระบุ.....	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0.56**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**1**	**0.2**
6. ความคิดเห็นต่อโครงการ																															
6.1 ท่านคิดว่าภายหลังจากการเปิดใช้เส้นทางจะมีผลดีต่อท่านและชุมชนอย่างไร																															
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																															
1 ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	12	7	19	30.16	12	9	11	32	23.36	12	16	16	12	15	21	11	103	30.38	14	33.33	18	17	3	38	29.92	12	12	24	27.27	230	28.9
2 มีความสะดวกสบายในการเดินทาง	16	4	20	31.75	13	11	10	34	24.82	14	17	15	11	11	19	7	94	27.73	13	30.95	16	15	3	34	26.77	13	11	24	27.27	219	27.5
3 ช่วยเศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้น	4	2	6	9.52	5	4	1	10	7.30	2	4	5	1	4	1	2	19	5.60	2	4.76	6	2	1	9	7.09	3	3	6	6.82	52	6.5
4 ชุมชนได้รับการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคมากขึ้น	1	0	1	1.59	24	0	1	25	18.25	2	1	0	0	2	0	0	5	1.47	0	0.00	5	1	0	6	4.72	0	0	0	0.00	37	4.6
5 ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว	2	2	4	6.35	8	1	2	11	8.03	5	5	4	3	3	4	4	28	8.26	2	4.76	8	5	1	14	11.02	3	0	3	3.41	62	7.8
6 มีเส้นทางจราจรเพิ่มขึ้น	3	5	8	12.70	10	3	4	17	12.41	6	11	4	4	14	8	11	58	17.11	5	11.90	9	3	2	14	11.02	8	9	17	19.32	119	14.9
7 เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง	0	1	1	1.59	1	1	1	3	2.19	1	2	0	3	6	2	3	17	5.01	3	7.14	3	1	0	4	3.15	2	4	6	6.82	34	4.3
8 ไม่ได้รับประโยชน์	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1	2.38	0	0	0	0	0.00	0	1	1	1.14	2	0.3
9 ไม่แน่ใจ / ไม่แสดงความคิดเห็น	2	2	4	6.35	1	3	1	5	3.65	3	3	0	2	3	4	0	15	4.42	2	4.76	4	3	1	8	6.30	4	3	7	7.95	41	5.2
10 อื่นๆ.....	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	**40**	**23**	**63**	**100.00**	**74**	**32**	**31**	**137**	**100.00**	**45**	**59**	**44**	**36**	**58**	**59**	**38**	**339**	**100.00**	**42**	**100.00**	**69**	**47**	**11**	**127**	**100.00**	**45**	**43**	**88**	**100.00**	**796**	**100.0**
6.2 ท่านคิดว่าภายหลังจากการเปิดใช้เส้นทางจะมีผลเสียต่อท่านและชุมชนอย่างไร																															
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																															
1 เสียงรบกวนจากยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	1	0	0	0	0	0	1	2	1.08	0	0.00	1	1	0	2	2.99	0	0	0	0.00	4	1.0
2 ความสั่นสะเทือนจากยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	1	0	0	0	0	1	0.54	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1	0.2
3 ฝุ่นละอองและมลพิษจากยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	1	0	0	1	0	0	0	2	1.08	0	0.00	0	1	0	1	1.49	0	0	0	0.00	3	0.7
4 การเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างชุมชนสองฝั่งถนนยากขึ้น	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	1	0	0	1	0	0	1	3	1.62	0	0.00	1	0	0	1	1.49	0	0	0	0.00	4	1.0
5 เดินทางไกลขึ้น เนื่องจากจุดกลับรถอยู่ไกล	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	1	0	0	0	0	0	2	3	1.62	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	3	0.7
6 ทางเข้า - ออก พื้นที่ลำบากขึ้นเนื่องจากความลาดชันที่เพิ่	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	10	0	0	0	0	0	0	10	5.41	0	0.00	21	0	0	21	31.34	0	0	0	0.00	31	7.6
7 ไม่มีผลเสีย	14	7	21	67.74	19	9	12	40	68.97	8	24	17	13	29	19	14	124	67.03	14	63.64	12	15	4	31	46.27	15	16	31	65.96	261	63.7
8 ไม่แน่ใจ / ไม่แสดงความคิดเห็น	5	5	10	32.26	6	8	4	18	31.03	0	7	5	7	5	13	3	40	21.62	8	36.36	0	9	2	11	16.42	9	7	16	34.04	103	25.1
9 อื่นๆ.....	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	**19**	**12**	**31**	**100.00**	**25**	**17**	**16**	**58**	**100.00**	**22**	**31**	**23**	**22**	**34**	**32**	**21**	**185**	**100.00**	**22**	**100.00**	**35**	**26**	**6**	**67**	**100.00**	**24**	**23**	**47**	**100.00**	**410**	**100.0**

ตารางสรุปแบบสำรวจความคิดเห็นกลุ่มครัวเรือน เดือนเมษายน 2569

	อำเภอบางละมุง																				อำเภอบ้านฉาง										รวมทั้งหมด	
	ตำบลโป่ง				ตำบลหนองปรือ			รวม		ตำบลห้วยใหญ่										ตำบลพลูตำหวง		ตำบลสำนักท้อน			รวม		ตำบลพลา		รวม		
	หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำเค็ำลอย	หมู่ที่ 3 บ้านโป่งล่าง	ตำบลโป่ง		หมู่ที่ 3 บ้านห้วยร่วม	หมู่ที่ 4 บ้านห้วยตาหมู	หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งกลม	ตำบลหนองปรือ		หมู่ที่ 6 บ้านนา	หมู่ที่ 6 บ้านบึง	หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งละหาน	หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย	หมู่ที่ 10 บ้านหนองชากแง้ว	หมู่ที่ 11 บ้านมาบพักทอง	หมู่ที่ 12 บ้านนอก	ตำบลหนองห้วยใหญ่		บ้านหมู่ 5 เขาบายศรี		หมู่ที่ 3 บ้านหนองสระ	หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลอก	หมู่ที่ 8 บ้านเขิงเขา	ตำบลสำนักท้อน		หมู่ที่ 1 บ้านโกรกตะแบก	หมู่ที่ 2 บ้านกม.16	ตำบลพลา			
	19	12	31		25	17	16	58		22	31	22	20	34	32	19	180		22		35	25	6	66		24	23	47		397	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
6.3 ท่านเคยร้องเรียนการเปิดใช้เส้นทางของโครงการหรือไม่																															
- ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 6.8)	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
- เคย	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.0
ระบุเรื่องร้องเรียนและหน่วยงานที่ท่านได้ยื่นร้องเรียน																															
1	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
2	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
6.4 เรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขหรือไม่																															
- ยังไม่ได้รับการแก้ไข	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- ได้รับการแก้ไขแล้ว (ข้ามไปตอบข้อ 6.6)	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
6.5 ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้รับการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร ในการแก้ไขปัญหา																															
1	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
2	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
6.6 ท่านพอใจกับการแก้ไขปัญหาร้องเรียนหรือไม่																															
- ไม่พอใจ	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
- พอใจ (ข้ามไปตอบข้อ 7.8)	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
6.7 ในกรณีที่ท่านยังไม่พอใจการแก้ไขเรื่องร้องเรียนท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร ในการแก้ไขปัญหา																															
1	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
2	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
รวม	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.0
6.8 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการพัฒนาโครงการ																															
1) ในการเปิดใช้เส้นทางอย่าให้ส่งผลกระทบกับประชาช	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	1	1	0	0	2	1.11	0	0.00	3	0	0	3	4.55	0	1	1	2.13	6	1.5
2) อย่าให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจ	0	1	1	3.23	0	0	1	1	1.72	1	0	0	0	0	1	0	2	1.11	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	4	1.0
3) ให้ป้องกันเรื่องอุบัติเหตุจากการใช้เส้นทาง	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	1	0	1	0.56	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1	0.2
4) ให้ทำป้ายบอกเส้นทางให้ชัดเจน	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	1	1	1.52	0	0	0	0.00	1	0.2
5) ติดไฟส่องสว่างให้เพียงพอตามไหล่ทาง ทางแยกและ	1	0	1	3.23	0	1	0	1	1.72	0	1	0	0	1	1	0	3	1.67	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	5	1.2
6) การดำเนินโครงการมีประโยชน์มากต่อผู้ใช้เส้นทางนี้แ	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	1	0	1	1.52	0	0	0	0.00	1	0.2
7) ไม่มีข้อเสนอแนะ	18	11	29	93.55	25	16	15	56	96.55	21	30	22	19	32	29	19	172	95.56	22	100.00	32	24	5	61	92.42	24	22	46	97.87	386	95.5
รวม	19	12	31	100.00	25	17	16	58	100.00	22	31	22	20	34	32	19	180	100.00	22	100.00	35	25	6	66	100.00	24	23	47	100.00	404	100.00