บทที่ 1
รายละเอียดโครงการ

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

โครงการ ศุภาลัย สวนพลู ตั้งอยู่ที่ซอยสวนพลู 8 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร **(ภาพที่ 1.1-1)** ดำเนินการโดยบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันได้โอนให้นิติบุคคลอาคารชุดแล้ว) ซึ่งโครงการประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 20 ชั้น 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 302 ห้อง (เดิม 79 ห้อง) ขนาดพื้นที่โครงการ 2-2-39.9 ไร่ หรือ 3,759.6 ตารางเมตร

ทั้งนี้ โครงการเข้าข่ายที่จะต้องศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ที่กำหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปหรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นในชั้นขออนุญาตก่อสร้างโครงการ ซึ่งโครงการได้ดำเนินการจัดทำตามกระบวนการและผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานฯ มีมติเห็นชอบรายงานฯ ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009/8447 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2547 **(เอกสารแนบ 1)** ทั้งนี้ตามหนังสือฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้ทางโครงการดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทุก 6 เดือน

ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย โอเรียลทัล เพลส ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้ บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย สวนพลู (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทุก 6 เดือน

1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป

ชื่อโครงการ : โครงการ ศุภาลัย สวนพลู

สถานที่ตั้งโครงการ : ซอยสวนพลู 8 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่โครงการ 2-2-39.9 ไร่ มีอาณาเขตติดในทิศทางต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับ	บริษัท ยูโรแพค จำกัด
ทิศตะวันออก	ติดกับ	ลุมพินีเพลส สวนพลู-สาทร
ทิศใต้	ติดกับ	แฟลตตำรวจ
ทิศตะวันตก	ติดกับ	วิลล่าสวนพลู อพาร์ทเม้นต์

เจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย โอเรียลทัล เพลส **(เอกสารแนบ 2)**

สถานที่ติดต่อ : ซอยสวนพลู 8 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

: เลขที่ ทส 1009/8447 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2547

ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ : มกราคม พ.ศ. 2569

ประเภทโครงการ : อาคารชุดพักอาศัย

สภาพปัจจุบัน : โครงการมีการก่อสร้างและเปิดใช้อาคาร รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด

ขนาดพื้นที่ : โครงการ ศุภาลัย สวนพลู ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย ขนาดพื้นที่โครงการ 2-1-39.9 ไร่ หรือ 3,759.6 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย 20 ชั้น 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 302 ห้อง (เดิม 79 ห้อง)

ภาพที่ 1.1-1	แสดงที่ตั้งพื้นที่โครงการ

1.3 รายละเอียดโครงการตามที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายละเอียดโครงการในปัจจุบัน

1.3.1 ประเภทและขนาดโครงการ

<u>รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</u>

โครงการ ศุภาลัย สวนพลู ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่บนซอยสวนพลู 8 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย ขนาดพื้นที่โครงการ 2-1-39.9 ไร่ หรือ 3,759.6 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย 20 ชั้น 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 302 ห้อง (เดิม 79 ห้อง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชั้นล่าง	ที่จอดรถ 35 คัน และห้องประชุม
ชั้น 1	ที่จอดรถ 56 คัน
ชั้น 2	ที่จอดรถ 56 คัน
ชั้น 3	ที่จอดรถ 64 คัน
ชั้น 4	ที่จอดรถ 66 คัน
ชั้น 5	ที่จอดรถ 66 คัน
ชั้น transfer	ที่จอดรถ 23 คัน
ชั้น 6	สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องพักแบบ C (40 ตร.ม./ห้อง) 14 ห้อง ห้องพักแบบ A (80 ตร.ม./ห้อง) 2 ห้อง ห้องพักแบบ B (60 ตร.ม./ห้อง) 2 ห้อง และห้องพักแบบ D (105 ตร.ม./ห้อง) 1 ห้อง
ชั้น 7-19	ห้องพักแบบ A (80 ตร.ม./ห้อง) 2 ห้อง ห้องพักแบบ B (60 ตร.ม./ห้อง) 2 ห้อง ห้องพักแบบ C (40 ตร.ม./ห้อง) 14 ห้อง ห้องพักแบบ D (105 ตร.ม./ห้อง) 2 ห้อง และห้องพักแบบ E (54.5 ตร.ม./ห้อง) 1 ห้อง
ชั้น 20	ห้องพักแบบ I (105 ตร.ม./ห้อง) 2 ห้อง ห้องพักแบบ J (54.5 ตร.ม./ห้อง) 1 ห้อง ห้องพักแบบ F (122 ตร.ม./ห้อง) 2 ห้อง ห้องพักแบบ G (120 ตร.ม./ห้อง) 4 ห้อง และห้องพักแบบ H (126 ตร.ม./ห้อง) 1 ห้อง

<u>รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน</u>

โครงการ ศุภาลัย สวนพลู เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย ขนาดพื้นที่โครงการ 2-1-39.9 ไร่ หรือ 3,759.6 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย 20 ชั้น 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 302 ห้อง โดยรายละเอียดการใช้พื้นที่ภายในอาคารส่วนใหญ่สอดคล้องกับรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว **(ภาพที่ 2.2-1)**

ปัจจุบันโครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโครงการนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งที่ตั้งของสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดจะอยู่ที่ชั้น 1 ของอาคารชุดพักอาศัย โดยจะมีการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางอย่างชัดเจน **(เอกสารแนบ 2)**

1.3.2 ระบบน้ำใช้

<u>รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</u>

โครงการรับน้ำจากการประปานครหลวงผ่านท่อของโครงการ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว มาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดินขนาด 270 ลูกบาศก์เมตร จากถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าขนาด 400 ลูกบาศก์เมตร ผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ก่อนจะจ่ายไปยังส่วนพักอาศัยและส่วนต่างๆ ของโครงการ

<u>รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน</u>

โครงการได้รับน้ำจากสำนักงานประปานครหลวงผ่านท่อของโครงการมาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน ขนาด 270 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นสูบไปยังถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า ขนาด 400 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นทำการจ่ายไปยังส่วนพักอาศัยและส่วนต่างๆ ของโครงการ โดยรายละเอียดระบบน้ำใช้ของโครงการส่วนใหญ่สอดคล้องกับรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว **(ภาพที่ 2.2-5)**

1.3.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย

<u>รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</u>

โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียระบบ Activated Sludge Process โดยมีค่า BOD ณ ที่เกิดก่อนการบำบัดใดๆ ไม่น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร ไว้สำหรับบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ

<u>รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน</u>

โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge เพื่อรองรับน้ำเสียที่เกิดจากการใช้ในโครงการก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการส่วนใหญ่สอดคล้องกับรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว **(ภาพที่ 2.2-4)**

1.3.4 ระบบระบายน้ำ

<u>รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</u>

ระบบระบายน้ำของโครงการศุภาลัย สวนพลู จะใช้ระบบระบายน้ำแยกส่วนน้ำทิ้งจากการอยู่อาศัยและน้ำฝนจากอาคารออกจากกัน ดังนี้

1) ระบบระบายน้ำรอบโครงการ

ท่อระบายน้ำฝนรอบโครงการเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดของท่อระบายน้ำที่ใช้คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร มีความลาดเอียง 1:500 และมีบ่อพักน้ำเป็นระยะๆ โดยท่อระบายน้ำฝนจะรับเฉพาะน้ำฝนรอบพื้นที่โครงการ เพื่อระบายออกสู่ท่อสาธารณะด้านหน้าพื้นที่โครงการ

2) ระบบระบายน้ำจากอาคาร

ท่อระบายน้ำเสีย เป็นท่อ HDPE เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว โดยท่อระบายน้ำเสียจะรับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร เข้าสู่บ่อหน่วงน้ำก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะด้านหน้าโครงการ

<u>รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน</u>

โครงการแยกระบบระบายน้ำฝนและระบบระบายน้ำเสียภายในโครงการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยที่น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อทำการบำบัดก่อนปล่อยออกนอกพื้นที่โครงการ ส่วนน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่โครงการจะถูกรวบรวมผ่านท่อจากหลังคา แล้วไหลลงมาตามท่อระบายน้ำฝนลงสู่บ่อหน่วงน้ำก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ โดยรายละเอียดระบบระบายน้ำของโครงการส่วนใหญ่สอดคล้องกับรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม **(ภาพที่ 2.2-4)**

1.3.5 ระบบไฟฟ้า

<u>รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</u>

1) ระบบไฟฟ้าหลัก

โครงการจะรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง จากระบบไฟฟ้าแรงสูง 24 KV 2 เฟส 4 สาย ซึ่งทางโครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry type Transformer) และแผงจ่ายไฟหลัก (Main Distribution Board, MBD) ในปริมาณ 1,600 KVA จำนวน 1 เครื่อง เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าแรงสูงต่ำ เพื่อจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของอาคารต่อไป

2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน

ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินของโครงการสามารถแยกออกเป็น 2 ระบบ คือ

- ระบบ Generator ซึ่งจะเป็นเครื่องปั่นไฟขนาด 150 KVA ซึ่งทำหน้าที่เมื่อเกิดกรณีไฟฟ้าดับ โดยจะจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนแสงสว่างส่วนกลาง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเครื่องสูบน้ำ ระบบลิฟต์ ระบบดับเพลิง เป็นต้น
- ระบบ Battery ซึ่งจะใช้กับระบบแสงสว่างฉุกเฉินของอาคาร

<u>รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน</u>

โครงการรับจากการไฟฟ้านครหลวงเข้าสู่โครงการ ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry type Transformer) และแผงจ่ายไฟหลัก (Main Distribution Board, MBD) เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าแรงสูงต่ำ เพื่อจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของอาคารต่อไป นอกจากนี้ โครงการยังมีการติดระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนส่วนกลางต่างๆ กรณีระบบไฟฟ้าหลักขัดข้อง โดยรายละเอียดระบบไฟฟ้าของโครงการส่วนใหญ่สอดคล้องกับรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม **(ภาพที่ 1.3-1)**

หม้อแปลงไฟฟ้า



Electrical Room

Generator Room

ภาพที่ 1.3-1 ระบบไฟฟ้าของโครงการ

1.3.6 ระบบป้องกันระงับอัคคีภัย

<u>รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</u>

1) ระบบท่อยืนและสายฉีดน้ำดับเพลิง ประกอบด้วย ระบบส่งน้ำและแหล่งน้ำ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหอยโข่งแกนนอน เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน ท่อน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร

2) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง ประกอบด้วย หัวกระจายน้ำดับเพลิง ระบบส่งสัญญาณเตือนภัยจากการไหลของน้ำ

3) ป้ายบอกทางหนีไฟ เป็นป้ายพลาสติกเรืองแสง ซึ่งจะเปล่งแสงสะท้อนเมื่อไฟดับ ติดตั้งไว้บริเวณทางเดินทุกชั้นของอาคาร

4) ป้ายบอกตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง ติดตั้งในห้องทุกห้อง โดยบอกตำแหน่งของห้องพักอาศัย ที่ตั้งของอุกกรณ์ดับเพลิงและบันไดหนีไฟ

5) บันไดหนีไฟ มีขนาดความกว้างของทางขึ้น-ลง 3.5 เมตร อยู่บริเวณใกล้ลิฟต์ และ 1.90 เมตร อยู่บริเวณกลางอาคาร โดยบันไดหนีไฟจะมีผนังกันไฟโดยรอบ และประตูหนีไฟทำด้วยวัสดุทนไฟ เป็นบานเปิดชนิดพลักออกสู่ภายนอก

6) ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่งสัญญาณ อุปกรณ์แจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ อุปกรณ์ตรวจจับควัน

<u>รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน</u>

โครงการจทำการติดตั้งระบบป้องกันระงับอัคคีภัยตามที่ระบุไว้ในมาตรการ ประกอบด้วย ระบบท่อยืนและสายฉีดน้ำดับเพลิง หัวกระจายน้ำดับเพลิง ป้ายบอกทางหนีไฟ ป้ายบอกตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง บันไดหนีไฟ อุปกรณ์ส่งสัญญาณ อุปกรณ์แจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ อุปกรณ์ตรวจจับควัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีสภาพดี มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ **(ภาพที่ 2.2-7)**

1.3.7 การกำจัดขยะ

<u>รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</u>

โครงการจัดให้มีถังขยะพลาสติกมีฝาปิดขนาดความจุ 200 ลิตร แบ่งเป็นขยะเปียก 1 ใบ และถังขยะแห้ง 2 ใบ ในชั้น 6-19 ส่วนชั้นที่ 20 จะจัดถังขยะเปียก 1 ใบ จัดวางในตำแหน่งหน้าลิฟต์ ภายในถังรองด้วยถุงเก็บขยะ (พลาสติกสีดำ) เพื่อความสะดวกในการเก็บขน รวมถึงการป้องกันการรั่วซึม เพื่อให้ผู้พักอาศัยนำขยะมาทิ้งในบริเวณที่เตรียมไว้

โดยจะมีพนักงานของโครงการเป็นผู้รวบรวมขยะไปยังห้องพักขยะของโครงการ ซึ่งมีตำแหน่งอยู่บริเวณชั้น 1 ด้านหลังพื้นที่โครงการ โดยห้องพักขยะแบ่งเป็น ขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะอันตราย รวมถึงโครงการจะจัดให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักขยะอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

<u>รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน</u>

โครงการจัดให้มีถังขยะขนาดความจุ 100 ลิตร จำนวน 2 ถัง วางไว้ในแต่ละชั้น และจัดให้มีพนักงานคอยจัดเก็บมูลฝอยภายในอาคารของแต่ละชั้นไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจำทุกวัน และมีการประสานงานให้สำนักงานเขตสาทรเข้ามาเก็บขยะทุกๆ 2 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง **(ภาพที่ 2.2-6)**

1.4 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลัย สวนพลู ได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ที่เกิดจากการดำเนินการของโครงการอันจะเป็นการยับยั้งเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง ดังนั้น เพื่อเป็นการทบทวน/ติดตามตรวจสอบมาตรการที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว โครงการจึงได้นำเสนอรายงานดัง**บทที่ 2**

1.5 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการมีแผนในการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ประกอบด้วย การตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้ง การใช้น้ำ และระบบป้องกันอัคคีภัย ดัง**ตารางที่ 1.5-1**

ตารางที่ 1.5-1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเสนอรายงาน

การดำเนินงาน	เดือนที่ดำเนินงาน											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม												
1.1 คุณภาพน้ำทิ้ง												
1.2 การใช้น้ำ												
1.3 ระบบป้องกันอัคคีภัย												
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ												
3. การเสนอรายงาน												

หมายเหตุ :
- ดำเนินการตรวจวัด 1 ครั้ง/เดือน
- ดำเนินการตรวจวัด 3 เดือน/ครั้ง
- ดำเนินการตรวจสอบ 2 ครั้ง/ปี
- ดำเนินการเสนอรายงานฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน
- ดำเนินการเสนอรายงานฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม