

4. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

4.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการโรงแรมคุ้มภูคำ (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ โดยส่วนใหญ่โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยกเว้น บางมาตรการฯ ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในอาคารทุกชั้นเพื่อแจ้งให้ผู้เข้าพักและพนักงานในอาคารทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวและเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพลนอกอาคาร
- 2) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการใช้น้ำอย่างประหยัดน้ำ
- 3) สุ่มตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
- 4) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการประหยัดพลังงาน

4.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย คุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบาย ออกลำห้วยสาธารณะ และสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า คุณภาพน้ำหลังผ่านระบบ บำบัดน้ำเสียมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ผู้รับผิดชอบดูแลระบบ บำบัดน้ำเสียของโครงการควรสุ่มตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ส่วนคุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกลำห้วยสาธารณะ พบว่า มีเพียงคุณภาพน้ำจากบ่อบำบัด น้ำสุดท้ายก่อนระบายออกลำห้วยสาธารณะในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 ที่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ส่วนคุณภาพน้ำระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน และมิถุนายน พ.ศ. 2569 มีค่า ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาจมีสาเหตุมาจากผู้บริหารดูแลโครงการ ในปัจจุบันยังไม่มีกรขุดลอกที่ระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ผู้บริหารโครงการควร ดำเนินการขุดลอกที่ระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับสระว่ายน้ำ มีการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกเดือน

4.3 ข้อเสนอแนะ

- 1) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในอาคารทุกชั้นเพื่อแจ้งให้ผู้เข้าพักและพนักงานในอาคารทราบถึงวิธีการ ปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวและเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพลนอกอาคาร
- 2) ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และขุดลอกที่ระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำภายในโครงการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน