

ภาคผนวก ก

หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ที่ พส ๑๐๐๙.๑/ ๘ ๖ ๑ ๑

ถึง บริษัท ทีแอลที คอมพิวเตอร์ จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ
ที่ พส ๑๐๐๙.๑/๘๖๐๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง
ของกรมทางหลวง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองกระบี่ และอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒ ๕

พฤษภาคม ๒๕๖๕

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๑๕

โทรสาร ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th



ที่ พส ๑๐๐๙.๑/ ๘ ๖ ๐ ๕

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๑๔/๑ อาคารที่ปรึกษา ๒ ถนนพระรามที่ ๖

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔
สายสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง ของ กรมทางหลวง

เรียน อธิบดีกรมทางหลวง

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พส ๑๐๑๐.๑/๘๐๗

ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

๒. หนังสือกรมทางหลวง ที่ ศค ๐๖๑๕๖/๑๕๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง ของ
กรมทางหลวง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองกระบี่ และอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งกรมทางหลวง
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
แจ้งผลการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สาย
สามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง ของ กรมทางหลวง ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มิได้มีความเห็นชอบรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง ของ
กรมทางหลวง โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตามแนวทางการขยายข้อมูลเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ รายงานการประเมิน
กำหนด และตามหนังสือที่ยังถึง ๒ กรมทางหลวง ได้เสนอรายงานข้อมูลเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ รายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง ของ
กรมทางหลวง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองกระบี่ และอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จัดทำรายงานโดยบริษัท ทีแอลที
คอมพิวเตอร์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายฯ เพื่อดำเนินการต่อไป ความละเอียดแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานข้อมูล
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยก
ปลาลัง-อ.เหนือคลอง ของกรมทางหลวง ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มิได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง ของ กรมทางหลวง
โดยให้กรมทางหลวง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และ
ให้ประสานบริษัท ทีแอลทีคอมพิวเตอร์ จำกัด ทำรายงานที่ได้รับรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งลำดับการพิจารณา
จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนดแล้ว

จำนวน

จำนวน ๓ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่นและ ๘ แผ่น ตามลำดับ เปรียบเทียบงานนโยบายฯ ภายใน ๔๕ วัน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ลายเซ็น)

(นายประสิทธิ์ ศรีงามพร)

รองเลขาธิการ กิจการพิเศษกรม

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๐๓ (ประธาน)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ roabong@onepp.go.th

แบบ สผ.1

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ของกรมทางหลวง

ตั้งอยู่อำเภอเมืองกระบี่ และอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ซึ่งกรมทางหลวง ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 1/77

(ลายเซ็น)

จิราพร ตังสุกิจ

(นางสาวจิราพร ตังสุกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. มาตรการทั่วไป		1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ต้องปฏิบัติ 1.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กรมทางหลวงต้องควบคุมดูแลและกำกับให้ผู้รับจ้างออกแบบและ/หรือผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการหรือบำรุงรักษาโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ของกรมทางหลวง 1.2 กรมทางหลวง ต้องควบคุมดูแลและกำกับให้ผู้รับจ้างออกแบบและ/หรือผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการหรือบำรุงรักษาโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ของกรมทางหลวง	

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 2/77



จิณพร ดั่งสุกิจ

(นางสาวจิตรลดา ดำรงสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)		1.3 กรมทางหลวง ต้องจัดหาบุคคลที่ 3 (Third Party) เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ของกรมทางหลวง โดยตั้งงบประมาณรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของโครงการภายใต้การกำกับดูแลของกรมทางหลวง และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อกำกับดูแลการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งโครงการ 1.4 กรมทางหลวง จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ของกรมทางหลวงและเสนอต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตถ้าไม่มีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตให้เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ปีละ 1 ครั้ง ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ	

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 3/77



จิณพร ดั่งสุกิจ

(นางสาวจิตรลดา ดำรงสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)		2. ในกรณีที่กรมทางหลวง มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นไว้แล้วให้เป็นที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการแล้วแต่กรณีให้ดำเนินการตามกฎหมายเป็นผู้พิจารณาดำเนินการดังนี้ 2.1 หากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการแล้วแต่กรณีเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นหรือเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วให้หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติหรืออนุญาตหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการแล้วแต่กรณีรับแจ้งการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไปพร้อมกันให้จัดทำสำเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการที่รับแจ้งแจ้งไว้ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)
 ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
 หน้า 4/77



จิณพร ตังสุรัง
 (นางสาวจิตรลดา ตังสุรัง)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)		2.2 หากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการแล้วแต่กรณีเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการกระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการดังนี้ 2.2.1 กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการดังนี้ - ให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการแล้วแต่กรณีจัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)
 ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
 หน้า 5/77



จิณพร ตังสุรัง
 (นางสาวจิตรลดา ตังสุรัง)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)		เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นประกอบ ก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าวและนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาต่อไปด้วย - ทั้งนี้ หากเป็นโครงการที่เข้าข่ายต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ขอให้มีความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป และเมื่อโครงการหรือกิจการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือปรับปรุงแก้ไข มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นประกอบแล้ว หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการแล้วแต่กรณีต้องแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย	

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 6/77

จิราพร ตันสุกิจ

(นางสาวจิราพร ตันสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบ สม.1

**แบบแสดงผลกระทบบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)		2.2.2 กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ดังนี้ - ให้หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติหรืออนุญาต หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี จัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นประกอบก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อทราบต่อไปด้วย และเมื่อโครงการหรือกิจการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือปรับปรุงแก้ไข	

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 7/77

จิราพร ตันสุกิจ

(นางสาวจิราพร ตันสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)			
		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติให้ความเห็นประกอบแล้ว หากหน่วยงานที่มีอำนาจ หน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต หรือหน่วยงาน เจ้าของโครงการแล้วแต่กรณี ต้องแจ้งผลการแก้ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย 3. ในการก่อสร้างและดำเนินโครงการหากพบว่าโครงการทำให้มีผลกระทบ สิ่งแวดล้อมหรือมีข้อร้องเรียนใดๆ กรมทางหลวงต้องดำเนินการป้องกัน และแก้ไขโดยเร่งด่วน และแจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อจะได้ ร่วมกันพิจารณาแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่อไป 4. กรมทางหลวง ต้องจัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการให้แล้วเสร็จ ก่อนก่อสร้างเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจะได้รับทราบวิธีการก่อสร้าง และแผนการดำเนินงานโครงการ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ และตรวจสอบขั้นตอน การดำเนินการเพื่อความเข้าใจอันดีต่อกันและป้องกันข้อร้องเรียน	

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 8/77



จิราพร ตังสุกิจ

(นางสาวจิราพร ตังสุกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)			
		5. กรมทางหลวงจะต้องจัดหาบุคคลที่ 3 (Third Party) เป็นผู้ดำเนินการ ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ของกรมทางหลวง โดยตั้งงบประมาณรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของโครงการภายใต้การกำกับ ดูแลของกรมทางหลวง และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม ตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อกำกับดูแล การติดตามตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งโครงการ ประกอบด้วย กรมทางหลวง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) ผู้แทนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การพัฒนาเอกชน กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความ ปลอดภัย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม	
1.1 น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค		ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กรมทางหลวงจะต้องจัดให้มีภาชนะรองรับน้ำเพื่อสำรองการใช้น้ำ ของโครงการ และกิจกรรมของคณะกรณงานอย่างน้อย 3 วัน เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชน ระยะดำเนินการ - ไม่มี	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง - ไม่มี ระยะดำเนินการ - ไม่มี

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 9/77



จิราพร ตังสุกิจ

(นางสาวจิราพร ตังสุกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)			
1.2 สาธารณูปโภค		ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กำหนดให้กรมทางหลวงจัดทำแผนรื้อย้ายที่ชัดเจน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรูปแบบการก่อสร้างในรายละเอียด พร้อมทั้งกำหนดแผนรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคร่วมกันล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภค 2. กิจกรรมการรื้อย้าย สาธารณูปโภคและสิ่งกีดขวางบริเวณเกาะกลางและริมถนน ต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อระบบสาธารณูปโภคนั้นไปในเส้นทางอื่น (By Pass) ก่อนที่จะทำการรื้อย้าย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้โดยตรง ระยะดำเนินการ - ไม่มี	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง - ไม่มี ระยะดำเนินการ - ไม่มี
1.3 พลังงาน		ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กำหนดให้กรมทางหลวงจัดหาน้ำมันจากแหล่งอื่น เพื่อลดผลกระทบการใช้้ำมันในพื้นที่ก่อสร้าง ระยะดำเนินการ - ไม่มี	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง - ไม่มี ระยะดำเนินการ - ไม่มี

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 10/77



จิณพรดา ดั่งวงศ์

(นางสาวจิณพรดา ดำรงสุกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)			
1.4 การเกษตรกรรม		ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. การเตรียมเขตทางและการเตรียมพื้นที่ตั้งหน่วยงานก่อสร้าง การรื้อย้ายสิ่งกีดขวางต่างๆ และการตัดฟันต้นไม้และการแผ้วถางปรับพื้นที่จะต้องจำกัดขอบเขตพื้นที่ให้น้อยที่สุด โดยต้องดำเนินการภายในบริเวณที่จะก่อสร้างซึ่งอยู่ภายในเขตทางเท่านั้น เพื่อลดการรบกวนพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณใกล้เคียง ระยะดำเนินการ - ไม่มี	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง - ไม่มี ระยะดำเนินการ - ไม่มี
1.5 การอุตสาหกรรม		ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. วางแผนการใช้เส้นทางในการขนส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์การก่อสร้าง การขนย้ายดิน/หิน และวัสดุ/ชิ้นส่วนงานก่อสร้าง และการขนย้ายเศษวัสดุ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรที่หนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออก ของแหล่งอุตสาหกรรม ระยะดำเนินการ - ไม่มี	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง - ไม่มี ระยะดำเนินการ - ไม่มี
1.6 การศึกษา		ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนมีการก่อสร้าง และต้องแจ้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่ทราบไม่น้อยกว่า 15 วัน รวมทั้งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด 2. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งอุปกรณ์ไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง บริเวณที่ผ่านสถานศึกษา เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง - ไม่มี

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 11/77



จิณพรดา ดั่งวงศ์

(นางสาวจิณพรดา ดำรงสุกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)			
1.6 การศึกษา (ต่อ)		3. รับผิดชอบการก่อสร้างและรับผิดชอบการปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันดินสไลและพังทลาย และเพื่อรักษาความชุ่มชื้นดิน 4. ในกรณีที่ก่อสร้างใกล้สถานศึกษาให้ประสานกับสถานศึกษาเหล่านั้น ในเรื่องกำหนดเวลาการเจาะ การตอก และการขุดดินเพื่อไม่ให้ตรงกับ เวลาเรียน เช่น ให้ดำเนินการในช่วงวันหยุด เป็นต้น 5. ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างบริเวณที่ผ่าน สถานศึกษา เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงในระยะเตรียมการก่อสร้างและ ระยะก่อสร้างตามผลการศึกษาในหัวข้อด้านเสียง	
		ระยะดำเนินการ - ไม่มี	ระยะดำเนินการ - ไม่มี
1.7 การแบ่งแยกชุมชน		ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่ก่อสร้าง ทราบถึงแผนการก่อสร้างที่อาจต้องปิดการปิดเส้นทางเดินระหว่าง ชุมชน และเส้นทางรถในช่วงระหว่างการก่อสร้าง โดยต้องจัดทำเส้นทาง ชั่วคราว หรือเปิดช่องทางให้สามารถสัญจรไปมาระหว่างสองฝั่งได้ 2. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อเปิดรับเรื่องร้องเรียน กรณีที่ชุมชน หรือประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญและไม่ได้รับความไม่สะดวก จากกิจกรรมของโครงการ	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง - ไม่มี
		ระยะดำเนินการ - ไม่มี	ระยะดำเนินการ - ไม่มี

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติการทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 12/77

จิณพร ดิษฐกิจ

(นางสาวจิตรลดา ดำรงสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ			
2.1 ทรัพยากรดิน	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. การเตรียมพื้นที่ก่อสร้างจะมีการย้ายสิ่งปลูกสร้าง/สิ่งกีดขวาง ตลอดจนการปรับเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับงานก่อสร้าง ซึ่งจะมีการตัดดิน 178,895 ลบ.ม. หรือเท่ากับ 214,674 ดิน จึงส่งผลให้มีการสูญเสียดินหรือเคลื่อนย้ายดินออกจาก บริเวณเดิม แต่เนื่องจากดินที่สูญเสียไปทั้งหมดจะนำไปใช้ ปรับถมพื้นที่โครงการ ดังนั้น จึงพิจารณาว่าผลกระทบ อยู่ในระดับปานกลาง 2. กลุ่มชุดดินที่พบบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ มีอัตราการ ชะล้างพังทลายอยู่ในช่วง 3.91 - 35.48 ตัน/ไร่/ปี เมื่อนำมา เปรียบเทียบกับอัตราการชะล้างพังทลายของดินที่เกิดตาม ธรรมชาติ (Soil Tolerance Goal) ตามข้อมูลอ้างอิงของ กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ.2545) พบว่า มีตั้งแต่ 0-2 ตัน/ไร่/ปี (ระดับการชะล้างพังทลายน้อย) จนถึงมากกว่า 20 ตัน/ไร่/ปี (ระดับการชะล้างพังทลายรุนแรงอย่างยิ่ง) ดังนั้น กิจกรรม การเปิดหน้าดินอาจส่งผลให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน ได้ แต่เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการในช่วงฤดูแล้ง และทำการเปิดหน้าดินเป็นช่วงๆ ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบ อยู่ในระดับปานกลาง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กิจกรรมการปรับพื้นที่ เปิดหน้าดิน ให้ดำเนินการก่อสร้างในฤดูแล้ง และดำเนินการเปิดหน้าดินเป็นช่วงๆ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการชะล้าง พังทลายของดินในช่วงฤดูฝน 2. การนำดินเข้ามาถมในพื้นที่โครงการต้องดำเนินการคัดดินให้แน่น เพื่อป้องกันการชะล้างของดินออกนอกพื้นที่โครงการ 3. งานดินตัด/ดินถม (cut & fill) การวางท่อระบายน้ำ และดินที่ขุดออกมา จากงานก่อสร้างฐานรากบริเวณก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดแหล่งน้ำผิวดิน ต้องนำดินที่ขุดออกมาถมในพื้นที่เขตทางและอัดหน้าดินให้แน่น เพื่อลดผลกระทบการสูญเสียดิน และการเคลื่อนย้ายดินออกจาก บริเวณเดิมรวมทั้งต้องจัดกองดินบริเวณที่ราบในเขตทาง ต้องอยู่ห่างจาก แหล่งน้ำไม่น้อยกว่า 150 เมตร หรือต้องทำแนวป้องกันการชะล้างดิน จากการขุดดินอยู่ใกล้แหล่งน้ำไม่น้อยกว่า 150 เมตร 4. การก่อสร้างฐานราก และเข็มเจาะบริเวณก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัด แหล่งน้ำผิวดิน ให้หลีกเลี่ยงการใช้ฐานรากแบบแผ่ เพื่อลดผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดินจากเสาคอนกรีตที่ไปแทรกตัวอยู่ในชั้นดิน 5. เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ต้องได้รับการดูแลรักษาให้มี สภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ การจกฟักเครื่องจักรไว้ในพื้นที่ ปฏิบัติงานต้องจัดให้มีภาชนะรองหรือกระเบื้อง (Drip Pan/Drip Tray) เพื่อป้องกัน การหกหรือไหลของน้ำมัน/น้ำมันเครื่องแล้วเกิดการปนเปื้อนในดิน	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง - ไม่มี

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติการทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 13/77

จิณพร ดิษฐกิจ

(นางสาวจิตรลดา ดำรงสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	3. การขุดย้ายวัสดุก่อสร้างผ่านถนนโดยรอบพื้นที่โครงการที่มีโครงสร้างรองรับน้ำหนักของรถบรรทุกได้ตามมาตรฐาน จึงไม่มีน้ำหนักที่กดทับลงบนดินจนเกิดการยุบ/ทรุดตัวของดิน และการก่อสร้างโครงการจะดำเนินการบนพื้นที่ราบไม่ได้ผ่านพื้นที่ที่มีความลาดชัน จึงไม่รบกวนโครงสร้างชั้นดินแต่อย่างใด ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับไม่มีผลกระทบ 4. การทำงานของเครื่องจักรอาจเกิดการแพร่ไหลของน้ำมัน/น้ำมันเครื่องปนเปื้อนลงบนดิน แต่ผลกระทบจะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงที่มีกิจกรรมการก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ	6. หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้ ก่อนการดำเนินการกิจกรรมก่อสร้าง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันจากเครื่องยนต์ลงสู่พื้นดิน 7. หลีกเลี่ยงการจอดรถที่นำมาใช้งานสาขางานบริเวณ โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้พื้นที่เกษตรกรรม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของแอสฟัลต์ลงสู่ดิน 8. การจอดพักเครื่องจักรที่ใช้สาขางานแอสฟัลต์คอนกรีต ถ้ามีการรั่วไหลปนเปื้อนลงสู่ดิน หรือพื้นที่การเกษตรข้างเคียง ให้ต้องรีบดำเนินการกำจัดการปนเปื้อนในดินเหล่านี้ออกทันที โดยวัสดุที่ใช้ในการดูดซับ ได้แก่ ขี้เลื่อย ทราย และแกลบ เป็นต้น และรวบรวมใส่ถุงหรือกระสอบไปไว้ที่สำนักงานโครงการชั่วคราว และที่พนักงาน เพื่อประสานหน่วยงานท้องถิ่นให้บริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บรวบรวมในพื้นที่ที่หน่วยงานท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการนำไปกำจัดต่อไป 9. พื้นที่และก่อสร้างสำนักงานควบคุมงาน และบ้านพักพนักงาน กำหนดให้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับประเภทถังกระโถ-ถังกรองใโรอากาศ และหมั่นตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีการรั่วซึม ซึ่งถ้าพบการรั่วซึม ให้ดำเนินการซ่อมแซมทันทีเพื่อป้องกันการปนเปื้อนน้ำเสียในดิน	ระยะดำเนินการ - ไม่มี
	ระยะดำเนินการ 1. กิจกรรมการบำรุงรักษาผิวทาง อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปนเปื้อนในดินจากการรั่วไหลของน้ำมันจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้เช่นกัน แต่เนื่องจากไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ และคาดว่าปริมาณน้ำมันที่หกหรือรั่วไหลจากพาหนะมีไม่มาก ดังนั้น จึงกำหนดขนาดของผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ	ระยะดำเนินการ 1. หากมีการหกหรือรั่วไหลของน้ำมัน/น้ำมันเครื่อง ปนเปื้อนลงสู่ดิน ต้องดำเนินการกำจัดทันที โดยวัสดุที่ดูดซับน้ำมัน ได้แก่ ขี้เลื่อย ทราย และแกลบ เป็นต้น และรวบรวมใส่ถุงหรือกระสอบไปไว้ที่สำนักงานทางหลวงที่ 17 กระบี่ เพื่อนำไปกำจัดต่อไป	ระยะดำเนินการ - ไม่มี

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 14/77



จิราภา ดิเรงสุกิจ

(นางสาวจิราภา ดิเรงสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบ สผ.1

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ธรณีวิทยา	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. ลักษณะทางธรณีวิทยาที่พบตามแนวเส้นทางโครงการ ประกอบด้วย ตะกอนร่วนที่ยังไม่แข็งตัวยุบตัวหรือทรุดตัว และกลุ่มหินกรวด (TKb) โดยกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพทางธรณีวิทยา ได้แก่ การก่อสร้างฐานรากทางยกระดับ จำนวน 3 แห่ง และการก่อสร้างฐานรากสะพานข้ามคลอง จำนวน 3 แห่ง โดยงานฐานรากจะมีการเจาะผ่านชั้นดินเหนียวไปจนถึงระดับชั้นหินชั้นแรกที่มีความลึกประมาณ 1 เมตร ซึ่งเป็นชั้นดินแข็งไม่ยุบตัวและไม่มีความเสี่ยงเป็นโพรงดิน ดังนั้น การเจาะนำดินออกเพื่อทำเสาเข็มฐานราก ต้องเจาะถึงระดับความลึกของชั้นหิน จากนั้นจะหล่อเสาเข็มฐานรากด้วยการเติมคอนกรีตเข้าไปแทนที่ดินที่อยู่ในชั้นดิน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่มีการก่อสร้างฐานรากเท่านั้น และพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ไม่เป็นพื้นที่ลาดชันที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธรณีวิทยาได้ง่าย ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ 2. พื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ และอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ไม่พาดผ่านกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังที่สำคัญ โดยในระยะ 150 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการพบกลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ รอยเลื่อนระนอง และรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย และอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวระดับเบา (มีความรุนแรงประมาณ II-III เมอร์คัลลี)	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กำหนดให้มีการออกแบบทางด้านวิศวกรรมของแนวเส้นทางโครงการ ให้สามารถรองรับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวให้เป็นไปตามประกาศกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2564	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง - ไม่มี

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 15/77



จิราภา ดิเรงสุกิจ

(นางสาวจิราภา ดิเรงสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ธรณีวิทยา (ต่อ)	คือ คนธรรมดาจะรู้สึก แต่เครื่องวัดสามารถตรวจจับได้ ถึงระดับแรง (มีความรุนแรงประมาณ VI เมอร์คัลลี) คือ ดินไม่สั่น บ้านแกว่ง สิ่งปลูกสร้างบางชนิดพัง ดังนั้นกิจกรรมการพัฒนาโครงการจำเป็นต้องมีการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมเพื่อป้องกันแผ่นดินไหวที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสียหายของโครงการได้ จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ		
	ระยะดำเนินการ 1. พื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ และอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ไม่พาดผ่านกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังที่สำคัญแต่อย่างใด โดยในระยะ 150 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ พบกลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ รอยเลื่อนระนอง และรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ซึ่งหากเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการอาจโครงสร้างของถนนเกิดความเสียหายได้ อย่างไรก็ตาม ในระยะ 150 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวระดับเบา (มีความรุนแรงประมาณ III เมอร์คัลลี) คือ คนธรรมดาจะรู้สึก แต่เครื่องวัดสามารถตรวจจับได้ถึงระดับแรง (มีความรุนแรงประมาณ VI เมอร์คัลลี) คือ ดินไม่สั่น บ้านแกว่ง สิ่งปลูกสร้างชนิดพัง ประกอบกับ มีการออกแบบถนนของโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมเพื่อป้องกันแผ่นดินไหว ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ	ระยะดำเนินการ 1. ในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวและรู้สึกได้ในพื้นที่โครงการ กำหนดให้สำนักงานทางหลวงที่ 17 กระบี่ ดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างของแนวเส้นทางโครงการเพื่อซ่อมแซมบริเวณที่เสียหายทันที	ระยะดำเนินการ - ไม่มี

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 16/77



จิรภาณุ ตังสุภัง

(นางสาวจิรภาณุ ตังสุภัง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3 น้ำผิวดิน			
2.3.1 อุทกวิทยาน้ำผิวดิน	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กิจกรรมการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง/สาธารณูปโภค/สิ่งกีดขวางและการตัดพื้นที่ดินไม่เพื่อทำการขยายสะพานให้มีขนาด 6 - 8 ช่องจราจร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ คลองกระบี่ใหญ่ (กม.973+187) คลองเนียง (กม.976+512) และคลองกระบี่น้อย (กม.979+204) อาจมีเศษดินไม้ เศษหิน หิน และเศษปูนจากโครงสร้างสะพานเดิมตกลงไปในแหล่งน้ำ ส่วนการก่อสร้างเสาเข็มต่อสะพานบริเวณริมคลองและการก่อสร้างโครงสร้างสะพานช่วงกลางลำน้ำ อาจมีเศษดิน หิน และเศษปูนจากการก่อสร้างตกลงไปในแหล่งน้ำได้เช่นกัน ส่งผลให้เกิดขวางการไหลของน้ำและส่งผลให้สภาพทางอุทกวิทยาน้ำผิวดินเปลี่ยนแปลงไป แต่เนื่องจากผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นชั่วคราวในช่วงที่มีการขยายสะพานเท่านั้น ประกอบกับ แหล่งน้ำทั้ง 3 แห่ง มีความกว้างประมาณ 15-35 เมตร มีน้ำตลอดทั้งปี ทำให้เศษดินไม้ เศษหิน หิน และเศษปูน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก เมื่อตกลงไปในแหล่งน้ำแล้วสามารถไหลไปตามน้ำได้ จึงไม่เกิดขวางการไหลน้ำเป็นเวลานาน ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง มาตรการเฉพาะพื้นที่ 1. งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองกระบี่ใหญ่ (กม.973+187) และคลองกระบี่น้อย (กม.979+204) กำหนดให้ใช้สะพานช่วงยาวเพื่อลดจำนวนคอม่อ่งสู่แหล่งน้ำ รวมทั้งจัดทำโครงสร้างส่วนล่าง (Sub structure) เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายและทรุดตัวของดินบริเวณริมตลิ่ง โดยออกแบบเป็น Footing on Pile หรือ Spread Footing ให้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดินที่ทดสอบได้ในสนาม 2. การปรับเตรียมพื้นที่ก่อสร้างขยายสะพานคลองกระบี่ใหญ่ (กม.973+187) คลองเนียง (กม.976+512) และคลองกระบี่น้อย (กม.979+204) ต้องจัดให้มีการก่อสร้างรางระบายน้ำชั่วคราวกว้าง 0.5 เมตร ลึก 0.5 เมตร และบ่อตกตะกอนดินขนาดกว้าง x ยาว x ลึก เท่ากับ 1.0 x 1.0 x 2.5 เมตร เพื่อตกตะกอนดินที่ถูกชะพามากับน้ำฝนไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำทั้ง 3 แห่งข้างต้น สำหรับตะกอนดินรวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ กรมทางหลวงจะต้องขนย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้างโดยบรรทุกทุกชนิดที่มีถึงบรรจุของเหลวได้ เพื่อมิให้เกิดการรั่วไหลระหว่างทางขนส่ง โดยตะกอนดินให้น้ำไปฝังกลบและบดอัดให้แน่นตามแนวเขตทางซึ่งตั้งอยู่ห่างจากจุดตัดแหล่งน้ำผิวดินทั้ง 3 แห่ง ไม่น้อยกว่า 100 เมตร ส่วนเศษวัสดุชิ้นใหญ่ให้แยกกองไว้สำหรับเศษวัสดุชิ้นเล็กให้ใส่ถุงหรือกระสอบ และรวบรวมไปไว้ที่สำนักงานโครงการชั่วคราว เพื่อประสานหน่วยงานท้องถิ่น หรือให้บริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บรวบรวมเพื่อไปกำจัดต่อไป	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง - ไม่มี

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 17/77



จิรภาณุ ตังสุภัง

(นางสาวจิรภาณุ ตังสุภัง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.1 อุทกวิทยาน้ำผิวดิน (ต่อ)		3. กรมทางหลวงต้องดำเนินการติดตั้งรั้วคักตะกอน (Silt Fence) เพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนของน้ำฝนบริเวณก่อสร้างสะพานข้ามคลองกระบี่ใหญ่ (กม.973+187) คลองเนียง (กม.976+512) และคลองกระบี่น้อย (กม.979+204) โดยมีความสูงประมาณ 1 เมตร จากระดับดิน ขนานตามพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำ โดยให้ด้านยาวของแนวรั้วคักตะกอนครอบคลุมพื้นที่หน้างาน และยาวออกไปอีกด้านละ 50 เมตร 4. โครงสร้างที่ก่อสร้างเหนือกลางลำน้ำสะพานข้ามคลองกระบี่ใหญ่ (กม.973+187) คลองเนียง (กม.976+512) และคลองกระบี่น้อย (กม.979+204) ต้องมีติดตั้งค้ำข่าย (safety net) รองรับโครงสร้างสะพาน โดยมีขนาดของค้ำข่ายและความยาวครอบคลุมโครงสร้างของสะพานในแต่ละแห่ง เพื่อให้สามารถรองรับเศษวัสดุก่อสร้างที่อาจร่วงหล่นลงในลำน้ำ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพทางอุทกวิทยาของลำน้ำได้ <u>มาตรการทั่วไป</u> 1. วางแผนงานเตรียมก่อสร้างและงานก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลองกระบี่ใหญ่ (กม.973+187) คลองเนียง (กม.976+512) และคลองกระบี่น้อย (กม.979+204) ในช่วงฤดูแล้ง โดยหากจำเป็นต้องดำเนินการช่วงฤดูฝน (ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) ให้ยึดชั้นดินให้แน่น และราบเรียบสม่ำเสมอ 2. การติดตั้งไม้เพื่อเตรียมพื้นที่ในการขยายสะพานข้ามคลองกระบี่ใหญ่ (กม.973+187) คลองเนียง (กม.976+512) และคลองกระบี่น้อย (กม.979+204) หากพบว่ามีเศษดินไม้ตกลงในแหล่งน้ำ ทั้ง 3 แห่ง ข้างต้นให้ดำเนินการนำออกโดยทันที 3. การรื้อขยายสะพานข้ามคลองกระบี่ใหญ่ (กม.973+187) คลองเนียง (กม.976+512) และคลองกระบี่น้อย (กม.979+204) ในบางส่วน ให้พิจารณา	

(นายสมบุรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 18/77



จิณพรดา ดิมาสุกิจ

(นางสาวจิตรลดา ดำรงสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.1 อุทกวิทยาน้ำผิวดิน (ต่อ)		วิธีรื้อถอนโดยการตัดแบ่งโครงสร้างออกเป็นส่วนๆ และยกใส่รถบรรทุก เพื่อลำเลียงออกนอกพื้นที่ แทนการทุบทิ้ง ณ จุดรื้อถอน ซึ่งจะทำให้เศษวัสดุร่วงลงสู่ลำน้ำทั้ง 3 แห่ง ข้างต้น และถ้าพบว่าเศษวัสดุตกลงในแหล่งน้ำ ต้องดำเนินการขุดลอกออกเมื่อการรื้อถอนแล้วเสร็จโดยทันที 4. การเก็บกวาดวัสดุก่อสร้าง เช่น ดิน หิน และทราย เป็นต้น หรือการกองดินที่ขุดออกจากการทำฐานรากเพื่อขยายสะพานข้ามคลองกระบี่ใหญ่ (กม.973+187) คลองเนียง (กม.976+512) และคลองกระบี่น้อย (กม.979+204) ต้องระมัดระวังไม่ให้ลื้อออกนอกเขตทาง และปรับระดับความลาดชันให้เหมาะสม รวมทั้งต้องห่างจากแหล่งน้ำทั้ง 3 แห่ง ข้างต้น ไม่น้อยกว่า 150 เมตร 5. เมื่องานก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลองกระบี่ใหญ่ (กม.973+187) คลองเนียง (กม.976+512) และคลองกระบี่น้อย (กม.979+204) แล้วเสร็จในแต่ละวัน จัดให้มีการเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง เช่น ดิน หิน หรือเศษคอนกรีตจากการรื้อถอนโครงสร้างต่างๆ ที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการกีดขวางการไหลของน้ำเมื่อเกิดฝนตก	
	<u>ระยะดำเนินการ</u> 1. โครงการได้ออกแบบขยายสะพานข้ามคลองที่แนวเส้นทางโครงการพาดผ่าน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ คลองกระบี่ใหญ่ (กม.973+187) คลองเนียง (กม.976+512) และคลองกระบี่น้อย (กม.979+204) ซึ่งมีมีการใช้งานไปเป็นเวลานานอาจมีการขึ้นของวัชพืช หรือมีเศษขยะมาติด ซึ่งอาจทำให้เกิดขวางการระบายน้ำ และทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ได้ อย่างไรก็ตาม หากมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องจะสามารถลดผลกระทบดังกล่าวได้ ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ	<u>ระยะดำเนินการ</u> 1. ต้องตรวจสอบบริเวณสะพานข้ามคลองกระบี่ใหญ่ (กม.973+187) คลองเนียง (กม.976+512) และคลองกระบี่น้อย (กม.979+204) ไม่ให้มีเศษวัชพืชหรือขยะมาติดบริเวณคอสะพานอย่างน้อยเดือนละครั้ง และเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในช่วงเข้าสู่ฤดูฝน (ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) โดยถ้าพบว่าเศษวัชพืชหรือขยะมาติดบริเวณคอสะพานให้ดำเนินการนำออกโดยทันที	<u>ระยะดำเนินการ</u> - ไม่มี

(นายสมบุรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 19/77



จิณพรดา ดิมาสุกิจ

(นางสาวจิตรลดา ดำรงสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.2 คุณภาพน้ำผิวดิน	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กิจกรรมการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง/สาธารณูปการ/สิ่งกีดขวางการตัดพันต้นไม้ และการก่อสร้างเสาเข็มต่อสะพานบริเวณริมตลิ่ง เพื่อทำการขยายสะพานให้มีขนาด 6 - 8 ช่องจราจร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ คลองกระเป๋ใหญ่ (กม.973+187) คลองเมียง (กม.976+512) และคลองกระเป๋น้อย (กม.979+204) อาจมีการกองเศษดิน ซึ่งอาจเกิดการพังทลายลงสู่แหล่งน้ำได้ ส่งผลให้มีความขุ่นเพิ่มสูงขึ้น โดยความขุ่นที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินในรูปการเพิ่มขึ้นของตะกอนแขวนลอย ทำให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน แต่เนื่องจากผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นชั่วคราวในช่วงที่มีการขยายสะพานเท่านั้น ประกอบกับ แหล่งน้ำทั้ง 3 แห่ง มีความกว้างประมาณ 15-35 เมตร มีน้ำตลอดทั้งปี ซึ่งกระแสน้ำจะสามารถพัดพาความขุ่นให้เจือจางไป นอกจากนี้ คุณภาพน้ำโดยรวมจัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินจัดอยู่ในประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2537 ซึ่งหมายถึงแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง มาตรการเฉพาะพื้นที่ 1. ดำเนินการก่อสร้างบ่อดักตะกอนรูปแบบการติดตั้ง Drop Inlet ร่วมกับ R.C.Ditch Lining บริเวณคลองกระเป๋ใหญ่ (กม.973+187) คลองเมียง (กม.976+512) และคลองกระเป๋น้อย (กม.979+204) เพื่อทำหน้าที่ในการดักตะกอน และลดความเร็วของน้ำซึ่งช่วยลดการกัดเซาะ ก่อนที่จะปล่อยลงสู่ลำน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่ระบายจากถนนระบายลงสู่พื้นที่ชุ่มน้ำโดยตรง มาตรการทั่วไป 1. กรมทางหลวงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดินในระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเป็นการป้องกันผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน 2. กิจกรรมการใช้เครื่องจักรในการก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลองกระเป๋ใหญ่ (กม.973+187) คลองเมียง (กม.976+512) และคลองกระเป๋น้อย (กม.979+204) ห้ามทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น หรือการถอดแยกชิ้นส่วนบริเวณที่ทำการก่อสร้างขยายสะพานทั้ง 3 แห่งข้างต้น โดยต้องดำเนินการบริเวณสำนักงานโครงการชั่วคราวที่อยู่ห่างจากแหล่งน้ำเท่านั้น รวมทั้งต้องจัดให้มีถาดหรือกะบะรอง (Drip Pan/Drip Tray) เพื่อป้องกันการหกหรือไหลของน้ำมันหรือน้ำมันเครื่อง และนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ดัชนีตรวจวัด : อุณหภูมิ น้ำ การนำไฟฟ้า ความลึก ความเร็วของกระแส น้ำ ความโปร่งแสง ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนละลาย BOD₅ ของแข็งแขวนลอย น้ำมันและไขมัน แบคทีเรียกลุ่มที่โคลิฟอร์ม และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (3 ปี) พื้นที่ดำเนินการ : คลองกระเป๋ใหญ่ (กม.973+187) คลองเมียง (กม.976+512) และคลองกระเป๋น้อย (กม.979+204)

(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติการทางถนนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 20/77



จิรพรดา สิงห์สุกิจ

(นางสาวจิรพรดา ดำรงสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.2 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	ระยะดำเนินการ 1. การจราจรบนถนนของโครงการอาจมีการปนเปื้อนของมลสารต่างๆ เช่น ฝุ่นละอองจากเศษดินบนถนน และน้ำมันที่อาจรั่วไหลจากรถยนต์ ซึ่งจะสะสมลงในคูน้ำที่มีฝนตกครั้งแรกลงทางระบายน้ำ ก่อนไหลลงสู่แหล่งน้ำผิวดินที่แนวเส้นทางเส้นทางโครงการพาดผ่าน 3 แห่ง แต่การปนเปื้อนของมลสารดังกล่าวจะอยู่ในปริมาณต่ำมาก เนื่องจากการเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลจากรถยนต์นั้นจะมาจากอุบัติเหตุเท่านั้น ซึ่งไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ	ระยะดำเนินการ มาตรการทั่วไป 1. กรมทางหลวงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดินในระยะดำเนินการอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเป็นการป้องกันผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน 2. กิจกรรมการใช้เครื่องจักรในการซ่อมบำรุงบริเวณสะพานข้ามคลองกระเป๋ใหญ่ (กม.973+187) คลองเมียง (กม.976+512) และคลองกระเป๋น้อย (กม.979+204) ห้ามทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น หรือการถอดแยกชิ้นส่วนบริเวณสะพานทั้ง 3 แห่ง ข้างต้น โดยต้องดำเนินการที่สำนักงานทางหลวงที่ 17 กระเป๋น้อย รวมทั้งต้องจัดให้มีถาดหรือกะบะรอง (Drip Pan/Drip Tray) เพื่อป้องกันการหกหรือไหลของน้ำมันหรือน้ำมันเครื่อง และนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล 3. กรมทางหลวงดำเนินการล้างล้อรถบนทางในช่วงก่อนเข้าสู่คูน้ำเพื่อลดการปนเปื้อนของมลสารต่างๆ ซึ่งจะสะสมลงในคูน้ำที่มีฝนตกครั้งแรกลงทางระบายน้ำ	ระยะดำเนินการ ดัชนีตรวจวัด : อุณหภูมิ น้ำ การนำไฟฟ้า ความลึก ความเร็วของกระแส น้ำ ความโปร่งแสง ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนละลาย BOD₅ ของแข็งแขวนลอย น้ำมันและไขมัน แบคทีเรียกลุ่มที่โคลิฟอร์ม และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ครั้ง/ปี หรือตามฤดูกาลและฤดูฝน โดยดำเนินการต่อเนื่องใน 3 ปีแรก และจากนั้นดำเนินการทุกๆ 5 ปี ตลอดระยะเวลาในการดำเนินการ (20 ปี) พื้นที่ดำเนินการ : คลองกระเป๋ใหญ่ (กม.973+187) คลองเมียง (กม.976+512) และคลองกระเป๋น้อย (กม.979+204)

(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติการทางถนนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 21/77



จิรพรดา สิงห์สุกิจ

(นางสาวจิรพรดา ดำรงสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.2 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)		4. กรมทางหลวงต้องดำเนินการตรวจสอบสิ่งกีดขวาง เศษวัสดุต่างๆ ไม่ให้เกิดขวางบ่อดักตะกอน ของคลองกระบี่ใหญ่ (กม.973+187) คลองเนียง (กม.976+512) และคลองกระบี่น้อย (กม.979+204) รวมถึงตรวจสอบปริมาณตะกอนของบ่อดักตะกอนอย่างน้อยเดือนละครั้ง แต่ในช่วงฝนตกหนักให้ตรวจสอบอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และให้ดำเนินการขุดลอกตะกอนในบ่อเมื่อมีปริมาณตะกอนสะสมในบ่อสูงกว่าร้อยละ 25 ของความสูงบ่อ	
2.4 อากาศและบรรยากาศ	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ทั้งจากฝุ่นละอองที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดหน้าดิน และการขนส่งวัสดุก่อสร้าง รวมถึงการปล่อยไอเสียจากเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง จากการคาดการณ์จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์พบว่า บริเวณพื้นที่รอบๆโครงการทั้งหมดมีความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดในทุกจุดสังเกต ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง <u>มาตรการระยะสั้น</u> 1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แผนงานโครงการให้ประชาชนในพื้นที่โครงการรับทราบ ตั้งแต่วันก่อนการเตรียมการก่อสร้าง และตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ โดยให้ดำเนินการปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ์โครงการ 2. ดำเนินการติดตั้งรั้วทึบสูง 2 เมตร ชนิด Concrete Barrier ควบคู่รั้วผ้าใบ เพื่อกำหนดเป็นขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวเส้นทางโครงการ ทั้งนี้ ตามแนวพื้นที่ก่อสร้างต้องติดตั้งสัญญาณไฟทุกๆ ระยะห่าง 30 เมตร และติดตั้งไฟแล้วเสร็จก่อนเริ่มงานก่อสร้างและให้หรือหรือเคลื่อนย้ายออกทันทีหากการก่อสร้างแล้วเสร็จ <u>มาตรการทั่วไป</u> 1. พื้นที่ก่อสร้างที่ถูกเปิดผิวหน้าดินและกองวัสดุก่อสร้าง กำหนดให้มีการฉีดพ่นน้ำ เพื่อควบคุมฝุ่นละอองอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเพิ่มความถี่มากขึ้นเมื่อสภาพอากาศร้อนและผิวหน้าดินยังแห้งมีฝุ่นละออง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ดัชนีตรวจวัด : ความเร็วลมและทิศทางลม ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ครั้ง/ปี ครอบคลุมฤดูแล้งและฤดูฝน ความถี่ 5 วัน ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุดราชการ โดยดำเนินการต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ (3 ปี) พื้นที่ดำเนินการ : จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ - วัดควนสวาย - มัสยิดบ้านนาออก - โรงเรียนสังข์ทองวิทยา

(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 22/77



จิณวรา จันทสิงห์

(นางสาวจิตรลดา คำรุ่งสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนต์ จำกัด

แบบ สผ.1

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 อากาศและบรรยากาศ (ต่อ)		2. การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ขณะวิ่งผ่านพื้นที่ก่อสร้าง และไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชนเพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น และกระเบบบรรทุกท้ายรถต้องได้รับการปิดคลุมอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการตกหล่นและการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 3. กรมทางหลวงต้องจัดให้มีพื้นที่ล้างล้อรถยนต์ หรือรถบรรทุกที่วิ่งเข้าออก พื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อควบคุมไม่ให้มีเศษดินและทรายที่ติดล้อรถยนต์หรือรถบรรทุกและถนนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 4. กรมทางหลวงต้องดำเนินการล้างพื้นผิวถนนที่อยู่ใกล้เคียงเขตก่อสร้างโครงการอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลาที่มีปริมาณจราจรน้อย หรือในช่วงเวลาว่างเว้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด 5. กรมทางหลวงต้องกำหนดเส้นทางรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้ชัดเจนและบำรุงรักษาถนนให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาที่ทำการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละอองที่เพิ่มขึ้น 6. จัดให้มีการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีสภาพที่ดีเหมาะสมในการใช้งาน และเพื่อลดการระบายสารมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นควันดำ ฝุ่นละออง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)	

(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 23/77



จิณวรา จันทสิงห์

(นางสาวจิตรลดา คำรุ่งสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนต์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 อากาศและบรรยากาศ (ต่อ)	ระยะดำเนินการ 1. กิจกรรมการคมนาคมขนส่งบนถนนโครงการภายหลังการขยายช่องจราจรเป็นกิจกรรมที่ทำให้ปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศหลักของโครงการ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของฝุ่นละออง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นต้น จากการประเมินผลกระทบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์พบว่า ค่าความเข้มข้นของมลสารต่างๆ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะที่สัญจรในแนวเส้นทางโครงการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดในทุกจุดสังเกต ดังนั้นจึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ	ระยะดำเนินการ 1. กรมทางหลวงประสานงานก่อสร้างตำรวจจราจรเมืองกระบี่และสถานีตำรวจจราจรเหนือคลอง ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบโครงการในการตรวจจับยานพาหนะที่มีค่ามลพิษทางอากาศสูงกว่าเกณฑ์กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้	ระยะดำเนินการ - ไม่มี
2.5 เสียง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. ผลกระทบจากเสียงดังรบกวนที่เพิ่มขึ้นจากเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยจากการคาดการณ์ผลกระทบระดับเสียงในระยะก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ พบว่าพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 17 แห่งที่มีค่าระดับเสียงเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ได้แก่ ชุมชนรักษ์ห้วยน้ำแดง ชุมชนโคกสามัคคี ชุมชนเมืองเก่าพัฒนา (ฝั่งซ้าย) ชุมชนเมืองเก่าพัฒนา (ฝั่งขวา) วัดควนสวาย ชุมชนบ้านท่าคลอง ชุมชนรวมใจชน (ฝั่งซ้าย) ชุมชนรวมใจชน (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 11 บ้านนากอก (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 11 บ้านนากอก (ฝั่งขวา) มัสยิดบ้านนากอก โรงเรียนบ้านนากอก หมู่ที่ 12	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง มาตรการเฉพาะพื้นที่ 1. ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวลักษณะเป็นกำแพงกันเสียงแบบค้ำตรง วัสดุเป็นเหล็ก (Steel) ความสูงโดยรวม 2.5 เมตร บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการที่อยู่ใกล้พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากเสียงเกินค่ามาตรฐานในระยะก่อสร้าง จำนวน 17 แห่ง ได้แก่ ชุมชนรักษ์ห้วยน้ำแดง ชุมชนโคกสามัคคี ชุมชนเมืองเก่าพัฒนา (ฝั่งซ้าย) ชุมชนเมืองเก่าพัฒนา (ฝั่งขวา) วัดควนสวาย ชุมชนบ้านท่าคลอง ชุมชนรวมใจชน (ฝั่งซ้าย) ชุมชนรวมใจชน (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 11 บ้านนากอก (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 11 บ้านนากอก (ฝั่งขวา) มัสยิดบ้านนากอก โรงเรียนบ้านนากอก หมู่ที่ 12 บ้านคลองเนียง หมู่ที่ 2 บ้านน้ำจัน หมู่ที่ 3 บ้านไผ่โงะใต้	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ดัชนีตรวจวัด : ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไพล์ที่ 90 (L ₉₀) และระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) เป็นดัชนีเหมือนกับดัชนีตรวจวัดระดับเสียงในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ครั้ง/ปี ครอบคลุมฤดูแล้งและฤดูฝน ความถี่ 5 วัน ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุดราชการ โดยดำเนินการต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ (3 ปี)

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 24/77



ฉันทนา ชิงสุกิจ

(นางสาวจิตตรา ดำรงสุกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 เสียง (ต่อ)	บ้านคลองเนียง หมู่ที่ 2 บ้านน้ำจัน หมู่ที่ 3 บ้านไผ่โงะใต้ ชุมชนศรีสุข และโรงเรียนสังข์ทองวิทยา ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง	ชุมชนศรีสุข และโรงเรียนสังข์ทองวิทยา โดยติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มงานก่อสร้างแนวเส้นทางในช่วงนี้ๆ และให้หรือหรือเคลื่อนย้ายพื้นที่หากการก่อสร้างในแต่ละช่วงแล้วเสร็จ เพื่อนำไปติดตั้งยังพื้นที่ก่อสร้างในช่วงต่อไป 2. ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 17 แห่ง ที่มีค่าระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ได้แก่ ชุมชนรักษ์ห้วยน้ำแดง ชุมชนเมืองเก่าพัฒนา (ฝั่งซ้าย) วัดควนสวาย ชุมชนบ้านท่าคลอง ชุมชนรวมใจชน (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 11 บ้านนากอก (ฝั่งซ้าย) โรงเรียนบ้านนากอก หมู่ที่ 12 บ้านคลองเนียง ชุมชนโคกสามัคคี ชุมชนเมืองเก่าพัฒนา (ฝั่งขวา) ชุมชนรวมใจชน (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 11 บ้านนากอก (ฝั่งขวา) มัสยิดบ้านนากอก หมู่ที่ 2 บ้านน้ำจัน หมู่ที่ 3 บ้านไผ่โงะใต้ ชุมชนศรีสุข และโรงเรียนสังข์ทองวิทยา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว	พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนและพื้นที่อ่อนไหวที่มีค่าระดับเสียงเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด จำนวน 17 แห่ง ได้แก่ 1. ชุมชนรักษ์ห้วยน้ำแดง 2. ชุมชนโคกสามัคคี 3. ชุมชนเมืองเก่าพัฒนา (ฝั่งซ้าย) 4. ชุมชนเมืองเก่าพัฒนา (ฝั่งขวา) 5. วัดควนสวาย 6. ชุมชนบ้านท่าคลอง 7. ชุมชนรวมใจชน (ฝั่งขวา) 8. ชุมชนรวมใจชน (ฝั่งซ้าย) 9. หมู่ที่ 11 บ้านนากอก (ฝั่งซ้าย) 10. หมู่ที่ 11 บ้านนากอก (ฝั่งขวา) 11. มัสยิดบ้านนากอก 12. โรงเรียนบ้านนากอก 13. หมู่ที่ 12 บ้านคลองเนียง 14. หมู่ที่ 2 บ้านน้ำจัน 15. หมู่ที่ 3 บ้านไผ่โงะใต้ 16. ชุมชนศรีสุข 17. โรงเรียนสังข์ทองวิทยา

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 25/77



ฉันทนา ชิงสุกิจ

(นางสาวจิตตรา ดำรงสุกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 เสียง (ต่อ)		<u>มาตรการทั่วไป</u> 1. ก่อนดำเนินการก่อสร้างให้กรมทางหลวงแจ้งให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการก่อสร้างของโครงการ 2. กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงจะต้องเริ่มต้นหลังจากเวลา 08.00 น. และต้องสิ้นสุดก่อนเวลา 17.00 น. เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 3. กิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงในระดับที่ดัง จะต้องมีการประกาศให้สาธารณชนทราบโดยทั่วถึง และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 4. การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ขณะวิ่งผ่านพื้นที่ก่อสร้าง และไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชนเพื่อช่วยลดระดับความดังของเสียง 5. พิจารณาใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ รวมทั้งเลือกใช้การก่อสร้างแบบใช้ส่วนประกอบที่หล่อเสร็จมาจากโรงงานแทนการหล่อในที่เพื่อลดระดับเสียงรบกวนจากการทำงาน และช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างลง 6. กรมทางหลวงต้องตรวจสอบ/ดูแลเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้อยู่ในสภาพดีและจัดหา/ติดตั้งหรือปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรที่มีสภาพใหม่เพื่อลดระดับเสียงจากการใช้งาน	

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
หน้า 26/77



จิรพรดา อินทร์กิจ

(นางสาวจิรพรดา คำรุ่งสุกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนต์ จำกัด

แบบ สผ.1

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 เสียง (ต่อ)		7. จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โดยจัดตั้งหน่วยงานประชาสัมพันธ์ และรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาจากการดำเนินงานบริเวณสำนักงานโครงการชั่วคราวและที่พักคนงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับประชาชนในพื้นที่โครงการ 8. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเรื่องเสียงรบกวนจากการก่อสร้างให้ดำเนินการหาสาเหตุ แก้ไข และแจ้งประชาชนให้รับทราบถึงแนวทางแก้ไข และผลกระทบแก้ไข	
	<u>ระยะดำเนินการ</u> 1. กิจกรรมการคมนาคมขนส่งบนถนนโครงการภายหลังขยายช่องจราจรถือเป็นแหล่งกำเนิดเสียงหลักของโครงการ โดยระดับเสียงที่เกิดขึ้นเกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาใช้เส้นทางโครงการ ซึ่งจากการคาดการณ์ผลกระทบระดับเสียงในระยะดำเนินการ ในปี พ.ศ.2568-พ.ศ.2587 พบว่า บริเวณพื้นที่ตอนเหนือทุกแห่งมีค่าระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ	<u>ระยะดำเนินการ</u> 1. จำกัดความเร็วของยานพาหนะบนโครงการไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนด 2. ตรวจสอบสภาพผิวทางและซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ 3. หากผลการตรวจวัดระดับเสียงในระยะดำเนินการมีระดับเสียงเริ่มจะใกล้หรือเกินมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป หรือได้รับการร้องเรียน ต้องพิจารณาติดตั้งกำแพงกันเสียงในบริเวณที่จำเป็น	<u>ระยะดำเนินการ</u> <u>ดัชนีตรวจวัด</u> : ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ที่ 90 (L₉₀) และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) เป็นดัชนีเหมือนกับดัชนีตรวจวัดระดับเสียงในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> : 2 ครั้ง/ปี ครอบคลุมฤดูแล้งและฤดูฝน ความถี่ 5 วัน ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุดราชการ โดยดำเนินการต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ (20 ปี) <u>พื้นที่ดำเนินการ</u> : จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. วัดควนสบาย 2. มัสยิดบ้านนาออก 3. โรงเรียนสังข์ทองวิทยา

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
หน้า 27/77



จิรพรดา อินทร์กิจ

(นางสาวจิรพรดา คำรุ่งสุกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนต์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.6 ความสั่นสะเทือน	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. ผลกระทบจากความสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งจากการคาดการณ์ระดับความสั่นสะเทือนในระยะก่อสร้าง พบว่า ในบริเวณพื้นที่รอบโครงการมีความสั่นสะเทือน อยู่ในระดับที่มนุษย์ไม่สามารถรับรู้ได้จนถึงระดับที่สามารถรู้สึกได้เพียงเล็กน้อย และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างในทุกประเภทอาคาร ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กำหนดให้กรมทางหลวงถ่ายทอดอาคาร หรือเครื่องมือต่าง ๆ ของพื้นที่อ่อนไหว หรือหน่วยงานที่อยู่ในระยะห่าง 0-100 เมตร ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากความสั่นสะเทือนโดยให้ดำเนินการก่อนการก่อสร้างโครงการ และให้ทางพื้นที่อ่อนไหวเก็บข้อมูลไว้ 1 ชุด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไข ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากความสั่นสะเทือน 2. กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน เช่น การขุดเจาะผิวหน้าดิน การกระแทก การรื้อถอน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ให้ดำเนินการในช่วงกลางวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. เท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันของประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ 3. ควบคุมยานพาหนะที่ใช้ขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และจำกัดความเร็วของรถบรรทุกในการขนส่งวัสดุก่อสร้างให้ไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง 4. กรณีที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องใกล้กับบริเวณชุมชน หรือบริเวณที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ โดยเฉพาะการขุดเจาะเสาเข็ม เพื่อก่อสร้างทางยกระดับ จำเป็นต้องปรับลดพลังงานในการขุดเจาะเสาเข็ม โดยเพิ่มจำนวนครั้งในการขุดเจาะ เพื่อลดระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น 5. กรณีที่มีความเสียหายต่ออาคารที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ ให้หยุดดำเนินการก่อสร้างทันที และต้องจัดวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปสำรวจและหาแนวทางป้องกัน แก้ไขที่มีประสิทธิภาพ	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ดัชนีชี้วัด : ความถี่และความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ครั้ง/ปี ครอบคลุมฤดูแล้งและฤดูฝน ความถี่ 5 วัน ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุดราชการ โดยดำเนินการต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ (3 ปี) พื้นที่ดำเนินการ : จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ - วัดควนสบาย - มัสยิดบ้านนาออก - โรงเรียนสังข์ทองวิทยา

(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)
 ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
 หน้า 28/77



จิตพญา ดั่งรังสี
 (นางสาวจิตพญา ดำรงสุกิจ)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.6 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	ระยะดำเนินการ 1. กิจกรรมคมนาคมขนส่งบนถนนโครงการ ถือเป็นกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนเนื่องจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนเพิ่มขึ้นจากการวิ่งของรถบรรทุกขนาดใหญ่ แต่จากผลการคาดการณ์ระดับความสั่นสะเทือนในระยะดำเนินการ ในบริเวณพื้นที่รอบโครงการมีความสั่นสะเทือน พบว่า อยู่ในระดับที่มนุษย์ไม่สามารถรับรู้ได้ และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างในทุกประเภทอาคาร ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ	ระยะดำเนินการ 1. กรมทางหลวงตรวจสอบและปรับปรุงสภาพพื้นผิวจราจรให้ราบเรียบอยู่เสมอ โดยเฉพาะบริเวณสะพาน และคอสะพานไม่ให้เกิดหลุม บ่อ ความขรุขระ รอยต่อบนผิวถนน หรือความไม่สม่ำเสมอของผิวจราจร เพื่อลดแรงกระแทกกระหว่างล้อยานพาหนะกับผิวถนน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความสั่นสะเทือน หากพบว่ามีความผิดปกติให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที 2. กรมทางหลวงประสานงานตำรวจทางหลวงในการตรวจจับยานพาหนะที่ใช้ความเร็วและบรรทุกน้ำหนักเกินเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น	ระยะดำเนินการ - ไม่มี
3. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ			
3.1 ระบบนิเวศ			
3.1.1 ระบบนิเวศทางบก	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. บริเวณพื้นที่ตลอดแนวเส้นทางของโครงการ ไม่มีสภาพเป็นพื้นที่ป่าไม้ และพบว่าแนวเส้นทางโครงการอยู่ในขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ คือ พื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ และยังคงอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 4 และ 5 ซึ่งมีคุณภาพต่ำ และเป็นพื้นที่รับน้ำ พื้นที่ส่วนใหญ่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นถนนทางหลวงพื้นที่ที่รกร้างในเขตทางของทางหลวงหมายเลข 4 ที่มีอยู่เดิม โดยรายล้อมด้วยพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัย พื้นที่พนาชุกรม	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กำหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ที่ก่อสร้างให้อยู่ในพื้นที่เขตทางเท่านั้น โดยห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้างนอกพื้นที่เขตทางโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันผลกระทบจากการรบกวนพื้นที่ชุมชนคุณภาพลุ่มน้ำ และพื้นที่ที่ระบบนิเวศธรรมชาติที่อยู่นอกเขตทาง 2. การขุดเปิดหน้าดิน การถมดิน (cut & fill) ดินที่ขุดออกมาจากงานก่อสร้างฐานรากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตามแนวเขตทางต้องนำดินทั้งหมดที่ขุดออกมาถมในพื้นที่เขตทางและอัดหน้าดินให้แน่น เพื่อลดผลกระทบการสูญเสียดินบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง - ไม่มี

(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)
 ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
 หน้า 29/77



จิตพญา ดั่งรังสี
 (นางสาวจิตพญา ดำรงสุกิจ)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1.1 ระบบนิเวศทางบก (ต่อ)	และพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งสองฝั่งของเขตทาง ดังนั้น พื้นที่ตลอดแนวเส้นทางโครงการจึงจัดอยู่ในระบบนิเวศชุมชนในเขตเมือง และพื้นที่รกร้างในเขตทาง ไม่มีระบบนิเวศที่มีความอ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมอื่นที่มีความสำคัญโดดเด่น แนวเส้นทางโครงการที่อยู่ในเขตทางเดิม โดยผลกระทบที่จะเกิดต่อระบบนิเวศจะอยู่ในลักษณะของการลดลงของพื้นที่รกร้าง และการเปลี่ยนแปลงกลุ่มน้ำชั้นที่ 4 และ 5 เป็นช่องทางจราจร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของระบบนิเวศทางกายภาพไปจากเดิมเพียงเล็กน้อย เนื่องจากสภาพของระบบนิเวศที่อยู่โดยรอบมีลักษณะคล้ายคลึงกันเป็นบริเวณกว้างและขอบเขตของผลกระทบจำกัดอยู่เฉพาะในบริเวณพื้นที่โครงการ รวมถึงระยะเวลาและขนาดของผลกระทบในการก่อสร้างไม่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นกับระบบนิเวศ ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ 2. แนวเส้นทางโครงการอยู่ใกล้และบางส่วนอยู่ในขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ คือ พื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ การก่อสร้างโครงการในพื้นที่เขตทางของกรมทางหลวงเท่านั้น กิจกรรมการก่อสร้างโครงการอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศได้	3. กำหนดพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่กองวัสดุก่อสร้างให้อยู่ในพื้นที่เขตทางเท่านั้น รวมถึงกำหนดให้ตำแหน่งบ้านพักคนงานก่อสร้างอยู่บนพื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ 4. กิจกรรมการปรับพื้นที่ การตัดดินคันไม้ การขุดล้อมย้ายคันไม้ การขุดดินถมดิน การตอกเสาเข็ม การก่อสร้างคอม่อสะพาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการก่อนถึงฤดูกาลผสมพันธุ์วางไข่ของสัตว์น้ำ 5. หลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างในเวลากลางคืนที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนและความสั่นสะเทือนเป็นระยะเวลานานๆ ซึ่งเป็นการรบกวนการดำเนินชีวิตของสัตว์น้ำ และสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ชุ่มน้ำใกล้กับพื้นที่ก่อสร้าง 6. กิจกรรมการก่อสร้างที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ ต้องควบคุมการใช้สารเคมี น้ำมัน สารปนเปื้อน ตะกอนดิน การชะล้างพังทลาย และอื่นๆ ไม่ให้เกิดการรั่วไหล หรือกีดขวางการไหลของน้ำ และให้อยู่ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ป่าชายเลนที่เป็นแหล่งหากิน หลบภัย วางไข่ผสมพันธุ์ อนุบาลตัวอ่อน และใช้ประโยชน์ของสัตว์น้ำ และสัตว์น้ำ 7. ในระหว่างดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างหากพบสัตว์น้ำและสัตว์น้ำได้รับบาดเจ็บ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรืออยู่ในสภาพอ่อนแรงให้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือ และแจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่กรมประมง เจ้าหน้าที่กู้ภัย หรือหน่วยงานด้านสัตว์ป่าที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ให้ความปลอดภัย	

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
หน้า 30/77



จิรลดา ลิ้มสุกิจ

(นางสาวจิรลดา ดำรงสุกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบ สผ.1

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1.1 ระบบนิเวศทางบก (ต่อ)	3. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าชายเลนมาก ที่สุดอยู่ที่บริเวณลำน้ำของคลองกระบี่น้อยที่ไหลผ่านพื้นที่ป่าชายเลนอาจก่อให้เกิดตะกอน การชะล้างพังทลายของดิน ลงสู่แหล่งน้ำ การกีดขวางทางน้ำไหล และการปนเปื้อนของน้ำมันและสารเคมีที่ใช้ในการก่อสร้าง จากกิจกรรมการตอกเสาเข็ม และการก่อสร้างคอม่อสะพาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ รวมถึงสัตว์น้ำ และสัตว์น้ำที่อาศัยและหากินอยู่ใกล้กับบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งความรุนแรง ขนาด และขอบเขตของผลกระทบการกระจายออกนอกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง	8. ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ในระยะก่อสร้างของโครงการอย่างเข้มงวด เช่น งานขุด งานถมดิน การตอกเสาเข็ม การก่อสร้างสะพาน การกองวัสดุ และอุปกรณ์ และการวางระบบระบายน้ำบริเวณใกล้กับพื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ และหลีกเลี่ยงการก่อสร้างในช่วงฤดูฝน และจะต้องมีการติดตั้ง Sheet Pile ป้องกันการพังทลายของดิน และการชะล้างของตะกอนลงสู่แหล่งน้ำ บริเวณคลองกระบี่น้อย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองเนียง รวมถึงห้ามมีการระบายน้ำเสีย สารเคมี น้ำมันจากเครื่องจักรกล และของเสียอื่นๆ พื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ อย่างเด็ดขาด 9. ปฏิบัติตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งเห็นชอบในการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เกี่ยวกับการนำมามาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	
	ระยะดำเนินการ 1. กิจกรรมในระยะดำเนินการทุกกิจกรรมจะเกิดขึ้นบริเวณผิวจราจรเท่านั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับไม่มีผลกระทบ	ระยะดำเนินการ - ไม่มี	ระยะดำเนินการ - ไม่มี
3.1.2 ระบบนิเวศทางน้ำ	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กิจกรรมการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง/สาธารณูปการ/สิ่งกีดขวาง การตัดคันดินไม้ และการก่อสร้างเสาเข็มคอม่อสะพาน บริเวณริมตลิ่ง เพื่อทำการขยายสะพานให้มีขนาด 6 - 8 ช่องจราจร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ คลองกระบี่ใหญ่ (กม. 973+187) คลองเนียง (กม.976+512) และคลองกระบี่น้อย	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กรมทางหลวงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ ด้านคุณภาพน้ำผิวดินในระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเป็นการป้องกันผลกระทบด้านระบบนิเวศทางน้ำ	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ดัชนีตรวจวัด : แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์น้ำผิวดิน ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง (3 ปี)

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
หน้า 31/77



จิรลดา ลิ้มสุกิจ

(นางสาวจิรลดา ดำรงสุกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1.2 ระบบนิเวศทางน้ำ	(กม.979+204) อาจมีการก่อกวนดิน ซึ่งอาจเกิดการพังทลาย ลงสู่แหล่งน้ำได้ ส่งผลให้มีความขุ่นเพิ่มขึ้นโดยความขุ่น ที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดขวางการไหลของน้ำ ซึ่งส่งผลต่อการ สังเคราะห์แสงของพืชน้ำ ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของน้ำ (Fertility) ลดลงด้วย เนื่องจากสัตว์หน้าดินและแพลงก์ตอน สัตว์จะกินแพลงก์ตอนพืช และปลาจะกินแพลงก์ตอนสัตว์และ สัตว์ขนาดเล็กตามการถ่ายทอดพลังงานภายในระบบนิเวศ โดยปลาที่กินส่วนใหญ่จะเป็นปลาในลำตื้น เช่น ปลาปากเป็ดสีทอง ปลาเสือพ่นน้ำ และปลากะพงขาวข้างป่าน เป็นต้น ความขุ่น ที่เพิ่มขึ้นยังลดระดับการหายใจของสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมปลาบางชนิดที่หากินตามผิวหน้าดิน เช่น ปลากะบอก ปลาตะกรับ และปลาคอกหมาก เป็นต้น นอกจากนี้ คลอง กระบี่ใหญ่และคลองกระบี่น้อยยังเป็นพื้นที่ผสมพันธุ์และวางไข่ ของปลาที่อาศัยอยู่ประจำ และปลาจากปากแม่น้ำกระบี่ที่ ว่ายมาผสมพันธุ์และวางไข่ โดยเฉพาะบริเวณ 500 เมตร ใต้จุดตัดแหล่งน้ำคลองกระบี่น้อยที่มีลักษณะเป็นป่าชายเลน ส่งผลให้ระบบนิเวศของแหล่งน้ำในภาพรวมเปลี่ยนแปลง แต่เนื่องจากผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นชั่วคราวในช่วงที่มี การขยายสะพานเท่านั้น ประกอบกับ แหล่งน้ำทั้ง 3 แห่ง มีความกว้างประมาณ 15-35 เมตร มีน้ำตลอดทั้งปี ซึ่งกระแสน้ำจะสามารถพัดพาความขุ่นให้เจือจางไป นอกจากนี้		พื้นที่ดำเนินการ : คลองกระบี่ใหญ่ (กม.973+187) คลองเนียง (กม.976+512) และคลองกระบี่น้อย (กม.979+204)

(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงพฤษภาคม 2565
หน้า 32/77

จิราภา ดิษฐกิจ

(นางสาวจิราภา ดิษฐกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1.2 ระบบนิเวศทางน้ำ (ต่อ)	บริเวณจุดตัดแหล่งน้ำ หรือคอสะพานเมื่อน้ำไหลจะไม่พบ ลักษณะของขอบชายฝั่ง หรือพบบนดิน จึงไม่ได้มีลักษณะ ทางนิเวศวิทยาทางน้ำที่จะพบสัตว์น้ำพวกปลาตีน หรือ ปูตามากเท่าที่หากินในลักษณะของป่าชายเลน และดัชนี ความหลากหลายของแพลงก์ตอนโดยรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ในน้ำได้ สำหรับสัตว์ หน้าดินชนิดเด่นที่พบ คือ ไส้เดือนน้ำจืด หอยขม หอยขิง และกุ้งเดิน เมื่อพิจารณาจากกลุ่มสัตว์หน้าดินจากการเก็บ ตัวอย่างเทียบกับรายงานการศึกษาชนิดสัตว์หน้าดินที่เป็น ตัวชี้วัดทางด้านชีวภาพของสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ, พ.ศ.2555 พบว่า การพบไส้เดือนน้ำจืด เป็นสัตว์หน้าดินกลุ่มเด่นบ่งชี้ถึงคุณภาพน้ำอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง		
	ระยะดำเนินการ 1. การจรวจรบนถนนของโครงการอาจมีการปนเปื้อนของ มลสารต่างๆ เช่น ฝุ่นละอองจากเค้นดินบนถนน และน้ำมัน ที่อาจรั่วไหลจากรถยนต์ ซึ่งจะชะล้างในฤดูฝนที่มีฝนตก ครั้งแรงลงทางระบายน้ำ ก่อนไหลลงสู่แหล่งน้ำผิวดิน ที่แนวเส้นทางเส้นทางโครงการทศผ่าน 3 แห่ง แต่การปนเปื้อน ของมลสารดังกล่าวจะอยู่ในปริมาณต่ำมาก เนื่องจากหากเกิด เหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลจากรถยนต์นั้นจะมาจากอุบัติเหตุ เท่านั้น ซึ่งไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ	ระยะดำเนินการ 1. กรมทางหลวงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ ด้านคุณภาพน้ำผิวดินในระยะดำเนินการอย่างเคร่งครัด	ระยะดำเนินการ ดัชนีตรวจวัด : แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ครั้ง/ปี ครอบคลุม ฤดูแล้งและฤดูฝน โดยดำเนินการต่อเนื่อง ใน 3 ปีแรก และจากนั้นดำเนินการทุกๆ 5 ปี ตลอดระยะเวลาในการดำเนินการ (20 ปี) พื้นที่ดำเนินการ : คลองกระบี่ใหญ่ (กม.973+187) คลองเนียง (กม.976+512) และคลองกระบี่น้อย (กม.979+204)

(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงพฤษภาคม 2565
หน้า 33/77

จิราภา ดิษฐกิจ

(นางสาวจิราภา ดิษฐกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 พืชในระบบนิเวศ	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. ผลกระทบต่อพืชในระบบนิเวศจากกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อขยายช่องทางจราจรของทางหลวงหมายเลข 4 เป็นผลกระทบจากการสูญเสียต้นไม้ในเขตทางของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ที่สามารถพบได้โดยทั่วไป จำนวนทั้งหมด 427 ต้น จาก 19 ชนิด จำนวนเป็นต้นไม้ฝั่งซ้ายทาง จำนวน 178 ต้น จาก 11 ชนิด ต้นไม้ฝั่งขวาทางจำนวน 184 ต้น จาก 13 ชนิด และต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนจำนวน 65 ต้น จาก 4 ชนิด โดยมีต้นไม้ที่ต้องทำการขุดล้อมออก จำนวน 268 ต้น จาก 14 ชนิด และต้นไม้ที่ต้องตัดฟันออก จำนวน 161 ต้น จาก 13 ชนิด โดยขอบเขตและขนาดของผลกระทบจำกัดอยู่ในเขตทางเท่านั้น ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการต่อพืชในระบบนิเวศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่ จึงมีการกำหนดให้มีการขุดล้อมต้นไม้บางชนิด เพื่อนำกลับไปปลูกในเขตทางอีกครั้งเพื่อทดแทนภูมิทัศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโครงการ แผนการตัดฟันต้นไม้ ออกทั้งหมด	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กรมทางหลวงประสานงานกับหน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่หรือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแจ้งการตัดฟันต้นไม้ในเขตทางและป่าไม้เคลื่อนที่ออกจากแนวเส้นทางโครงการ 2. จัดทำเครื่องหมายบนต้นไม้ที่จะตัดฟันออกจากพื้นที่แนวเส้นทางของโครงการ เพื่อป้องกันการตัดฟันต้นไม้นอกขอบเขตที่กำหนด 3. ให้กรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ คัดฟันต้นไม้ และชักลากไม้ ออกจากพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ 4. การตัดฟันต้นไม้ การปรับพื้นที่ การขุดเปิดหน้าดิน การถมดิน การตั้งบ้านพักคนงานก่อสร้าง ตลอดจนการขนส่งอุปกรณ์การก่อสร้างให้กระทำเท่าที่จำเป็น พยายามหลีกเลี่ยงการตัดโค่นต้นไม้ให้มากที่สุด เพื่อลดผลกระทบจากการพังทลายและการชะล้างหน้าดิน โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ 5. ให้ทำการขุดล้อมย้ายไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ในเขตทางเดิมที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศออกจากบริเวณพื้นที่แนวเส้นทางโครงการ เพื่อลดผลกระทบต่อพืชในระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตหายาก 6. นำต้นไม้ที่ทำการขุดล้อมออกในระยะก่อสร้างของโครงการกลับมาปลูกทดแทนในเขตทางเดิมเพื่อทดแทนภูมิทัศน์ พื้นที่ระบบนิเวศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่โครงการ และเป็นต้นอาศัยและหากินให้กับสัตว์ป่า	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง - ไม่มี

(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
หน้า 34/77



จิราภา ดิมังกุล

(นางสาวจิราภา ดิมังกุล)
บุคลากรธรรมาวุธมีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 พืชในระบบนิเวศ (ต่อ)		7. กิจกรรมการก่อสร้างบริเวณแนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 4 ให้ปฏิบัติตามมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 4 อย่างเคร่งครัด 8. ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรกลในการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ มีการบำรุงดูแลรักษาเป็นอย่างดี เพื่อลดเสียง แสง ฝุ่นละออง และควัน จากเครื่องจักร ที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 9. ห้ามไม่ให้มีการใช้สารเคมีในการควบคุมและกำจัดพืชพรรณ การทิ้งสารเคมี น้ำมัน หรือขยะต่างๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า รวมถึงไม่ให้มีการเผาทำลายพืชพรรณตลอดแนวเส้นทางโครงการ และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานของโครงการได้เข้าใจและให้ความร่วมมือ 10. ออกกฎข้อบังคับห้ามมิให้พนักงานหรือคนงานก่อสร้างบุกรุกทำลาย สิ่งมีชีวิตหายากทั้งพืชและสัตว์ ลักลอบตัดไม้ เก็บหาของป่า หรือทำอันตรายต่อสัตว์ป่าที่มีอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด	
	ระยะดำเนินการ 1. กิจกรรมในระยะดำเนินการทุกกิจกรรมจะเกิดขึ้นบริเวณผิวจราจรเท่านั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้และการสูญเสียพื้นที่ป่า ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับไม่มีผลกระทบ	ระยะดำเนินการ 1. จัดให้มีการดูแลบำรุงรักษาดินไม้ที่ปลูกบริเวณเกาะกลางถนน โดยเฉพาะต้นไม้ที่ขุดล้อมออกในระยะก่อสร้างให้มีสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ หากพบว่าไม้ต้นไม่ตาย ต้องจัดให้มีการปลูกทดแทนหรือปลูกเสริม และต้องหมั่นตัดฟัน ตกแต่งกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ และรากต้นไม้ อยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง	ระยะดำเนินการ - ไม่มี

(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
หน้า 35/77



จิราภา ดิมังกุล

(นางสาวจิราภา ดิมังกุล)
บุคลากรธรรมาวุธมีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 สัตว์ในระบบนิเวศ	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กิจกรรมการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง สาธารณูปการ และสิ่งกีดขวาง การปรับพื้นที่และถมดิน รวมถึงการขนส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนและผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าให้สัตว์ป่าเคลื่อนย้ายไปหากินยังพื้นที่อื่น นอกจากนี้ ปรับพื้นที่และตัดฟันต้นไม้อาจส่งผลกระทบต่อการสูญเสียพื้นที่แหล่งอาศัย แหล่งหากิน และแหล่งหลบภัยของสัตว์ป่า รวมถึงการนำแรงงานต่างถิ่นเข้ามาก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางอ้อมจากการล่าสัตว์ป่าได้ อย่างไรก็ตาม สัตว์ป่าที่สำรวจพบส่วนใหญ่เป็นชนิดพันธุ์ที่มีการปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองได้ดี และยังเป็นชนิดพันธุ์ที่มีความคุ้นเคยกับกิจกรรมของมนุษย์ ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. การตัดฟันต้นไม้และการปรับพื้นที่ในเขตทาง ให้ทำการแบ่งพื้นที่ออกเป็นช่วงๆ และทยอยตัดฟันต้นไม้หรือปรับพื้นที่จนครบบริเวณพื้นที่ที่กำหนดไว้ เพื่อให้สัตว์ป่าสามารถรับรู้ และหลบหลีกออกจากพื้นที่ก่อสร้างของโครงการเข้ายังพื้นที่ป่าที่อยู่ใกล้เคียงได้อย่างปลอดภัย 2. ในระหว่างการตัดฟันต้นไม้และการปรับพื้นที่ในเขตทาง หากพบรังไข่ตัวอ่อน สัตว์ป่าที่เคลื่อนที่ช้า หรือสัตว์ป่าที่ไม่สามารถหลบหลีกช่วยเหลือตัวเองให้ปลอดภัยได้ ต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เพื่ออพยพโยกย้ายสัตว์ป่าออกจากพื้นที่ก่อสร้างอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 3. กิจกรรมการปรับพื้นที่ การแผ้วถางพืชพรรณ การขุดเปิดหน้าดิน การถมดิน การขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ควรมีการตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดก่อนเพื่อป้องกันอันตรายจากการขุดและถมดินทับสัตว์ที่เคลื่อนที่ช้า 4. หลีกเลี่ยงการตั้งบ้านพักคนงานก่อสร้าง ที่กองวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ และเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง ในพื้นที่ที่มีพืชพรรณปกคลุมหนาแน่น และต้องอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน สารเคมี น้ำมัน และขยะมูลฝอยซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยและแหล่งหากินของสัตว์ป่า และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานของโครงการได้เข้าใจและให้ความร่วมมือ	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง - ไม่มี

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
หน้า 36/77



จันทรา อัมพกิจ

(นางสาวจิตรสุดา ดำรงสุกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 สัตว์ในระบบนิเวศ (ต่อ)	2. กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ แหล่งหากิน และแหล่งหลบภัยของนกอพยพที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป็นระยะเวลาชั่วคราวในช่วงของการอพยพหลัก ซึ่งจะมีจำนวนชนิดและประชากรนกอพยพค่อนข้างมากระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมเท่านั้น อย่างไรก็ตาม นกอพยพที่พบส่วนใหญ่เป็นชนิดพันธุ์ที่สามารถปรับตัวได้ดีกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม มีความทนทานสูง และมีความคุ้นเคยกับกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่ชุมชนเมือง ประกอบกับเป็นชนิดพันธุ์ที่สามารถหลบได้โดยทั่วไปมีการกระจายพันธุ์กว้างและจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern : LC) และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการยังมีพื้นที่ป่า ป่าชายเลน และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความเหมาะสมสำหรับนกอพยพใช้เป็นถิ่นอาศัย หากินหลบภัย วางไข่ ผสมพันธุ์ และใช้ประโยชน์เป็นบริเวณกว้างสามารถรองรับประชากรสัตว์ป่าได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น จึงประเมินผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง	5. ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรกลในการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ มีการบำรุงดูแลรักษาเป็นอย่างดี เพื่อลดเสียง แสง ฝุ่นละออง และควันจากเครื่องจักร ที่อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 6. ออกกฎข้อบังคับห้ามมิให้พนักงานหรือคนงานก่อสร้างล่าสัตว์ป่า ค้าขายสัตว์ป่า หรือกระทำการอันใดอันเป็นการคุกคามต่อชีวิตสัตว์ที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) สัตว์ที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable : VU) และสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened : NT) รวมทั้งสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่มีถิ่นอาศัยและหากินบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ หากฝ่าฝืนกฎข้อบังคับจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย 7. ให้ดำเนินการปรับพื้นที่ การตัดฟันต้นไม้ การขุดล้อมย้ายต้นไม้ การขุดดินถมดิน และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ก่อนถึงฤดูกาลอพยพ และการทำรังวางไข่ของนก 8. ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน-เดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงการอพยพของนกให้เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของแรงงานและเจ้าหน้าที่ในการระบ่มักระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับนกอพยพเป็นพิเศษ 9. หลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างในเวลากลางคืนที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน และความสั่นสะเทือนเป็นระยะเวลาดำเนินงานนานๆ ในช่วงฤดูกาลอพยพของนก	

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
หน้า 37/77



จันทรา อัมพกิจ

(นางสาวจิตรสุดา ดำรงสุกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 สัตว์ในระบบนิเวศ (ต่อ)		10. ในช่วงที่มีการอพยพของนกกำหนดให้ลดกิจกรรมการก่อสร้างที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ และควบคุมการใช้สารเคมี น้ำมัน สารปนเปื้อน ตะกอน และอื่นๆ ไม่ให้เกิดการรั่วไหลและให้อยู่ห่างจากแหล่งน้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นแหล่งหากิน และใช้ประโยชน์ของนกอพยพ 11. ในระหว่างดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างหากพบกอพหยทได้รับบาดเจ็บหมดแรงบินตก หรืออยู่ในสภาพอ่อนแรง ให้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือและแจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่กู้ภัย หรือหน่วยงานด้านสัตว์ป่าที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีให้ได้รับความปลอดภัย 12. ในระหว่างดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างหากพบสัตว์บก และสัตว์น้ำได้รับบาดเจ็บ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรืออยู่ในสภาพอ่อนแรง ให้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือ และแจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่กรมประมง เจ้าหน้าที่กู้ภัย หรือหน่วยงานด้านสัตว์ป่าที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีให้ได้รับความปลอดภัย	
	ระยะดำเนินการ 1. กิจกรรมในระยะดำเนินการทุกกิจกรรมจะเกิดขึ้นบริเวณผิวจราจรเท่านั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งอาศัย แหล่งหากิน และแหล่งหลบภัยของสัตว์ป่า รวมทั้งจะส่งผลกระทบต่อแหล่งอาศัย ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับไม่มีผลกระทบ	ระยะดำเนินการ - ไม่มี	ระยะดำเนินการ - ไม่มี

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)
 ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
 หน้า 38/77



จิราภรณ์ อัมพนา
 (นางสาวจิราภรณ์ อัมพนา)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบ สผ.1

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 สิ่งมีชีวิตหายาก	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กิจกรรมการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง สาธารณูปการ และสิ่งกีดขวางการปรับพื้นที่และถมดิน รวมถึงการขนส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนและส่งผลกระทบต่อชีวิตของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ป่าเคลื่อนย้ายไปหากินยังพื้นที่อื่น นอกจากนี้ ปรับพื้นที่และตัดฟันต้นไม้ อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าและแหล่งอาศัยแหล่งหากิน และแหล่งหลบภัยของสัตว์ป่า รวมถึงการนำแรงงานต่างถิ่นเข้ามาก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางอ้อมจากการล่าสัตว์ป่าได้ อย่างไรก็ตาม สัตว์ป่าที่สำรวจพบส่วนใหญ่เป็นชนิดพันธุ์ที่มีการปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองได้ดี และยังเป็นชนิดพันธุ์ที่มีความคุ้นเคยกับกิจกรรมของมนุษย์ ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กรมทางหลวงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านพื้นที่ในระบบนิเวศและสัตว์ในระบบนิเวศอย่างเคร่งครัด	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง - ไม่มี
	ระยะดำเนินการ 1. กิจกรรมในระยะดำเนินการทุกกิจกรรมจะเกิดขึ้นบริเวณผิวจราจรเท่านั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งอาศัย แหล่งหากิน และแหล่งหลบภัยของสัตว์ป่า รวมทั้งจะส่งผลกระทบต่อแหล่งอาศัย ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับไม่มีผลกระทบ	ระยะดำเนินการ - ไม่มี	ระยะดำเนินการ - ไม่มี

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)
 ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
 หน้า 39/77



จิราภรณ์ อัมพนา
 (นางสาวจิราภรณ์ อัมพนา)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
4.1 การคมนาคมขนส่ง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กิจกรรมในช่วงก่อสร้างเกือบทุกกิจกรรมก่อให้เกิดผลกระทบด้านคมนาคม ได้แก่ งานตัดถนน/การขุดต่อ และการนำไม่ออกจากพื้นที่ งานก่อสร้างทางชั่วคราว/ทางเบี่ยงชั่วคราว งานก่อสร้างทางระบายน้ำชั่วคราว งานดินตัด/งานดินถม งานถมคันทาง งานขนย้ายดิน/หิน และวัสดุ/ชิ้นส่วนงานก่อสร้าง งานขนย้ายวัสดุ/ชิ้นส่วนงานก่อสร้าง งานก่อสร้างค่อม่่อ/ฐานราก/เข็มเจาะ และงานเชื่อมค่อโครงสร้างทางยกระดับ งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ งานก่อสร้างสะพาน/ทางยกระดับ การก่อสร้างโครงสร้าง และงานลาดยางผิวทาง เป็นต้น โดยผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้แก่ ปัญหาการจราจรติดขัดจากการปิดกั้นช่องทางเดินรถเพื่อดำเนินการก่อสร้าง ปัญหาผิวจราจรชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการก่อสร้าง รวมถึงปัญหาการเพิ่มขึ้นของอุบัติเหตุ ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับจอดรถและพื้นที่สำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างรวมทั้งการก่อสร้างถนนชั่วคราว (Access Road) ให้อยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นกรบกรวนประชาชนและชุมชนบริเวณใกล้เคียง 2. กรมทางหลวงต้องประสานงานกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการจราจรในช่วงเวลาก่อสร้าง 3. ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบริเวณแนวเส้นทางโครงการทราบถึงแผนการก่อสร้าง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชี้แสดงรายละเอียดการก่อสร้างในแนวเส้นทาง ได้แก่ ชื่อโครงการ ระยะเวลา สถานที่ก่อสร้าง หน่วยงานรับผิดชอบและรูปแบบการก่อสร้าง เป็นต้น ไว้บริเวณจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้ผู้ใช้ทางทราบและสามารถเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นได้ 4. ในกรณีที่ต้องปิดช่องทางสัญจรเดิมหรือมีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นอุปสรรคของการสัญจรปกติ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า และต้องติดตั้งป้ายชี้แจงเพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นที่สะดวกกว่า 5. กรมทางหลวงซึ่งเป็นเจ้าของโครงการต้องแจ้งบริษัทผู้รับเหมาให้ทราบถึงเงื่อนไขมาตรการลดผลกระทบด้านการคมนาคมที่ได้ริบความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถการต่างๆ ไปประกอบแผนการดำเนินงานก่อสร้าง และนำเสนอให้กรมทางหลวงเห็นชอบก่อนเริ่มเปิดจุดก่อสร้าง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ดัชนีตรวจวัด : ปริมาณจราจร สถิติอุบัติเหตุ และตรวจสอบการติดตั้งป้ายเตือน ระยะเวลาดำเนินการ : 1. สำรวจปริมาณจราจร 4 ครั้ง/ปี ตลอดระยะก่อสร้าง (3 ปี) 2. ตรวจสอบสถิติอุบัติเหตุ 4 ครั้ง/ปี ตลอดระยะก่อสร้าง (3 ปี) 3. ตรวจสอบการติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ 4 ครั้ง/ปี ตลอดระยะก่อสร้าง (3 ปี) พื้นที่ดำเนินการ : 1. ตลอดแนวเส้นทางโครงการ 2. บริเวณจุดตัดถนนท้องถิ่นกับถนนโครงการ ทั้ง 33 แห่ง

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)
 ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
 หน้า 40/77



จิรพงศ์ อิงสิงห์กิจ
 (นางสาวจิตรลดา คำรงสุกิจ)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		6. กรมทางหลวงจะต้องกำกับดูแลบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างให้จัดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานควบคุมการก่อสร้างแนวเส้นทางโครงการ ในกรณีที่มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการ 7. จัดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อรับเรื่องร้องเรียนในกรณีที่มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการ 8. จัดตั้งหน่วยงานปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่สำนักงานสนามและประสานงานกับโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ ส่วนหน้าเพื่อขอรับบริการกรณีผู้บาดเจ็บจากการก่อสร้างโครงการ 9. กรมทางหลวงจะต้องกำกับดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามแผนงานที่เสนอไว้ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ได้แก่ - ประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อร่วมกันจัดทำแผนการจัดการจราจร รวมทั้งรูปแบบการก่อสร้างทางเบี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อการรบกวนการสัญจรของผู้ใช้ทางที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย - ประสานงานกับตำรวจทางหลวงในพื้นที่ก่อสร้างเป็นระยะๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันปัญหาการจราจรที่จะเกิดขึ้น - ควบคุมและบังคับการใช้กฎจราจรสำหรับบุคลากรของโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ - หากพบว่าเกิดปัญหาการจราจรไม่คล่องตัว ให้จัดหาเจ้าหน้าที่คอยให้สัญญาณกับผู้ใช้ทาง	

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)
 ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
 หน้า 41/77



จิรพงศ์ อิงสิงห์กิจ
 (นางสาวจิตรลดา คำรงสุกิจ)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดลอม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดลอมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดลอม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดลอม
4.1 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		- การขนส่งวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ ต้องทำการขนส่งในช่วงเวลาหลัง 23.00 น. และหยุดขนส่งก่อน 05.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยในการขนส่งจะต้องทำการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตามแนวเส้นทางทำการขออนุญาตหน่วยงานที่ดูแลเส้นทางในการขนส่ง เช่น กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เป็นต้นก่อนดำเนินการขนส่งสำหรับการขนส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ให้หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น - การขนส่งวัสดุและเครื่องจักรสำหรับก่อสร้างให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผ่านพื้นที่ชุมชน โดยให้ดำเนินการขนส่งตามเส้นทางที่ได้ทำการประสานและขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากต้องการทำการปรับเปลี่ยนเส้นทางขนส่งผู้รับเหมาแจ้งและขออนุญาตกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินการ - อบรมพนักงานขับรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการให้ยึดปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และขับช้ายานพาหนะอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตัวผู้ขับขี่เอง และผู้ร่วมใช้เส้นทาง ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการ - การขนส่งวัสดุก่อสร้างให้ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างทุกคัน เพื่อป้องกันการก่อกวนของวัสดุก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดการกีดขวางเส้นทางการสัญจรและป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย - ตรวจสอบสภาพรถขนส่งที่ใช้ในโครงการเพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพดีเพื่อไม่ให้เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติการทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 42/77



จิรุตถ์ อิศรางกูร

(นางสาวจิรุตถา ดำรงสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดลอม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดลอมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดลอม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดลอม
4.1 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		- ควบคุมหรือจำกัดความเร็วของรถบรรทุกของโครงการ ในช่วงที่วิ่งผ่านพื้นที่ชุมชนโดยควบคุมความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัย - กำหนดเขตก่อสร้างไว้ตลอดแนว โดยเฉพาะบริเวณที่เชื่อมกับทางหลวงหรือถนนท้องถิ่น โดยตั้งกรวย แผงตั้งหรือกำแพงคอนกรีตชั่วคราวเป็นแนวตลอด โดยมีระยะการจัดวางทุกๆ 30 เมตรโดยประมาณ ถ้าหากการก่อสร้างรุกล้ำผิวจราจรให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจัดหาคนมาให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ - ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน ไฟฟ้าส่องสว่าง สัญญาณไฟจราจรชั่วคราวที่ได้มาตรฐาน เครื่องหมายที่แสดงขอบเขตก่อสร้างและแนวทางเบี่ยง เพื่อให้ผู้ใช้ทางสังเกตเห็นพื้นที่ก่อสร้างได้อย่างชัดเจน ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนจนถึงเขตพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อย 100 เมตร โดยเฉพาะบริเวณทางแยกและทางเบี่ยง เป็นต้น - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางเชื่อม ทางเบี่ยงต่างๆ ในบริเวณชุมชนให้เพียงพอและมีความปลอดภัยในการสัญจร - การเปิดน้ำดิน หรือผิวจราจร ถ้าหากมีเศษวัสดุเหลือทิ้งให้จัดวางให้เรียบร้อยก่อนที่จะขนย้ายไปทิ้ง โดยให้จัดวางในบริเวณที่ไม่กีดขวางทางสัญจรของผู้ใช้ทางบนถนนโครงการ - การติดตั้งคานคอนกรีตค้ำสำหรับทางแยกต่างระดับ ซึ่งจะต้องมีการก่อสร้างข้าม/บน เส้นทางคมนาคมเดิมจะต้องมีค้ำชั่วคราวรับเพื่อป้องกันการรบกวนของวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง - บริษัทรับเหมาก่อสร้างดูแลการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร	

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติการทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 43/77




จิรุตถ์ อิศรางกูร

(นางสาวจิรุตถา ดำรงสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		- กรณีเก็บวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะเก็บอยู่ภายในพื้นที่ที่มีการควบคุม เช่น มีการวางวาง Barrier หรือรั้วเพื่อไม่ให้บริเวณการจราจรและความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน - ในบริเวณจุดตัดถนนเดิมหรือเส้นทางขนส่งต่างๆ ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนคืนผิวจราจร หากพบเส้นทางชำรุดเสียหายจากการก่อสร้างจะต้องซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพเดิม หรือดีกว่าเดิม - กรณีการก่อสร้างตัดผ่านเส้นทางเข้า-ออกของสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวต้องเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างที่กำหนดไว้ เพื่อให้บริเวณต่อกิจกรรมของสถานประกอบการให้น้อยที่สุด 10. เพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างฐานรากและตอม่อ รวมถึงใช้เป็นพื้นที่สำหรับตั้งเข็มเจาะและวางเสาเข็ม จึงกำหนดให้ทำการปรับปรุงถนนบริเวณที่ทำการก่อสร้างให้มีจำนวนช่องจราจรเท่ากับจำนวนช่องจราจรในปัจจุบัน ทำการปรับลดขนาดของความกว้างช่องจราจรบนถนน โดยกรมทางหลวงต้องทำการตีเส้นแบ่งช่องจราจรชั่วคราวบนถนน ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนช่องจราจรของถนนยังคงมีจำนวนช่องจราจรคงเดิม (แต่ขนาดช่องเล็กลง) โดยภายหลังจากการก่อสร้างในส่วนการติดตั้งชิ้นส่วนสะพานแล้วเสร็จ กรมทางหลวงจะต้องดำเนินการปรับปรุงและ overlay ถนน และทำการตีเส้นช่องจราจรอีกครั้งให้มีขนาดช่องจราจรกว้าง 3.50 เมตร เท่าเดิมก่อนการก่อสร้าง 11. ความเสียหายของผิวจราจร - ควบคุมนำหน้ารถบรรทุกทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นทางชำรุดเสียหาย	



(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติการทางถนนอิตติกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
หน้า 44/77




จิรภา สันติกิจ

(นางสาวจิรภา สันติกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		- จำกัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้างให้ไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเพื่อป้องกันผิวจราจรชำรุดเสียหายในกรณีผิวจราจรชำรุดเสียหายเนื่องจากกิจกรรมของโครงการต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้านการจราจรและอุบัติเหตุ	
	ระยะดำเนินการ 1. กิจกรรมการคมนาคมขนส่งบนถนนของโครงการ ทำให้เกิดความสะท้านสะเทือนด้านคมนาคมมากขึ้น ดังนั้น จึงกำหนดให้เป็นผลกระทบด้านบวกอยู่ในระดับสูง	ระยะดำเนินการ 1. กรมทางหลวงประสานงานกับสถานีตำรวจในพื้นที่โครงการให้มีการตรวจจับยานพาหนะที่มีค่ามลพิษทางอากาศสูงกว่าเกณฑ์กฎหมายกำหนด 2. ตรวจสอบและบำรุงรักษาสภาพผิวจราจร หลักกิโลเมตร ป้ายบอกทาง ป้ายเตือนต่างๆ และระบบสาธารณูปโภคของโครงการ เช่น แสงสว่างของหลอดไฟ เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีอยู่เสมอ 3. ประสานงานและขอความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้จัดเจ้าหน้าที่มาตรวจตราดูแลไม่ให้ผู้ใช้ทางใช้ความเร็วในการขับขี่เกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทาง และตรวจตราการบรรทุกน้ำหนักของรถบรรทุกไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้สภาพผิวจราจรเสียหายก่อนกำหนด 4. หากมีการซ่อมแซมผิวทาง ไหล่ทาง และลาดคันทาง จะต้องกำหนดให้กรมทางหลวงติดตั้งป้ายเตือนในระยะ 1 กิโลเมตร เป็นอย่างต่ำ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถที่มีความเร็วสูง 5. จัดเตรียมแผนการจัดการจราจร การติดตั้งเครื่องหมาย การปรับทิศทาง และการจำกัดความเร็วของยานพาหนะก่อนเริ่มต้นการบำรุงรักษาเส้นทาง 6. จัดให้มีการทำความสะอาดเส้นทางเป็นประจำ ในกรณีที่มีเศษวัสดุหรือคราบน้ำมันตกลงบนพื้นถนน	ระยะดำเนินการ ดัชนีตรวจวัด : ปริมาณจราจร และสถิติอุบัติเหตุ ระยะดำเนินการ : 1. สำรวจปริมาณจราจร 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะดำเนินการต่อเนื่องใน 2 ปีแรก และจากนั้นดำเนินการทุก 5 ปี ตลอดระยะดำเนินการ (20 ปี) 2. ตรวจสอบสถิติอุบัติเหตุ 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะดำเนินการต่อเนื่องใน 2 ปีแรก และจากนั้นดำเนินการทุก 5 ปี ตลอดระยะดำเนินการ (20 ปี) พื้นที่ดำเนินการ : 1. ตลอดแนวเส้นทางโครงการ



(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติการทางถนนอิตติกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
หน้า 45/77



จิรภา สันติกิจ

(นางสาวจิรภา สันติกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การควบคุมน้ำท่วม และการระบายน้ำ	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กิจกรรมการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง/สาธารณูปการ/สิ่งกีดขวาง และการตัดฟันต้นไม้เพื่อทำการขยายสะพานให้มีขนาด 6 - 8 ช่องจราจร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ คลองกระบี่ใหญ่ (กม.973+187) คลองเนียง (กม.976+512) และคลองกระบี่น้อย (กม.979+204) อาจมีเศษดิน หิน และเศษปูน จากโครงสร้างสะพานเดิมตกลงไปในแหล่งน้ำ ส่วนการก่อสร้างเสาเข็มต่อสะพานบริเวณริมตลิ่งและการก่อสร้างโครงสร้างสะพานช่วงกลางลำน้ำ อาจมีเศษดิน หิน และเศษปูนจากการก่อสร้างตกลงไปในแหล่งน้ำได้เช่นกัน ส่งผลให้เกิดขวางการระบายน้ำและส่งผลให้สภาพทางอุทกวิทยาน้ำมีดินเปลี่ยนแปลงไป แต่เนื่องจากผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นชั่วคราวในช่วงที่มีการขยายสะพานเท่านั้น ประกอบกับ แหล่งน้ำทั้ง 3 แห่ง มีความกว้างประมาณ 15-35 เมตร มีน้ำตลอดทั้งปี ทำให้เศษดิน หิน และเศษปูน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก เมื่อตกลงไปในแหล่งน้ำแล้วสามารถไหลไปตามน้ำได้ จึงไม่กีดขวางการไหลน้ำเป็นเวลานาน ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 2. ตามแนวเส้นทางโครงการพบท่อระบายน้ำทั้งหมด 19 แห่ง โครงการจะทำการวางท่อความยาวท่อ จำนวน 18 แห่ง ให้สอดคล้องกับความกว้างของผิวจราจรที่ขยาย ส่วนท่อระบายน้ำบริเวณ กม.980+778.802 ปลายท่อฝั่งขวาทางตอนใต้ดินจะทำการรื้อและวางท่อใหม่อาจมีเศษวัสดุก่อสร้าง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง <u>มาตรการเฉพาะพื้นที่</u> 1. กรมทางหลวงต้องดำเนินการปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิมของโครงการ ที่ได้ออกแบบไว้ ทั้ง 19 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยท่อกลมจำนวน 15 แห่ง และท่อเหลี่ยมจำนวน 4 แห่ง 2. บริเวณ กม.980+778.802 ที่ต้องดำเนินการเปิดผิวถนนในบางส่วน เพื่อรื้อและวางท่อระบายน้ำใหม่ เนื่องจากปลายท่อฝั่งขวาทางนั้น จมอยู่ใต้ดิน กำหนดให้ดำเนินการเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เพื่อป้องกันปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ รวมทั้งกำหนดให้กรมทางหลวงต้อง จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำมาสำรองไว้ในกรณีที่ถูกดินซึ่งมีฝนตกนอกฤดูกาลและทำให้ท่วมในบริเวณดังกล่าวได้ <u>มาตรการทั่วไป</u> 1. กรมทางหลวงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ ด้านอุทกวิทยาน้ำมีดินในระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเป็นการป้องกันผลกระทบด้านการควบคุมน้ำท่วม และการระบายน้ำ 2. กำหนดให้กรมทางหลวงต้องหยุดยั้งการเปิดผิวถนนเดิม เพื่อหยุดยั้งการก่อสร้างต่อความยาวท่อระบายน้ำทั้ง 19 แห่ง เพื่อป้องกันการรื้อย้ายท่อระบายน้ำเดิมทั้งหมดในคราวเดียว ซึ่งจะช่วยให้คงประสิทธิภาพของการระบายน้ำเดิมในพื้นที่ได้	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง - ไม่มี

(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
หน้า 46/77



วิมลดา สิงห์กิจ

(นางสาวจิตรลดา ดำรงสุกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบ สผ.1

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การควบคุมน้ำท่วม และการระบายน้ำ (ต่อ)	ที่ตกหล่นไปกีดขวางการระบายน้ำเดิมและทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ก่อสร้างได้ แต่ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่มีฝนตกหนักเท่านั้น ทั้งนี้ จากข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมของประเทศไทยของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในช่วงกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ.2563 และข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากประเทศไทยปี พ.ศ.2561 ของกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางทะเลทาง กองนโยบายและแผนที่ใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า แนวเส้นทางโครงการไม่ได้อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลประวัติการเกิดน้ำท่วมสายทางของแขวงทางหลวงกระบี่ ซึ่งไม่มีประวัติ น้ำท่วมตั้งแต่เริ่มระยะเวลายาวนาน ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง	3. การเก็บกองวัสดุก่อสร้าง เช่น ดิน หิน และทราย เป็นต้น หรือการกองดินที่ขุดออกจากการเปิดผิวถนนเดิม เพื่อทำการก่อสร้างต่อความยาวท่อระบายน้ำทั้ง 19 แห่ง ต้องปรับระดับความลาดชันของการเก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เหมาะสม เพื่อได้ไม่พังทลายลงปิดกั้นท่อระบายน้ำเดิม แต่ถ้าพบว่ามีกองวัสดุก่อสร้างพังทลายลงปิดกั้นท่อระบายน้ำเดิม ให้รีบดำเนินการนำออกโดยทันที 4. กรมทางหลวงต้องดำเนินการตรวจสอบท่อระบายน้ำทั้ง 19 แห่ง ที่ได้ดำเนินการต่อความยาวท่อแล้วเสร็จ ให้ไม่มีการกองดิน หิน หรือเศษวัสดุต่างๆ ที่อุดตันท่อ ก่อนส่งมอบให้กรมทางหลวงเพื่อเปิดใช้งาน ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสอบอาคารระบายน้ำก่อนเปิดดำเนินการ	
	<u>ระยะดำเนินการ</u> 1. โครงการได้ออกแบบขยายสะพานข้ามคลองที่แนวเส้นทางโครงการพาดผ่าน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ คลองกระบี่ใหญ่ (กม.973+187) คลองเนียง (กม.976+512) และคลองกระบี่น้อย (กม.979+204) ซึ่งเมื่อมีการใช้งานไปเป็นเวลานานอาจมีการขึ้นของวัชพืช หรือเศษขยะมาติด ซึ่งอาจทำให้เกิดขวางการระบายน้ำ และทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ได้ อย่างไรก็ตาม หากมีการบำรุงรักษาอย่างค่องเนื่องจะลดผลกระทบดังกล่าวได้ ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ	<u>ระยะดำเนินการ</u> 1. กรมทางหลวงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ ด้านอุทกวิทยาน้ำมีดินในระยะดำเนินการอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเป็นการป้องกันผลกระทบด้านการควบคุมน้ำท่วมและการระบายน้ำ 2. กรมทางหลวงต้องตรวจสอบท่อระบายน้ำทั้ง 19 แห่ง ไม่ให้มีเศษวัชพืช หรือขยะมาติดบริเวณท่อระบายน้ำอย่างน้อยเดือนละครั้ง และเก็บเป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในช่วงเข้าสู่ฤดูฝน (ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม) โดยถ้าพบว่าวัชพืชหรือขยะมาติดบริเวณท่อระบายน้ำให้ดำเนินการนำออกโดยทันที	<u>ระยะดำเนินการ</u> - ไม่มี

(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
หน้า 47/77



วิมลดา สิงห์กิจ

(นางสาวจิตรลดา ดำรงสุกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบลสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การสันทนาการ	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กิจกรรมในช่วงก่อสร้างเกือบทุกกิจกรรมก่อให้เกิดผลกระทบด้านการสันทนาการ ได้แก่ งานตัดฟันต้นไม้/การขุดคอก และการนำไม่ออกจากพื้นที่ งานก่อสร้างทางชั่วคราว/ทางเบี่ยงชั่วคราว งานก่อสร้างทางระบายน้ำชั่วคราว งานตัดดิน/งานดินถม งานถมคันทาง งานขนย้ายดิน/หิน และวัสดุ/ชิ้นส่วนงานก่อสร้าง งานขนย้ายวัสดุ/ชิ้นส่วนงานก่อสร้าง งานก่อสร้างคอม่อ/ฐานราก/เข็มเจาะ และงานเชื่อมต่อโครงสร้างทางยกระดับ งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ งานก่อสร้างสะพาน/ทางยกระดับ การก่อสร้างโครงสร้าง และงานลาดยางผิวทาง เป็นต้น โดยผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้แก่ ปัญหาการจราจรติดขัดจากการปิดกั้นช่องทางเดินรถเพื่อดำเนินการก่อสร้าง ปัญหาผิวจราจรชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการก่อสร้าง รวมถึงปัญหาการเพิ่มขึ้นของอุบัติเหตุ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวและสันทนาการที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาและพื้นที่โดยรอบโครงการ ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบในระดับปานกลาง ระยะดำเนินการ 1. กิจกรรมการท่องเที่ยวและสันทนาการของประชาชนที่เดินทางผ่านบนถนนของโครงการ จะเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น การจราจรมีความคล่องตัว สามารถวางแผนการเดินทางให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ทันเวลา ดังนั้น จึงกำหนดให้เป็นผลกระทบด้านบวกอยู่ในระดับสูง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. วางแผนจัดการจราจรในช่วงเตรียมการก่อสร้าง และระยะก่อสร้างให้รัดกุม เพื่อให้ดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างให้สะดวกที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความไม่สะดวกในการเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวและสันทนาการของประชาชน 2. จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกของจราจรระหว่างก่อสร้างในช่วงที่ติดขัด เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวและสันทนาการของประชาชน 3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการให้ประชาชนใกล้เคียงทราบเพื่อให้ประชาชนระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณก่อสร้าง หรือหลีกเลี่ยงทางจราจรทางอื่น 4. กำหนดให้กรมทางหลวงปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบการคมนาคมขนส่งอย่างเคร่งครัด ระยะดำเนินการ - ไม่มี	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง - ไม่มี ระยะดำเนินการ - ไม่มี

(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
หน้า 48/77



จันทรา ดิเรกกิจ

(นางสาวจิตรา ดิเรกกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบ สผ.1

แบบแสดงผลกระทบลสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การใช้ที่ดิน	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. การพัฒนาโครงการจะมีการขยายของจราจรในพื้นที่เขตทางของกรมทางหลวงเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวมของพื้นที่โดยรอบโครงการ โดยคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นผลกระทบทางอ้อมเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถรองรับการก่อสร้างภายในพื้นที่เขตทางได้เพียงพอ ผู้รับเหมาก่อสร้างจำเป็นต้องเข้าพื้นที่นอกเขตทางในการเก็บกองวัสดุก่อสร้าง รวมถึงการเข้าพื้นที่สำหรับก่อสร้างบ้านพักคนงานและสำนักงานควบคุมการก่อสร้างเท่านั้น แต่ผลกระทบดังกล่าวจัดเป็นผลกระทบชั่วคราวในระยะก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ ระยะดำเนินการ 1. การเพิ่มช่องจราจรบนทางถนนโครงการจะทำให้เกิดการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้งานสัญจรผ่านจังหวัดกระบี่ได้รับประโยชน์ในแง่ของการเดินทางที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีการขยายพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยเข้ามาโดยรอบพื้นที่โครงการเพิ่มมากขึ้น และเกิดการขยายตัวของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยการขยายตัวของการใช้ประโยชน์ดังกล่าวจะอยู่ในลักษณะของลูกข่ายเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ที่ว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ ถือเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้เกิดการขยายตัวของชุมชนและย่านธุรกิจการค้าในอนาคต จึงกำหนดผลกระทบทางบวกในระดับสูง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กำหนดพื้นที่ก่อสร้างตามแนวเส้นทางโครงการบริเวณทางหลวงหมายเลข 4 ให้ชัดเจน และจำกัดให้กิจกรรมการก่อสร้างอยู่เฉพาะพื้นที่โครงการเท่านั้น เพื่อให้เกิดการรบกวนพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบของประชาชนให้น้อยที่สุด 2. ใช้พื้นที่เขตทางสำหรับกองเก็บวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อลดการรบกวนพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนบริเวณโดยรอบให้น้อยที่สุด 3. กรมทางหลวงจะต้องกำกับดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ให้บุกรุกหรือทำความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมหรือกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรของประชาชนในท้องถิ่นที่อยู่นอกพื้นที่เขตทาง ระยะดำเนินการ 1. การทางหลวงประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองให้กำหนดมาตรการในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื้นที่สองฝั่งของแนวเส้นทางโครงการ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างการขยายตัวของชุมชน และการใช้ประโยชน์จากโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะดำเนินการ - ไม่มี	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง - ไม่มี ระยะดำเนินการ - ไม่มี

(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
หน้า 49/77



จันทรา ดิเรกกิจ

(นางสาวจิตรา ดิเรกกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
5.1 เศรษฐกิจและสังคม	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชน ในระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้างจะมีแรงงานเข้ามาทำงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ประมาณ 70 คน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นลักษณะของการหมุนเวียนของเงินที่ใช้ในการจ่ายของแรงงานที่ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการค้าขายและค้าเศรษฐกิจในชุมชนตลอดแนวเส้นทางโครงการ รวมถึงกรณีที่เป็นการจ้างแรงงานในท้องถิ่นจะช่วยลดปัญหาการว่างงานในชุมชนได้ในระดับหนึ่ง ส่งผลให้คนในชุมชนมีงานทำ และมีรายได้จากการจ้างงาน และเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ คนในชุมชนมีการใช้จ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากมีผู้ได้รับประโยชน์ในขอบเขตไม่มากนัก ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบทางบวกโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ	ระยะเตรียมการก่อสร้าง 1. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการไว้ที่สำนักงานก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 1.1 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย พื้นที่ดำเนินการ กำหนดการก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง สามารถเห็นได้ชัดเจน โดยติดตั้งก่อนเริ่มการก่อสร้างในบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ และจุดสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ ป้ายดังกล่าวจะต้องได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีไปจนถึงระยะก่อสร้างโครงการ 1.2 กรมทางหลวงจัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการก่อสร้าง โดยผ่านตัวควบคุมเนื้อหาประกอบด้วย เหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการ รายละเอียดของโครงการผู้ดำเนินการ ขอบเขตพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ผลประโยชน์จากโครงการ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และงบประมาณในการดำเนินโครงการ รวมทั้งให้มีรายละเอียดของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของโครงการ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ และผู้ใช้เส้นทาง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ดัชนีตรวจวัด : ผลกระทบจากกิจกรรมในระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง สภาพเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชนและครัวเรือน สภาพแวดล้อมในชุมชน ความคิดเห็นต่อการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของโครงการ ปัญหาร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ : 1. ระยะเตรียมการก่อสร้าง : 1 ครั้ง ก่อนดำเนินการก่อสร้าง 2. ระยะก่อสร้าง : 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะก่อสร้าง 3 ปี พื้นที่ดำเนินการ : ครอบคลุมชุมชนที่อยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 50/77



สิงหนภ ธิ่งสุกิจ

(นางสาวจิตติธรรมา ดำรงสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1 เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	2. ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ เนื่องจากประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพค้าขาย เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก ร้านขายอุปกรณ์ทางการเกษตร ไร่สวนและศูนย์บริการรถยนต์ ร้านซ่อมรถ ปั๊มน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ (บิ๊กซี และโลตัส) เป็นต้น ซึ่งร้านค้าดังกล่าวจะตั้งอยู่ประชิดเขตทางของทางหลวงหมายเลข 4 ทั้ง 2 ฝั่ง และตั้งอยู่ค่อนข้างหนาแน่นตามแหล่งชุมชนโดยเฉพาะบริเวณแยกตลาดเก่า (ชุมชนเมืองเก่าพัฒนา) โดยประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายเหล่านี้จะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง เกิดความไม่สะดวกในการเข้า-ออก หรือจอดซื้อสินค้าริมถนน ส่งผลกระทบต่อจำนวนลูกค้าที่ลดลง และอาจจะต้องหยุดค้าขายชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงที่ดำเนินการก่อสร้างบริเวณหน้าร้านค้าเท่านั้น ประกอบกับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการจะดำเนินการเป็นช่วงๆ ผลกระทบจึงไม่ได้เกิดขึ้นตลอดแนวเส้นทางโครงการร่วมกัน ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบทางลบในระดับปานกลาง	1.3 กรณีที่ต้องปิดช่องทางสัญจรเดิมหรือมีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นอุปสรรคของการสัญจรปกติต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลานานอย่างน้อย 7 วัน และติดตั้งป้ายชี้แจงเพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นที่สะดวกกว่าและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและไม่ให้ประชาชนในท้องถิ่นและผู้สัญจรร่วมกันได้รับความเดือดร้อน 1.4 กรมทางหลวงจะต้องกำกับดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างให้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของโครงการไว้ที่สำนักงานก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้ จัดให้มีกล่องรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ในศูนย์ เมื่อได้รับข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนแล้วให้ศึกษาปัญหาดังกล่าวแล้วทำการแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยเร็ว จากนั้นรายงานปัญหาและผลการดำเนินการให้กรมทางหลวงทราบทุกสัปดาห์ โดยมีขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน โดยศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วยหัวหน้าศูนย์ประสานงาน เจ้าหน้าที่/ผู้ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล เลขานุการและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการดำเนินงานโครงการ ทั้งที่ร้องเรียนโดยตรงด้วยตนเอง และร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ	

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 51/77



สิงหนภ ธิ่งสุกิจ

(นางสาวจิตติธรรมา ดำรงสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1 เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	3. ผลกระทบต่อความเดือดร้อนรำคาญจากปัญหามลพิษของ จากกิจกรรมการก่อสร้าง ผลกระทบจากการพังกระจ่าย ของฝุ่นละอองจากการเปิดหน้าดินและการขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง รวมถึงการปล่อยไอเสียจากเครื่องจักรที่ใช้ในการ ก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชน ตลอดแนวเส้นทางโครงการ อย่างไรก็ตาม ผลการคาดการณ์ พบว่า บริเวณพื้นที่รอบนอกทุกแห่งมีค่าความเข้มข้นของ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) และก๊าซคาร์บอน- มอนอกไซด์ (CO) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดในทุกจุด สังเกต ประกอบกับผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นในลักษณะ ชั่วคราว ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ 4. ผลกระทบต่อความเดือดร้อนรำคาญจากปัญหาเสียงดัง และการสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้าง ผลการ คาดการณ์ผลกระทบระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ในระยะก่อสร้างบริเวณพื้นที่รอบนอกผลกระทบ มีดังนี้ - พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบที่มีค่าระดับเสียงเกินเกณฑ์ มาตรฐานกำหนด จำนวน 17 แห่ง ซึ่งมีระยะห่างจาก บริเวณพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 40 เมตร ได้แก่ ชุมชนรักขั้ว น้ำแดง ชุมชนโคกลำดวน ชุมชนเมืองเก่าพัฒนา (ฝั่งซ้าย) ชุมชนเมืองเก่าพัฒนา (ฝั่งขวา) วัดควนสวาย ชุมชนบ้าน ท่าคลอง ชุมชนรวมใจชน (ฝั่งซ้าย) ชุมชนรวมใจชน (ฝั่งขวา)	- รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และสังคมจากการดำเนินโครงการ - ดำเนินการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนที่ร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ สังคมจากการดำเนินโครงการ - ชี้แจง ตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับแผนงาน ขั้นตอน วิธีการแก้ไข ปัญหาและผลการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชน - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน เช่น การประสานงานกับอำเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ ในการตั้งกองรับ ฟังความคิดเห็นในชุมชนและรวบรวมเรื่องร้องเรียน ส่งให้ กรมทางหลวง เป็นต้น ระยะก่อสร้าง 1. หลังจากการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบทาง ราชการแล้ว กรมทางหลวงจะต้องกำกับดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างให้ พิจารณาการจ้างแรงงานท้องถิ่น เพื่อช่วยลดปัญหาด้านสังคม/ลดปัญหา การว่างงาน และเป็นการสนับสนุนการจ้างแรงงานและสร้างรายได้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ 2. กำหนดให้กรมทางหลวงปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลด ผลกระทบด้านอากาศและบรรยากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอย่าง เคร่งครัด 3. บำรุงรักษาป้ายประชาสัมพันธ์ที่ตั้งได้ไว้	

(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 52/77



ศิริพร อึ้งสุกิจ

(นางสาวจิตติธาดา ดำรงสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบ สผ.1

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1 เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	หมู่ที่ 11 บ้านนาคอก (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 11 บ้านนาคอก (ฝั่งขวา) มัสยิดบ้านนาคอก โรงเรียนบ้านนาคอก หมู่ที่ 12 บ้านคลองเนียง หมู่ที่ 2 บ้านน้ำจัน หมู่ที่ 3 บ้านสโตะใต้ ชุมชนศรีสุข และโรงเรียนสังข์ทองวิทยา โดยผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นในลักษณะชั่วคราว ในช่วงที่มีการก่อสร้างเท่านั้น และสามารถป้องกัน ผลกระทบโดยการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวบริเวณ พื้นที่ก่อสร้างโครงการที่อยู่ใกล้พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง - ระดับความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้าง ณ บริเวณผู้รับที่อ่อนไหวอยู่ในระดับไม่สามารถรับรู้ได้ และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในทุกประเภทอาคาร และ ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นในลักษณะชั่วคราว ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ 5. ผลกระทบต่อโครงสร้างความเสี่ยงพื้นที่ของชุมชน เนื่องจาก เป็นการขยายถนนในเขตทางเดิม ดังนั้น กิจกรรมในระยะ เตรียมการก่อสร้างจะไม่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกชุมชนออกเป็น 2 ฝั่งเพิ่มเติมไปจากเดิม และประชาชนในชุมชนทั้ง 2 ฝั่งยัง สามารถเดินทางไป-มาหาสู่ระหว่างประชาชนในชุมชนได้ เหมือนเดิม ได้แก่ การเดินทางไป-มาหาสู่ระหว่างเครือญาติที่ อยู่ต่างชุมชน และการเดินทางไปยังศาสนสถานในฝั่งกันข้าม เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่อาจไม่ได้รับสะดวกสวาย	4. รวบรวมข้อมูลจากศูนย์รับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งกองรับเรื่องร้องเรียน เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนและแจ้งผลต่อผู้ร้องเรียน 5. การเข้าปฏิบัติงานต่างๆ ในพื้นที่จะต้องแจ้งให้ชุมชนทราบล่วงหน้า โดยผ่านทางผู้นำชุมชนอย่างน้อย 15 วัน 6. กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามตรวจสอบและ การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งต้องมีตัวแทนจากหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ 7. กำหนดให้ส่งผู้แทนโครงการเข้าร่วมประชุมกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	

(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 53/77



ศิริพร อึ้งสุกิจ

(นางสาวจิตติธาดา ดำรงสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1 เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	เหมือนเดิม ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงที่มีการก่อสร้างเท่านั้น และผลกระทบไม่ได้เกิดขึ้นตลอดแนวเส้นทางพร้อมกัน ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ 6. ผลกระทบต่อวัฒนธรรม วิธีการดำเนินชีวิต ความเป็นส่วนตัว การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประชากร และความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงของชุมชนในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ที่อยู่อาศัย จำนวนประชากร และการขยายตัวของชุมชนเพิ่มขึ้น ระบบสาธารณูปโภค และสภาพเศรษฐกิจดีขึ้น ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีความผูกพันกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล/เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ปัญหาที่พบในชุมชน ได้แก่ ยาเสพติด การลักขโมย กลุ่มเด็กแว้น และการทะเลาะเบาะแว้งกัน ซึ่งโดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมการก่อสร้างจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัฒนธรรม วิธีการดำเนินชีวิต ความเป็นส่วนตัว ความขัดแย้งมากนัก ประชาชนในชุมชนทั้ง 2 ฝั่งยังสามารถเดินทางไป-มาหาสู่กันได้เหมือนเดิม แต่อาจไม่ได้รับความสะดวกสบายในช่วงก่อสร้างเท่านั้น ประกอบกับกิจกรรมการก่อสร้างจะดำเนินการเป็นช่วงๆ ผลกระทบจึงไม่ได้เกิดขึ้นตลอดแนวเส้นทางพร้อมกัน นอกจากนี้ เพื่อให้ไม่เกิดความขัดแย้งโครงการได้มีแผนประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานกับผู้นำชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และพื้นที่รอบในหวาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการ แจ้งระยะเวลาและขั้นตอนในการก่อสร้าง รวมทั้งความคืบหน้า		

(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
 หน้า 54/77



สิริพร อิงสุก

(นางสาวจิตติธาดา ดำรงสุกิจ)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1 เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	ของโครงการ จัดตั้งหน่วยมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันระหว่างโครงการและประชาชน โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ และความปลอดภัยของโครงการ ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ ระยะดำเนินการ 1. ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชน เมื่อเปิดให้บริการทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง ที่ได้ดำเนินการขยายถนนจาก 4 ช่องจราจร ให้เป็น 6-8 ช่องจราจร ถือเป็นการพัฒนาที่ส่งผลดีต่อการเดินทางให้มีความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมบนโครงข่ายโดยรอบมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของชุมชน แหล่งค้าขายและบริการแห่งใหม่ เกิดการเคลื่อนย้ายประชาชนเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และมีการใช้ยานพาหนะสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จึงช่วยส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจชุมชน นอกจากนี้ ชุมชน ร้านค้า และสถานบริการที่อยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการสามารถเชื่อมต่อทางเข้า-ออกกับถนนโครงการได้ จึงช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทาง และเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ตามแนวทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง และพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้น จึงมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินทำให้ราคาที่ดินสูงขึ้น จึงมีแนวโน้มที่ดีต่อสภาพเศรษฐกิจของชุมชน ผลกระทบดังกล่าวเป็นผลกระทบทางบวกในระดับปานกลาง	ระยะดำเนินการ - ไม่มี	ระยะดำเนินการ ดัชนีตรวจวัด : ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนและครัวเรือนสภาพแวดล้อมในชุมชน ข้อคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการต่อการดำเนินการกิจกรรมในระยะดำเนินการ ความคิดเห็นต่อการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการ ปัญหาร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ครั้ง/ปี เป็นระยะเวลา 2 ปี ต่อเนื่องหลังจากนั้น ดำเนินการทุก 5 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ พื้นที่ดำเนินการ : ครอบคลุมชุมชนที่อยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ

(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
 หน้า 55/77



สิริพร อิงสุก

(นางสาวจิตติธาดา ดำรงสุกิจ)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 การสาธารณสุข	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กิจกรรมการก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตใจทั้งประชาชนในพื้นที่และคนงานก่อสร้าง ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน น้ำเสีย/คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม อุบัติเหตุจากการทำงาน ปัญหาแรงงานต่างถิ่น อุบัติเหตุจากการจราจร ปริมาณน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และความสัมพันธของชุมชน ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กรมทางหลวงจะต้องกำกับดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในคนงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องตามประกาศต่างๆ เช่น พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกาศกองคุ้มครองแรงงาน ประกาศกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และประกาศของจังหวัดกระบี่ เป็นต้น 2. กรมทางหลวงจะต้องกำกับดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างให้พิจารณาจ้างแรงงานคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถเป็นคนงาน โดยให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก และพยายามจ้างให้ได้เป็นจำนวนมากที่สุด 3. กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้างเป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกันโรคติดต่อ 4. กรมทางหลวงจะต้องกำกับดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างให้มีความสนใจในการคัดกรองแรงงานต่างถิ่นเพื่อเข้ามาทำงานเป็นคนงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ รวมทั้งเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรม 5. กรมทางหลวงจะต้องกำกับดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างให้มีห้องพยาบาล พร้อมเตียงพักคนไข้อย่างน้อย 1 เตียง พยาบาลอย่างน้อย 1 คน ประจำตลอดเวลางาน และเวชภัณฑ์อย่างน้อย 29 รายการ ณ สำนักงานก่อสร้างโครงการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ พ.ศ.2548 6. กำหนดให้กรมทางหลวงเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพกับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นต้น	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง - ไม่มี

(นายสมบุรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
หน้า 56/77



จิรลดา อิงสุก

(นางสาวจิรลดา ดำรงสุกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 การสาธารณสุข (ต่อ)		7. กำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำผิวดิน ด้านคุณภาพอากาศ ด้านเสียง ด้านความสั่นสะเทือน และด้านอาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด 8. ให้ความรู้และให้คำแนะนำแก่คนงานในการป้องกันโรค อาทิ โรคอันเนื่องมาจากสุขอนามัยในที่ทำงาน หรือจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น 9. จัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้างแยกเป็นสัดส่วน ระหว่างพื้นที่วางอุปกรณ์การก่อสร้าง และพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน 10. กรมทางหลวงจะต้องกำกับดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างให้จัดทำคัมมูมิบอยกว่าหนึ่งสำหรับลูกจ้างไม่กินสุรา และเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนหนึ่งสำหรับลูกจ้างทุกๆ สี่สิบคน เศษของสี่สิบคนถ้าเกินยี่สิบคนให้ถือเป็นสี่สิบคน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ พ.ศ.2548 11. กรมทางหลวงจะต้องกำกับดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีสิ่งจำเป็นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอตามตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ พ.ศ.2548 12. จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โดยจัดตั้งหน่วยงานประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาจากการดำเนินงานบริเวณสำนักงานโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับประชาชนในพื้นที่โครงการ	
	ระยะดำเนินการ 1. กิจกรรมการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนโครงการ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตใจของประชาชน ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ำผิวดิน คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน สุขภาพ อาชีวอนามัย และอุบัติเหตุ และความปลอดภัย จึงคาดว่าผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง	ระยะดำเนินการ 1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำผิวดิน ด้านคุณภาพอากาศ ด้านเสียง ด้านความสั่นสะเทือน ด้านสุขภาพ ด้านอาชีวอนามัย และด้านอุบัติเหตุและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	ระยะดำเนินการ - ไม่มี

(นายสมบุรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
หน้า 57/77



จิรลดา อิงสุก

(นางสาวจิรลดา ดำรงสุกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 อาชีวอนามัย	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการอาจเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติงานได้ของคณาจารย์ โดยเฉพาะลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องจักรกลหนักของมีคม อุปกรณ์ไฟฟ้า ได้แก่ การใช้เลื่อยยนต์หรืออุปกรณ์ที่มีคมตัดพื้นดิน/วัชพืชคลุมดินเพื่อเปิดพื้นที่ หรือการใช้เครื่องจักรกลหนักต่างๆ ในงานปรับเตรียมพื้นที่ก่อสร้างและงานเจาะ/เคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ/หินกระเด็นโดนร่างกายทำให้ได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนงานก่อสร้างที่มีความสูงจากระดับดิน โดยเฉพาะบริเวณการก่อสร้างอาคารด้านเก็บเงิน อาจทำให้ร่วงหล่นเกิดการบาดเจ็บ งานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้างานเชื่อม/ตัดโลหะที่ใช้เชื้อเพลิงไวไฟ จะทำให้เกิดแสงจ้า ทำให้ตาพร่ามัว หรือปวดตา และสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การทำงานกลางแจ้งที่แดดร้อนจัด อาจทำให้เจ็บป่วยได้ ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. จัดให้มีนโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในพื้นที่ก่อสร้าง การกำหนดแผนการก่อสร้างและมาตรการควบคุมความปลอดภัยในการก่อสร้างในขั้นตอนต่างๆ การควบคุมและกำกับดูแลพนักงานและคณาจารย์ก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 2. กรมทางหลวงจะต้องกำกับดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ ความร้อน แสงสว่าง เสียง และมาตรฐานอุปกรณ์ให้เหมาะสมเป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2549 และกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวิสุกระเด็นรถหล่นและพังทลายและจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564 3. จัดอบรมพนักงานและคณาจารย์ก่อสร้างให้รู้จักวิธีการใช้และดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือที่มีคมต่างๆอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงานและต้องทำการซ่อมแซมทันทีหากพบว่าการชำรุดเสียหายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานตลอดเวลา	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง - ไม่มี

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
หน้า 58/77



จิราภรณ์ อธิกุลกิจ

(นางสาวจิราภรณ์ อธิกุลกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 อาชีวอนามัย (ต่อ)		4. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) ที่เหมาะสมกับลักษณะงานให้พนักงาน/คณาจารย์สวมใส่ และต้องทำซ้ำอย่างเคร่งครัดให้พนักงานและคณาจารย์สวมใส่ทุกครั้งระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เช่น สวมหมวกนิรภัย ถุงมือและหน้ากากปิดหน้าป้องกันฝุ่นละออง เครื่องครอบหู (Ear Muffs) หรือปลั๊กอุดเสียง (Ear Plugs) ฯลฯ รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงแบบต่างๆ เช่น ถังดับเพลิง ชนิด A, B และ C ฯลฯ อย่างเพียงพอและจัดให้มีกฎระเบียบและบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ 5. จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายในพื้นที่ก่อสร้างและสำนักงานโครงการ โดยมีพยาบาลวิชาชีพประจำอยู่อย่างน้อย 1 คน เพื่อให้การรักษายาบาลเบื้องต้น เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่พนักงานและคณาจารย์ที่เจ็บป่วย กรณีที่มีอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานจะต้องรีบดำเนินการส่งให้สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด (ใช้ระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 30 นาที) 6. เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างใดที่มีสภาพชำรุดและอยู่ในระหว่างซ่อมแซมต้องแยกออกจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีสภาพปกติ และต้องติดป้ายหรือสัญลักษณ์ชัดเจนไว้ เพื่อให้ทราบว่าเป็นเครื่องจักร/อุปกรณ์นั้นอยู่ในระหว่างซ่อมแซม ห้ามนำไปใช้งาน	

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
หน้า 59/77



จิราภรณ์ อธิกุลกิจ

(นางสาวจิราภรณ์ อธิกุลกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบลสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 อาชีวอนามัย (ต่อ)		7. จัดให้มีการตรวจแผนฉุกเฉินในช่วงก่อสร้าง ได้แก่ แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เป็นต้น โดยแผนต้องประกอบด้วย แผนการป้องกัน แผนการตอบสนอง และแผนฟื้นฟูเป็นอย่างน้อย ซึ่งรวมถึงการอบรม การตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบความพร้อมของการดำเนินการตามแผนฉุกเฉิน โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินอย่างน้อยทุก 6 เดือน 8. จัดให้มีการประกันภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 ที่ได้รับความเสียหาย/อันตรายอันเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการ	
	ระยะดำเนินการ 1. กิจกรรมการบำรุงรักษาทางจะมีการนำเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ในงาน โดยถ้าผู้ปฏิบัติงานขาดความระมัดระวัง ประมาท ไม่มีความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ ไม่ทราบกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน อาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงการเสียชีวิตได้ ส่งผลให้ต้องมีการหยุดงานและใช้เวลารักษาพยาบาลเป็นระยะเวลานานอาการจึงดีขึ้นและสามารถกลับมาทำงานได้เช่นเดิม ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง	ระยะดำเนินการ 1. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personnel Protective Equipment, PPE) ที่เหมาะสมกับลักษณะงานให้พนักงานซ่อมบำรุงทางหลวงสวมใส่ และต้องกำชับอย่างเคร่งครัดให้พนักงานและคนงานสวมใส่ทุกครั้งระหว่างปฏิบัติงาน เช่น หมวกแข็ง ถุงมือ รองเท้าบูท และเสื้อกั๊กสะท้อนแสงหรือเสื้อกั๊กสีสด ที่สามารถมองเห็นได้ชัดในระยากลาง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 2. จัดให้มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ได้แก่ ป้ายไฟบอกพื้นที่ทำงาน บำรุงรักษาทางแยกกัน กรวย เครื่องหมายบนผิวจราจร ไฟส่องสว่างและไฟกระพริบ เพื่อใช้เตือนพื้นที่ปฏิบัติงานบำรุงรักษาทาง เป็นระยะทางอย่างน้อย 200 เมตร ก่อนถึงพื้นที่ทำงานบำรุงรักษาทาง	ระยะดำเนินการ - ไม่มี

(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)
 ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
 หน้า 60/77



จิราภรณ์ อธิราชกุล
 (นางสาวจิตติธาดา ดำรงสุกิจ)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบ สผ.1

แบบแสดงผลกระทบลสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 อุบัติเหตุและความปลอดภัย	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. เมื่อพิจารณาจากสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนถนนโครงข่ายปัจจุบันในพื้นที่โครงการ ส่วนใหญ่มีสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจากข้อบกพร่องเกี่ยวกับความกว้างของถนน ขั้วรถติดกันระหว่างรถบรรทุกและรถจักรยานยนต์ และไม่สามารถมองเห็นรถบรรทุกขนาดใหญ่เกิดกับยานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์ รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ซึ่งหากผู้ใช้ถนนโครงข่ายบริเวณที่ติดกับถนนโครงการ ทั้ง 33 แห่ง ขาดความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ นอกจากนี้ แนวเส้นทางโครงการยังมีส่วนที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอีกจำนวน 2 แห่ง คือ ทางหลวงหมายเลข 4 และทางหลวงหมายเลข 4303 เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักที่ใช้เดินทางระหว่างชุมชน เส้นทางระหว่างจังหวัด และเป็นเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ ในการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างมีการปรับพื้นที่ รื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง ตัดต้นไม้เพื่อเตรียมพื้นที่ในการก่อสร้าง จัดให้มีทางเบี่ยงในการสัญจรทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้เส้นทาง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบในการก่อสร้างได้ มีการรื้อถอนสิ่งกีดขวางของถนนโครงข่าย การนำเครื่องจักรเข้ามาขุดพื้นที่ก่อสร้างโดยใช้รถบรรทุกขนาดต่างๆ ในการขนส่งจะส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดในบริเวณที่มีกิจกรรมก่อสร้าง และเกิดขวางการจราจรบนถนนช่วงที่ติดกับถนนโครงข่าย ซึ่งหากไม่มีการจัดการจราจรที่ดีจะส่งผลให้มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุมากขึ้นด้วย ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กรมทางหลวงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านคมนาคมขนส่งอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง - ไม่มี

(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)
 ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
 หน้า 61/77



จิราภรณ์ อธิราชกุล
 (นางสาวจิตติธาดา ดำรงสุกิจ)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 อุบัติเหตุและความปลอดภัย (ต่อ)	ระยะดำเนินการ 1. รูปแบบของแนวเส้นทางโครงการเมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ ออกแบบเป็นทางระดับพื้นดิน มีช่องจราจรไปกลับฝั่งละ 4 ช่องจราจร มีการแบ่งทิศทางจราจรอย่างชัดเจน มีจุดกลับรถในบริเวณที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีป้ายเตือนและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทำให้ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับบริเวณจุดตัดระหว่างถนนโครงการและถนนท้องถิ่นจำนวน 33 จุด มีการออกแบบให้มีความปลอดภัย ทั้งนี้ การออกแบบดังกล่าวเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ ยังช่วยให้การคมนาคมสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบด้านบวกในระดับสูง 2. กิจกรรมการบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนของโครงการทำให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ จะช่วยให้การสัญจรมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น แต่ในกรณีที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หากไม่มีการปิดกั้นแยกพื้นที่ออกจากผิวจราจรตามปกติ หรือไม่ได้ติดตั้งป้าย/สัญลักษณ์เตือนต่างๆ หรือไฟส่องสว่าง/ไฟกระพริบไว้ก่อนถึงบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน อาจทำให้ผู้ใช้ทางสังเกตเห็นได้ไม่ชัดเจน นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวจะเกิดขึ้นบริเวณที่มีกิจกรรมการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเท่านั้น ซึ่งมีระยะทางสั้นๆ และใช้เวลาในการทำงานไม่นานนัก ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ	ระยะดำเนินการ 1. กรมทางหลวงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านคมนาคมขนส่งอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง	ระยะดำเนินการ - ไม่มี

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 62/77



จันทรา อิศรางกูร

(นางสาวจิตรลดา ดำรงสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบ สผ.1

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.5 ความปลอดภัยในสังคม	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กิจกรรมของหน่วยงานบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างที่ต้องเกี่ยวข้องคือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะเกิดเฉพาะในช่วงหลังเลิกงานหรือวันหยุดของพนักงานก่อสร้าง ประกอบไปด้วยการซื้อสินค้าจากร้านค้าในชุมชน ซึ่งหากบริษัทผู้รับเหมามีกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ เพื่อควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างรวมถึงการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด อาจส่งผลให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์แก่ประชาชนเกิดความรำคาญไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีผลกระทบด้านจิตใจ เช่น การทำเสียงดังในยามวิกาล เกิดมาจากการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานก่อสร้าง ตลอดจนมีการลักขโมยสิ่งของหรือทรัพย์สินในชุมชน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์คนงานก่อสร้างประมาณ 70 คน ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง <u>มาตรการเฉพาะบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง</u> 1. กรมทางหลวงจะต้องกำกับดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีบ้านพักคนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เรื่องมาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานที่พึงอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง ประกาศเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559 2. จัดให้มีรั้วทึบชั่วคราว เช่น แผ่นเหล็ก ความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยรอบพื้นที่บ้านพักคนงาน หรือจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ บริเวณบ้านพักคนงาน และทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ 3. บุคคลที่เข้าบ้านพักคนงาน ทุกคนต้องผ่านการตรวจโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) และต้องแสดงสิ่งติดตัวต่อเจ้าหน้าที่พนักงานต้องติดบัตรตลอดเวลา ห้ามพกพาอาวุธหรือวัตถุที่สามารถจัดให้เป็นอาวุธที่มีอำนาจทำลายเข้าในในพื้นที่บ้านพักคนงาน 4. กำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้างไม่เกิน 22.00 น. หากมีความจำเป็นต้องมีการซื้อพร้อมกันทั้งเวลาเข้า-ออกให้ชัดเจน 5. ต้องควบคุมไม่ให้คนงานในสังกัดดื่มสุราในบริเวณบ้านพักคนงาน แม้ว่า เป็นเวลาเลิกงานแล้ว เพื่อป้องกันเหตุวิวาท และห้ามไม่ให้คนงานเข้าไปในย่านที่พิกัดคือใกล้เคียง เพื่อป้องกันประชาชนหวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 63/77



จันทรา อิศรางกูร

(นางสาวจิตรลดา ดำรงสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.5 ความปลอดภัยในสังคม (ต่อ)		6. กรมทางหลวงจะต้องกำกับดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างให้ออกกฎระเบียบในที่พักคนงานก่อสร้าง เช่น ห้ามเล่นการพนัน ห้ามมีการทะเลาะวิวาท ห้ามขโมยทรัพย์สินของคนที่อยู่บริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งถ้าแรงงานก่อสร้างคนใดฝ่าฝืนกฎระเบียบจะได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ ปลดออกจากงาน ตามข้อบังคับของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง และกฎหมายแรงงาน (ได้แก่ พระราชบัญญัติแรงงาน ปี พ.ศ.2541) และในกรณีที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่รู้ภาษาไทย จะต้องจัดทำเอกสารให้เป็นภาษาของแรงงานต่างด้าวอื่นๆ เพื่อให้รับรู้และเข้าใจในกฎระเบียบในการทำงานที่ชัดเจน 7. กำหนดให้มีการตรวจสอบประวัติก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน โดยพนักงานจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการก่อเหตุอาชญากรรม หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 8. กรมทางหลวงจะต้องกำกับดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมไม่ให้คนงานในสังกัดเสพยาเสพติด หากตรวจพบให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย	
	ระยะดำเนินการ 1. กิจกรรมการบำรุงรักษาทางจะมีการใช้คนงานในจำนวนไม่มากนัก และส่วนใหญ่จะเป็นคนงานที่มีความชำนาญในลักษณะงานด้านการบำรุงรักษาทาง และจะเข้ามาทำงานแบบเข้าไป-เย็นกลับ ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับไม่มีผลกระทบ	ระยะดำเนินการ - ไม่มี	ระยะดำเนินการ - ไม่มี

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
หน้า 64/77



กิตติมา ตีระกิจ

(นางสาวจิตตรา ตีระกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบ สผ.1

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.6 สุขภาพ	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. การจัดเก็บขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง และสำนักงานควบคุมงานก่อสร้างบริเวณทางหลวงหมายเลข 4 กม.977+800 อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตึกกระบี่น้อย มีรถเก็บขยะมูลฝอยจำนวน 2 คัน ปัจจุบันมีปริมาณขยะที่เก็บรวบรวมได้ประมาณ 9.21 ตัน/วัน เมื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยจะถูกนำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ ซึ่งมีระบบกำจัดขยะมูลฝอยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากบ้านพักคนงาน ประมาณ 0.085ลบ.ม/วัน หรือ 0.085ตัน/วัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.92 ของปริมาณขยะปัจจุบันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีปริมาณเพิ่มไม่มากนักและเกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้น จะทำให้ภาระการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตึกกระบี่น้อยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และไม่เก็นศักยภาพในการจัดเก็บของทางเทศบาล ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบในระดับปานกลาง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง <u>มาตรการเฉพาะพื้นที่บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง</u> 1. ในการจัดตั้งบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างนั้นเสนอให้ประยุกต์ใช้มาตรฐาน และแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน ว.สท. E.I.T. Standard 1010-30) เพราะต้องการจัดบ้านพักคนงานก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในท้องถิ่นใกล้เคียง ทั้งนี้ กำหนดให้เป็นมาตรฐานบ้านพักคนงานก่อสร้างที่จะจัดให้มีในแต่ละแห่งรองรับคนงานประมาณ 200 คน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่/แห่ง โดยมาตรฐานบ้านพักคนงานก่อสร้างที่รายละเอียดดังนี้ 1.1 บ้านพักคนงานก่อสร้างขนาด 1 ชั้น จำนวน 5 หลัง หลังละ 20 ห้อง (หน้า-หลัง มีโรง 10 ห้อง) กำหนด ให้พัก 2 คน/ห้อง รวมพักได้ 40 คน/หลัง 1.2 ห้องส้วมจำนวน 20 ห้อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน (ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะสำหรับคนงานไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อ 10 คน) 1.3 มีพื้นที่อาบน้ำ-ล้างซักล้างจำนวน 2 แห่งพร้อมบ่อเก็บน้ำขนาด 4.8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 บ่อ ซึ่งเพียงพอเพียงพอ 1.4 จัดให้มีพื้นที่สำหรับการประกอบอาหารของคนงานก่อสร้าง 1.5 ร่องระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ พร้อมบ่อดักขยะหรือบ่อดักตะกอน	

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
หน้า 65/77



กิตติมา ตีระกิจ

(นางสาวจิตตรา ตีระกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.6 สุขาภิบาล (ต่อ)	2. การจัดการน้ำเสียจากบ้านพักคนงานก่อสร้าง และสำนักงาน ควบคุมงานก่อสร้าง มีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 13.6 ลบ.ม./วัน แม้จะมีปริมาณไม่มากนักแต่เนื่องจากบริเวณ พื้นที่ศึกษาของโครงการตั้งอยู่นอกพื้นที่การให้บริการของ โรงบำบัดคุณภาพน้ำของจังหวัดกระบี่ โดยการจัดการจะ ให้เอกชนในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการ ดังนั้น ปริมาณน้ำเสียที่ เกิดขึ้นถ้าไม่ได้รับการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกหลัก สุขาภิบาล น้ำเสียที่ไม่ได้รับการจัดการจะตกค้างในพื้นที่ ซึ่ง จะก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น และทำให้แหล่งน้ำเป็นแหล่ง เพาะเชื้อโรค ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ คนงานก่อสร้าง และเป็นผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ ชุมชนใกล้เคียงได้ หากในช่วงที่ฝนตกหนักน้ำเสียจะมีไหล ล้นออกสู่ภายนอก ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบ ในระดับปานกลาง	1.6 ถังรองรับและปล่อยประจําบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอกับคนงานก่อสร้าง พร้อมจุดพักขยะ เพื่อรอการขนย้ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.7 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ ติดตั้งประจําบ้านพัก คนงานก่อสร้างทุกหลังๆ ละ 8 ถัง 1.8 ป้ายภายในส่วนที่พักคนงานก่อสร้าง 1.9 จัดระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นอย่างเพียงพอ เช่น ไฟฟ้า น้ำอุปโภค- บริโภค เป็นต้น 1.10 การเตรียมทางเข้า-ออกที่พักคนงาน และสำนักงานควบคุม การก่อสร้าง รวมทั้งพื้นที่จอดรถและพื้นที่วางอื่นๆ ควรมีการปรับปรุง ให้มีความเสถียร เช่น โรยด้วยกรวด ปูลาดด้วยวัสดุที่ลดการเกิดฝุ่น ลดการชะล้างพังทลาย ตลอดจนให้มีการปลูกพืชคลุมดิน ถ้าสามารถ ดำเนินการได้ 2. การจัดการระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม กรมทางหลวงจะต้องจัดวาง ระบบระบายน้ำเป็นยํางดี ที่ระบบระบายน้ำเสียที่เกิดจากการชักล้าง ห้องนํ้า ห้องส้วม และระบบระบายน้ำฝนในพื้นที่สำนักงานฯ และ ที่พักคนงานก่อสร้าง โดยต้องคำนึงถึงขนาดชั้นของพื้นที่การซึม และ การไหลของของนํ้า ตลอดจนพื้นที่รับนํ้า ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิดน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ที่พัก ขณะเดียวกันต้องไม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ข้างเคียง โดยอาจ นำระบบการทํางนํ้ามาใช้ เช่น การสร้างบ่อพักนํ้าก่อนระบายออก	

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติการทางถนนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 66/77



จิตรลดา อังศิริกุล

(นางสาวจิตรลดา ตํารงสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.6 สุขาภิบาล (ต่อ)		3. เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้รื้อถอนอาคาร ห้องนํ้าห้องส้วม และระบบ บำบัดน้ำเสียออกจากพื้นที่ โดยก่อนการรื้อถอนให้ประสานตํารวจ ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสุบกาตะก่อนทั้งหมดก่อนการรื้อถอน เมื่อรื้อถอนอาคารและเครื่องประกอบออกหมดแล้ว ให้ทำความสะอาด พื้นที่ ฆ่าเชื้อโรคและปรับเปลี่ยนหน้าดินคืนสภาพพื้นที่เดิม <i>การจัดการขยะมูลฝอย</i> กรมทางหลวงต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดให้มีถังขยะแยกประเภท ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะ อันตราย ชนิดมีฝาปิด ความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร/ถัง ประเภทละ 1 ถัง จัดวางในหน่วยงานก่อสร้างอื่นๆนอกเหนือจากบ้านพักคนงาน คือ สำนักงาน ควบคุมการก่อสร้าง โรงเก็บวัสดุก่อสร้าง โรงเก็บเครื่องจักรกล โรงซ่อม เครื่องจักร โรงหล่อคอนกรีต และโรงผสมแอสฟัลติกคอนกรีต 2. จัดให้มีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ บริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บรวบรวมขยะในพื้นที่ที่หน่วยงานส่วน ท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการ เพื่อเข้ามาเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ไปกำจัดทุกวัน <i>การจัดการน้ำเสีย</i> กรมทางหลวงต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดให้เพียงพอ รวมทั้งจัดเตรียมน้ำใช้อย่างน้อย 98 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ที่พักคนงาน 1 แห่ง สำหรับคนงานก่อสร้าง ใช้ประจำวัน 2. จัดสร้างห้องนํ้า-ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และมีจำนวนเพียงพอ กับจำนวนคนงานก่อสร้างไว้ในบริเวณที่พักคนงาน พร้อมทั้งติดตั้งระบบ บำบัดน้ำเสียเรีจรูปประเภทถังแฉะ-ถังกรอง ไร้อากาศ เพื่อบำบัดน้ำ เสียให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก	

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติการทางถนนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 67/77



จิตรลดา อังศิริกุล

(นางสาวจิตรลดา ตํารงสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.6 สุขาภิบาล (ต่อ)		3. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียที่มีความสามารถบำบัดน้ำเสีย รองรับน้ำเสียรวม ไม่น้อยกว่า 78.4 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมทั้งติดตั้งบ่อตกไขมัน มีความสามารถรองรับน้ำเสีย น้ำทิ้งจาก ลานซักล้าง และห้องครัว ไม่น้อยกว่า 1.7 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 2 บ่อ/จุด ระยะเวลาเก็บ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับปริมาณน้ำเสีย ที่เกิดจากเจ้าหน้าที่และคนงาน 4. ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ และ ทำการสับตะกอนจากระบบบำบัดเป็นประจำทุกๆ 3 เดือน	
	ระยะดำเนินการ 1. กิจกรรมในระยะดำเนินการ เป็นการใช้ถนนโครงการสำหรับการ การคมนาคมขนส่ง ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบในระดับ ไม่มีผลกระทบ	ระยะดำเนินการ - ไม่มี	ระยะดำเนินการ - ไม่มี
5.7 ความสำคัญเฉพาะชุมชน	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กิจกรรมการก่อสร้าง ประกอบด้วย งานตัดพื้นดินไม้/ การขุดลอ และ การนำไม้ออกจากพื้นที่ งานก่อสร้างทาง ชั่วคราว/ทางเบี่ยงชั่วคราว งานก่อสร้างทางระบายน้ำ ชั่วคราว งานติดตั้ง/งานดินถม งานถมคันทาง งานขนย้าย ดิน/หิน และวัสดุ/ชิ้นส่วนงานก่อสร้าง งานขนย้ายวัสดุ/ ชิ้นส่วนงานก่อสร้าง งานก่อสร้างค่อมือ/ฐานราก/เข็มเจาะ และงานเชื่อมต่องานก่อสร้างทางยกระดับ งานก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ งานก่อสร้างสะพาน/ทางยกระดับ การก่อสร้าง โครงสร้าง และงานลาดยางผิวทาง เป็นต้น โดยผลกระทบ ที่เกิดขึ้น	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. วางแผนจัดการจราจรในช่วงเตรียมการก่อสร้าง และการก่อสร้าง ให้รัดกุม เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างให้เสร็จตามที่กำหนด เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความไม่สะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานที่ ที่มีความสำคัญเฉพาะชุมชนของประชาชน 2. ให้จัดทำเบี่ยงพื้นที่ก่อสร้าง ป้ายบอกทาง สัญญาณไฟเตือน และ ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกจุดตัดถนนในชุมชน พร้อมจัดเตรียม เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทาง ไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวก 3. กำหนดให้กรมทางหลวงปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และ ลดผลกระทบการคมนาคมขนส่งอย่างเคร่งครัด	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง - ไม่มี

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)
 ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
 หน้า 68/77



ลัษณฐา ติ่งสุกิจ
 (นางสาวจิตรลดา ตาร์งสุกิจ)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.7 ความสำคัญเฉพาะชุมชน (ต่อ)	ได้แก่ ปัญหาการจราจรติดขัดจากการปิดกั้นช่องทางเดินรถ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง เป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตลอด แนวเส้นทาง ซึ่งต้องใช้เส้นทางคมนาคมร่วมกับคนในชุมชน ที่เดินทางมาประกอบกิจกรรมทางศาสนา จำนวน 8 แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางด้านจิตใจ และประชาชน ที่เดินทางมายังตลาดเก่าที่อยู่ในชุมชนเมืองเก่าพัฒนา เพื่อจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ล้าบามากขึ้น ในช่วงที่มีการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากิจกรรมดังกล่าว จะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงที่มีการก่อสร้าง แต่เนื่องจากมีผลกระทบ ต่อชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่น ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบ ในระดับปานกลาง		
	ระยะดำเนินการ 1. กิจกรรมการคมนาคมขนส่งบนถนนของโครงการ ทำให้เกิด ความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการเดินทางมากขึ้น ทำให้คนในชุมชนที่เดินทางมาประกอบกิจกรรมทางศาสนา จำนวน 8 แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางด้านจิตใจ และประชาชนที่เดินทางมายังตลาดเก่าที่อยู่ในชุมชนเมือง เก่าพัฒนา เพื่อจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ สะดวกมากขึ้น ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบทางบวก ในระดับต่ำ	ระยะดำเนินการ - ไม่มี	ระยะดำเนินการ - ไม่มี

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)
 ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
 หน้า 69/77



ลัษณฐา ติ่งสุกิจ
 (นางสาวจิตรลดา ตาร์งสุกิจ)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.8 ผู้ใช้ทาง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กิจกรรมหลักของโครงการที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบ คือ ผู้ใช้ทาง คือ กิจกรรมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และกิจกรรมการขนส่งคนงานก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยเส้นทางที่คาดว่าจะใช้ขนส่ง ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 4 ทางหลวงหมายเลข 4303 แต่อย่างไรก็ตาม โครงการต้องจัดเตรียมมาตรการในการวางแผนการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้ทาง ระยะดำเนินการ 1. เมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ ถนนของโครงการจะถูกออกแบบเป็นทางระดับพื้นดิน ทางแยกยกระดับ และจุดกลับรถ โดยมีช่องจราจรไปกลับฝั่งละ 2 ช่องจราจร มีการแบ่งทิศทางจราจรอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีป้ายเตือนและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งส่งผลให้ประชาชนที่เดินทางบนทางหลวงของโครงการมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง และช่วยบรรเทาปัญหาจราจรคับคั่งบนโครงข่ายทางหลวงบริเวณพื้นที่โครงการ ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบทางบวกในระดับสูง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. กำหนดให้กรมทางหลวงปฏิบัติตามมาตรการมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคมนาคมขนส่งอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวก และปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ระยะดำเนินการ 1. กำหนดให้กรมทางหลวงปฏิบัติตามมาตรการมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคมนาคมขนส่งอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวก และปลอดภัยของผู้ใช้ทาง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง - ไม่มี ระยะดำเนินการ - ไม่มี

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
หน้า 70/77



จิรพร อัครสุกิจ
(นางสาวจิรพรลา ดำรงสุกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบ สผ.1

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.9 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. การทำงานของเครื่องจักรในการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน และความสั่นสะเทือน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางศาสนาของศาสนสถาน และแหล่งโบราณประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่อยู่ใกล้เคียง แนวเส้นทางโครงการ แต่จากผลการคาดการณ์ในระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง พบว่า ศาสนสถาน และแหล่งโบราณประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่อยู่ใกล้เคียง แนวเส้นทางโครงการ มีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีค่าระดับความสั่นสะเทือนอยู่ในระดับไม่สามารถรับรู้ได้ และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในทุกประเภทอาคาร ส่วนค่าระดับเสียง พบว่า บริเวณศาสนสถานและแหล่งโบราณประวัติศาสตร์และโบราณคดีส่วนใหญ่มีค่าระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นศาสนสถาน จำนวน 2 แห่ง ที่มีค่าระดับเสียงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ วัดควนสวาย และมัสยิดบ้านนาบอน ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับปานกลาง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ด้านคุณภาพอากาศ 1. กำหนดให้รถบรรทุกที่วิ่งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง 2. ทำการฉีดพรมน้ำโดยพื้นที่ก่อสร้างบริเวณเกาะกลางของถนนอย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากเศษดินต่างๆ ที่ขุดออกจากกิจกรรมการก่อสร้างคอมพิวเตอร์ทางยกระดับ 3. จำกัดพื้นที่เปิดหน้าดินเป็นช่วงๆ เพื่อลดการเปิดหน้าดินและโอกาสเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากพื้นที่ก่อสร้าง 4. ใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งดิน หรือวัสดุก่อสร้างให้มิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อป้องกันการตกหล่นและฟุ้งกระจายของดินจากรถบรรทุก 5. ซ่อมบำรุงและดูแลให้เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อควบคุม หรือลดการปล่อยมลพิษจากเครื่องยนต์เครื่องจักรต่างๆ ด้านเสียง 1. ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวลักษณะเป็นกำแพงกันเสียงแบบตั้งตรง วัสดุเป็นเหล็ก (Steel) ความสูงโดยรวม 2.5 เมตร บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการที่อยู่ใกล้แหล่งศิลปกรรมซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากเสียงที่เกินค่ามาตรฐานในระยะก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วัดควนสวาย และมัสยิดบ้านนาบอน โดยติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มงานก่อสร้าง แนวเส้นทางในช่วงนั้นๆ และให้หรือเคลื่อนย้ายพื้นที่หากการก่อสร้างในแต่ละช่วงแล้วเสร็จ เพื่อนำไปติดตั้งยังพื้นที่ก่อสร้างในช่วงต่อไป	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง - ไม่มี

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
หน้า 71/77



จิรพร อัครสุกิจ
(นางสาวจิรพรลา ดำรงสุกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.9 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี (ต่อ)		2. กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงในระดับที่ดัง กรมทางหลวงต้องเข้าประสานงานกับแหล่งศิลปกรรมที่อยู่ในระยะห่างไม่เกิน 100 เมตร จากพื้นที่ก่อสร้างล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อแจ้งรายละเอียดของลักษณะกิจกรรมการก่อสร้าง และวิธีป้องกันผลกระทบด้านเสียงที่เกินมาตรฐาน 3. หลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังที่มากในช่วงการประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญ หรือวันสำคัญทางศาสนาของแหล่งศิลปกรรมที่อยู่ในระยะห่างไม่เกิน 100 เมตร จากพื้นที่ก่อสร้าง ด้านความสัมพันธ์ 1. กำหนดให้กรมทางหลวงถ่ายรูปรายการที่สำคัญของแหล่งศิลปกรรมที่อยู่ในระยะห่างไม่เกิน 100 เมตร จากพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนโดยให้ดำเนินการก่อนการก่อสร้างโครงการ และให้ตัวแทนของแหล่งศิลปกรรมเก็บรูปถ่ายไว้ 1 ชุด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไข ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือน 2. วางแผนการใช้เส้นทางขนส่งอุปกรณ์การก่อสร้าง โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางของถนนที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งศิลปกรรม 3. หลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนที่มากในช่วงการประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญ หรือวันสำคัญทางศาสนาของแหล่งศิลปกรรมที่อยู่ในระยะห่างไม่เกิน 100 เมตร จากพื้นที่ก่อสร้าง 4. กำหนดให้ติดตั้งป้ายเตือนรถยนต์ห้ามใช้แตรหรือส่งเสียงดังบริเวณมัสยิดบ้านเหนือคลอง และมีลีดบูธลูฮิมาน เพื่อป้องกันเสียงดังรบกวนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของประชาชน	

(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 72/77



จิณพรดา ตังสุกิจ

(นางสาวจิณพรดา ตังสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.9 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี (ต่อ)		ด้านอื่นๆ 1. ก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ กำหนดให้ทางหลวงประสานสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช เพื่อชี้แจงแผนการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งขอคำแนะนำและข้อห่วงกังวลต่างๆ ต่อแหล่งศิลปกรรมที่อยู่โดยรอบพื้นที่ศึกษาโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ 2. ก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ กำหนดให้กรมทางหลวงขุดสำรวจดินด้วยการใช้หัวเจาะ (Auger Coring) บริเวณแนวเส้นทางโครงการ ช่วง กม.972+000 ถึง กม.974+000 จำนวน 2 หลุม เพื่อใช้เป็นตัวแทนในการตรวจสอบหลักฐานทางโบราณคดีบริเวณพื้นที่โครงการที่อยู่ใกล้แหล่งโบราณคดีเขาพระ และเรือขุดคลองกระปี่ใหญ่ (ศาลใต้หินขวาง) มากที่สุด 3. กำหนดให้ขณะดำเนินการก่อสร้างโครงการ หากพบหลักฐานทางโบราณคดีในพื้นที่ใดๆ จะต้องหยุดดำเนินการและรีบแจ้งต่อสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ทราบโดยทันที เพื่อทำการตรวจสอบหลักฐานและปฏิบัติตามหลักกฎหมายต่างๆ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป 4. ในกรณีที่กิจกรรมการก่อสร้างก่อให้เกิดการกีดขวางการเดินทางของประชาชนที่จะไปยังแหล่งศิลปกรรม กรมทางหลวงต้องดำเนินการจัดทำทางเบี่ยง และจัดทำป้ายบอกตำแหน่งแหล่งศิลปกรรม เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปยังแหล่งศิลปกรรมได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ กรมทางหลวงต้องทำการปรับปรุงเส้นทางที่อาจได้รับความเสียหายจากกิจกรรมการก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อนเปิดดำเนินการโครงการ	

(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565

หน้า 73/77




จิณพรดา ตังสุกิจ

(นางสาวจิณพรดา ตังสุกิจ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.9 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี (ต่อ)	ระยะดำเนินการ 1. กิจกรรมการคมนาคมขนส่งบนถนนโครงการ ถือเป็นกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ และความเสี่ยงสะเทือน โดยผลกระทบเกิดขึ้น เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาใช้เส้นทางโครงการ แต่จากผลการคาดการณ์ในระยะดำเนินการ พบว่า ศาลาและแหล่งโบราณประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่อยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการ มีค่าคุณภาพอากาศและเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ไม่สามารถรับรู้ได้ และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในทุกประเภทอาคาร ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ	ระยะดำเนินการ <u>ด้านคุณภาพอากาศ</u> 1. กรมทางหลวงประสานงานต่อสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ และสถานีตำรวจภูธรเหนือคลอง ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบโครงการในการตรวจจับยานพาหนะที่มีค่ามลพิษทางอากาศสูงกว่าเกณฑ์กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพอากาศที่อาจกระทบต่อประชาชนที่มายังแหล่งศิลปกรรมที่อยู่ใกล้เคียงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ <u>ด้านเสียง</u> 1. กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกั้นเสียงถาวรบริเวณเขตทางของถนนโครงการที่อยู่ใกล้แหล่งศิลปกรรม ตามผลการประเมินด้านเสียง <u>ด้านความเสี่ยงสะเทือน</u> 1. กรมทางหลวง ต้องควบคุมน้ำหนักบรรทุกของยานพาหนะที่จะเข้ามาใช้เส้นทางและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันแรงสั่นสะเทือนจากรถบรรทุกที่เกินค่ามาตรฐานไปกระทบต่อแหล่งศิลปกรรมที่อยู่ใกล้เคียง 2. กรมทางหลวง ต้องเข้าตรวจสอบและซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดเสียหายให้กลับมามีสภาพที่ดีไม่ก่อให้เกิดแรงกระแทกหรือการสั่นสะเทือนระหว่างล้อรถกับผิวทาง เพื่อป้องกันแรงสั่นสะเทือนไปกระทบต่อแหล่งศิลปกรรมที่อยู่ใกล้เคียง	ระยะดำเนินการ - ไม่มี



(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
หน้า 74/77


จิรพรดา ดั่งรัก
(นางสาวจิรพรดา ดำรงสุกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

**แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.10 สุนทรียภาพ	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 1. แนวเส้นทางโครงการรูปแบบระดับพื้น กิจกรรมการรื้อย้ายสิ่งกีดขวางต่างๆ จะมีวัสดุต่างๆ ถูกกองไว้ตามริมเขตทาง เกิดการรบกวนทางสายตา จากทัศนียภาพที่สกปรก เกะกะ ไม้ปาด เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม แต่เนื่องจากไม่พบพื้นที่หรืออาคารที่มีคุณค่าความงามเป็นพิเศษในบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งกิจกรรมการก่อสร้างนั้นจะเกิดผลกระทบชั่วคราวเฉพาะช่วงก่อสร้าง และกองวัสดุและเครื่องจักรที่วางไม่เป็นระเบียบในพื้นที่ก่อสร้างจะได้รับการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ 2. แนวเส้นทางโครงการรูปแบบทางยกระดับ แนวเส้นทางโครงการมีการก่อสร้างเป็นรูปแบบทางยกระดับ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณทางแยกตลาดเก่า กม.972+735 บริเวณจุดกลับรถหน้าเรือนจำ กม.976+800 และบริเวณทางแยกสนามบิน กม.981+000 ซึ่งในระยะก่อสร้างจะมีการก่อสร้างดอมอ การก่อสร้างฐานราก นอกจากความสูงของโครงสร้างทางยกระดับแล้วยังมีการก่อสร้างนั่งร้านเพื่อหล่อเสาบริเวณที่จะก่อสร้าง ก่อให้เกิดความสูงจากระดับพื้นดินเดิม โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างเกิดจากการ	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง <u>มาตรการเฉพาะพื้นที่</u> 1. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างทางยกระดับ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณทางแยกตลาดเก่า กม.972+735 บริเวณจุดกลับรถหน้าเรือนจำ กม.976+800 และบริเวณทางแยกสนามบิน กม.981+000 กำหนดให้ผู้รับก่อสร้างต้องติดตั้งกำแพงแนวรั้วที่ด้วยวัสดุผ้าใบที่บนแห่งเบรื่อรคอนกรีต ความสูงอย่างน้อย 2 เมตร เพื่อลดผลกระทบทางด้านทัศนียภาพต่อวัดคอนสยา ขุมขมเมืองเก่าพัฒนา หมู่ 11 บ้านนาออก หมู่ 12 บ้านคลองเนียง และหมู่ที่ 5 บ้านโล๊ะเปะเหนือ <u>มาตรการทั่วไป</u> 1. เศษวัสดุและดินไม่จากการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและสิ่งกีดขวางที่อยู่ในบริเวณเขตก่อสร้าง ให้กรมทางหลวงนำไปทิ้งในพื้นที่ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นกำหนด ไม่ปล่อยทิ้งไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ 2. การเก็บกองวัสดุก่อสร้างโครงการจะต้องจัดเก็บให้เรียบร้อย มีดินล้อมรอบ และมีผ้าใบปกคลุมให้มิดชิด เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ 3. หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องจัดให้มีการเก็บเศษวัสดุ เศษขยะ ทำความสะอาด และปรับสภาพพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้าง พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่ตั้งอาคารหน่วยก่อสร้างต่างๆ ให้เรียบร้อย ไม่ให้มีเศษวัสดุคั่งค้างทิ้งไว้ตามแนวเส้นทาง	ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง - ไม่มี


(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

พฤษภาคม 2565
หน้า 75/77


จิรพรดา ดั่งรัก
(นางสาวจิรพรดา ดำรงสุกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.10 สุนทรียภาพ (ต่อ)	มีโครงสร้างสูงที่จะลดทอนมุมมองเมื่อเห็นทางขึ้นทาง ส่วนผลกระทบจากกิจกรรมการก่อกองดิน กองหิน และวัสดุ ก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ รวมทั้งการขยับย้ายวัสดุก่อสร้างเข้า/ ออกพื้นที่ก่อสร้าง จะเกิดการรบกวนทางสายตา (Visual Disturbance) จากทัศนียภาพที่สกปรก เกะกะไม่น่าดู อย่างไรก็ตาม ไม่พบสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์/ วัฒนธรรม หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะเฉพาะหรือมีคุณค่า และความโดดเด่นตั้งอยู่บริเวณดังกล่าว และผลกระทบ จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในระหว่างก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง	4. กรมทางหลวงต้องกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาก่อสร้างให้ผู้รับเหมา รักษาความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ 5. กำหนดให้มีการจัดภูมิทัศน์ในพื้นที่เกาะกลางแล้วพื้นที่ข้างถนน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความสวยงามของท้องถิ่นตลอดแนวเส้นทาง โครงการ	
	ระยะดำเนินการ 1. แนวเส้นทางโครงการรูปแบบระดับพื้น เมื่อโครงการ แล้วเสร็จพื้นถนนจะมีขนาดกว้างขึ้น ส่งผลกระทบต่อ ทัศนียภาพที่ดูแข็งและลดคุณค่าของทัศนียภาพเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบหลักทางด้านทัศนียภาพ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม รองลงมาเป็นพื้นที่ชุมชน และสิ่งปลูกสร้างที่ พื้นที่ทรงไม่ได้อาศัยประโยชน์ และพื้นที่ ป่าไม้ ประกอบกับรูปแบบการพัฒนาโครงการเป็นการขยาย ถนนที่มีอยู่เดิม ทำให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้ทางสัญจร เป็นประจําเกิดความคุ้นชินกับทัศนียภาพตลอดแนวเส้นทาง โครงการ ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบในระดับต่ำ	ระยะดำเนินการ 1. กำหนดให้กรมทางหลวงดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และหญ้าที่ปลูกบริเวณ แนวเขตทางและเกาะกลางถนนให้มีสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ หากพบว่า มีพืชล้มตาย ต้องจัดให้มีการปลูกทดแทนหรือปลูกเสริม 2. มีการบังคับใช้กฎหมายห้ามการทิ้งขยะภายในเขตทาง เพื่อป้องกัน ความสกปรกและเอื้อะ รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา สองฟากแนวถนนโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านทัศนียภาพ	ระยะดำเนินการ - ไม่มี

(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงพฤษภาคม 2565
หน้า 76/77

จิรพร ดิเรกกิจ

(นางสาวจิรพร ดิเรกกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

แบบแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.10 สุนทรียภาพ (ต่อ)	2. แนวเส้นทางโครงการรูปแบบทางยกระดับ การประเมินผล กระทบต่อมุมมองทางด้านทัศนียภาพจากจุดสังเกตที่อยู่ใกล้ โครงสร้างทางยกระดับทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณทางแยก ตลาดเก่า กม.972+735 บริเวณจุดกลับรถหน้าเรือนจำ กม.976+800 และบริเวณทางแยกสนามบิน กม.981+000 จะพิจารณาระยะทางที่ทำให้มุมมองที่ตำแหน่งสูงสุด ของโครงการเท่ากันหรือเกินกว่า 45 องศา จะทำให้ผู้มอง รู้สึกถูกบดบัง (Walter Bor and John Roberts, 1972) เมื่อเทียบกับระดับมุมมองจากสายตาของมนุษย์ที่มีความสูง โดยเฉลี่ย 1.50 เมตร เมื่อมองไปที่โครงสร้างทางยกระดับ โดยพบว่า แหล่งรับผลกระทบทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ วัดควนสวาย ชุมชนเมืองเก่าพัฒนา หมู่ 11 บ้านนาออก หมู่ 12 บ้าน คลองเมือง และหมู่ที่ 5 บ้านโล๊ะโปะเหนือ มีมุมมองจากจุด สังเกตเมื่อมองไปยังตำแหน่งสูงสุดของโครงสร้างทาง ยกระดับ คิดเป็นมุม 0.61 - 12.22 องศา ดังนั้น จึงกำหนด ผลกระทบในระดับต่ำ		

(นายสมบุญ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงพฤษภาคม 2565
หน้า 77/77

จิรพร ดิเรกกิจ

(นางสาวจิรพร ดิเรกกิจ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด

ภาคผนวก ข

หนังสืออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมทางหลวง



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

สนก. เลขที่รับ 21239-วันที่ 26/09/64	กรมทางหลวง
กม. เลขที่รับ 2193 วันที่ 26 ก.ย. 64	เลขที่ 2567 956 83
ค. เลขที่รับ 8679 วันที่ 26 ก.ย. 64	วันที่ 26 ก.ย. 2567
	เวลา 10.00 น.

ส่วนราชการ...สำนักแผนงาน กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ ๒๖๕๐๕ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๓๗/๗
 ที่...สผ.๑๗/๓๗/๖๔ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗
 เรื่อง...รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๑) เรียน อทล. ผ่าน รทว. ๒๖ ก.ย. 2567

(นายปิยพงษ์ จิวมนกุลไพศาล)

ตามหนังสือสำนักแผนงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๗/ว๔๐๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ แจกมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติกรณีรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นประกอบการศึกษาของคณะรัฐมนตรีไว้เดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี ให้ดำเนินโครงการตามกฎหมายเป็นผู้พิจารณาหากเห็นว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ หรืออนุญาต หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี รับจัดแจ้งปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อทราบ นั้น

สำนักแผนงาน ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring) โครงการทางหลวงที่มีการจัดทำรายงาน EIA ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คชก./กก.วล. ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการแล้ว พบว่า มีโครงการทางหลวงที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการไปจากในรายงาน EIA ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจาก คชก./กก.วล. จึงเข้าข่ายต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
๒. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๘๑ สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี
๓. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗ สายกรุงเทพ - บ้านฉาง (ช่วงพัทยา -

มาบตาพุด)

๔. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๒ ตอน บางควาย - เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) จ. ฉะเชิงเทรา

สามารถสรุปสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการได้ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	วัน/เดือน/ปี ที่ รายงาน EIA ได้รับความ เห็นชอบ (คชก./กก.วล.)	สถานะปัจจุบัน ของโครงการ	สถานะปัจจุบัน ของการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	สรุปรายละเอียด สาระสำคัญที่ เปลี่ยนไปจาก รายงาน EIA	ผลกระทบต่อ สาระสำคัญ ของการ ประเมินผล กระทบใน รายงาน EIA	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้าง ทางหลวง หมายเลข ๔ สายสามแยก ปลาลัง - อ.เหนือคลอง จ.กระบี่	คชก. มีมติ ให้ความเห็นชอบ ต่อรายงาน EIA เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง	ติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ล่าสุด โดยใช้ งบประมาณ เพิ่มเติมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (มีนาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)	๑. การเปลี่ยนแปลง รูปแบบการก่อสร้าง จำนวน ๒๐ จุด ๒. การเปลี่ยนแปลง มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสี่ยง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำผิวดิน และ นิเวศวิทยาทางน้ำ	ไม่กระทบต่อ สาระสำคัญของ การประเมินผล กระทบใน รายงาน EIA	รายละเอียด ปรากฏใน เอกสารแนบ ๒
๒	โครงการทาง หลวงพิเศษ ระหว่างเมือง หมายเลข ๘๑ สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี	กก.วล. มีมติ ให้ความเห็นชอบ ต่อรายงาน EIA เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙	อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง	อยู่ระหว่างติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม โดยใช้ งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (มีนาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๘)	๑. การเปลี่ยนแปลง รูปแบบก่อสร้าง จำนวน ๓๒ จุด ๒. การเปลี่ยนแปลง ระบบด้านเก็บค่าผ่าน ทาง จำนวน ๗ จุด	ไม่กระทบต่อ สาระสำคัญ ของการ ประเมิน ผลกระทบใน รายงาน EIA	รายละเอียด ปรากฏใน เอกสารแนบ ๒
๓	โครงการทาง หลวงพิเศษ ระหว่างเมือง หมายเลข ๗ สายกรุงเทพ - บ้านฉาง (ช่วง พัทยา - มาบตา พุด)	กก.วล. มีมติ ให้ความเห็นชอบ ต่อรายงาน EIA เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗	เปิดใช้งาน	อยู่ระหว่างติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม โดยใช้ งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (มีนาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๘)	ก่อสร้างจุดพักรถ เพิ่มเติม จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ จุดพักรถ มาบตาพุดฝั่งขาเข้า กม.๑๑๘+๗๐๐ และ ขาออก กม. ๑๑๙+๓๐๐ การปรับปรุง ประสิทธิภาพและ การควบคุมทางเข้า- ออก บริเวณถนน เชื่อมต่อ ช่วงห้วย ใหญ่ - บ้านอำเภอ	ไม่กระทบต่อ สาระสำคัญของ การประเมิน ผลกระทบใน รายงาน EIA	รายละเอียด ปรากฏใน เอกสารแนบ ๒
๔	โครงการก่อสร้าง ทางหลวง หมายเลข ๓๗๐๒ ตอน บางควาย-เขาดิน (สะพานข้าม แม่น้ำบางปะกง) จ. ฉะเชิงเทรา	คชก. มีมติ ให้ความเห็นชอบ ต่อรายงาน EIA เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง	อยู่ระหว่างติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม โดยใช้ งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (มิถุนายน ๒๕๖๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๗)	มีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการก่อสร้าง จำนวน ๒ จุด ได้แก่ รูปแบบของ โครงสร้างสะพาน และ รูปแบบ โครงสร้างชั้นทาง	ไม่กระทบต่อ สาระสำคัญของ การประเมินผล กระทบใน รายงาน EIA	รายละเอียด ปรากฏใน เอกสารแนบ ๒

สำนักแผนงาน ได้พิจารณาแล้ว พบว่า การเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบไปจากในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจาก คชก./กก.วล. และเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA จึงขอเสนอผลการพิจารณาดังกล่าวเพื่อทราบ และเห็นควรจัดทำสำเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมส่งให้ สผ. เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา




(นายสืบพงษ์ โพศลวัฒนา)
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน

๒) เรียน

พล.อ.


- เห็นชอบตามเสนอ
- ดำเนินการต่อไป

สำนักแผนงาน
เลขที่รับ..... ๓๐๐๕๖
วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๕.๐๒


(นายสืบพงษ์ โพศลวัฒนา)
อธิบดีกรมทางหลวง
๒๖ ก.ย. ๒๕๖๗

๓) เรียน พล.อ.

- เรียนทราบและดำเนินการ


(นายสืบพงษ์ โพศลวัฒนา)
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

ภาคผนวก ค

หลักฐานอ้างอิงต่างๆ ที่เป็นหลักฐานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ค-1

เอกสารการประชุมหารือ

รายงานการหาหรือการปฏิบัติตามมาตรการฯ วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2567
ณ ห้องประชุมสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง
โครงการทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง ตอน 1

รายงานการประชุม
การหารือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง
โครงการทางหลวงหมายเลข 4 สามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง ตอน 1
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

กรมทางหลวง

- | | | | |
|----|-----------------|--------------|---|
| 1. | นางสาวธนิศา | วิทยานุโรจน์ | นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักแผนงาน |
| 2. | นายมนุชาธิป | เจริญสวัสดิ์ | นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักแผนงาน |
| 3. | นายไพฑูรย์ | บุญล้นเลื่อน | นายช่างโครงการฯ ตอน 1 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 |
| 4. | นายวิศิษฐ์ | สุรกิจ | นายช่างโครงการฯ ตอน 2 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 |
| 5. | นายศฤงคาร | ชูไชยยัง | ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ ตอน 1 สำนักก่อสร้างที่ 1 |
| 6. | นายศุภชัย | นิลมนี | ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ ตอน 2 สำนักก่อสร้างที่ 1 |
| 7. | นางสาวทิพย์วรรณ | โภชนาหาร | เจ้าหน้าที่โครงการฯ ตอน 1 |

ผู้รับเหมาก่อสร้าง

- | | | | |
|----|----------|-------|---|
| 1. | นายพงศธร | โสการ | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บริษัท ซอยส์ซีฟพอร์ทติ้ง จำกัด |
|----|----------|-------|---|

บริษัท เอเซีย แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา)

- | | | | |
|----|--------------|---------------|-----------------------------|
| 1. | นางรังษิยา | กมลพนัส | ผู้จัดการโครงการ |
| 2. | นางสาวพิศสมร | เหลื่องทองคำ | ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม |
| 3. | นายดนุสรณ์ | พงษ์แสงจันทร์ | นักวิชาการสิ่งแวดล้อม |

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

ที่ปรึกษาได้นำเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหารือประเด็นปัญหาและอุปสรรค ในงานก่อสร้าง โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ขอให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม หากมาตรการใดไม่สามารถปฏิบัติได้จริง อาจมีการปฏิบัติตามมาตรการทดแทนอื่น ซึ่งสามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน
2. โครงการ ทั้ง 2 ตอน ได้ขยายสัญญาการก่อสร้างเพิ่มเติม เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคติดขัด กิจกรรมก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้
 - โครงการ ตอน 1 เดิมสิ้นสุดสัญญาก่อสร้างในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2568 โดยคาดการณ์ว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568
 - โครงการ ตอน 2 เดิมสิ้นสุดสัญญาก่อสร้างในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2568 โดยคาดการณ์ว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2568
3. โครงการ ทั้ง 2 ตอน ปัจจุบันดำเนินการกิจกรรมก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานดินแล้วเสร็จ จึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านทรัพยากรดิน อย่างไรก็ตาม ได้ดำเนินการฉีดพรมน้ำ ล้างผิวถนน และปิดคลุมวัสดุก่อสร้างอยู่เสมอ เพื่อลดผลกระทบของฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสร้าง
4. ระหว่างที่มีการดำเนินการกิจกรรมก่อสร้างที่ผ่านมา ยังไม่พบข้อร้องเรียนด้านระดับเสียง และความสั่นสะเทือน
5. โครงการ ตอน 2 ได้ดำเนินการล้อมย้ายต้นพญาสัตบรรณ จำนวน 4 ต้น บริเวณที่ต้องปรับปรุงเกาะกลางถนน ไปปลูกในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 17
6. กิจกรรมรื้อถอนสะพานเดิม ยังไม่แล้วเสร็จ 1 แห่ง ในพื้นที่โครงการ ตอน 1 คือ สะพานคลองเนียง (กม.976+512) ด้านขวาทางความยาว 17 เมตร เนื่องจากปัจจุบันใช้เป็นทางเบี่ยงจราจรในกิจกรรมก่อสร้างสะพานคลองเนียง (กม.976+512)
7. การขนส่งวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ (ชิ้นส่วนสะพานข้ามแยก) โครงการ ตอน 1 ขนส่งจากแหล่งผลิตวัสดุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มายังพื้นที่โครงการ ตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. สำหรับโครงการ ตอน 2 แหล่งผลิตวัสดุอยู่ในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง และขนย้ายมายังพื้นที่โครงการนอกช่วงเวลาเร่งด่วน
8. เมื่อการก่อสร้างระบบระบายน้ำของโครงการแล้วเสร็จ ไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่โครงการ
9. ทางลอดสัตว์ (Underpass) สามารถก่อสร้างได้จริง ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยมีบริเวณการก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณ กม.978+500 ปรับปรุงอาคารระบายน้ำให้มี Concrete Ditch Lining เพื่อให้สัตว์ไต่ข้ามได้ และบริเวณ กม.979+108 ปรับปรุงโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ บริเวณคอสะพานข้ามคลองกระปี่น้อยให้สัตว์สามารถเดินข้ามได้
10. สะพานข้ามสัตว์เรือนยอด (Canopy Bridge) ที่สามารถก่อสร้างได้จริง ได้แก่ กม.974+629 และ กม.983+545 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการเซ็นสัญญาแก้ไขรูปแบบก่อสร้าง
11. แผนปฏิบัติการด้านทัศนียภาพและการเพิ่มคุณค่าทางสุนทรียภาพ โครงการ ทั้ง 2 ตอน ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เนื่องจากไม่มีงบประมาณปรับปรุงทัศนียภาพอยู่ในสัญญาก่อสร้างครั้งนี้

เลิกประชุม เวลา 14.00 น.



ภาพที่ 1 บรรยากาศการหารือ

ลงพื้นที่โครงการ เวลา 14.30 น.



ภาพที่ 2 บรรยากาศการลงพื้นที่โครงการ

นายธนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวธนิศา วิชญาณุโรจน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม


ค-2

ผลการสอบถามความคิดเห็นของชุมชนต่อรูปแบบการก่อสร้าง
องค์ประกอบโครงการ

แบบแสดงความคิดเห็นต่อการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง



- 1) บริเวณ ก่อสร้าง..... กม. 9+1 + 5+2.030
1.1) รายละเอียดท่อระบายน้ำปัจจุบัน ท่อ 2-Ø 1.00 x 33.00 M
1.2) รูปแบบการปรับปรุงท่อระบายน้ำ..... ก่อสร้างเป็น Box Culvert ท่อ 1-(2.40 x 2.40) x 37.00 M

2) ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ตามรายละเอียดข้อ 1)

☐ ยินยอมให้ก่อสร้าง
☒ ไม่ยินยอมให้ก่อสร้าง เนื่องจาก ก่อสร้างแล้ว รบกวนการสัญจร
ซึ่งได้สร้างแล้วแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น และยังไม่สามารถใช้งานได้
นี่คือปัญหาของโครงการ และยังไม่สามารถใช้งานได้
ส่วนปัญหาอื่น ๆ ที่ยังไม่สามารถใช้งานได้
ได้ทำแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้
ได้ทำแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้
ได้ทำแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้

3) ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อผู้ให้สัมภาษณ์




เอกสารประกอบการสัมภาษณ์: รูปแบบการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ

แบบแสดงความคิดเห็นต่อการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง



- 1) บริเวณ ก่อสร้าง..... กม. 9+2 + 14+1.184
1.1) รายละเอียดท่อระบายน้ำปัจจุบัน Box Culvert 3-(3.00 x 2.70)
1.2) รูปแบบการปรับปรุงท่อระบายน้ำ..... Box Culvert 3-(3.60 x 3.60)

2) ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ตามรายละเอียดข้อ 1)

☐ ยินยอมให้ก่อสร้าง
☒ ไม่ยินยอมให้ก่อสร้าง เนื่องจาก.....
.....
.....
.....
.....
.....

3) ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อผู้ให้สัมภาษณ์



เอกสารประกอบการสัมภาษณ์: รูปแบบการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ

แบบแสดงความคิดเห็นต่อการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง



- 1) บริเวณก่อสร้าง..... กม. ๑๔๒ + ๔๒๕.๓๔๕
- 1.1) รายละเอียดท่อระบายน้ำปัจจุบันท่อ 1-๑ 1.๐๐ N-
- 1.2) รูปแบบการปรับปรุงท่อระบายน้ำ Box Culvert 2-(2.10x1.80)

2) ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ตามรายละเอียดข้อ 1)

☐ ยินยอมให้ก่อสร้าง

☒ ไม่ยินยอมให้ก่อสร้าง เนื่องจาก.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



เอกสารประกอบการสัมมนาฯ: รูปแบบการก่อสร้างอาคาร

แบบแสดงความคิดเห็นต่อการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง



- 1) บริเวณก่อสร้าง..... กม. ๑๔๒ + ๔๒๕.๓๔๕
- 1.1) รายละเอียดท่อระบายน้ำปัจจุบันท่อ 1-๑ 1.๐๐ ม.
- 1.2) รูปแบบการปรับปรุงท่อระบายน้ำ Box Culvert 2-(2.10x1.80)

2) ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ตามรายละเอียดข้อ 1)

☐ ยินยอมให้ก่อสร้าง

☒ ไม่ยินยอมให้ก่อสร้าง เนื่องจาก.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อผู้ให้สัมภาษณ์



เอกสารประกอบการสัมมนาฯ: รูปแบบการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ

ทางเชื่อมสำหรับสัตว์ป่า

แบบแสดงความคิดเห็นต่อการก่อสร้างทางลอดสัตว์

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง



1) บริเวณ ก่อสร้าง..... กม. 9.74 + 490 000
☐ ขนาด 0.4 x 0.8 เมตร ☒ ขนาด 1.2 x 1.2 เมตร

2) ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างทางลอดสัตว์ ตามรายละเอียดข้อ 1)
☐ ยินยอมให้ก่อสร้าง
☒ ไม่ยินยอมให้ก่อสร้าง เนื่องจาก.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3) ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



เอกสารประกอบการสัมภาษณ์: รูปแบบการก่อสร้างทางลอดสัตว์

แบบแสดงความคิดเห็นต่อการก่อสร้างทางลอดสัตว์

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง



1) บริเวณ ก่อสร้าง..... กม. 9.74 + 490.000
☐ ขนาด 0.4 x 0.8 เมตร ☒ ขนาด 1.2 x 1.2 เมตร

2) ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างทางลอดสัตว์ ตามรายละเอียดข้อ 1)
☐ ยินยอมให้ก่อสร้าง
☒ ไม่ยินยอมให้ก่อสร้าง เนื่องจาก.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3) ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อผู้สัมภาษณ์



เอกสารประกอบการสัมภาษณ์: รูปแบบการก่อสร้างทางลอดสัตว์

แบบแสดงความคิดเห็นต่อการก่อสร้างทางลอดสัตว์
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง



- 1) บริเวณ ก่อสร้าง..... กม. 9+78 + 109.000
☒ ขนาด 0.4 x 0.8 เมตร ☐ ขนาด 1.2 x 1.2 เมตร
- 2) ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างทางลอดสัตว์ ตามรายละเอียดข้อ 1)
☐ ยินยอมให้ก่อสร้าง
☒ ไม่ยินยอมให้ก่อสร้าง เนื่องจาก.....

3) ความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ : รูปแบบการก่อสร้างทางลอดสัตว์

แบบแสดงความคิดเห็นต่อการก่อสร้างทางลอดสัตว์
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง



- 1) บริเวณ ก่อสร้าง..... กม. 9+79 + 109.000
☒ ขนาด 0.4 x 0.8 เมตร ☐ ขนาด 1.2 x 1.2 เมตร
- 2) ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างทางลอดสัตว์ ตามรายละเอียดข้อ 1)
☐ ยินยอมให้ก่อสร้าง
☒ ไม่ยินยอมให้ก่อสร้าง เนื่องจาก.....


3) ความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อผู้สัมภาษณ์



เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ : รูปแบบการก่อสร้างทางลอดสัตว์



ที่ คค ๐๕๐๖.๑๘๗๙

ทำอาภาคารกระบี่
อำเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๓๐

110 พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง: การก่อสร้างทางลัดข้าม CANOPY BRIDGE กม.๕๕๐+๐๖๗.๐๐๐

เรียน
 ผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างฯ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอนที่ ๒

เรื่องตำแหน่งก่อสร้างทางใต้ข้าม
หนังสือที่ คค ๖๑๑๓๓ วพ. ๑๒/๓๗.๑๖๕๖๕/๒๕๔

CANOPY BRIDGE ๓๓,๔๘๐+๐๖๗,๐๐๐ คนวันที่ ๓๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง เรื่อง คำแห่งการก่อสร้างตัวข้าม CANOPY BRIDGE กม.๕๘๐+๐๖๗.๐๐๐ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๕ สายสามแยกปาดัง - อ. เหนือคลอง ดอนที่ ๖ ๖ จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการก่อสร้างทางส้วตัวข้าม CANOPY BRIDGE ที่ กม.๕๘๐+๐๖๗.๐๐๐ มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ซึ่งทำอากาศยานกระบี่ ความละเอียดแจ้งแล้ว

ทำอาภาคารยานกระบี่ให้พ้นจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม CANOPY BRIDGE ในพื้นที่ดังกล่าว จะเกิดผลกระทบกับกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องจากทำอาภาคารยานกระบี่ มีมาตรการการ คำนึงการป้องกันอันตรายที่เกิดจากสัตว์ (Wildlife Hazard Management) ตามคู่มือการดำเนินงาน สมรภูมิทำอาภาคารยานกระบี่ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายจากสัตว์ที่จะเกิดผลกระทบโดยตรง การขึ้น-ลงของอาภาคารและความปลอดภัยในคืนอื่นกับทำอาภาคารยานกระบี่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

14 June 2011

(นายเรืองยุทธ นิตยานนท์)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย รักษาการแทน

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่

Ungheri e tedeschi - 610

แบบแสดงความคิดเห็นต่อการก่อสร้างทางลอดสัตว์

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปลาลัง-อ.เหินฮอคลอง

५५

1) บริเวณก่อสร้าง... ๗๗. ๑๔๒ + ๓๖๓,๐๐๐

ขนาด 0.4 x 0.8 เมตร

☒ ขนาด 1.2 x 1.2 เมตร

2) ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างทางลอดสัตว์ ตามรายละเอียดดังข้อ 1)

□ ยินยอมให้ก่อสร้าง


[illegible]

3) ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ลงชื่อผู้ให้สัมภาษณ์

เอกสารประกอบการสัมมนา: รูปแบบการก่อสร้างทางลอดสัตว์

จุดกลับรถบริเวณโรงเรียนสังข์ทองวิทยา



ที่ สท ๑๘๘ / ๒๕๖๖

โรงเรียนสิงห์ทองวิทยา ๕๕ หมู่ ๒
ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๓๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาขอเปิดและปิดจุดกลับรถบริเวณหน้าโรงเรียนสิงห์ทองวิทยา

๑) เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือแสดงความเห็นเปิดและปิดจุดกลับรถบริเวณหน้าโรงเรียนสิงห์ทองวิทยา จำนวน ๑ ฉบับ

๒. บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจุดกลับรถ

หน้าโรงเรียนสิงห์ทองวิทยา

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมทางหลวง ได้ดำเนินโครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนสามแยกปลาย - อำเภอเหนือคลอง โดยส่วนของการก่อสร้างฯ ตอน ๒ ระหว่าง กม. ๔๗๗ + ๖๒๕.๐๐๐ - กม. ๔๘๘+๕๔๔.๐๐๐ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และจุดสิ้นสุดโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ (บริเวณสามแยกเหนือคลอง) ซึ่งการดำเนินการโครงการฯ ตอน ๒ นี้ ทางสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ได้ทำการปรับปรุงจุดกลับรถบริเวณหน้าโรงเรียนสิงห์ทองวิทยา เพื่อให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ดังนี้

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยสำนักก่อสร้างทางที่ ๑ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนสามแยกปลาย - อำเภอเหนือคลอง ตอน ๑ และตอน ๒ โดยมีหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่อำเภอเหนือคลองเป็นจำนวนมากที่เข้าร่วมประชุม ได้มีการชี้แจงและแสดงเหตุผลประกอบ ที่มีความประสงค์ให้จุดกลับรถบริเวณหน้าโรงเรียนสิงห์ทองวิทยาย้ายไปรูปแบบเดิม ดังนี้

๑. โรงเรียนมีผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากร จำนวน ๔,๐๐๒ คน นักเรียนจำนวน ๓,๕๐๗ คน คิดเป็น ๘๒.๓๔ % มีภูมิลำเนาที่ต้องให้จุดกลับรถ การจราจรติดขัด โดยเวลาที่มีการจราจร เข้า - ออก ของโรงเรียน จำนวนมากจะมี ๓ ช่วง คือ

เช้า เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๑๕ น.
บ่าย เวลา ๑๕.๓๐ น.
เย็น เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๑๗.๑๕ น.

ซึ่งแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที และทางโรงเรียนเคยได้มีการทดลองระบบรถ ในกรณีไม่มีจุดกลับรถหน้าโรงเรียน ปรากฏว่าใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง หรือเกินกว่า ๒ ชั่วโมง และรับทราบว่ามีนักเรียนคนสุดท้ายที่ออกจากโรงเรียนเดินทางประมาณ ๔ หมู่

๒. รถรับ-ส่งนักเรียนขนาดใหญ่ ปัจจุบันเมื่อได้รับสัญญาณจากตำรวจจราจรสามารถเคลื่อนรถจากโรงเรียนข้ามถนนไปเพื่อพำนักได้เลย

๓. หากมีการย้ายจุดกลับรถบริเวณที่ออกจากโรงเรียนและอยู่ตรงถนนทางหลวงจะวิ่งมา ๒-๓ เลน เมื่อถึงจุดกลับรถจะเหลือเลนเดียว (รถบัสจะต้องใช้ ๒ เลนในการกลับรถ) เป็นการบีบช่องจราจรจะทำให้การจราจรติดขัด

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการจราจรและยังให้มีความปลอดภัย โดยลดผลกระทบต่าง ๆ และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอนาคต ทางโรงเรียนและประชาชน จึงมีแนวทางการปรับปรุงคือ ขอให้ออกแบบปรับปรุงอุปกรณ์ที่สามารรถ เปิด-ปิด เกาเหลาได้ เพื่อให้สามารถให้จุดกลับรถบริเวณหน้าโรงเรียนสิงห์ทองวิทยา เปิดและปิดเป็นเวลา ๓ ช่วงเวลา คือ เข้า เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๑๕ น., บ่าย เวลา ๑๕.๓๐ น. และเย็น เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๑๗.๑๕ น.) แต่ทั้งนี้ในการเปิดใช้จุดกลับรถจะเป็นเปิด-ปิด โดยตำรวจจราจร และขณะที่ใช้จุดกลับรถนั้นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอยู่ปฏิบัติงานที่ตลอดเวลา ซึ่งการ เปิด-ปิด จุดกลับรถทางโรงเรียนและสถานตำรวจจะขอรับผิดชอบและดูแลการเปิดใช้ตามเวลาที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้แนบบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจุดกลับรถหน้าโรงเรียนสิงห์ทองวิทยามาด้วยแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางได้รับความอนุเคราะห์จากกรมทางหลวง ขอขอบคุณไว้เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีร์ สังข์สัญญา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์ทองวิทยา

โครงการรายงานแบบไปรษณีย์
- อ.เหนือคลอง ต.อ. ๒
เลขที่รับ
วันที่
เวลา

ธุรการ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๖๕๑๙๐๕-๑๐
ผู้อำนวยการ ๐๗๕-๖๕๑๖๖๖๕

ที่ สท.ค.๑๗/ว.ท.ท.ท. ๑(สท)/๕๕๕ ๒๖ กค ๕๕๖๖


๒) เรียน ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา - อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
- ๗๐/๖๕๑๖๖๖๕
- ๗๐/๖๕๑๖๖๖๕
- ๗๐/๖๕๑๖๖๖๕

(นายธีร์ สังข์สัญญา จันทวงศ์)

นายธีร์ สังข์สัญญา จันทวงศ์

ผอ.ท.ท. ๑

๒๕ กค ๕๕๖๖



ที่ ดช ๐๐๒๓.๓(กบ).๗/ ๕.๖.๖๓

สถานีตำรวจภูธรเหนือคลอง
๒๔ ถนนเทศบาล ๔ หมู่ที่ ๒
ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่ ๘๑๓๐๐

บัญชีรายชื่อ

ผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจุดกลับรถหน้าโรงเรียนสังกัดของวิทยา

๒๑

กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เสนอความเห็นเปิดและปิดจุดกลับรถบริเวณหน้าโรงเรียนสังกัดของวิทยา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดของวิทยา

ตามหนังสือโรงเรียนสังกัดของวิทยา ที่ สท. ๑๘๗/๒๕๖๖ ลง ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ พิจารณาเห็นเปิดและปิดจุดกลับรถหน้าโรงเรียนสังกัดของวิทยา ตามที่กรมทางหลวง ได้ดำเนิน
โครงการก่อสร้างงานทำทางก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนที่ ๒ ระหว่าง หลักกิโลเมตรที่ ๕๗๗ + ๖๒๕.๐๐๐
หลักกิโลเมตรที่ ๕๘๔+๕๔๔.๐๐๐ (พื้นที่กระเบื้องน้อย ถึง สานแยกเหนือคลอง-เขาพนม) ซึ่งทางโรงเรียนมีความประสงค์
และเสนอแนวทางการปรับปรุงอุปกรณ์การเปิด-ปิดเกาะกลางเสนอให้เปิดและปิดเป็นเวลา ๓ ช่วง คือ ช่วงเช้า
เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๑๕ นาฬิกา ช่วงบ่าย เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา และช่วงเย็น เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๗.๑๕ นาฬิกา นั้น

สถานีตำรวจภูธรเหนือคลอง ได้พิจารณาแล้วเห็นถึงความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน และความปลอดภัยในการ
รณรงค์ส่งเสริมเด็กนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง จึงมีความเห็นขอเสนอขอทางโรงเรียน และพร้อมจัด
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ณ บริเวณดังกล่าว
ตามเวลาที่ได้เสนอเปิดและปิดข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท

(สุวิทย์ อุ่นเสียม)

รองผู้กำกับกองป้องกันปราบปราม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเหนือคลอง

น.ส.สก.เหนือคลอง
โทร./โทรสาร ๐๗๕๖๑๘๘๘

[illegible][illegible]

จำนวน	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน

ที่	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ลวยมือชื่อ	หมายเหตุ

ที่	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

ที่	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

ที่	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

ที่	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

ที่	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
[Redacted Content]				

ที่	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
[Redacted Content]				

ที่	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
[Redacted Content]				

ที่	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
[Redacted Content]				

ที่	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

ที่	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

ที่	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

ที่	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

ที่	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
[Redacted]				

ที่	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
[Redacted]				

ที่	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
[Redacted]				

ที่	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
[Redacted]				

ที่	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
-----	-----------	----------	------------	----------

รหัสนักเรียน	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

ร.ด.	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
------	-----------	----------	------------	----------

ที่	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	สายมือชื่อ	หมายเหตุ
-----	-----------	----------	------------	----------

กำแพงกันเสียงชั่วคราว

- _____

10

- 11/11/2016

- ██████████

© 2006 The Authors

- _____

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ค่าแม่พ่วงที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- [REDACTED]

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปทรงกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- _____

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ค่าเผ่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- _____

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปทรงกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- ██████████

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ค่าแม่แรงที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- _____

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- 11/11/2016

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- □ □ □ □

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- _____

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- _____

1. มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- _____

1. มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- [REDACTED]

1. มาตราการป้องกันและระงับการหนีภาษีมูลค่าเพิ่มด้านเชื้อเพลิงในระบอบโครงสร้าง
2. คำแห่งนี้จะดำเนินการคิดตั้งกำแพงกั้นเชื้อเพลิงชั่วคราว
3. ขยายรูปแบบกำแพงกั้นเชื้อเพลิงชั่วคราวที่จะดำเนินการคิดตั้ง

- 3) ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. กำหนดพื้นที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. อบรม/รูปร่างกำหนดพนักงานเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- 3) ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1. มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ค่าแม่บ่ที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- 3) ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ด้านหนึ่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- 3) ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- _____

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- _____

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- _____

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- [REDACTED]

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- 1000

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

UNIVERSITY OF TEXAS DALLAS

- © 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

1. มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- ☐ ☐

1. มาตราการป้องกันและกักกันโรคสัตว์ที่ควบคุมตามกฏหมายว่าด้วยโรคสัตว์
2. คำว่าแหล่งที่จะดำเนินการคัดค้านทางแพ่งกับเสียงชั่วคราว
3. บทบาท/รูปปำร่ากันแพ่งกับเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการคัดค้าน

- 

1. มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- _____)

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- _____

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- ██████████

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. คำแหล่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- ██████████

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ค่าแม่พียงที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- 11/11/2016

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- ██████████

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- _____

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- _____

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระบกก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- _____

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- © 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–111

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- 11/11/2016

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- ██████████

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- 11/1/2010

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- ██████████

1. มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ค่าแห่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/ปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- □ □ □ □

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- [REDACTED]

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปวางกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- © 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- 11/11/2016

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- _____

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- _____

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- 114

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- © 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- _____

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- ()
- ละชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
- ()

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- ██████████

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- 3) ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ค่าแม่เหล็กที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/ปรุปรังกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

[REDACTED]

- □ □ □ □

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- 11/11/2016

1. มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปข้างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- □ □ □ □

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- _____

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- 103

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- _____

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- □ □ □ □

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

- © 2005 Blackwell Publishing Ltd

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามลำดับความเสี่ยงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

ติดตั้งที่ระยะห่างจากกึ่งกลางของแนวเส้นทาง 40 เมตร

ติดตั้งที่ระยะห่างจากกึ่งกลางของแนวเส้นทาง 40 เมตร

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

ติดตั้งไว้ระยะห่างจากกึ่งกลางของแนวเส้นทาง 40 เมตร

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ค่าแม่พิมพ์ที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

ติดตั้งที่ระยะห่างจากกึ่งกลางของแนวเส้นทาง 40 เมตร

- 11/10/2019 11:10:10 AM

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

แบบแสดงความคิดเห็นต่อการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว ในระยะก่อสร้าง
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง
ติดตั้งระยะห่างจากกึ่งกลางของแนวเส้นทาง 40 เมตร



- 1) ความคิดเห็นต่อการป้องกันการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
 - 1.1) ความคิดเห็นต่อการป้องกันการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง

☐ เห็นด้วย

.....

☒ ไม่เห็นด้วย

เนื่องจาก.....
 - 1.2) ความคิดเห็นต่อการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวในระยะก่อสร้าง

☐ เห็นด้วย

.....

☒ ไม่เห็นด้วย

เนื่องจาก.....
- 2) ท่านยินยอมให้ผู้อื่นเข้ามาใกล้หรือติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวบริเวณหน้าบ้าน/สถานที่ประกอบกิจการ/โรงเรียน/วัด/สถานพยาบาล/แหล่งโบราณสถาน ของท่านหรือไม่

☐ ยินยอม

.....

☒ ไม่ยินยอม

.....


ข้อเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้างเพิ่มเติม
การยินยอมให้ติดตั้งกำแพงกันเสียง
ช่วยกันลดเสียงในเขตชุมชน
- 3) ความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เพิ่มแนวรั้วกันเสียงเพิ่มเติม



เอกสารประกอบการสัมภาษณ์

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

แบบแสดงความคิดเห็นต่อการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว ในระยะก่อสร้าง
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง
ติดตั้งระยะห่างจากกึ่งกลางของแนวเส้นทาง 40 เมตร



- 1) ความคิดเห็นต่อการป้องกันการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
 - 1.1) ความคิดเห็นต่อการป้องกันการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง

☒ เห็นด้วย

.....

☐ ไม่เห็นด้วย

เนื่องจาก.....
 - 1.2) ความคิดเห็นต่อการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวในระยะก่อสร้าง

☐ เห็นด้วย

.....

☒ ไม่เห็นด้วย

เนื่องจาก.....
- 2) ท่านยินยอมให้ผู้อื่นเข้ามาใกล้หรือติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวบริเวณหน้าบ้าน/สถานที่ประกอบกิจการ/โรงเรียน/วัด/สถานพยาบาล/แหล่งโบราณสถาน ของท่านหรือไม่

☐ ยินยอม

.....

☒ ไม่ยินยอม

.....

ข้อเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้างเพิ่มเติม
กรณีไม่ยินยอมให้ติดตั้งกำแพงกันเสียง
- 3) ความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม




เอกสารประกอบการสัมภาษณ์

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว
3. ขนาด/รูปร่างกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่จะดำเนินการติดตั้ง

หน่วยงานด้านสาธารณสุข

ผอ.ขท.กระบี่





ที่ ศค ๐๖๑๑๓ วรท.๑/๒/สท.๑/๔/๒๕๖๕/๒๕๕

โครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง
ตอน ๑ อ.ศรีพังงา ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐
โทร ๐๘๖-๗๖๒๒๓๔๔๔

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอให้เร่งรัดย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ติดขัดการก่อสร้างสะพาน
เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่
อ้างถึง สัญญาที่ สท.๑/๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

โครงการฯ มีงานก่อสร้างสะพานคอนกรีต กว.๘๗๓+๓๘๗.๕๐๐ โดยงานก่อสร้างดังกล่าวได้มีการตอกเข็ม คสล.ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ จากการสำรวจพบว่า มีเสาไฟฟ้าแรงสูงติดขัดการตอกเข็มของสะพาน กว.๘๗๓+๓๘๗.๕๐๐ โครงการฯ ขอให้การไฟฟ้าทำการรื้อถอนโดยเร่งด่วน เพื่องานก่อสร้างสะพานจะได้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้โครงการฯ ได้แนบแบบแปลนจุดก่อสร้างสะพานและตำแหน่งเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ติดขัดการก่อสร้างสะพาน ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครื้อถอนออกไป ทางโครงการฯ มอบหมายให้ นายสงคราม บุญประกอบ ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๘๙๓๗๘๕๕ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการเร่งด่วน

ขอแสดงความนับถือ

ไพฑูรย์ บุญถิ่นเลื่อน
(นายไพฑูรย์ บุญถิ่นเลื่อน)
ช.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)

สำเนา เก็บโครงการฯ

(นายไพฑูรย์ บุญถิ่นเลื่อน)

ช.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)



ที่ ศค ๐๖๑๑๓ วรท.๑/๒/สท.๑/๔/๒๕๖๕/๒๕๖

โครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง
ตอน ๑ ถนนศรีพังงา ตำบลกระบี่ใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐
โทร ๐๘๖-๗๖๒๒๓๔๔๔

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เฝ้าระวังหรือย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้าง
เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่
อ้างถึง สัญญาที่ สท.๑/๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ด้วยโครงการฯ ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแยกตลาดเก่า ระหว่างกม. ๘๗๒+๐๐๐.๐๐๐ - ๘๗๓+๓๘๗.๕๐๐ ซึ่งดำเนินการก่อสร้างสะพานอยู่บริเวณเกาะกลางของถนนหลัก การก่อสร้างสะพานข้ามแยกตลาดเก่าดังกล่าว ต้องมีการขยับขี้งจราจรเพิ่มอีกข้างละ ๑ ช่องจราจร จากการที่ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบว่ามีท่อประปาขนาดใหญ่ฝังใต้ผิวจราจรที่เกาะสร้างใหม่ และมีความจำเป็นที่ต้องย้ายท่อประปาดังกล่าวทั้ง ๒ ด้าน ไปตำแหน่งทางเท้าเพื่อเขตทางหลวง ให้ออกโดยเร็ว เพื่อให้ผู้รับจ้างจะได้ก่อสร้างผิวจราจรใหม่และก่อสร้างสะพานข้ามแยกตลาดเก่าต่อไป ในส่วนของเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ติดขัด ยังคงต้องรื้อย้ายในส่วนที่เสาปักล้ำเข้ามาในผิวจราจรใหม่ เสาไฟฟ้าที่ติดขัดการก่อสร้าง ด้านซ้ายทางมีจำนวน ๑๙ ต้น ระหว่าง กม.๘๗๒+๓๑๒.๐๐๐ - ๘๗๒+๘๗๕.๐๐๐ ด้านขวาทางมีจำนวน ๑๒ ต้น ระหว่าง กม.๘๗๒+๒๕๘.๐๐๐ - ๘๗๓+๐๑๒.๐๐๐ ทั้งนี้ โครงการฯ ได้แนบบัญชีจุดที่กำลังก่อสร้างคันทางใหม่ด้านซ้ายทางมาให้ตรวจสอบ ในการรื้อย้ายท่อประปาและเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ติดขัดทางโครงการฯ มอบหมายให้ นายสงคราม บุญประกอบ ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๘๙๓๗๘๕๕ เป็นผู้ประสานงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยเร่งด่วน

ขอแสดงความนับถือ

ไพฑูรย์ บุญถิ่นเลื่อน
(นายไพฑูรย์ บุญถิ่นเลื่อน)
ช.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)

๒/สำเนาเรียน.....

- ๒ -

สำเนา บริษัท ซอส์ซีฟู้ดคอร์ติจ จำกัด, เก็บโครงการฯ

เพื่อทราบ

(นายไพฑูรย์ บุญถิ่นเลื่อน)

ช.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

รูปถ่ายประปาที่ติดขัดการก่อสร้างสะพาน



(นายไพฑูรย์ บุญถิ่นเลื่อน)

ช.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

รูปถ่ายประปาและไฟฟ้าที่ติดขัดการขยายช่องจราจร




(นายโพธิ์ บุญสิ้นเลี่ยน)
ช.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ๑ คน ๑



ที่ ศค ๐๖๑๑๓ วรท.๑๒/สท.๑/๔/๒๕๖๕/๑๓๔

โครงการ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง
ตอน ๑ อ.ศรีพังงา ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐
โทร ๐๘๖-๙๙๐๒๙๘๘

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เปรียงให้ย้ายท่อประปาที่ติดขัดการก่อสร้างสะพาน

เรียน ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่

อ้างถึง สัญญาที่ สท.๑/๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ด้วยโครงการ มีงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกตลาดเก่าระหว่าง กม.๔๗๒+๕๕๑.๐๐๐ - ๔๗๒+๕๘๑.๐๐๐ ความยาวประมาณ ๓๐๐ ม. และมีกำแพงกันดินคลองสะพานยาวรวมประมาณ ๕๐๐ ม. ในการก่อสร้างสะพานดังกล่าวนั้น ต้องมีการขยายเพิ่มผิวจราจรออกไปข้างละ ๓ ช่องจราจร จากการก่อสร้างดังกล่าวพบว่ามีท่อประปาฝังอยู่ใต้ผิวจราจรในฝั่งด้านซ้ายและขวาทาง โครงการฯ ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างขอให้แจ้งการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ ขออนุญาตย้ายท่อประปาออกให้พ้นจากผิวจราจรใหม่โดยด่วน เพื่อให้ผู้รับจ้างจะได้เปิดการจราจรได้และจะได้ก่อสร้างตอม่อสะพานดังกล่าว ทั้งนี้ผู้รับจ้างมีแผนงานที่จะเจาะเข็มใน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป หากการประปาส่วนภูมิภาคไม่รีบย้ายท่อประปาให้พ้นจากผิวจราจรดังกล่าว อาจทำให้ท่อประปาที่อยู่ใต้ผิวจราจรแตกชำรุดเสียหายได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและรื้อย้ายออกให้พ้นแนวเขตก่อสร้างโดยด่วน

ขอแสดงความนับถือ
โพธิ์ บุญสิ้นเลี่ยน
(นายโพธิ์ บุญสิ้นเลี่ยน)
ช.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)

สำเนา บริษัท ซอยส์ซีพีเพอร์คิง จำกัด, เก็บโครงการฯ

เพื่อทราบ

(นายโพธิ์ บุญสิ้นเลี่ยน)
ช.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)



ที่ ศค ๐๖๑๑๓ วรท.๑๒/สท.๑/๔/๒๕๖๕/๑๐๐

โครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง
ตอน ๑ อ.ศรีพังงา ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐
โทร ๐๘๖-๙๙๐๒๙๘๘

๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง สายไฟและเสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่

อ้างถึง สัญญาที่ สท.๑/๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ทางโครงการฯ ได้รับหนังสือที่ ชท. ๒๔๔/บ/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ บริษัทฯ ขอนำส่งแผนการตอกเสาเข็มสะพาน กม.๔๗๓+๑๔๔.๕๐๐ RT. ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โครงการฯ จึงขอให้ทางโครงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ เข้าดำเนินการรื้อย้ายสายไฟและเสาไฟให้พ้นทางโครงการฯ เพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการตอกเสาเข็มสะพานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยเร่งด่วน

ขอแสดงความนับถือ
โพธิ์ บุญสิ้นเลี่ยน
(นายโพธิ์ บุญสิ้นเลี่ยน)
ช.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)

สำเนา บริษัท ซอยส์ซีพีเพอร์คิง จำกัด, เก็บโครงการฯ

เพื่อทราบ

(นายโพธิ์ บุญสิ้นเลี่ยน)
ช.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)



ที่ ศค ๐๖๑๑๓ วรท.๑๒/สท.๑/๔/๒๕๖๕/๑๖๘

โครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง
ตอน ๑ อ.ศรีพังงา ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐
โทร ๐๘๖-๙๙๐๒๙๘๘

๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตย้ายท่อประปาที่ติดขัดการก่อสร้าง

เรียน ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่

อ้างถึง สัญญาที่ สท.๑/๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ขณะนี้โครงการฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว ๓๐๒ วัน ซึ่งในการก่อสร้างของโครงการฯ มีการขยายช่องจราจรและระบบระบายน้ำ การก่อสร้างดังกล่าวพบว่ามีท่อประปาที่ติดขัดอยู่ทั้งด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง ตามกม.ดังนี้

๑. กม.๔๗๒+๑๐๘.๐๐๐ - ๔๗๒+๔๐๐.๐๐๐ RT./L.T.
๒. กม.๔๗๔+๖๓๔.๐๐๐ - ๔๗๔+๖๒๕.๐๐๐ RT./L.T.


งานรื้อย้ายท่อประปามีความล่าช้ามาก ทางโครงการฯ เกรงว่างานก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จไม่ทันเวลาตามสัญญา เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างขยายอายุสัญญาได้ โครงการฯ จึงขอให้การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ เข้าทำการรื้อย้ายท่อประปาที่ติดขัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ผู้รับจ้างได้ทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยเร่งด่วน

ขอแสดงความนับถือ
โพธิ์ บุญสิ้นเลี่ยน
(นายโพธิ์ บุญสิ้นเลี่ยน)
ช.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)


สำเนา เก็บโครงการฯ


(นายโพธิ์ บุญสิ้นเลี่ยน)
ช.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)



ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/จังหวัด	ลงนาม	หมายเลขโทรศัพท์	หมายเหตุ

ประชุมสาธารณะเพื่อคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
โครงการ สาขาสถาปัตยกรรม - หนึ่งร้อยสอง ตอน ๑ ตอน ๒
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมแขวงพาทหลวงกระบี่ ชั้น ๓



สำเนา

ที่ ศค ๐๖๑๐๐/๑๔๐๒-๑๕๐๐๓

แขวงพาทหลวงกระบี่
ถนนสุทธรกิจ อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสาธารณะเพื่อคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง ครั้งที่ ๒
เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่, ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนารายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่แขวงพาทหลวงกระบี่ ได้จัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการสาธารณะและสิ่ง
คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - เหนือคลอง ตอน ๓
และ ตอน ๒ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ แขวงพาทหลวงกระบี่ ตามรายงาน
การประชุมที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยมติที่ประชุม ได้กำหนดให้มีการประชุมหารือร่วมกับอีกครั้ง พร้อมลงพื้นที่ ณ
สถานที่ก่อสร้าง นั้น

ในการนี้ แขวงพาทหลวงกระบี่ ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม และสำรวจพื้นที่
โครงการฯ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานควบคุมโครงการ (ชั่วคราว) สาย
สามแยกปลาลัง - เหนือคลอง ตอน ๓ เลขที่ ๕๑๒/๔ ถนนสุทธรกิจ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ (บริเวณแยกตลาดเก่าตรงข้ามวัดโคกโพธิ์) โดยมอบหมายให้ นายไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน
ตำแหน่ง นายช่างควบคุมโครงการก่อสร้างฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๑๕๖๖-๕๕๕๕ เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔

ขอแสดงความนับถือ

สายสามแยกปลาลัง - เหนือคลอง ตอน ๑

ลงชื่อ ณัฐชนัน จันทพงศ์

เลขที่รับ ๐๖

(นายณัฐชนัน จันทพงศ์)

วันที่รับ ๕ ต.ค. ๖๕

นายช่างโยธาอาวุโส วิชาการราชการแทน

เวลา ๑๔.๐๐ น.

ผู้อำนวยการแขวงพาทหลวงกระบี่

- ๓) สำเนา ชุด.๑๓ สายสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง ตอน ๑

ชุด.๑๓ สายสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง ตอน ๒

เพื่อทราบ

(นายณัฐชนัน จันทพงศ์)

นายช่างโยธาอาวุโส วิชาการราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงพาทหลวงกระบี่

๓) เรียน ดร.เจ.เจ. ธรรมสาร

เพื่อทราบ กิจกรรมประชุม

พร้อมนี้ขอแจ้งให้ทราบ

(นายไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน)


ชุด.๑๓ สายสามแยกปลาลัง - เหนือคลอง ตอน

วันที่ ๕ ต.ค. ๖๕



นายสงคราม บุญประกอบ
ผ.ช.ชค.๓๗.๑ สายสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง ตอน ๑
ผู้ตรวจงานการประชุม


นายโพธิ์ธร บุญถิ่นเทียน
ชค.๓๗.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
ผู้ตรวจงานการประชุม

ภาพถ่ายประกอบการลงพื้นที่ของการไฟฟ้า โครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑




ภาพถ่ายการประชุมสาธารณูปโภคและสิ่งติดตั้งการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ ณ สำนักงานโครงการฯ (จังหวัดราชบุรี) สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑



ประชุมสาธารณูปโภคและสิ่งติดตั้งการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 ตอน 2
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.
ณ สำนักงานโครงการฯ (จังหวัดราชบุรี) สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท	ลงนาม	หมายเลขโทรศัพท์	หมายเหตุ
-------	-------------	---------	-------------------	-------	-----------------	----------



[illegible]

ที่ กค ๐๖๑๐๐.๑๙/๒๕๖๓
 แขวงทางหลวงกระบี่ กรมทางหลวง
 ถนนสุราษฎร์ อำเภอเมือง
 จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐
 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔
 สายสามแยกปากปล่อง - ๖.เนินคอกอง ตอน ๔
 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นก่อนเปิดเวทีประชาพิจารณ์
 เรียน ผู้จัดการ กระบี่ส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
 วันที่รับ 3 ก.พ. 6๖
 เลข ๔.15 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาเข้าร่วมประชุมต่อไป

บอกแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) **ณัฐชนน จันทร์คง**
(นายณัฐชนน จันทร์คง)
นายช่างโยธาอาวุโส วิชาการราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่

งานสารบรรณ
โทร.๐-๗๕๖๓-๑๒๔๑
โทรสาร.๐-๗๕๖๓-๒๐๔๓

๑) สำเนาเวียน ขค.สท.๑ สายสามแยกปลาสึง - หนือคลอง คอน ๑
- เพื่อทราบ

(นายณัฐชนน จันทร์คง)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
ผอ.ทท.ภพป.

๕) เปรียบเทียบการบริโภค

- มนุษย์บริโภคอาหาร
- ใช้น้ำ
- กำเนิดของมนุษย์

น้ำ

(นาฬิกาทราย) ยุคหิน

ยุคหิน ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๓, ๓๔, ๓๕, ๓๖, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗, ๔๘, ๔๙, ๕๐, ๕๑, ๕๒, ๕๓, ๕๔, ๕๕, ๕๖, ๕๗, ๕๘, ๕๙, ๖๐, ๖๑, ๖๒, ๖๓, ๖๔, ๖๕, ๖๖, ๖๗, ๖๘, ๖๙, ๗๐, ๗๑, ๗๒, ๗๓, ๗๔, ๗๕, ๗๖, ๗๗, ๗๘, ๗๙, ๘๐, ๘๑, ๘๒, ๘๓, ๘๔, ๘๕, ๘๖, ๘๗, ๘๘, ๘๙, ๙๐, ๙๑, ๙๒, ๙๓, ๙๔, ๙๕, ๙๖, ๙๗, ๙๘, ๙๙, ๑๐๐

ยุคหิน

ยุคหิน

ที่ ศค ๐๒๓๐.๑๐๑/๒๕๖๒

นางสาวพวงทองกรบปี กรมการทหารช่าง
ธนบุรีจตุรภักดิ์ ย้ายมาเมือง
จันทร์บุรีวันที่ ๘๘๐๐๐

๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งการย้ายอาสาสมัครพิทักษ์การก่อสร้าง
เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย แยกตามตัวการเข้าร่วมประชุม

โครงการเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สายส่งแบบไฟฟ้า- อ.หมื่นน้อย ดอน
ฉะพบุรี 155
วันที่รับ 3 ก.พ. ๖๒
เวลา 14.20 น
จาก ๒ คน

ตามที่สำนักงานสรรพากรที่ ๓ กรมทางหลวง ได้มีโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๕ สายตามแยกปาลัง - เขื่อนคลองคอง ๑ ระหว่าง กม.๗๕+๗๐๕.๐๐๐ - กม.๗๕+๗๕๕.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๕.๕๗ กิโลเมตร มีเส้นกึ่งกลางที่ ๓ สีเทาหนา ๒๕๕๕ เส้นกึ่งกลางที่ ๑๗ มีขนาดหน้า ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ สท.๗๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมี บริษัท ซอซซิติฟอรัล จำกัด เป็นเจ้าจ้าง

แนวทางการขอประกัน คือเขียนให้ทราบว่าจะแนบใบโครงการดังกล่าวไว้ได้ดำเนินการก่อสร้าง มาแล้วประมาณ ๖ เดือน โดยเงินประกัน ๓,๓๓๓.๕๖ บาท ซึ่งผู้ว่าจ้างนั้นจะนำเงินประกันมาดำเนินการซ่อมแซม ซากอาคาร ๓๓๓.๓๖ บาท พร้อมใบประกัน ๖๖๖.๖๐๐.๐๐๐.๐๐ - ๓๓๓.๓๖.๐๐๐.๐๐ L.T, RT และงานวางท่อเพื่อเปลี่ยนขนาด ๓.๔๐๐๓๓๓ เมตร พร้อมใบประกัน ๖๖.๓๓๓+๖๖.๖๐๐.๐๐ - ๓๓๓.๓๖.๐๐๐.๐๐ ด้าน RT นี้ เนื่องจากคิดเงินค่าใช้แรงงาน และแรงค่า ค่าของเงินให้ส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบขึ้นจากเงินเบี้ยประกัน ค่าจ้างแรงงาน ในพื้นที่ของพื้นที่ ส. ๓๓๓.๓๖ บาท ๓๐.๐๐ บาท ประกอบขึ้นจากค่าจ้างแรงงาน ตามแบบแปลนที่ ๑-๓๓๓๓๓๓๓ ๓ (ใกล้เคียงกับแบบแปลนที่ ๑) และราคาต่อหน่วยในการดำเนินการขึ้นราคาตามโครงการ ภายในปี ส. ๓๓๓.๓๖ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ณัฐชนน จันทร์คง
(นายณัฐชนน จันทร์คง)
นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรรมการถนน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่

งานสารบรรณ
โทร. ๐-๗๕๖๓-๑๒๔๓
โทรสาร ๐-๗๕๖๓-๒๐๔๐

② สำเนาเรียน ชค.สท.๑ สายสามแยกปาลัง - เหนือคลอง ตอน ๑ เพื่อทราบ

(นายณัฐชนน จันทร์ทอง)
นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรรมราชการพิเศษ
มณฑลทหารบกที่ ๒

(นายไพฑูรย์ บุญถิ่นเลื่อน)

③ เรือนหลังทรงสูงใหญ่
- ระเบียงรอบๆ เรือน
- ใต้ถุน
- ผนังปูนฉาบเรียบ

พื้นที่ว่างสำหรับทาน



ส่วนราชการ โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน ๔ สายตามแนกปลาลัง - อ.เพนียดน้อย ต.ตม. ๓
โทร.๐๖๖-๓๒๒๒๓๓๔๔

ที่ สท.๓ วท.๓๒/สท.๓/๔/๒๕๖๔/๒๐๑๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฐมนิเทศ

เรียน ประธานคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ (วอ.ร.)

ตามสัญญาที่ สท.๑/๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยบริษัท ชอติสพีพรเทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าทำการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ๔ ชั้นตามแบบแปลนที่ อ.เหนือคลอง ถนน ๒๖ ระหว่าง กม.๙๐๙+๐๐๐ ถึง กม.๙๑๗+๒๕๐.๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๗ กิโลเมตร โดยมี ต้นสัญญาวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการรวมรวมที่ดินให้เข้าเป็นพื้นที่ สัญญาซื้อขายและจดทะเบียนทรัพย์สินบนที่ดินแปลง ดังกล่าวว่าเป็นเงินรวม ๓,๓๑๐,๐๐๐ บาท ค่าปรับวันที่ ๓,๔๙๘,๓๑๐.๐๐ บาท

โครงการฯ ได้จัดการประชุมสาธารณะณูปโภคและสิ่งตีพิมพ์การก่อสร้าง ครั้งที่ ๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ สาขาสถาปัตยกรรม - อ.เหนือคลอง ตอน ๑ แล้วนั้น โครงการฯ ขอสงวนรายงานการประชุมดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ไพฑูรย์ บุญถิ่นเลื่อน
(นายไพฑูรย์ บุญถิ่นเลื่อน)
ชค.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๓
(ผู้ควบคุมงาน)

สำเนา บริษัท ซอยล์ซัพพลาย จำกัด, เก็บโครงการฯ

เพื่อทราบ

(นายโพธิ์ชัย บุญสินเลื่อน)
ชค.สท.๑ สาย สามแยกปลาดัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๓
(ผู้ควบคุมงาน)

9

ເອກສານແບບ ໑

ภาพถ่ายการประชุมสาธารณะภูมิภาคและสิ่งตีพิมพ์การก่อสร้าง ครั้งที่ ๓
ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ สายสามแยกปาลาสัง - อ.เหินือคลอง ตอน ๓

/งานบางส่วน...

(นายโพธิ์บุรุษ บัญญัติเงิน)

6

งานบางส่วนการไฟฟ้าแจ้งจะเข้าดำเนินการก่อนได้ แต่ติดปัญหาเรื่องแนวท่อประปา ติดฐานเสาไฟฟ้า การไฟฟ้าต้องการระยะในการปักเสาไฟฟ้า ที่ระยะ ๑.๕๐ เมตร ห่างจากเขตทาง

การประเมินเชิง ใน ช่วง กม. ๙๙๙+๑๑๑.๐๐๐ - กม. ๙๙๙+๓๓๓.๐๐๐ ขาทาง มีท่อประปา ขนาด Ø ๕๐๐ มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ในแนวทางที่เดิม กว. ๑.๕๐ X ๑.๕๐ เมตร จำเป็นต้องย้ายออก ขณะนี้เห็นชอบอยู่ใน การรออนุมัติขออนุญาตในการวางท่อแนวใหม่ และในช่วง กม. ๙๙๙+๓๓๓.๐๐๐ - กม. ๙๙๙+๖๖๖.๐๐๐ ขาทาง ไม่มีความต้องการก่อสร้างขอมูน้ำจึงในแนวทางที่เดิมขนาด ๑.๕๐ X ๑.๕๐ เมตร เปรียบแนวท่อประปา อยู่ดังเส้นดำ

งานก่อสร้างเขายาสหพาน กม. ๙๗+๑๒๑.๙๐๐ ซึ่งเป็นงานตอกเสาเข็มสะพาน ขนาด ๐.๙๐ X ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๙ ต้นในการตอกเสาเข็ม ผู้รับจ้างใช้ปั้นจั่นลั่นเทรค ความสูง ๑๖.๐๐ เมตร ทำให้ตัวปั้นจั่น ช่วงจะตอกเสาเข็มอยู่ใกล้สายไฟฟ้า และคิดแนวท่อประปา ดังนั้นจึงขอให้ทางการไฟฟ้าและทางการประปา ย้ายแนวหรือมีวิธีการแก้ไขปัญหามา เพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการตอกเสาเข็มสะพานได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ผู้รับจ้างทำงานตอกเสาเข็มในช่วงเวลากลางวัน การไฟฟ้าสามารถดับไฟและจ่ายไฟช่วงเย็น เพื่อลดผลกระทบกับผู้ใช้ไฟฟ้า

การประปาแจ้งว่า จะย้ายแนวท่อประปาให้และนิคมจนจบงานต่อใหม่ ทางการประปาขอให้ทางโครงการ วางตำแหน่งของเสาเข็มสะพาน ทุกต้น เพื่อดูแนวของเสาเข็มว่าต้องย้ายแนวท่อประปาทางออกไปกี่เมตร

มคฺทึทึปฺรขุณฺณ รํบหฺรขบ

วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ ขอให้ทางโครงการฯ ทำหนังสือแจ้งเร่งรัดการติดขัดการก่อสร้างไปการประปา เพื่อให้ประกอบในการของบประมาณ

มติที่ประชุม โครงการฯ รับทราบ

เลือกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นายสงคราม บุญประกอบ	นายโพธิ์ชัย บุญกลิ่นอ่อน
ผช.ชค.สท.๑ สายสามแยกปลาดิ่ง-อ.เหนือคลอง ตอน ๑	ชค.สท.๑ สายสามแยกปลาดิ่ง- อ.เหนือคลอง ตอน ๑
ผู้ตรวจงานการประทุน	ผู้ตรวจงานการประทุน

นายไพฑูรย์ บุญถิ่นเลื่อน
 ยสสามแยกปลาทัง - อ.เหนือคลอง จ.คอน ๑
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประชุมสภาอนุภูมิภาคจัดการอภิปรายโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปลาลัง - อ.เพ็ญทอง ตอน 1
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ สำนักงานโครงการ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เพ็ญทอง ตอน 1

[illegible]



ที่ ศค ๐๖๑๑๑ วรท.๑.๒/(สท.๑/๔/๒๕๖๕)/๒๕๕

โครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง
ตอน ๑ อ.ศรีพังงา ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐
โทร ๐๘๖-๔๒๒๒๒๔๔

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมสาธารณูปโภคและสิ่งขีดจัดการก่อสร้าง ครั้งที่ ๔

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ และผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่

อ้างถึง สัญญาที่ สท.๑/๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามที่โครงการฯ ได้จัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาสาธารณูปโภคและสิ่งขีดจัดการก่อสร้าง
ไปแล้วจำนวน ๓ ครั้ง ขณะนี้ทางหน่วยงานยังไม่ได้ทำการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและสิ่งขีดจัดการก่อสร้างให้ทิศทาง
โครงการฯ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ โครงการฯ จึงขอเชิญผู้จัดการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑ (ใกล้กับ
น้ำมันปด.ตลาดเก่า) เพื่อให้ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

ไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน

(นายไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน)

ศค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)

สำเนา เก็บโครงการฯ

(นายไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน)

ศค.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)

รายงานการประชุม
เรื่อง การประชุมสาธารณูปโภคและสิ่งขีดจัดการก่อสร้าง ครั้งที่ ๔
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
วันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ สำนักงานโครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน	ศค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑	ประธาน
๒. นายสงคราม บุญประกอบ	ผ.ช.ศค.สท. ๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑	
๓. นายชาติชาย มีชัย	หัวหน้างานบริหารฯ กปภ. สาขากระบี่	
๔. นายรัตนศักดิ์ บุญนาค	นายช่างโยธา ๖ กปภ. สาขากระบี่	
๕. นายณัฐพล กองประสิทธิ์	ผ.ช.ผจก.ปภ. สาขากระบี่	
๖. นายสามารถ ยาวัง	ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ.กระบี่	
๗. นายวิญญู ทองสว่าง	รอง ผจก. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ.กระบี่	
๘. นายพงศ์พัฒน์ ไวยระนา	วิศวกรไฟฟ้า กฟภ.๒ จ.นครศรีธรรมราช	
๙. นายชยันต์ ศิริพรบุญญา	วิศวกรบริษัท ชอยด์ชีพพรวิดิ้ง จำกัด	
๑๐. นายพงศกร ไสธการ	วิศวกรบริษัท ชอยด์ชีพพรวิดิ้ง จำกัด	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน นายช่างโครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
เป็นประธานในที่ประชุมหารือเรื่องสาธารณูปโภคและสิ่งขีดจัดการก่อสร้าง ครั้งที่ ๔ เป็นการหารือเรื่อง
รื้อย้ายในเชิงลึก เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามระยะเวลาและสัญญา โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ และบริษัทผู้รับจ้าง

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องเพื่อพิจารณา

นายช่างโครงการฯ นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ แผนการดำเนินงานของบริษัท
ผู้รับจ้างและรายละเอียดงานก่อสร้างในสนาม ทางโครงการฯ ได้เริ่มงานวางท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร
ช่วง กม.๙๙๒+๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๙๙๒+๕๕๖.๐๐๐ ขวาทางและซ้ายทาง งานวางท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐ x
๑.๕๐ เมตร ช่วง กม. ๙๙๔+๒๐๐.๐๐๐ - กม. ๙๙๔+๖๓๕.๐๐๐ ซ้ายทาง งานก่อสร้างสะพานคลองกระบี่ใหญ่
ซึ่งบริษัทจะดำเนินการออกแบบและขออนุญาต และงานขยายผิวจราจร ช่วงตลาดเก่า มีแนวท่อประปาและเสาไฟฟ้า
ติดขัดการก่อสร้างซึ่งผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้

ประเด็น...



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

โทร ๐๘๖-๔๒๒๒๒๔๔

ที่ สท.๑ วรท.๑.๒/(สท.๑/๔/๒๕๖๕)/๒๖๓ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (วญจ.)

ตามสัญญาที่ สท.๑/๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยบริษัท ชอยด์ชีพพรวิดิ้ง
จำกัด เป็นผู้รับจ้างทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
ระหว่าง กม.๙๙๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๙๙๓+๖๒๕.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๓.๕๒๕ กิโลเมตร เริ่มต้น
สัญญาวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาทำการ ๑,๐๕๐ วัน
รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง ค่าก่อสร้างเป็นเงิน
๙๙๙,๙๙๙,๙๙๙.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๑,๙๙๙,๙๙๙.๐๐ บาท

โครงการฯ ได้จัดการประชุมสาธารณูปโภคและสิ่งขีดจัดการก่อสร้าง ครั้งที่ ๔ เมื่อ
วันจันทร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ สายสามแยกปลาลัง -
อ.เหนือคลอง ตอน ๑ แล้วนั้น โครงการฯ ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อม
แล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน

(นายไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน)

ศค.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)

สำเนา บริษัท ชอยด์ชีพพรวิดิ้ง จำกัด, เก็บโครงการฯ

เพื่อทราบ

(นายไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน)

ศค.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)

ประเด็นอภิปราย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ แจ้งทางโครงการฯ เรื่องการดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า
ในช่วงสนามบิน ของโครงการฯ ตอน ๒ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓-๖ เมษายน ๒๕๖๖ การไฟฟ้ามีแผนจะเข้า
ดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าของโครงการฯ ตอน ๑ ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยให้ทางโครงการฯ จัดลำดับ
ความสำคัญของช่วงงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง เพื่อให้การไฟฟ้าจะเข้าดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว
ประเด็นงานก่อสร้างสะพานคลองกระบี่ใหญ่ หากการไฟฟ้าจะเข้าดำเนินการปลดสายและดับ
ไฟฟ้าให้ในช่วงที่บริษัทผู้รับจ้างเข้าดำเนินการออกแบบและขออนุญาตด้านขวาทางในส่วนที่ติดขัดขอการไฟฟ้า

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ ขอให้ทางโครงการฯ เร่งช่วงการดำเนินการก่อสร้าง
ในช่วง กม.๙๙๒+๕๕๖.๐๐๐ ขวาทางและซ้ายทาง เพื่อก่อการประปาจะเข้าดำเนินการรื้อย้ายให้แล้วเสร็จก่อน
ประเด็นงานก่อสร้างสะพานคลองกระบี่ใหญ่ การประปาจะเข้าดำเนินการรื้อย้ายท่อประปา
ที่ติดขัดในแนวก่อสร้างสะพานด้านขวาทางให้ก่อน

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๓

เรื่องอื่นๆ

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ ขอให้ทางโครงการฯ ทำหนังสือแจ้งเร่งรัดการติดขัดการ
ก่อสร้างในการประปา เพื่อใช้ประกอบการในการของงบประมาณ

มติที่ประชุม

โครงการฯ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นายสงคราม บุญประกอบ

ผ.ช.ศค.สท. ๑ สายสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง ตอน ๑

ผู้ตรวจงานการประชุม

นายไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน

ศค.สท. ๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

ผู้ตรวจงานการประชุม

(นายโพธิ์ชัย บุญถิ่นเลื่อน)



ที่ ศค.๐๖๑๑๓ วรพ.๑.๒/สท.๑/๘/๒๕๖๕/๓๓๑

โครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง
ตอน ๑ อ.ศรีพังงา ตำบลกระเปาะใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐
โทร ๐๘๖-๙๐๒๙๗๕๔

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมวางแผนงานเรื่องถนนเลี้ยวไฟฟ้าและท่อประปา

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ และผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่

อ้างถึง สัญญาที่ สท.๑/๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ด้วยโครงการฯ มีงานก่อสร้างทาง ระบบระบายน้ำและก่อสร้างสะพานข้ามแยกตลาดเก่า
จำเป็นต้องมีการรื้อย้ายสาธารณูปโภคออกให้พื้นที่แนวเขตก่อสร้าง ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไปแล้วนั้น ขณะนี้
ทางการไฟฟ้าได้แจ้งให้โครงการฯ ทราบว่าพร้อมจัดทำแผนและพร้อมรื้อย้ายเสาไฟฟ้าที่ติดขัดออกให้โดยเร็ว
ในการนี้ โครงการฯ ขอเชิญการประชุมวางแผนงานและพิจารณาการก่อสร้างเป็นไปตามระยะเวลาแห่งสัญญา โดยมี หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานสื่อสารที่พาดเกี่ยวกับเสาไฟฟ้า
เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแผนงานร่วมกัน ในการรื้อย้ายไปในทิศทางเดียวกันและเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้
รับจ้างทำงานได้แล้วเสร็จตามสัญญาต่อไป โดยจัดประชุม ณ สำนักงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข
๔ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑ ในวันที่วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเชิญประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ
ไพฑูรย์ บุญสืบ
(นายไพฑูรย์ บุญสืบ)

ช.ค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)

สำเนา บริษัท ขอยส์ซีพีเพอร์ติง จำกัด, เป็นโครงการฯ

เพื่อทราบ

(นายไพฑูรย์ บุญสืบ)

ช.ค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)

รายงานการประชุม
เรื่อง การประชุมสาธารณูปโภคและสิ่งติดขัดการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ สำนักงานโครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายไพฑูรย์ บุญสืบ	ช.ค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑	ประธาน
๒. นายสงคราม บุญประกอบ	ผ.ช.ค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑	
๓. นายวัชรินทร์ ทองสว่าง	รอง ผ.จก. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่	
๔. นายศรีเมือง มีสาม	หัวหน้าแผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่	
๕. นายสิทธิโชค วรรณพร	หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่	
๖. นายสนธยา สุวรรณประสม	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่	
๗. นายคลัง คอแก้ว	วิศวกรไฟฟ้า กฟผ.๒ จ.นครศรีธรรมราช	
๘. นายชาติชาย มีชัย	หัวหน้างานบริการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่	
๙. นายชัยรัตน์ ศิริพรบุญญา	วิศวกรบริษัท ขอยส์ซีพีเพอร์ติง จำกัด	
๑๐. นายพชร ไสวอว	วิศวกรบริษัท ขอยส์ซีพีเพอร์ติง จำกัด	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายไพฑูรย์ บุญสืบ นายช่างโครงการฯ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
เป็นประธานในที่ประชุมหารือเรื่องสาธารณูปโภคและสิ่งติดขัดการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ เป็นการหารือเร่งรัดการ
รื้อย้ายในเชิงลึก เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและการก่อสร้างเป็นไปตามระยะเวลาแห่งสัญญา โดยมี หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ และบริษัทผู้รับจ้าง
ขอยส์ซีพีเพอร์ติง จำกัด

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

นายช่างโครงการฯ นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ซึ่งแผนการดำเนินงานมีความ
ล่าช้ากว่าแผนงาน

โครงการฯ มีการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดียว ซึ่งเสาไฟฟ้ากิ่งเดียวมีความสูง ๔ เมตร จำนวน ๕๓๐
ต้น ตลอดสายทางโครงการฯ ในช่วง กม. ๕๓๒+๐๐๐.๐๐ - กม. ๕๓๕+๖๓๕.๐๐๐ ด้านขวาทางและซ้ายทาง ซึ่ง
มีรูปแบบการก่อสร้างเงิน ทางเท้า ในการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดียวจะมีปัญหากับเสาอุ้งไก่กับสายไฟฟ้าแรง
ต่ำ โครงการฯ ขอให้ทางกรไฟฟ้า รับผิดชอบการแก้ไขปัญหานี้

โครงการฯ ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ และการไฟฟ้าเขต กำหนดแผนงานในการ
รื้อย้ายเสาไฟฟ้าให้กับทางโครงการฯ

โครงการฯ /



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
โทร.๐๘๖-๙๐๒๙๗๕๔

ที่ สท.๑ วรพ.๑.๒/สท.๑/๘/๒๕๖๕/๓๓๑ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (วอจ.)

ตามสัญญาที่ สท.๑/๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยบริษัท ขอยส์ซีพีเพอร์ติง
จำกัด เป็นผู้รับจ้างทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
ระหว่าง กม.๕๓๐+๐๐๐.๐๐ - กม.๕๓๕+๖๓๕.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๕.๕๓๕ กิโลเมตร เริ่มต้น
สัญญาวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาทำการ ๑,๐๕๐ วัน
รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง ค่าก่อสร้างเป็นเงิน
๕๙๙,๓๒๒,๖๙๙.๐๐ บาท ค่าปรับวันที่ ๑,๕๔๘,๑๓๒.๐๐ บาท

โครงการฯ ได้จัดการประชุมสาธารณูปโภคและสิ่งติดขัดการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ สาย สามแยกปลาลัง -
อ.เหนือคลอง ตอน ๑ แล้วนั้น โครงการฯ ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ตามรายละเอียด
ที่แนบมาพร้อมแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ไพฑูรย์ บุญสืบ
(นายไพฑูรย์ บุญสืบ)

ช.ค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)

สำเนา บริษัท ขอยส์ซีพีเพอร์ติง จำกัด, เป็นโครงการฯ

เพื่อทราบ

(นายไพฑูรย์ บุญสืบ)

ช.ค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)

๒

โครงการฯ ขอให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ เร่งรัดในการรื้อย้ายท่อประปา
ในช่วง กม.๕๓๕+๖๓๕.๐๐ - กม.๕๓๖+๕๐๐.๐๐๐ ด้านซ้ายทาง และ กม. ๕๓๖+๐๐๐.๐๐๐ -
กม. ๕๓๖+๕๐๐.๐๐๐ ด้านขวาทาง เนื่องจากโครงการฯ มีการวางท่อระบายน้ำขนาด ๑.๒๐ X ๑.๒๐
เมตร

ประเด็นข้อขัดแย้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ ได้รับอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้วและมีแผนการ
ดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า ดังนี้

๑.ช่วง กม.๕๓๐+๖๓๕.๐๐ - กม.๕๓๐+๖๓๕.๐๐๐ ด้านขวาทาง เข้าดำเนินการรื้อย้ายแล้ว
เสร็จในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

๒.ช่วง กม.๕๓๕+๐๐๐.๐๐ - กม.๕๓๕+๕๔๓.๐๐๐ ด้านขวาทาง กำหนดแผนการรื้อย้ายแล้ว
เสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

๓.ช่วง กม. ๕๓๕+๕๖๖.๐๐ - กม. ๕๓๕+๐๐๒.๐๐๐ ด้านขวาทาง ช่วง กม.๕๓๕+๕๕๐.๐๐๐
- ๕๓๕+๕๖๖.๐๐๐ ด้านขวาทาง และด้านซ้ายทาง ยังไม่มีกำหนดแผนในการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า

ประเด็นของเสาไฟฟ้ากิ่งเดียว ทางกรไฟฟ้าฯ รับผิดชอบการแก้ไขให้ทันทางโครงการฯ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ แจ้งกับทางโครงการฯ ยังไม่มีแผนในการดำเนินการรื้อย้าย
เนื่องจากการประปาฯ ยังไม่ได้รับงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑ เรื่องอื่นๆ

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ ขอให้ทางโครงการฯ ทำหนังสือเร่งรัดการรื้อย้ายท่อประปา
ที่ติดขัดการก่อสร้างโครงการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ เพื่อการประปาฯ ใช้ออกแบบเร่งรัดของงบประมาณ
ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นายสงคราม บุญประกอบ)

ผ.ช.ค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง ตอน ๑ ช.ค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

(นายไพฑูรย์ บุญสืบ)

[illegible]

៤ ឃ. ៦៥៦៦

ภาพถ่ายการประชุมสาธารณะภูมิภาคและสิ่งติดขัดการก่อสร้าง ครั้งที่ ๗
ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการสาขาสานแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

- | | | | |
|----|--------------------------|---|--------|
| ๑. | นายโพธิ์ชัย บุญสืบเลื่อน | ชก.สท.๓ สายสามแยกปาล์มสร้าง - อ.เหนือคลอง ต.บ.๓ | ประธาน |
| ๒. | นายสงคราม บุญประกอบ | ศษ.ช.สท.๓ สายสามแยกปาล์มสร้าง - อ.เหนือคลอง ต.บ.๓ | |
| ๓. | นายชาติชาย มีชัย | หัวหน้างานบริการฯ การประสานส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ | |
| ๔. | นายชัยวัฒน์ ศิริพรบุญญา | วิศวกรบริษัท ขอยดีซีพีพรหมคีรี จำกัด | |
| ๕. | นายพศธร โสธะวาว | วิศวกรบริษัท ขอยดีซีพีพรหมคีรี จำกัด | |

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

นายช่างโครงการฯ นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ แผนการดำเนินงานมีความ
ล่าช้ากว่าแผนงาน

๑. ช่วง กม. ๗๓๗+๕๐๐.๐๐๐ - กม. ๗๓๗+๕๐๐.๐๐๐ ด้านซ้ายทาง มีอยู่ระยะ ๓ เส้น ขนาด ๑๑๐๐ มิลลิเมตร ขนาด ๑๑๕๕ มิลลิเมตร และ ๑๔๐๐ มิลลิเมตร ติดตั้งอุปกรณ์การจราจรโครงการฯ
๒. กม. ๗๓๗+๕๕๐.๐๐๐ เป็นตำแหน่งจุดเปลี่ยนทางที่ ๑ มีอยู่ระยะ ๖ เส้น ขนาด ๑๔๐๐ มิลลิเมตร และ ๑๔๐๐ มิลลิเมตร ติดตั้งอุปกรณ์การจราจรเป็นเกาะสะพานข้ามแยกตลอดทั้ง
๓. ช่วง กม. ๗๓๗+๖๐๐.๐๐๐ - กม.๗๓๗+๖๓๕.๐๐๐ ด้านขวาทาง มีอยู่ระยะ ๒ เส้น ขนาด ๑๒๒๕ มิลลิเมตร และ ๑๔๐๐ มิลลิเมตร ติดตั้งในแนวรถทั้ง ๒ โครงการฯจะดำเนินการวางท่อระบายน้ำ

๔.แนวท้อ.../

La

๔. แนวท่อประปาใต้ดินโครงการฯ ด้านซ้ายทางและขวาทาง มี ๒ จุด คือ ช่วง กม. ๗๖+๑๒๖.๒๕๘ ถึง กม. ๗๖+๑๒๖.๒๕๘ และ กม. ๗๖+๑๒๖.๒๖๖ ถึง กม. ๗๖+๑๒๖.๒๖๖ รวมท่อประปาขนาดสองนิ้ว
๕. กม. ๗๖+๑๒๖.๐๐๐ - กม. ๗๖+๑๒๖.๐๐๐ โครงการฯ ขอรบแผนการที่ย้ายท่อประปาให้อยู่ด้านหน้าที่หัวบ่อรับและแนวท่อทางเขื่อน ทั้งด้านซ้ายทางและขวาทาง ใต้ผิวทางโครงการฯ ไม่สามารถแจ้งก่อนได้ ปัญหาอุปสรรค

ผู้แทนจากการประสานงานภูมิภาค สาขากะบี่ แจ้งกับทางโครงการฯ ว่าได้ปรับประมาณแล้วอยู่ในขั้นตอนการยื่นสัตยาบันผู้รับจ้างเหมาฯ และแผนงานของโครงการฯ ในแต่ละช่วง กม. ที่ปัจจุบันเร่งรัดของโครงการฯ ผู้แทนการประสานงานปจวกลับไปหาหรือและเร่งรัดผู้รับจ้างเหมาฯให้กับทางโครงการฯ และแจ้งประสานกับทางโครงการฯ อีกครั้ง

เลือกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นายสงคราม บุญประกอบ) (นายโพธิ์ชัย บุญสืบเนื่อง)
 ผ.ช.ช.ค.ภ.๓ สายสามแยกปภ.ส.๓-อ.เหนือคลอง ตอน ๑ ช.ค.ภ.๓ สายสามแยกปภ.ส.๓-อ.เหนือคลอง ตอน ๑
 ผู้ตรวจงานการประชุมชน ผู้ตรวจงานการประชุมชน

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ตามแยกปลาลัง - อ.เหินคัดลอง ตอน 1

๗ สำนักงบประมาณโครงการฯ ตาม แผนแม่บทฯ - อ.เหนือคลอง ตอบ 1

[illegible]



ที่ ศค ๐๖๑๑๓ วรท.๑.๒/สท.๑/๔/๒๕๖๕/๓๓๐

โครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง
ตอน ๑ ด.ศรีพังงา ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐
โทร ๐๘๖-๗๖๒๓๕๔๔

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการก่อสร้าง

เรียน ผู้จัดการ การประสานงานภูมิภาค สาขากระบี่

อ้างถึง สัญญาที่ สท.๑/๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ด้วยโครงการฯ มีการก่อสร้างทางและสะพานข้ามแยก ระหว่าง กม. ๔๗๐+๑๐๔.๐๐๐ - ๔๗๗+๖๒๕.๐๐๐ ระยะทางประมาณ ๗.๕๑๗ กิโลเมตรนั้น ตามที่โครงการฯ ได้แจ้งการประสานงานภูมิภาค สาขากระบี่ ให้ดำเนินการรื้อย้ายออกให้พ้นแนวเขตก่อสร้าง การประสานงานภูมิภาค สาขากระบี่ ได้ดำเนินการ รื้อย้ายได้บางส่วนและยังมีอีกหลายจุดที่ยังไม่ได้ดำเนินการรื้อย้าย เพื่อให้บริษัท ผู้รับจ้าง ดำเนินการก่อสร้าง ทางได้แล้วเสร็จตามสัญญา ในการนี้โครงการฯ ขอเชิญการประสานงานภูมิภาค สาขากระบี่ เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งข้อเท็จจริงและวางแผนการรื้อย้ายท่อประปา ในบริเวณพื้นที่ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑ โดยมี ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงกระบี่ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมพร้อมหรือ

ขอแสดงความนับถือ

ไพฑูรย์ บุญสืบเนื่อง

(นายไพฑูรย์ บุญสืบเนื่อง)

ชค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

(ผู้ควบคุมงาน)

สำเนา บริษัท ขอยส์ซีพีพีเอส จำกัด, เก็บโครงการฯ

เพื่อทราบ



(นายไพฑูรย์ บุญสืบเนื่อง)

ชค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

(ผู้ควบคุมงาน)



ที่ ศค ๐๖๑๑๓ วรท.๑.๒/สท.๑/๔/๒๕๖๕/๔๐๗

โครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง
ตอน ๑ ด.ศรีพังงา ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐
โทร ๐๘๖-๗๖๒๓๕๔๔

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อวางแผนการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าที่ติดขัดการก่อสร้างสะพาน กม.๔๗๓+๑๐๔.๕๐๐

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่

อ้างถึง สัญญาที่ สท.๑/๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามที่โครงการฯ ได้รับแจ้งจากบริษัท ขอยส์ซีพีพีเอส จำกัด ว่ามีความประสงค์ขอให้ โครงการฯ แจ้งการให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ ทำการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงโดยเร่งด่วน ซึ่งเสาไฟฟ้า ดังกล่าวอยู่ในช่วงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองกระบี่ใหญ่ กม.๔๗๓+๑๐๔.๕๐๐ ทั้งด้านซ้ายและขวาทาง จำนวน ๔ ต้น เพื่อให้ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างคอกเสาสะพานและวางคานาพื้นสะพานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในการนี้ โครงการฯ ขอเชิญการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานโครงการฯ ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมหรือ

ขอแสดงความนับถือ

ไพฑูรย์ บุญสืบเนื่อง

(นายไพฑูรย์ บุญสืบเนื่อง)

ชค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

(ผู้ควบคุมงาน)

สำเนา บริษัท ขอยส์ซีพีพีเอส จำกัด, เก็บโครงการฯ

เพื่อทราบ



(นายไพฑูรย์ บุญสืบเนื่อง)

ชค.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

(ผู้ควบคุมงาน)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

โทร ๐๘๖-๗๖๒๓๕๔๔

ที่ สท.๑ วรท.๑.๒/สท.๑/๔/๒๕๖๕/๔๐๗ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (วอจ)

ตามสัญญาที่ สท.๑/๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยบริษัท ขอยส์ซีพีพีเอส จำกัด เป็นผู้รับจ้างทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๗๐+๑๐๔.๐๐๐ - กม.๔๗๗+๖๒๕.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๗.๕๑๗ กิโลเมตร เริ่มต้น สัญญาวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาทำการ ๑๐๕๐ วัน รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๕๙๙,๓๒๒,๖๙๙.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๑,๕๔๘,๙๒๒.๐๐ บาท

โครงการฯ ได้จัดการประชุมสาธารณะเปิดและสิ่งติดขัดการก่อสร้าง ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑ แล้วนั้น โครงการฯ ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ไพฑูรย์ บุญสืบเนื่อง

(นายไพฑูรย์ บุญสืบเนื่อง)

ชค.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

(ผู้ควบคุมงาน)

สำเนา บริษัท ขอยส์ซีพีพีเอส จำกัด, เก็บโครงการฯ

เพื่อทราบ



(นายไพฑูรย์ บุญสืบเนื่อง)

ชค.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

(ผู้ควบคุมงาน)

รายงานการประชุม

เรื่อง การประชุมสาธารณะเปิดและสิ่งติดขัดการก่อสร้าง ครั้งที่ ๘

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ สำนักงานโครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายณัฐชนน จันทร์คง	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ (ประธาน)
๒. นายไพฑูรย์ บุญสืบเนื่อง	ชค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
๓. นายสงคราม บุญประกอบ	ผ.ชค.สท. ๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
๔. นายชาติชาย มีชัย	หัวหน้างานบริหาร การประสานงานภูมิภาค สาขากระบี่
๕. นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย	หัวหน้างานงานโครงการก่อสร้าง ๑ การประสานงานภูมิภาค เขต ๔
๖. นายภาณุพงศ์ หุ่นพวน	วิศวกร การประสานงานภูมิภาค เขต ๔
๗. นายสุรศักดิ์ ทองคำ	นายช่างโยธา ๘ การประสานงานภูมิภาค สาขากระบี่
๘. นายรัตนศักดิ์ บุญมาก	นายช่างโยธา ๙ การประสานงานภูมิภาค สาขากระบี่
๙. นายชัยรัตน์ ศิริพรบุญญา	วิศวกรบริษัท ขอยส์ซีพีพีเอส จำกัด
๑๐. นายพงศกร ไสธวรร	วิศวกรบริษัท ขอยส์ซีพีพีเอส จำกัด

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายณัฐชนน จันทร์คง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการก่อสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามระยะเวลาแห่งสัญญา ซึ่งปัจจุบันทางโครงการฯและบริษัท ผู้รับจ้าง ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างในช่วงที่มีการติดขัดของท่อประปา ของการประสานงานภูมิภาค จึงได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ โดยมี นายไพฑูรย์ บุญสืบเนื่อง นายช่างโยธา นายสงคราม บุญประกอบ ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ ผู้แทนการประสานงานภูมิภาค สาขากระบี่ ผู้แทนการประสานงานภูมิภาค เขต ๔ และผู้แทนบริษัท ขอยส์ซีพีพีเอส จำกัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

นายช่างโครงการฯ นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ แผนการดำเนินงานมีความล่าช้ากว่าแผนงาน และมีการจัดประชุมหารือกับทางการประมาณแล้ว ๗ ครั้ง โครงการฯ ขอให้การประสานงานภูมิภาค สาขากระบี่ เร่งรัดในการรื้อย้ายท่อประปา และขอให้กำหนดแผนการรื้อย้าย

กำหนดแบบ...

ชุด.ภ.๖ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

งาน สำนักงานโครงการฯ สาย สามแยกปลาดัง - อ.เพ็ญคลอง ตอน 1

[illegible]

ภาพด้านการประชุมสาธารณูปโภคและสิ่งกีดขวางก่อสร้าง ครั้งที่ ๙

๓๑. นายใหญ่	บุตส์เลื้อน	ฯส.ส.๓ สายสามแยกปาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑ (ประธาน)
๓๒. นายสงคราม	บุตส์ประกอบ	ฯส.ส.๓ สายสามแยกปาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
๓๓. นายวิทยุ	ทองวาง	รอง ก.ท.ท.๒๒ ส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่
๓๔. นายธีรเมธ	มีสาม	หัวหน้าแผนกการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่
๓๕. นายเชยโซ	ระวาทพร	หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่
๓๖. นายสมชาย	สุวรรณประสม	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่
๓๗. นายชัยรัตน์	ศิริพรบุญญา	วิศวกรประจำ ชอ.อ.๕ ทัพพรตังค์ จ.กระบี่
๓๘. นายพรต	ใสสว่าง	วิศวกรประจำ ชอ.อ.๕ ทัพพรตังค์ จ.กระบี่

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายโพธิ์ชัย บุญถิ่นฐาน นายช่างโครงการฯ สาย สามแยกปลาลัง ๑-๒ เมื่อเดือน ต.ค. ๕๖ เป็นประธานในพิธีประชุมหารือเรื่องหาอุปกรณ์โคมและสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง ครั้งที่ ๙ เป็นการหารือแจ้งเรื่องการซื้อยาให้ไปเป็นไปตามแบบงานที่ได้กำหนดไว้กับช่างการไฟฟ้า และเพื่อให้เป็นไปตามแบบงานและการก่อสร้าง เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ และผู้แทน บริษัท ขอนแก่นพัฒนา จำกัด เข้าร่วมประชุม

วาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

นายช่างโครงการฯ นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ แผนการดำเนินงานมีความสำคัญว่าแผนงาน ในการประชุมสาธารณะทุกครั้งที่ติดขัดการก่อสร้าง ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โครงการฯ ได้กำหนดแผนการเข้าดำเนินงานของผู้รับจ้าง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้กำหนดแผนในการดำเนินการอีกยี่สิบ ๓ ช่วง คือ

๑. ช่วง กม.๙๙+๒๕๕.๐๐๐ - กม.๙๙๖+๕๕๕.๐๐๐ ด้านขวาทาง การไฟฟ้าเข้าดำเนินการร้อยยี่
๒. ช่วง กม.๙๙๖+๐๒๕.๐๐๐ - กม.๙๙๖+๕๕๕.๐๐๐ ด้านขวาทาง การไฟฟ้าแจ้งกำหนดแผนการร้อยยี่ให้แล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
๓. ช่วง กม.๙๙๖+๕๖๖.๐๐๐ - กม. ๙๙๗+๐๒๕.๐๐๐ ด้านขวาทาง ช่วง กม. ๙๙๗+๕๕๕.๐๐๐ - กม.๙๙๘+๑๕๐.๐๐๐ ด้านขวาทางเข้าข้างทาง ยังไม่มีการกำหนดการร้อยยี่

จำนวน ๑๒๖



(นายไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน)
ชล.สท.๑ สายสามแยกป่าสัก - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

ช่วง กม.๗๙๓+๑๘๗.๕๐๐ ด้านขวาทาง สะพานคลองกระเปาะใหญ่ ทางผู้รับจ้างฯ จะเข้าดำเนินการก่อสร้างค่อสะพาน ทางโครงการฯ จะให้กรไฟฟ้าแรงค์เข้าดำเนินการร้อยย้าย และ กม.๗๙๓+๑๘๗.๕๐๐ ด้านซ้ายทาง โครงการฯ ให้ผู้รับจ้างฯ จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้างและแจ้งให้กรไฟฟ้าต่อไป

ผู้แทนการไฟฟ้า แจ้งในที่ประชุม การไฟฟ้าเข้าดำเนินการซื้อขายตามแผนที่ได้กำหนดไว้
ช่วง กม.๙๙๙+๑๐๐-๑๐๐ กม.๙๙๙+๙๙๙.๐๐๐ ต่อมาจากการไฟฟ้าแจ้งว่าแผนการซื้อขาย
ให้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นี้ ซึ่งมีอยู่ใน ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ การไฟฟ้ากำหนดการจะซื้อขาย
ช่วง กม. ดังกล่าว แต่มีผู้ให้เหตุผลมาเล่าให้ฟังว่า อาจนอกเหนือคือ ขอให้การไฟฟ้าต้องเปลี่ยนแผนงาน
ซื้อขายในช่วง กม. ดังกล่าวออกไป พิจารณาการไฟฟ้าได้แจ้งกำหนดแผนการจะซื้อขายอีกครั้งในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม
ปีต่อไป

ช่วง กม. ๙๙๓+๑๕๙.๕๐๐ ด้านขวาทาง สะพานคลองระบือใหญ่ เติมน้ำได้อยู่ในแผนงานการ
รื้อย้ายข้อไฟฟ้า หากทางโครงการ แจ่มเป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้รับจ้าง ต้องเข้าดำเนินการก่อสร้าง
คลองขุดด้านทางและปลายทาง การให้พิจารณาแผนการรื้อย้ายช่วง กม.๙๙๓+๑๕๙.๐๐๐ - กม.
๙๙๓+๑๕๙.๕๐๐ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่ยานช่วง กม.ดังกล่าว จะแล้วเสร็จในวันที่
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ช่วง กม. ๘๗๒+๕๕๘.๐๐๐ - กม. ๘๗๒+๗๘๘.๐๐๐ ด้านขวาทาง การไฟฟ้ามีแผนเข้าดำเนินการ
รื้อย้ายในวันที่ ๓๓-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในงานส่วนโครงสร้างฐานรากของเสาไฟฟ้า

ตอนที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

การไฟฟ้าแจ้งในที่ประชุม

๑.งานติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดียว อยู่ในแผนการเข้าดำเนินงานของการไฟฟ้า โดยใช้วิธีการปรับ
ฐานรากให้สูงขึ้น เพื่อให้ระยะของสายไฟฟ้าห่างจากเสาไฟฟ้ากิ่งเดียวอยู่ในระยะที่ปลอดภัย

๒. เรื่องระบบสายสื่อสารที่เป็นของการไฟฟ้า ซึ่งต้นลอดอยู่ใต้ผิวจราจร ช่วงบริเวณสวนเบญจกิติฯ การไฟฟ้าจะเข้าดำเนินการรื้อย้ายพร้อมกับการดำเนินการขยายไหล่ทางของโครงการฯ

(นายสงคราม บดประคอง)

ผช.ชค.สท.๓ สายสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง ตอน ๑ ชค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

(นายไพฑูรย์ บุญถิ่นเลื่อน)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประกาศการขึ้นบัญชีดำการขึ้นบัญชีดำ 9
การขึ้นบัญชีดำการขึ้นบัญชีดำ 4 ตามการขึ้นบัญชีดำ - การขึ้นบัญชีดำ 1
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
ณ สำนักงานการขึ้นบัญชีดำ การขึ้นบัญชีดำ - การขึ้นบัญชีดำ 1

[illegible]



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
โทร. ๐๘๖-๙๖๒๒๗๖๔๐

ที่ สท.๑ วท.๑๒/สท.๑/๘๖๖๕/๔๕๐ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (วญจ.)

ตามสัญญาที่ สท.๑/๘๖๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยบริษัท ขอยส์ซีพีทอร์คิง จำกัด เป็นผู้รับจ้างทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๙๐+๐๐๐.๐๐ - กม.๙๙๗+๖๖๕.๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๗.๕๕ กิโลเมตร เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาทำการ ๑,๐๕๐ วัน รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๕๙๙,๓๓๒,๖๙๙.๐๐ บาท ค่าปรับวันที่ ๑๕,๔๕๓,๓๓๒.๐๐ บาท

โครงการฯ ได้จัดการประชุมสาธารณูปโภคและสิ่งติดตั้งการก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑ แล้วนั้น โครงการฯ ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายโพธิ์ชัย บุญสืบเลื่อน
(นายโพธิ์ชัย บุญสืบเลื่อน)
ช.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)

สำเนา บริษัท ขอยส์ซีพีทอร์คิง จำกัด, เป็นโครงการฯ

เพื่อทราบ

(นายโพธิ์ชัย บุญสืบเลื่อน)

ช.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)

รายงานการประชุม

เรื่อง การประชุมสาธารณูปโภคและสิ่งติดตั้งการก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๐
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ สำนักงานโครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายณัฐชนัน จันทรงค์	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ (ประธาน)
๒. นายโพธิ์ชัย บุญสืบเลื่อน	ช.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
๓. นายสงคราม บุญประกอบ	ผ.ช.สท. ๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
๔. นายวชิรณัฐ ทองสว่าง	รอง ผอ.ก.ก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่
๕. นายอภิสิทธิ์ สุดวิไล	รอง ผอ.ก.ก.ก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒
๖. นายเฉลิมศักดิ์ นมทอง	หัวหน้าแผนกจัดการโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒
๗. นายศรีเมือง มีสาม	หัวหน้าแผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่
๘. นายสิทธิโชค ธรรมพรหม	หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่
๙. นายสนธยา สุวรรณประสม	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่
๑๐. นายคณิศร คมแก้ว	วิศวกร ๖ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒
๑๑. นายอำนาจ เพ็ญนภา	พนักงานช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒
๑๒. นายวิญญู สุวสาย	พนักงานช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒
๑๓. นายนามิต อินทรประเสริฐ	ผอ.กองแผนและวิชาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๔
๑๔. นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย	หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๔
๑๕. นายภาณุพงศ์ พุ่มทวน	วิศวกร ๖ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒
๑๖. นางนุชนภา ทิณทอง	ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากระบี่
๑๗. นายชาติชาย มีชัย	หัวหน้าบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากระบี่
๑๘. นายรัตนศักดิ์ บุญเอก	นายช่างโยธา ๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากระบี่
๑๙. นายบรรจง ทองเพ็ช	ท.ก. บุญวัฒน์ (ผู้รับจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
๒๐. นายชัยรัตน์ ศิริพรบุญญา	วิศวกรบริษัท ขอยส์ซีพีทอร์คิง จำกัด
๒๑. นายพรศร โสธาว	วิศวกรบริษัท ขอยส์ซีพีทอร์คิง จำกัด

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายณัฐชนัน จันทรงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ เป็นประธาน ในที่ประชุม สาธารณูปโภคและสิ่งติดตั้งการก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๐ การดำเนินการก่อสร้างมีการติดตลกสื่อสารกับ ก.ค. คือ เสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และท่อประปาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้ง ๒ หน่วยงานได้ดำเนินการ รื้อย้ายไปแล้วบางส่วน แต่ยังมีอีกหลายจุดที่ต้องเร่งรัด ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ มีการดำเนินงานล่าช้า กว่าแผนงาน -๔.๓๐๒ % เพื่อให้การดำเนินการไม่ติดขัดการก่อสร้าง และเป็นไปตามระยะเวลาแห่งสัญญา จึงได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ โดยมีนายโพธิ์ชัย บุญสืบเลื่อน นายช่างโครงการฯ , นายสงคราม บุญประกอบ ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ , ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ , ผู้แทนการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ , ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๔ , ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่, ผู้แทน ท.ก. บุญวัฒน์ (ผู้รับจ้าง การประปา) และผู้แทนบริษัท ขอยส์ซีพีทอร์คิง จำกัด เข้าร่วมในประชุม ดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

นายช่างโครงการฯ นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ และแผนการดำเนินงาน มีความล่าช้ากว่าแผนงาน -๔.๓๐๒ % เนื่องจากมีสาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้างในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง

๑. ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โครงการฯ ร่วมกับ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค ได้ลงสำรวจพื้นที่หน้างาน ช่วง กม.๙๙๓+๐๐๐.๐๐ - กม. ๙๙๕+๖๖๕.๐๐๐ ด้านขวาทาง มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ไม่สามารถดำเนินการวางระบบระบายน้ำ BOX CULVERT ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร ได้ เนื่องจากสำรวจพบมีท่อประปาขนาดใหญ่ ๒ เส้น อยู่ใต้ผิวทางจราจรด้านหนึ่งท่อประปาอยู่ใต้เสาไฟฟ้า ซึ่งการประปาฯ แจ้งว่าจะรื้อย้ายท่อประปาออกได้ต้องให้การไฟฟ้าฯ เข้าดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าออกก่อน ในช่วง กม.ดังกล่าว มีเสาไฟฟ้าจำนวน ๒๓ ต้น ที่ต้องรื้อย้าย

๒. แผนการรื้อย้ายของการประปา ในช่วง กม. ๙๙๖+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๙๙๗+๖๖๕.๐๐๐ ด้านซ้ายทาง แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หรือไม่

ประเด็นอภิปราย

๑. ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ แจ้งในที่ประชุม แผนก่อสร้างของการไฟฟ้าฯ เข้าร่วมในการสำรวจพื้นที่ ช่วง กม. ๙๙๓+๖๖๕.๐๐๐ - ๙๙๕+๖๖๕.๐๐๐ ด้านขวาทาง มีจำนวน เสาไฟฟ้า จำนวน ๒๓ ต้น ซึ่งเสาไฟฟ้าไม่ได้อยู่บนผิวทางจราจร จึงไม่ได้สำรวจประมาณการเรื่องงบประมาณไว้ และไม่แนบในการดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าในช่วง กม.ดังกล่าว หากให้การไฟฟ้าฯ รื้อย้ายเสาไฟฟ้า จำนวน ๒๓ ต้น ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน เพราะมีระบบ ๑๑๕ KV และ ๓๓ KV การตัดไฟต้องจำกัดเวลา และใช้งบประมาณค่อนข้างสูงในการดำเนินการรื้อย้าย

ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๒ แจ้งในที่ประชุม ขอหารือและมีข้อเสนอแนะทางแก้ไข ในการดำเนินการรื้อย้ายในช่วง กม. ๙๙๓+๖๖๕.๐๐๐ - ๙๙๕+๖๖๕.๐๐๐ ด้านขวาทาง โครงการฯ แจ้งให้ การประปาฯ เข้าดำเนินการรื้อย้ายท่อประปา ขนาด ๑.๕๐๐ มิลลิเมตร ให้ทันจากคันทาง ซึ่งติดขัดการ ก่อสร้างงานวางระบบระบายน้ำ BOX CULVERT ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร การประปาฯไม่สามารถ ดำเนินการรื้อย้ายท่อประปาออกได้ เนื่องจากติดเสาไฟฟ้า จึงต้องให้การไฟฟ้าฯเข้าดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าก่อน จึงจะดำเนินการรื้อย้ายท่อประปาได้ และหากการไฟฟ้าฯ แจ้งว่าไม่มีแผนในการดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า เนื่องจากเสาไฟฟ้าไม่ได้อยู่บนผิวทางจราจร และไม่ได้รับรองประมาณการเรื่องงบประมาณในการรื้อย้ายไว้

การประปาฯ ขอเสนอแนะทางแก้ไขในการดำเนินการรื้อย้ายท่อประปา ขนาด ๑.๕๐๐ มิลลิเมตร คือ ให้ทางโครงการฯ ปรับเปลี่ยนแนวการวางท่อ BOX CULVERT ไปทางแนว CENTER LINE ประมาณ ๐.๕๐ เมตร เพื่อให้ทาง การประปาฯ วางท่อประปา ในตำแหน่งระหว่างท่อ BOX CULVERT กับ เสาไฟฟ้าได้ โดยการไฟฟ้าฯ ไม่ต้องรื้อย้ายเสาไฟฟ้าในช่วง กม. ดังกล่าว และขั้นตอนการรื้อย้ายท่อประปา จะดำเนินการไปพร้อมกับผู้รับจ้าง ในการวางท่อ BOX CULVERT

๒. ในกรณี

๒. ในกรณีแผนการรื้อย้ายของการประปา ในช่วง กม. ๙๙๖+๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๙๙๗+๖๖๕.๐๐๐ ด้านซ้ายทาง ทางผู้รับจ้าง ของการประปาฯ ได้เข้าดำเนินการรื้อย้ายไปแล้วบางส่วน มีบางช่วงที่ยังไม่เข้าดำเนินการเนื่องจากติดปัญหาเสาไฟฟ้า การประปาฯ จึงขอให้ทางการไฟฟ้าฯ กำหนด ตำแหน่งที่วางฐานรากของเสาไฟฟ้าไว้ก่อน เพื่อการประปาฯ ได้ระยะตำแหน่งที่ปลอดภัยในการวางท่อประปา

ผู้แทนการไฟฟ้าฯ แจ้งในที่ประชุม ช่วง กม. ๙๙๖+๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๙๙๗+๖๖๕.๐๐๐ ด้านซ้ายทาง การไฟฟ้าฯ ยังไม่มีแผนในการเข้าดำเนินการ ตามแผนที่กำหนดไว้ การไฟฟ้าฯ ต้องเข้าดำเนินการ รื้อย้าย ช่วง กม.๙๙๖+๐๐๕.๐๐๐ - กม. ๙๙๗+๕๕๓.๐๐๐ ด้านขวาทาง ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ แต่มีอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าแรงสูง ช่วงอำเภอเหนือคลอง จึงเลื่อนแผนการดำเนินการในช่วง กม. ดังกล่าว เป็นวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และทางโครงการฯ ได้แจ้งการไฟฟ้าฯ มีจุดเร่งด่วน ในช่วง กม. ๙๙๓+๐๐๕.๐๐๐ ด้านขวาทาง สะพานคลองกระบี่ใหญ่ ให้การไฟฟ้าฯ เข้าดำเนินการรื้อย้ายก่อน จึงเปลี่ยน แผนการรื้อย้าย ช่วง กม. ๙๙๖+๐๐๕.๐๐๐ - กม. ๙๙๗+๕๕๓.๐๐๐ ให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

ในช่วง กม. ๙๙๖+๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๙๙๗+๖๖๕.๐๐๐ ด้านซ้ายทาง การไฟฟ้าฯ จะเข้า ดำเนินการกำหนดตำแหน่งวางฐานรากของเสาไฟฟ้า ให้การประปาฯ ก่อน เพื่อให้การประปาฯ เข้าดำเนินการ รื้อย้ายท่อประปาให้แล้วเสร็จ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และในการ ดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า จะประสานงานกับทางโครงการฯ อีกครั้ง ในส่วนที่ถูกต้อง

มติที่ประชุม ๑. ในที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอของ ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๒ ในช่วง กม. ๙๙๓+๖๖๕.๐๐๐ - ๙๙๕+๖๖๕.๐๐๐ ด้านขวาทาง ในการดำเนินการรื้อย้ายท่อประปา โดยให้ทาง โครงการฯ ปรับเปลี่ยนแนวการวางท่อ BOX CULVERT ไปทางแนว CENTER LINE ประมาณ ๐.๕๐ เมตร เพื่อให้การประปาฯ วางท่อประปาในตำแหน่งระหว่างท่อ BOX CULVERT กับเสาไฟฟ้าได้ โดยที่เสาไฟฟ้า อยู่ตำแหน่งเดิม และการประปาฯ จะเข้าดำเนินการรื้อย้ายท่อประปา ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒. ช่วง กม. ๙๙๖+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๙๙๗+๖๖๕.๐๐๐ ด้านซ้ายทาง การไฟฟ้าฯ จะเข้าดำเนินการกำหนดตำแหน่งวางฐานรากของเสาไฟฟ้าก่อน เพื่อให้การประปาฯ เข้าดำเนินการรื้อย้ายท่อ ประปาให้แล้วเสร็จ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

๑. ผู้แทนการไฟฟ้าฯ ให้ประเด็นข้อห่วงกังวล เรื่องการดำเนินการของผู้รับจ้างฯ ช่วงที่มีการ ขุดวางระบบระบายน้ำท่อ BOX CULVERT ตรงตำแหน่งเสาไฟฟ้า ให้ผู้รับจ้างฯ รับผิดชอบการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ วัน เพื่อป้องกันเสาไฟฟ้าเอียงล้ม เพราะเป็นช่วงฤดูฝน

๒. ผู้แทนการประปาฯ แจ้งในที่ประชุม ช่วง กม. ๙๙๖+๕๕๓.๐๐๐ ตำแหน่งตอนสะพาน ดับที่ ๒ งานก่อสร้างสะพานข้ามแยกตลาดเก่า ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทางการประปาฯ นี้ผู้รับจ้างฯ ต้นท่อลอด ลงสำรวจพื้นที่หน้างาน เพื่อตำแหน่งของท่อต้นลอด ทั้งนี้ทางโครงการฯ และผู้อำนวยการแขวง ทางหลวงกระบี่ เข้าร่วมในการสำรวจพื้นที่ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ผช.ชค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง ตอน ๑ ผช.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง ตอน ๑
ผู้ตรวจรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประชุมสามารถปฏิบัติการจัดการสร้าง ครั้ง 10 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลงัง - หนึ่งร้อยสอง ตอน 1 วัน พฤศจิกายน 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานโครงการฯ สามแยกปลงัง - หนึ่งร้อยสอง ตอน 1

[illegible]

เอกสารแนบ ๑

ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ สายสามแยกปลาสิง - อ.เหินอคล้อง ตอน ๑

ประชุมหาญานุปิตลิตตกรการสงักรง ครังที่ 10
โครงการการสงักรงหลางหมายเลข 4 สาขาสามนกลปาสัง - อนุชิตลอง ตอน 1
วัน พททิตที่ 20 กรฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น.
ณ สำนักรงโครงการ สาขาสามนกลปาสัง - อนุชิตลอง ตอน 1

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ผลงาน	หมายเลขโทรศัพท์	หมายเหตุ

(นายไพฑูรย์ บุญล้นเลื่อน)
ชล.สท.๑ สายงานเอกปลาดัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
โทร. ๐๘๖-๙๖๒๒๘๘๘

ที่ สท.๑ วท.๑๒/สท.๑/๘/๒๕๖๕/๖๖๖ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอสั่งรายการการประชุม

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (วอญ.)

ตามสัญญาที่ สท.๑/๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยบริษัท ขอยส์ซัพพลายส์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๙๐+๑๐๘.๐๐๐ - กม.๙๙๙+๖๒๕.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๙.๕๑๙ กิโลเมตร เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาทำการ ๑,๐๕๐ วัน รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ให้สัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๕๔๙,๓๓๒,๖๘๙.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๑,๕๘๘,๓๓๒.๐๐ บาท

โครงการฯ ได้จัดการประชุมสาธารณูปโภคและสิ่งติดตั้งการก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑ แล้วนั้น โครงการฯ ขอสั่งรายการการประชุมดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน
(นายไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน)
ชค.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)

สำเนา บริษัท ขอยส์ซัพพลายส์ จำกัด, เก็บโครงการฯ

เพื่อทราบ

(นายไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน)

ชค.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)



ที่ ศค ๐๖๑๑๑ วท.๑๒/สท.๑/๘/๒๕๖๕/๖๖๖

โครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง
ตอน ๑ ณ.ศรีพังงา ตำบลกระเปาะใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐
โทร ๐๘๖-๙๖๒๒๘๘๘

๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอสั่งรายการการประชุมสาธารณูปโภคที่ติดตั้งการก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๑

เรียน ผู้จัดการ การประสานงานภูมิภาค สาขากระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายการการประชุมสาธารณูปโภคที่ติดตั้งการก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๑

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. แบบตอบรับการรับรองรายการประชุมฯ

ตามที่โครงการฯ ขอเชิญการประสานงานภูมิภาค สาขากระบี่ ประชุมร่วมกับโครงการฯ และบริษัทผู้รับจ้าง เรื่องสาธารณูปโภคที่ติดตั้งการก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๑ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานโครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑ นั้น

โครงการฯ ได้จัดทำรายการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงขอแจ้งเรียนท่าน เพื่อพิจารณา รายงานดังกล่าว ทั้งนี้หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมประการใด โปรดแจ้งทางโครงการฯ ในแบบตอบรับ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ หากท่านกำหนดจะถือว่าท่านได้รับรองรายการประชุม ครั้งที่ ๑๑ ตามที่โครงการฯ นำเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน

(นายไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน)

ชค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

(ผู้ควบคุมงาน)

สำเนา เก็บโครงการฯ

(นายไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน)

ชค.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)

๑๓/๑๐/๖๕

รายงานการประชุม

เรื่อง การประชุมสาธารณูปโภคและสิ่งติดตั้งการก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๑
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ สำนักงานโครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายณัฐชนน จันทร์คง	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ (ประธาน)
๒. นายไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน	ชค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
๓. นายสงคราม บุญประกอบ	ผช.ชค.สท. ๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
๔. นายพรประดิษฐ์ ชัยเกตุ	นายช่างโยธาชำนาญงาน หมวดทางหลวงกระบี่
๕. นายสุทธิพงษ์ เพ็งจันทร์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน หมวดทางหลวงอ่าวนาง
๖. นางนุชฌา พิณทอง	ผู้จัดการ การประสานงานภูมิภาค สาขากระบี่
๗. นายสุเทพ บัวเทียม	หัวหน้าบริหาร การประสานงานภูมิภาค สาขากระบี่
๘. นายรัตนศักดิ์ บุญนายก	นายช่างโยธา การประสานงานภูมิภาค สาขากระบี่
๙. นายชัยรัตน์ ศิริพญาบุญญา	วิศวกรบริษัท ขอยส์ซัพพลายส์ จำกัด
๑๐. นายชาญ เผือกทอง	เจ้าหน้าที่บริษัท ขอยส์ซัพพลายส์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายณัฐชนน จันทร์คง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ เป็นประธาน ในที่ประชุม สาธารณูปโภคและสิ่งติดตั้งการก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๑ การดำเนินการก่อสร้างมีการติดตีสสาธารณูปโภค คือ งานประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ยังมีอีกหลายจุดที่ต้องเร่งรัด ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ มีการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน เพื่อให้การดำเนินงานไม่ติดขัดการก่อสร้าง และเป็นไปตามระยะเวลาแห่งสัญญา จึงได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญห โดยนายไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน นายช่างโครงการฯ , นายพรประดิษฐ์ ชัยเกตุ หมวดทางหลวงกระบี่ , นายสุทธิพงษ์ เพ็งจันทร์ หมวดทางหลวงอ่าวนาง , นายสงคราม บุญประกอบ ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ , ผู้แทนการประสานงานภูมิภาค สาขา กระบี่ และผู้แทนบริษัท ขอยส์ซัพพลายส์ จำกัด เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

นายช่างโครงการฯ นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ และแผนการดำเนินงาน มีความล่าช้ากว่าแผนงาน -๑๐.๓๘๙ % เนื่องจากมีสาธารณูปโภคติดตั้งการก่อสร้างในการดำเนินงานของบริษัทผู้รับจ้าง ปัจจุบันการประปายังไม่เข้าดำเนินการร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ กับโครงการฯ โดยทางโครงการฯ มีจุดเร่งรัดให้ทางโครงการฯ ประปา เร่งเข้าดำเนินการ เพื่อให้บริษัทผู้รับจ้าง ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดังนี้

๑.งานประ...

๒

๑. งานประปาติดตั้งงานก่อสร้าง ช่วง กม.๙๙๐+๑๐๐.๐๐๐ - กม.๙๙๐+๔๐๐.๐๐๐ ด้านขวาทิศ การประปา เข้าดำเนินการร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเสร็จ

๒. งานประปาติดตั้งงานก่อสร้าง ช่วง กม.๙๙๐+๓๘๐.๐๐๐ - กม.๙๙๐+๔๕๐.๐๐๐ ด้านซ้ายทาง ปัจจุบันทาง วิศวกรรมสอบได้มีการยืนยันร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเสร็จ การประปา ยังสามารถเข้าดำเนินการร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ได้

๓. กม. ๙๙๐+๔๕๐.๘๐๐ มีแนวท่อประปาติดตั้งตำแหน่งเสาเข็มเจาะเสาขนาด ๑๕ x ๑๕ ซม. เป็นจุดตำแหน่งต้นหลอด ซึ่งในการประชุม ครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทางโครงการฯ แจ้งในที่ประชุม ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทางโครงการฯ นัดผู้รับจ้าง ติดท่อหลอด ลงสำรวจพื้นที่หน้างาน เพื่อตำแหน่งของท่อต้นหลอด ทั้งนี้ทางโครงการฯ และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ จะเข้าร่วมในการสำรวจพื้นที่ด้วย แต่ปัจจุบันทางโครงการฯ ยังไม่ได้ติดท่อประสานงาน เรื่องการลงพื้นที่สำรวจ และทางบริษัทผู้รับจ้าง มีแผนจะดำเนินการนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่หน้างานในช่วง กม. ดังกล่าว

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ ขอให้ทางโครงการฯ กำหนดแผนที่จะชัดเจนในจุดตำแหน่งต้นหลอด

๔. งานประปาติดตั้งงานก่อสร้างสะพานคลองใหญ่ กม.๙๙๓+๑๘๙.๕๐๐ ด้านซ้ายทาง การประปายังไม่มีการดำเนินการร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์

๕. งานประปาติดตั้งงานก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม ๑.๕๐ x ๑.๕๐ M. และงานก่อสร้างขึ้นทาง ช่วง กม.๙๙๓+๙๐๐.๐๐๐ - กม.๙๙๔+๖๓๕.๐๐๐ ด้านขวาทาง การประปาไม่ได้ดำเนินการร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ ทางโครงการฯ ทำให้ผู้รับจ้าง ของโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ เนื่องจากมีแนวท่อประปาที่ติดงานก่อสร้างขึ้นทาง

๖. งานประปาติดตั้งงานก่อสร้าง BOX CULVERT กม. ๙๙๖+๑๖๙.๐๐๐ ด้านซ้ายทาง และด้านขวาทางโครงการฯ เปรียบเทียบการประปาเข้าร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งบริษัทผู้รับจ้าง มีแผนดำเนินการก่อสร้างกำแพงหน้า BOX CULVERT

๗. งานประปาติดตั้งงานก่อสร้างขยายไหล่ทางและร่องน้ำ กม.๙๙๔+๖๓๕.๐๐๐ - กม.๙๙๔+๖๖๕.๐๐๐ ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง การประปา ยังไม่มีการเข้าดำเนินการร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ กม. ดังกล่าว

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ ขอทราบแผนการเข้าดำเนินการร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ของการประปา เนื่องจากมีหลายช่วง กม. ที่โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากติดขัดแนวท่อประปา ซึ่งการประปา ได้กำหนดตำแหน่งช่วง กม.ในการร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว แต่ทางผู้รับจ้างของการประปา ไม่ได้ดำเนินการตามตำแหน่งช่วง กม.ที่แจ้งไว้ ทำให้แผนการดำเนินงานของโครงการฯ มีความล่าช้า

ประเด็น...

ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ แจ้งในที่ประชุม

วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่แจ้งในที่ประชุม

๒. ให้ทางโครงการฯทำหนังสือ เฝ้าระวังการรั่วไหลจุดตำแหน่งกิโลต กม.๙๓+๕๕๓.๘๐๐ เป็นตำแหน่งเสาเข็มเจาะสะพานดับที่ ๑ สะพานข้ามแยกตลาดเก่า ผ่านแขวงทางหลวงกระบี่ เพื่อแจ้งทางการประสานส่วนภูมิภาค สาขา กระบี่ ให้เร่งเข้าดำเนินการรั่วไหล

๓.หากการ...

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการก่อสร้าง ครั้งที่ 11
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปาล์ม - อ.เหืองตอน ตอน 1
วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
ณ สำนักงานโครงการฯ สาย สามแยกปาล์ม - อ.เหืองตอน ตอน 1

[illegible]

เอกสารแนบ ๑

มติที่ประชุม รับทราบ

เลือกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นายสงคราม บุญประกอบ)

ผช.ชค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง-อ.เหินือคลอง คอน ๑ ชค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหินือคลอง คอน ๑

(นายไพฑูรย์ บุญสิ้นเลือน)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ภาพถ่ายการประชุมสาธารณะพบโรคและสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๑

ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
โทร. ๐๘๖-๙๙๐๙๙๙๙๙

ที่ สท.๑ วท.๑.๒/สท.๑/๘๖๒๕๖/๖๓๖ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (วญจ.)

ตามสัญญาที่ สท.๑/๘๖๒๕๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยบริษัท ขอยส์ซีพีพรตติง จำกัด เป็นผู้รับจ้างทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๙๐+๑๐๘.๐๐๐ - กม.๙๙๙+๖๒๕.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๙.๕๑๙ กิโลเมตร เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาทำการ ๓,๐๕๐ วัน รวมงานติดตั้งไฟฟ้าและสว่าง ให้สัญญาเฉพาะจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๕๙๙,๙๙๖,๖๙๙.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๑,๕๕๘,๓๓๖.๐๐ บาท

โครงการฯ ได้จัดการประชุมสาธารณะเปิดและแต่งตั้งคณะกรรมการก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑ แล้วนั้น โครงการฯ ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน
(นายไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน)
ชก.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)

สำเนา บริษัท ขอยส์ซีพีพรตติง จำกัด, เก็บโครงการฯ

เพื่อทราบ

(นายไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน)

ชก.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)

ก/แอมรณ

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๖

ประเด็น...

รายงานการประชุม

เรื่อง การประชุมสาธารณะเปิดและแต่งตั้งคณะกรรมการก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๒
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ สำนักงานโครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| ๑. นายณัฐชนน จันทรงค์ | ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ (ประธาน) |
| ๒. นายไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน | ชก.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑ |
| ๓. นายสงคราม บุญประกอบ | ผช.ชก.สท. ๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑ |
| ๔. นายชรินทร์ ชานมัย | ผู้ช่วยผู้จัดการ การประสานภูมิภาคนา สาขากระบี่ |
| ๕. นายสุเทพ บัวเนียม | หัวหน้างานบริการ การประสานภูมิภาคนา สาขากระบี่ |
| ๖. นายรัตนศักดิ์ บุญมาก | นายช่างโยธา ๗ การประสานภูมิภาคนา สาขากระบี่ |
| ๗. นายชัยรัตน์ ศิริพรบุญญา | วิศวกรบริษัท ขอยส์ซีพีพรตติง จำกัด |
| ๘. นายพชรธร โสธการ | วิศวกรบริษัท ขอยส์ซีพีพรตติง จำกัด |
| ๙. นายศุภพพร คำเพนตร | วิศวกรบริษัท ขอยส์ซีพีพรตติง จำกัด |
| ๑๐. นายชาญ เถือกทอง | เจ้าหน้าที่บริษัท ขอยส์ซีพีพรตติง จำกัด |

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายณัฐชนน จันทรงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ เป็นประธาน ในที่ประชุมสาธารณะเปิดและแต่งตั้งคณะกรรมการก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๒ การดำเนินการก่อสร้างมีการติดขัดสาธารณะเปิด คือ งานประสานงานการประสานภูมิภาคนา สาขากระบี่ ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ยังอีกหลายจุดที่ต้องเร่งรัด ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ มีการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน เพื่อให้การดำเนินงานไม่ติดขัดการก่อสร้าง และเป็นไปตามระยะเวลาแห่งสัญญา จึงได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ โดยมี นายไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน นายช่างโครงการฯ , นายสงคราม บุญประกอบ ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ , ผู้แทนการประสานภูมิภาคนา สาขากระบี่ และผู้แทนบริษัท ขอยส์ซีพีพรตติง จำกัด เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

นายช่างโครงการฯ นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ผลงานประจำเดือน ๔.๑๖๗ % ผลงานรวมถึงเดือนที่ ๒๒.๘๘๑ % และแผนการดำเนินงานมีความล่าช้ากว่าแผนงาน -๙.๓๙๑ โครงการฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว ๔๙๗ วัน เหลือวันทำการ ๕๙๓ วัน ปัจจุบันยังมีสาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้างในการดำเนินงานของบริษัทผู้รับจ้าง การประปายังไม่เข้าดำเนินการร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เข้าเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้กับโครงการฯ โดยทางโครงการฯ มีจุดเร่งรัดให้ทางบริษัทฯ เร่งเข้าดำเนินการ เพื่อให้บริษัทผู้รับจ้าง ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดังนี้

๑.งานประ...

๒

๑. งานประปาติดตั้งงานก่อสร้าง ช่วง กม.๙๙๐+๙๘๐.๐๐๐ - กม.๙๙๙+๘๕๐.๐๐๐ ด้านซ้ายทาง มีแนวท่อประปาขนาด ๓๕๕ มิลลิเมตร รูปแบบการร้อยยัดแนวท่อประปา ต้องอยู่ด้านหน้าหลังท่อเหลี่ยมขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ M. ปัจจุบัน ทางวิศวกรรมฯ ได้มีการยื่นขอเป็นหนังสือ ให้รอจนกว่าทางวิศวกรรมฯ ทางผู้รับจ้าง จะเข้าดำเนินการในวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งผู้รับจ้าง ต้องการพื้นที่ในการเข้าดำเนินการ จึงให้ทางการประปาเร่งรัดการวางแผนการร้อยยัดแนวท่อประปา

๒. จากผลการสำรวจพื้นที่หน้างาน ช่วง กม. ๙๙๐+๕๕๑.๘๐๐ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมีผู้แทนโครงการฯ , ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ , บริษัทผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างของการประปา นั้น ปรากฏว่าแนวท่อที่ติดตั้งของการประปาขนาด ๕๐๐ มิลลิเมตร และท่อขนาด ๒๒๕ มิลลิเมตร ติดตั้งงานเสาเข็มเจาะ ขนาด ๑๐.๕๐ เมตร ของกำแพงกันดิน โครงการฯ ไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งเข็มเจาะกำแพงกันดินได้ เนื่องจากโครงสร้างของถนนกำแพงกันดินต้องรับน้ำหนักที่ปลอดภัย โครงการฯ จึงเร่งให้ทางการประปาทบทวนแผนในการดำเนินการร้อยยัดแนวท่อประปาในส่วนดังกล่าว

๓. งานประปาติดตั้งงานก่อสร้างสะพานคลองใหญ่ กม.๙๙๓+๑๘๙.๕๐๐ ด้านซ้ายทาง การประปายังไม่มีการดำเนินการร้อยยัดแนวท่อประปา ซึ่งผู้รับจ้างมีแผนการเรียงจราจรและเปิดพื้นที่ช่วงสะพานคลองใหญ่ด้านซ้ายทางเพื่อหุบสะพาน ดังนั้นจึงขอให้ทางการประปาดำเนินการร้อยยัดแนวท่อประปาให้อยู่ในแนวเขตทาง

๔. งานประปาติดตั้งงานก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ M. และงานก่อสร้างขึ้นทาง ช่วง กม.๙๙๓+๙๐๐.๐๐๐ - กม.๙๙๔+๖๓๕.๐๐๐ ด้านขวาทาง การประปาได้ดำเนินการร้อยยัดตามรูปแบบที่หารือในที่ประชุม แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ปัจจุบันผู้รับจ้าง ของโครงการฯ ได้ดำเนินการวางท่อเหลี่ยมขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ M.ตลอดแนวแล้ว กำลังดำเนินการปรับปรุงขึ้นทาง หากการประปาไม่ดำเนินการร้อยยัดตามรูปแบบให้แล้วเสร็จอาจเกิดความเสียหายกับท่อประปาได้

๕. งานประปาติดตั้งงานก่อสร้าง BOX CULVERT กม. ๙๙๖+๑๖๙.๐๐๐ ด้านซ้ายทาง การประปา ยังไม่เข้าดำเนินการร้อยยัด เร่งให้ทางการประปาเข้าร้อยยัดโดยเร็ว ซึ่งบริษัทผู้รับจ้าง มีแผนเข้าดำเนินการก่อสร้างกำแพงหน้า BOX CULVERT

๖. งานประปาติดตั้งงานก่อสร้างขยายไหล่ทางและร่องน้ำ กม.๙๙๔+๖๓๕.๐๐๐ - กม.๙๙๙+๖๒๕.๐๐๐ ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง การประปา ยังไม่มีการเข้าดำเนินการร้อยยัดในช่วง กม. ดังกล่าว ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ตามรูปแบบ ทำให้เกิดน้ำขัง คันทางเสียหายเนื่องจากระบบระบายน้ำไม่เพียงพอ ขอให้ทางการประปารวดรัดดำเนินการ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ ขอทราบผลการเข้าดำเนินการร้อยยัดแนวท่อประปาของการประปา เนื่องจากมีหลายช่วง กม. ที่โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากติดขัดแนวท่อประปา ซึ่งการประปา ได้กำหนดตำแหน่งช่วง กม.ในการร้อยยัดให้โครงการฯ แล้ว แต่ทางผู้รับจ้างของการประปา ไม่ดำเนินการตามตำแหน่งช่วง กม.ที่แจ้งไว้ ทำให้แผนการดำเนินงานของโครงการฯ มีความล่าช้า

ประเด็น...

๓

ประเด็นอภิปราย

ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ แจ้งในที่ประชุม

๑. งานประปาติดตั้งงานก่อสร้าง ช่วง กม.๙๙๐+๙๘๐.๐๐๐ - กม.๙๙๙+๘๕๐.๐๐๐ ด้านซ้ายทาง ทางการประปาแจ้งต้องการพื้นที่ในการร้อยยัดแนวท่อประปา หากทางโครงการฯ ดำเนินการร้อยยัดก่อนกำแพงดิน ให้นำงบประมาณกับค่าควบคุมงานของการประปา เพื่อเข้าดำเนินการต่อไป

๒. กม. ๙๙๖+๑๖๙.๕๐๐ ตำแหน่งต้นลอคมีแนวท่อประปาขนาด ๑๕๐๐ มิลลิเมตร เป็นท่อส่งน้ำหลักของสถานีผลิตลาดเกาะ ซึ่งเป็นท่อจ่ายน้ำเข้าเมืองกระบี่ ไม่สามารถร้อยยัดได้เพราะเวลาอันสั้นและในการดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานในจังหวัดกระบี่เป็นบริเวณกว้าง หากการประปาได้ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงกระบี่ขอทราบแนวทางแก้ไขงานร้อยยัดแนวท่อประปา ขอเสนอเลื่อนตำแหน่งเสาเข็มเจาะ หรือเพิ่มตำแหน่งเสาเข็มเจาะ เพื่อไม่ให้ตรงกับแนวท่อประปาขนาด ๑๕๐๐ มิลลิเมตร โดยในการดำเนินการ การประปา จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่ขอเพิ่มเสาเข็มเจาะ โดยจะนำใบขอรับจัดสรรงบประมาณจากการประสานภูมิภาคนาเขต ๔ ต่อไป

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ ในประเด็นเรื่องการเลื่อนตำแหน่งเสาเข็มเจาะ หรือเพิ่มตำแหน่งเสาเข็มเจาะ ทางโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขแบบการก่อสร้าง โครงการฯ ต้องทำหนังสือขอแก้ไขแบบไปยัง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ซึ่งมีเรื่องของระยะเวลาเกี่ยวกับอายุสัญญาจ้างของโครงการฯ และบริษัทผู้รับจ้าง ด้วย

๓. งานประปาติดตั้งงานก่อสร้างสะพานคลองใหญ่ กม.๙๙๓+๑๘๙.๕๐๐ ด้านซ้ายทาง ต้องการทราบตำแหน่งของเสาเข็มสะพานและฐานรากของสะพาน ขอให้ทางโครงการฯ ที่จุดตำแหน่งและเขตทางหลวงเพื่อให้ผู้รับจ้างของการประปา ได้ดำเนินการร้อยยัดแนวท่อประปาให้พ้นตำแหน่งงานก่อสร้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ แจ้งการประปาให้เข้าดำเนินการร้อยยัดตามรูปแบบที่ได้ร่วมประชุมหารือ และประสานทางโครงการฯ พร้อมแจ้งจุดตำแหน่งการร้อยยัดแนวท่อประปาให้ทางการประปา

ผู้แทนการประปาฯ แจ้งจะเข้าดำเนินการตรวจสอบระยะของแนวท่อความยาวกว่าวัดแนวเสาเข็มของงานสะพานในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๔. งานประปาติดตั้งงานก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ M. และงานก่อสร้างขึ้นทาง ช่วง กม.๙๙๓+๙๐๐.๐๐๐ - กม.๙๙๔+๖๓๕.๐๐๐ ด้านขวาทาง การประปา จะเร่งรัดให้ทางผู้รับจ้างของการประปา เข้าดำเนินการร้อยยัดให้เป็นไปตามรูปแบบที่หารือในที่ประชุม

๕. งานประปาติดตั้งงานก่อสร้าง BOX CULVERT กม. ๙๙๖+๑๖๙.๐๐๐ ด้านซ้ายทาง การประปา จะติดตามประสานเร่งรัดผู้รับจ้าง ของการประปา ให้เร่งเข้าดำเนินการร้อยยัด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๖. งานประปาติดตั้งงานก่อสร้างขยายไหล่ทางและร่องน้ำ กม.๙๙๔+๖๓๕.๐๐๐ - กม.๙๙๙+๖๒๕.๐๐๐ ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง การประปา จะเร่งรัดการของงบประมาณในการดำเนินการช่วง กม. ดังกล่าว

มติที่...



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
โทร. ๐๘๖-๗๒๒๗๗๘๘

ที่ สท.๑ วรท.๑๖/สท.๑/๘/๒๕๖๕/ค.๐๑ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอสั่งรายการการประชุม

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (วญจ.)

ตามสัญญาที่ สท.๑/๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยบริษัท ขอยส์ซัพพอร์ทตั้ง จำกัด เป็นผู้รับจ้างทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๗๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๙๗๗+๖๒๕.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๗.๕๑๗ กิโลเมตร เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๐๕๐ วัน รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๕๙๙,๓๓๒,๖๙๙.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๑,๕๙๘,๓๓๒.๐๐ บาท

โครงการฯ ได้จัดการประชุมสาธารณะและสิ่งติดขัดการก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑ แล้วนั้น โครงการฯ ขอสั่งรายการการประชุมดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โทฤทธิ์ บุญสืบเลื่อน
(นายโทฤทธิ์ บุญสืบเลื่อน)
ชค.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)

สำเนา บริษัท ขอยส์ซัพพอร์ทตั้ง จำกัด, เก็บโครงการฯ

เพื่อทราบ

(นายโทฤทธิ์ บุญสืบเลื่อน)

ชค.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)

จันทน์ฉวี

กัญจน์ ชูวงศ์
198๐๖

รายงานการประชุม

เรื่อง การประชุมสาธารณะและสิ่งติดขัดการก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๓
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ สำนักงานโครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| ๑. นายโทฤทธิ์ บุญสืบเลื่อน | ชค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑ (ประธาน) |
| ๒. นายสงคราม บุญประกอบ | ผ.ชค.สท. ๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑ |
| ๓. นายสาร ศรีวันรัตน์ | รองผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ |
| ๔. นายสิทธิเดช ระรวยทรง | หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ |
| ๕. นายสนธยา สุวรรณประสม | ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ |
| ๖. นายชัชวาล ศิริบุญญา | วิศวกรบริษัท ขอยส์ซัพพอร์ทตั้ง จำกัด |
| ๗. นายพชร ไสธวรร | วิศวกรบริษัท ขอยส์ซัพพอร์ทตั้ง จำกัด |
| ๘. นายชาญ เมือกทอง | เจ้าหน้าที่บริษัท ขอยส์ซัพพอร์ทตั้ง จำกัด |

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายโทฤทธิ์ บุญสืบเลื่อน นายช่างโครงการฯ เป็นประธาน ในที่ประชุมสาธารณะและสิ่งติดขัดการก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๓ การดำเนินการก่อสร้างมีการติดขัดสาธารณะและสิ่งติดขัดการก่อสร้าง การดำเนินการก่อสร้างได้ดำเนินการเปิดหน้างานไปแล้วบางส่วน แต่ยังมีอีกหลายจุดที่ต้องเร่งรัด จึงปัจจุบันบริษัทผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการเปิดหน้างานไปแล้วบางส่วน เพื่อให้การดำเนินงานไม่ติดขัดการก่อสร้าง และเป็นไปตามระยะเวลาแห่งสัญญา จึงได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางและกำหนดแผนการดำเนินการต่อไป โดยมี นายสงคราม บุญประกอบ ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ, ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ และผู้แทนบริษัท ขอยส์ซัพพอร์ทตั้ง จำกัด เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

นายช่างโครงการฯ นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ผลงานประจำเดือน ๙.๑๖๗ ๙๖ ผลงานรวมถึงเดือนนี้ ๒๒.๘๘๑ ๙๖ และแผนการดำเนินงานมีความล่าช้ากว่าแผนงาน ๙.๑๙๑ ๙๖ โครงการฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว ๔๙๔ วัน เหลือวันทำการ ๕๑๑ วัน ปัจจุบันยังมีสาธารณะและสิ่งติดขัดการก่อสร้างในการดำเนินงานของบริษัทผู้รับจ้าง การไฟฟ้าฯ ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยทางโครงการฯ มีจุดเร่งรัดให้ทางโครงการฯ เร่งเข้าดำเนินการ เพื่อให้บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนดไว้

ตำแหน่งเสา...

๒

ตำแหน่งเสาไฟฟ้าที่ติดขัดการก่อสร้างในผิวทางจราจรที่มีการดำเนินการก่อสร้างในปัจจุบัน มีช่วง กม. ดังนี้

๑. ช่วง กม.๙๗๒+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๙๗๓+๖๒๕.๐๐๐ ด้านซ้ายทาง มีเสาไฟฟ้า ๑๕ KV จำนวน ๒๑ ต้น, ๓๓ KV จำนวน ๓๕ ต้น

๒. ช่วง กม.๙๗๓+๖๒๕.๐๐๐ - กม.๙๗๔+๖๒๕.๐๐๐ ด้านซ้ายทาง มีเสาไฟฟ้า ๑๕ KV จำนวน ๘ ต้น, ๓๓ KV จำนวน ๘ ต้น

ทั้ง ๒ ช่วง กม.ด้านซ้ายทาง การไฟฟ้าฯ ยังไม่เข้าดำเนินการรื้อย้าย โดยโครงการฯ ได้ดำเนินการทำเครื่องหมายสัญลักษณ์รื้อย้ายไว้ที่เสาไฟฟ้าแล้ว และปัจจุบันผู้รับจ้างฯ เข้าดำเนินการก่อสร้าง CURB AND GUTTER แล้ว ให้ทางโครงการฯ เร่งเข้าดำเนินการรื้อย้าย

๓. ช่วง กม.๙๗๒+๖๒๕.๐๐๐ - กม.๙๗๓+๖๒๕.๐๐๐ ด้านขวาทาง มีเสาไฟฟ้า ๑๕ KV จำนวน ๒๑ ต้น, ๓๓ KV จำนวน ๓๕ ต้น

๔. ช่วง กม.๙๗๓+๖๒๕.๐๐๐ - กม.๙๗๔+๖๒๕.๐๐๐ ด้านขวาทาง มีเสาไฟฟ้า ๑๕ KV จำนวน ๒๑ ต้น, ๓๓ KV จำนวน ๓๕ ต้น

การไฟฟ้าฯ ได้เข้าดำเนินการรื้อย้ายแล้วบางส่วน ซึ่งผู้รับจ้างฯ เข้าดำเนินการก่อสร้างแต่ยังติดขัดเสาไฟฟ้า ทำให้ผู้รับจ้างฯ ไม่สามารถดำเนินการต่อไป

โครงการฯ จึงขอให้ทางโครงการฯ กำหนดแผนการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าเพื่อทางผู้รับจ้างฯ ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างและปรับแผนงานให้สอดคล้องกับการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าต่อไป

ประเด็นอภิปราย

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ แจ้งในที่ประชุม

การไฟฟ้าฯ กำหนดแผนการเข้าดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า เป็นช่วง กม. ดังนี้

๑. ช่วง กม.๙๗๓+๖๒๕.๐๐๐ - กม.๙๗๔+๖๒๕.๐๐๐ ด้านขวาทาง กำหนดแผนการรื้อย้าย เป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เข้าดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า ๑๕ KV จำนวน ๖ ต้น ก่อน และอีกช่วงที่เหลือขอหารือกับทางโครงการฯ กำหนดการเข้าดำเนินการอีกครั้ง

๒. แผนกำหนดการรื้อย้ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวใน วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ การไฟฟ้าฯ ขอหารือในที่ประชุม ต้องการให้การไฟฟ้าฯ เข้าดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าในช่วง กม. ในก่อน ซึ่งช่วง กม. ๙๗๒+๖๒๕.๐๐๐ - กม.๙๗๓+๖๒๕.๐๐๐ ด้านขวาทาง มีเสาไฟฟ้า ๑๕ KV เหลือจำนวน ๔ ต้น แต่มีข้อห่วงกังวลเรื่องจราจรคับคั่ง เนื่องจากมีการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า ต้องใช้พื้นที่ในการเข้าดำเนินการ จึงขอให้ทางโครงการฯ แจ้งช่วง กม. ที่ต้องการให้การไฟฟ้าฯ เข้าดำเนินการ

นายช่างโครงการฯ แจ้งในที่ประชุม ช่วง กม.๙๗๒+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๙๗๓+๖๒๕.๐๐๐ ด้านซ้ายทาง มีข้อจราจร เหลือ ๓ ข้อจราจร มีพื้นที่ให้การไฟฟ้าฯ เข้าดำเนินการรื้อย้ายได้ก่อน

ผู้แทนบริษัทผู้รับจ้างฯ เสนอให้ทางโครงการฯ เข้าดำเนินการช่วง กม.๙๗๒+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๙๗๓+๖๒๕.๐๐๐ ด้านซ้ายทาง เนื่องจากมีแผนเข้าดำเนินการ คอกงเสริมงานสะพานคลองใหญ่ กม.๙๗๓+๖๒๕.๐๐๐ ด้านซ้ายทาง เดือนมกราคม ๒๕๖๗

นายช่างโครงการฯ แจ้งในที่ประชุม ผู้รับจ้างฯ ต้องวางแผนการคอกงเสริมให้แล้วเสร็จ และส่งแผนการคอกงเสริมก่อนวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗

๓.ผู้แทน...

๓

๓. ผู้แทนการไฟฟ้าฯ ให้ทางโครงการฯ กำหนดจุดที่ต้องการให้เข้าดำเนินการรื้อย้าย

ผู้แทนบริษัทผู้รับจ้างฯ เสนอ ช่วง กม.๙๗๓+๖๒๕.๐๐๐ - กม.๙๗๔+๖๒๕.๐๐๐ ด้านขวาทางและด้านซ้ายทาง (บริเวณหน้าค่ายสุกเสื่อ - แยกวัดเจ้าเสือ) ให้ทางโครงการฯ รื้อย้ายเป็นลำดับต่อไป

นายช่างโครงการฯ แจ้งให้ทางโครงการฯ ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อประสานทางโครงการฯ ชี้แจงตำแหน่งเสาไฟฟ้า เพื่อทางบริษัทผู้รับจ้างฯ ได้ดำเนินการไปก่อน โดยเว้นช่วงตำแหน่งที่ทางโครงการฯ กำหนดไว้

มติที่ประชุม เห็นชอบฯ แผนกำหนดการเข้าดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า ดังนี้

๑. ช่วง กม.๙๗๓+๖๒๕.๐๐๐ - กม.๙๗๔+๖๒๕.๐๐๐ ด้านขวาทาง กำหนดแผนการรื้อย้าย เป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ การไฟฟ้าฯ เข้าดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า ๑๕ KV จำนวน ๖ ต้นก่อน และช่วงที่ ๒ กำหนดการรื้อย้าย ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๗

๒. ช่วง กม.๙๗๒+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๙๗๓+๖๒๕.๐๐๐ ด้านซ้ายทาง การไฟฟ้าฯ เข้าดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗

๓. ช่วง กม.๙๗๓+๖๒๕.๐๐๐ - กม.๙๗๔+๖๒๕.๐๐๐ ด้านซ้ายทาง กำหนดเข้าดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า เดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๗

๔. ช่วง กม.๙๗๒+๐๒๕.๐๐๐ - กม.๙๗๓+๖๒๕.๐๐๐ ด้านขวาทาง โครงการฯ จะประสานเชิญการไฟฟ้าฯ เข้าร่วมประชุมหรือเพื่อกำหนดแผนเข้าดำเนินการอีกครั้ง

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นายสงคราม บุญประกอบ)

ผ.ชค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง ตอน ๑ ชค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
ผู้ตรวจงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายโทฤทธิ์ บุญสืบเลื่อน)

[illegible]

ประชุมทางออนไลน์เพื่อติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 13
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย รวมถนบกป้าซ้าย - อนุเมียดทอง ตอน 1
วัน ศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
ณ สำนักงานโครงการฯ สาย รวมถนบกป้าซ้าย - อนุเมียดทอง ตอน 1

[illegible]

ขนาด ๑ ๒๒๕ มิลลิเมตร และแนวท่อประปาขนาด ๑ ๕๐๐ มิลลิเมตร เป็นไปตามที่สำรวจในสนามและรูปแบบที่นำเสนอ กรณีที่แนวท่อประปาติดตั้งอยู่ในตำแหน่งเสาเข็มเจาะ ดันที่ ๘ และดันที่ ๑๗ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ที่ติดตั้งแนวท่อประปาขนาด ๑ ๕๐๐ มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการพิจารณาแก้ไขแบบ ให้โครงการฯ สามารถดำเนินการงานเชื่อมเจาะในตำแหน่งที่ไม่ติดตั้งแนวท่อประปาได้ ทางบริษัทผู้รับจ้างฯ ได้เข้าดำเนินการเชื่อมเชื่อมขนาด ๑ ๑๕๐ เมตร ดันที่ ๑๖ ระหว่างการดำเนินการ งานเสาเข็มเจาะโดยแนวท่อประปาขนาด ๑ ๕๐๐ มิลลิเมตร ได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โครงการฯ จึงจัดประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดความเสียหายในอนาคต

ประเด็นอภิปราย

นายช่างโครงการฯ

แนวท่อประปาที่สำรวจตำแหน่งติดตั้งงานเชื่อมเจาะ ไม่ตรงกับตำแหน่งที่ทำการประปาแจ้งในการเข้าดำเนินการงานเชื่อมเจาะของผู้รับจ้างฯ ทำให้ท่อประปาได้รับความเสียหายจึงต้องหยุดการดำเนินงานเสาเข็มเจาะก่อน เนื่องจากตำแหน่งของท่อประปามีแนวที่ไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ทางโครงการฯ ขอทบทวนแนวทางการสำรวจหรือตำแหน่งที่ชัดเจนจากทางโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินการงานเสาเข็มเจาะ ไม่เสียหายต่อแนวท่อประปา

ผู้แทนการประสานงานภาค สาขากระบี่

การประปาจะเข้าดำเนินการสำรวจแนวท่อประปา โดยการขุดเปิดสำรวจแนวท่อประปาทั้งด้านขวาและด้านซ้าย แนวท่อประปามี ๒ เส้น ซึ่งท่อประปาขนาด ๑ ๒๒๕ มิลลิเมตร ยกเลิกการใช้งาน ปัจจุบันมีท่อประปาขนาด ๑ ๕๐๐ มิลลิเมตร ๑ เส้น ความลึกประมาณ ๖ เมตร ที่ชี้ส่งน้ำ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่

ในกรณีที่มีการประปาขุดสำรวจแนวท่อประปาขนาด ๑ ๒๒๕ มิลลิเมตร ที่ไม่ใช้งานแล้วสามารถนำท่อประปาขนาด ๑ ๒๒๕ มิลลิเมตร ออกจากพื้นที่หน้างานก่อสร้างได้หรือไม่ คงเหลือไว้เฉพาะแนวท่อประปาขนาด ๑ ๕๐๐ มิลลิเมตร เพื่อให้บริษัทผู้รับจ้างฯ สามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้น

ให้ทางโครงการฯ ทำบันทึกการประปาสำรวจตำแหน่งแนวท่อประปาให้ชัดเจนก่อนวางตำแหน่งเสาเข็มเจาะตามแบบของโครงการฯ ว่าตำแหน่งตรงกับแนวท่อประปาหรือไม่ เนื่องจากโครงการฯ ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการออกแบบตำแหน่งเสาเข็มและส่วนโครงสร้างของกำแพงกันดินซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

นายช่างโครงการฯ

เรื่องการแก้ไขแบบ สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ประสานแจ้งในที่ประชุมสหภาพการประปาฯ ในกรณีที่มีขั้นตอนในการปรับแก้ไขปัญหาท่อประปาที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้แจ้งการประปาฯ เป็นหนังสือเพื่อใช้ในการขอเงินจัดสรรงบประมาณ ตามที่การประปามายังส่งหนังสือ เนื่องจากการประปาฯ ไม่สามารถดำเนินการรื้อย้ายแนวท่อประปาออกจากพื้นที่เขตก่อสร้างของโครงการฯ ได้ในส่วนของการใช้เงินที่เกิดขึ้น เช่น ค่าเสียเวลาในการดำเนินการ ค่าออกแบบโครงสร้างใหม่

ผู้แทนการประสานงานภาค สาขากระบี่

ในการของงบประมาณของการประปาฯ ต้องเป็นไปตามขั้นตอน

ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่

ในระเบียบของการประปาฯ เรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงานอื่น มีระเบียบข้อปฏิบัติอย่างกว้าง สามารถของงบประมาณเพิ่มได้หรือไม่ ในกรณีที่ทางหลวงสุราษฎร์ธานีขอค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของการออกแบบและเรื่องของการสร้างฐานราก ในกรณีที่ระเบียบของการประปาฯ ไม่รองรับ การประปาฯ ก็ต้องเข้าดำเนินการรื้อย้ายให้กับทางโครงการฯ

นายช่างโครงการฯ

ในการประชุมร่วมกันการประปาฯ ได้แจ้งในที่ประชุมกรณีที่มีการประปาฯ ไม่สามารถรื้อย้ายแนวท่อประปาได้ในระยะเวลาอันสั้นและในการดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อกรจ่ายน้ำในจังหวัดกระบี่เป็นบริเวณกว้าง ทางโครงการฯ ได้ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงกระบี่ ขอหารือแนวทางแก้ไขงานย้ายแนวท่อประปาฯ ขอเสนอเลื่อนตำแหน่งเสาเข็มเจาะ เพื่อให้ตรงกับแนวท่อประปาขนาด ๑ ๕๐๐ มิลลิเมตร โดยในการดำเนินการการประปาฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่ขอเพิ่มเสาเข็มเจาะ โดยจะนำไปขอรับจัดสรรงบประมาณจาก การประปาสวนภูมิภาค เขต ๔ ต่อไป

ผู้แทนบริษัท ขอยส์ซีฟเวอร์ดีส์ จำกัด

เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทางบริษัทผู้รับจ้างฯ สามารถดำเนินการต่อไปได้ เรื่องการออกแบบหรือย้ายแนวท่อประปา การประปาฯ มีแนวทางดำเนินการอย่างไร การออกแบบใหม่หรือย้ายแนวท่อประปาในอนาคต เพราะระยะห่างของตำแหน่งเสาเข็มเจาะ ตามรูปแบบคือ ๑๒๐ เมตร

ผู้แทนการประสานงานภาค สาขากระบี่

ในอนาคตการประปาฯ จะมีการดันลวดแนวท่อประปาขนาด ๑ ๕๐๐ มิลลิเมตร ตำแหน่งใหม่ ในการดำเนินงานส่วนที่ติดตั้งตำแหน่งเสาเข็มเจาะ การประปาฯ จะดำเนินการสำรวจขุดลอกแนวท่อประปาให้ทางโครงการฯ ทราบและชี้จุดตำแหน่งของแนวท่อประปา

มติที่ประชุม รับทราบ ๑. ทางโครงการฯ ดำเนินการประสานเรื่องการแก้ไขแบบและในส่วนของการใช้เงินที่เพิ่มขึ้นจะเป็นหนังสือแจ้งให้ทางโครงการฯ ทราบต่อไป

๒. การประปาฯ รับประเด็นการรื้อย้ายแนวท่อประปาตำแหน่งใหม่เพื่อนำไปหารือกับ การประปาสวนภูมิภาค เขต ๔ ต่อไป

วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

นายช่างโครงการฯ แจ้งเรื่องงานก่อสร้างสะพานคลองใหญ่ กม.๗๗+๑๘๘.๕๐๐ ทางโครงการฯ กำลังดำเนินการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ ได้ชี้จุดตำแหน่งแนวเสาเข็มและให้การประปาฯ ดำเนินการรื้อย้ายแนวท่อประปาออกจากพื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ แล้ว เนื่องจากมีแนวท่อประปาขนาด ๑ ๒๒๐ มิลลิเมตร, ๑ ๓๑๕ มิลลิเมตร ติดตั้งตำแหน่งการก่อสร้างสะพานคลองใหญ่ โครงการฯ มีข้อห่วงกังวลเรื่องแนวท่อประปา ขนาด ๑ ๕๐๐ มิลลิเมตร แต่การประปาฯ ยังไม่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ผู้แทนการ...

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่

การขออนุญาตการวางท่อประปาในแบบท้ายสัญญาหนังสือขออนุญาตการขุดลอกทางหลวงต้องการใช้พื้นที่ก่อสร้างทุกกรณี โครงการฯ ได้แจ้งขั้นตอนให้กับทางโครงการฯ ทราบ ได้มีการประชุมและทำหนังสือแจ้งให้การประปาฯ เข้าดำเนินการรื้อย้าย ไม่ว่ากรณีโครงการฯ จะต้องดำเนินการรื้อย้ายจุดที่มีการติดตั้งการก่อสร้างของโครงการฯ ทั้งหมดทุกจุด ตามข้อกำหนดแบบท้ายสัญญา

ให้ทางโครงการฯ ทำบันทึกการรวบรวมรายการประชุมตั้งแต่ครั้งที่ ๑ จนถึงปัจจุบัน จุดตำแหน่งที่มีการติดตั้งแนวท่อประปาและยังไม่เข้าดำเนินการรื้อย้าย ใช้ระยะเวลาที่วัน ค่าใช้จ่ายในส่วนของการดำเนินการดำเนินงานของผู้รับจ้างฯ วันละเท่าไร ให้คำนวณเป็นตัวเลข แจ้งเป็นหนังสือเพื่อนำไปเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และอธิบดีกรมทางหลวง

นายช่างโครงการฯ

ในกรณีที่ท่อประปาขนาด ๑ ๕๐๐ มิลลิเมตร ที่เสียหายและมีการซ่อมแซมจุดที่เสียหาย เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โครงการฯ มีข้อกังวลในกรณีที่มีการกลบดินถม เนื่องจากอยู่ใต้โครงสร้างของสะพานในอนาคตโครงการฯ เสนอให้การประปาฯ วางท่อลอดสำรวจพื้นแนวเขตก่อสร้างได้ฐานรากกำแพงกันดิน เพื่ออยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย หากท่อประปาอยู่ใต้ตำแหน่งดังกล่าวและมีการจ่ายน้ำใช้ให้กับประชาชนจังหวัดกระบี่ หากท่อประปาเกิดความเสียหายหรือชำรุด การดำเนินการซ่อมแซมดูแลรักษาทำได้ยากและส่งผลกระทบต่อโครงสร้างงานสะพานได้

ในการประชุมสาธารณะพบโลก ครั้งที่ ๘ การประปาฯ แจ้งว่าได้รับงบประมาณแล้ว พร้อมเข้าดำเนินการรื้อย้ายและประสานชี้จุดรื้อย้ายตำแหน่งลวดลวดใหม่ให้กับทางโครงการฯ แต่การประปาฯ ยังไม่มีการดำเนินการรื้อย้ายและในการประชุมโครงการฯ ยืนยันให้การประปาฯ รื้อย้ายแนวท่อตันลวดลวดออกนอกพื้นที่ที่ติดตั้งงานส่วนโครงสร้างของกำแพงกันดิน

ผู้แทนการประสานงานภาค สาขากระบี่

ในการดำเนินการรื้อย้ายแนวท่อประปาต้องใช้เวลาในการดำเนินการและมีผลกระทบต่อการใช้เงินของประชาชน

กรณีนี้โครงการฯ ยืนยันให้การประปาฯ รื้อย้ายแนวท่อตันลวดลวดออกนอกพื้นที่ที่ติดตั้งงานส่วนโครงสร้างของกำแพงกันดิน การประปาฯ รับประเด็นการรื้อย้ายแนวท่อตันลวดตำแหน่งใหม่เพื่อนำไปหารือกับการประปาสวนภูมิภาค เขต ๔ ต่อไป

ผู้แทนบริษัท ขอยส์ซีฟเวอร์ดีส์ จำกัด

เบื้องต้นทางสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ออกแบบแนวเสาเข็มใหม่ ที่รื้อถอนกับแนวท่อประปา บริเวณตำแหน่งกำแพงกันดิน ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด เนื่องจากผู้รับจ้างฯ รอการเข้าดำเนินการ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในงานที่เกี่ยวข้องของโครงสร้างสะพาน ทางผู้รับจ้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ท่อประปาชำรุด เนื่องจากทางผู้รับจ้างฯ ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้

ผู้อำนวยการ...

ผู้แทนการประสานงานภาค สาขากระบี่

สะพานคลองใหญ่มีท่อประปา ๓ เส้น คือท่อประปาขนาด ๑ ๒๒๐ มิลลิเมตร, ๑ ๓๑๕ มิลลิเมตร และ ๑ ๕๐๐ มิลลิเมตร เบื้องต้นการประปาฯ ขุดแนวตำแหน่งเข็มดก เพื่อเบี่ยงแนวท่อประปาออกจากตำแหน่ง Footing สะพาน ซึ่งท่อประปาบริเวณสะพานคลองใหญ่สามารถเบี่ยงแนวท่อประปาได้ เนื่องจากไม่ใช่ท่อตันลวด เมื่อเปิดหน้าดินก็สามารถมองเห็นและดำเนินการได้

มติที่ประชุม รับทราบ การประปาฯ จะดำเนินการรื้อย้ายแนวท่อประปาขนาด ๑ ๒๒๐ มิลลิเมตร และ ๑ ๓๑๕ มิลลิเมตร ให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ท่อประปาขนาด ๑ ๕๐๐ มิลลิเมตร การประปาฯ จะเข้าสำรวจพื้นที่และแจ้งประสานงานกับทางโครงการฯ ต่อไป โดยจะเข้าดำเนินการให้เร็วที่สุด

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายสงคราม บุญประกอบ

ผ.ช.ค.สท.๑ สายสามัญปลัดจังหวัด-อ.เหนือคลอง ตอน ๑

ผู้ตรวจงานการประปา

นายไพฑูรย์ บุญถิ่นเดิม

ผ.ช.ค.สท.๑ สายสามัญปลัดจังหวัด-อ.เหนือคลอง ตอน ๑

ผู้ตรวจงานการประปา

เรื่อง การประชุมสาขาสถาปัตยกรรมไทยและสิ่งตกแต่งอาคารครั้งที่ ๑๔
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น.
ณ สำนักงานโครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑

[illegible]

ที่ ศค ๐๖๑๑๓วชท.๑/๒(สท.๑/๖/๖๕)/๑๔

โครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒
๖๓ ม.๒ อ.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ๘๑๑๑๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งแนวเสไฟฟ้าติดตั้งการก่อสร้าง

เรียน ผู้จัดการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่

อ้างถึง สัญญาที่ สท.๑/๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เอกสารแนบ บัญชีเสไฟฟ้าติดตั้งการก่อสร้าง ๑ ชุด

ตามที่ โครงการฯ ได้ร่วมประชุมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมแขวงหลวงกระบี่ เรื่อง การประชุมสาธารณูปโภคและสิ่งติดตั้งการก่อสร้าง ขณะนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินการสำรวจแนวท่อวางแนวท่อแล้วเสร็จ จากการตรวจสอบพบว่า มีเสไฟฟ้าติดตั้งที่ก่อสร้างตามรายละเอียดที่แนบมา เพื่อให้งานของโครงการฯ สามารถดำเนินการได้ทันสัญญา จึงขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ ดำเนินการย้ายแนวเสไฟฟ้าที่ติดตั้งที่การก่อสร้างให้กับโครงการฯ โดยท่านสามารถประสานงานได้ที่ นายศุภชัย นิยมชัย นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เบอร์โทร ๐๘๙-๘๖๑๖๒๖๕ หรือนี้ โครงการฯ ได้แนบรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

วิศิษฐ์ สุทธิกิจ

(นายวิศิษฐ์ สุทธิกิจ)

ชค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง

- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

สำเนา - ผอ.จท.กระบี่

- เก็บโครงการฯ



(นายวิศิษฐ์ สุทธิกิจ)

ชค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง

- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

รูปภาพเสไฟฟ้าบริเวณที่ติดตั้งการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒

ระหว่าง กม.๙๙๙+๖๒๕.๐๐๐ - กม.๙๙๙+๕๙๕.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๖.๙๓๕ กิโลเมตร

บริเวณหน้าสนามบิน



สำเนาถูกต้อง



(นายวิศิษฐ์ สุทธิกิจ)

ชค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง

- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

บัญชีเสไฟฟ้าที่ติดตั้งการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒

ระหว่าง กม.๙๙๙+๖๒๕.๐๐๐ - กม.๙๙๙+๕๙๕.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๖.๙๓๕ กิโลเมตร

ลำดับ ที่	บริเวณ	เสไฟฟ้า KVA.	จำนวนเส โหว้ (ต้น)	รวมทั้งสิ้น (ต้น)
1.	บริเวณจุดตัดบรค	33 KVA.	11	
		115 KVA.	5	
2.	บริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 17	33 KVA.	9	
		115 KVA.	10	
3.	บริเวณหน้าสนามบิน	33 KVA.	44	➢ 33 KVA = 80 ต้น
		115 KVA.	32	➢ 115 KVA = 56 ต้น
4.	บริเวณโรงเรียนสิงห์ทอง	33 KVA.	16	
		115 KVA.	9	

สำเนาถูกต้อง



(นายวิศิษฐ์ สุทธิกิจ)

ชค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง

- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

รูปภาพเสไฟฟ้าบริเวณที่ติดตั้งการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒

ระหว่าง กม.๙๙๙+๖๒๕.๐๐๐ - กม.๙๙๙+๕๙๕.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๖.๙๓๕ กิโลเมตร

บริเวณสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗



บริเวณโรงเรียนสิงห์ทอง



สำเนาถูกต้อง



(นายวิศิษฐ์ สุทธิกิจ)

ชค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง

- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

โครงการฯ สายสามแยกปลาทิ้ง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒
๕๐๔ ม.๓ (ตรงข้ามสนามบินนานาชาติกระบี่) ต.เหนือคลอง
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ๘๑๓๓๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

บัดนี้ ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ ด้านหนังสือสอเลไฟฟ้าที่ต้องรู้ด้วยแล้วเสร็จ จึงขอให้ท่านเข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบ เพื่อความมั่นคงภายใต้ข้อโครงการฯ เพื่อให้การตรวจสอบด้านข้อมูลสอเลไฟฟ้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ท่านเข้าร่วมงานวันที่ ๓ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นี้เองที่ท่านมีของโครงการฯ นำมาตรวจสอบเพื่อเป็นแบบ ทั้งนี้ มอบหมายให้ นายศุภชัย นิลนิล นายช่างเทคนิคงาน เบริโอ odf@odf.or.th เป็นผู้ดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

វិស័យ ស្រាវជ្រាវ

Sh

ชค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง

โครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒
๕๖๙ ม.๓ (ตรงข้ามสนามบินนานาชาติกระบี่) ค.เหนือคลอง
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ๘๕๓๓๐

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบพบสายสื่อสารโทรคมนาคม อยู่ในพื้นที่
ระยะทางประมาณระดับข้ามแยกที่ได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคข้ามถนน เพื่อความเย็น
ของสายสัญญาณสื่อสาร จึงขอให้นำสายสัญญาณสื่อสารลงลงดิน ตำแหน่งที่จะลดถนนให้
งานกับโครงการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(នាយកវិស័យ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា)

ชค.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง
- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

Sh

สท.๑ สายสามแยกปอ

first stage

13 20 66

โครงการฯ สายสามแยกปาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒
 ๕๖๔ ม.๓ (ตรงข้ามสนามบินนานาชาติกระบี่) ต.เหนือคลอง
 อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ๘๕๑๓๐

3. nama bab

บันทึก ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทำเครื่องมือมาตรฐานขึ้นแล้ว ตามแผนของเอาไฟฟ้าที่ต้องวิจัยแล้วเสร็จ จึงขอให้ท่านเข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบ เพื่อความแม่นยำให้กับโครงการฯ เพื่อการตรวจสอบต้นทุนของเอาไฟฟ้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ท่านเข้าสู่ระบบในวันที่ ๓ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ นำพาดูตรวจสอบพื้นที่ในสนาม ทั้งนี้ มอบหมายให้นายกฤษณ์ ภรณ์ดี โฆษกศูนย์ระบบ บ่อไฟฟ้า ๐๘๓-๒๖๒๖๒๖๒๖ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ขอแสดงความนับถือ

វិសិមញ្ញ តុរភិទ

HR

(ហាយវិទ្យាសាស្ត្រ តុលាការ)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
ที่ มท ๕๓๓๓.๑๙/กฟจ.กบ. ๑๐๘๖/๒

โครงการฯสายสามัญยุคป่อลั้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่

ตามที่กรมทางหลวง ได้แจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่เข้าทำเป็นกรณีขอ
 ปัญหากรณีนี้จึงคิดค่าการก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาดัง -
 เขื่อนคลอง ตอที่ ๒ นั้น

จากการตรวจสอบหลายข้อเท็จจริงโรคมะเร็งของผู้ประกอบกิจการโรคมะเร็งที่ได้รับอนุญาตจากการให้สำนักงานขึ้นบน อยู่ในลักษณะที่ก่อการขยายการดำเนินงานบริเวณหน้าบ้านบ้านการให้เพื่อร่วมกับการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งดังกล่าวดังกล่าวได้หรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินการทดสอบการขยายงานบนได้ หรืองานของกิจการสามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินงานได้ หากงานพิจารณาแล้วได้ผลประกอบการ ของให้แจ้งการให้สำนักงานขึ้นบนการให้บริการบนพื้นที่มีการให้บริการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(แบบฉบับไทย ของชาวไทย)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒

ที่ สท.๑๖๒๐๐/สท.๑/๖๕/๔๗ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการประกวดคัดเลือกผู้รับจ้าง

เรียน ผอ.ท.ท.บ.

โครงการฯ ตามสัญญาที่ สท.๑/๖๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยบริษัท เจริญรุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙๙๙+๖๒๕.๐๐๐ - กม.๙๙๙+๙๙๙.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๖.๙๙๙ กิโลเมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร และไฟกระพริบบนทางหลวง เริ่มต้นสัญญา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาทำการ ๑,๐๘๐ วัน ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๙,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

ตามที่โครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง พบว่า มีแนวเสาสีฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สายสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ก่อสร้าง จำเป็นต้องย้าย เพื่อให้งานของโครงการฯ ดำเนินการต่อไปได้ จึงขอให้แขวงแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการย้ายให้กับโครงการฯ ทั้งนี้โครงการฯ ได้แนบแบบผังเสาสีฟ้าที่ติดขัดการก่อสร้างซึ่งที่ก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนนเป็นกรณีด้วย ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

วิศิษฐ์ สุทธิกิจ

(นายวิศิษฐ์ สุทธิกิจ)

ท.ท.๑ สายสามแยกปลาลัง

- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

สำเนาใบโครงการ

(นายวิศิษฐ์ สุทธิกิจ)

ท.ท.๑ สายสามแยกปลาลัง

- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

โครงการฯ สท.๑/๖๕๖๕

- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

เลขที่รับ ๑๔

วันที่ ๑๔.๙.๒๕

เวลา ๑๖.๑๐ น.

บรรณารักษ์ อ.เหนือคลอง

จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

ที่ ศค ๐๖๒๐๐/๑๑๗๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาสีฟ้าและขอมูลสายสัญญาณโทรศัพท์

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่บริเวณแนวเสาสีฟ้า จำนวน ๒ ฉบับ

ด้วยกรมทางหลวง ได้จ้างบริษัท เจริญรุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙๙๙+๖๒๕.๐๐๐ - กม.๙๙๙+๙๙๙.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๖.๙๙๙ กิโลเมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร และไฟกระพริบบนทางหลวง ตามสัญญาเลขที่ สท.๑/๖๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันเริ่มสัญญา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาทำการ ๑,๐๘๐ วัน ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๙,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท จากการดำเนินการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พบว่า มีแนวเสาสีฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีสายสัญญาณโทรศัพท์กีดขวางการก่อสร้าง

แขวงทางหลวงกระบี่ ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ ดำเนินการย้ายเสาสีฟ้าที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง และขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสายสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อที่จะติดต่อประสานในการย้ายสายสัญญาณฯ ต่อไป เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้งานในการสัญจรและประโยชน์ต่อทางราชการ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ผู้ควบคุมงาน นายวิศิษฐ์ สุทธิกิจ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ท.ท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒) โทร.๐๘ ๙๙๙๖ ๙๖๙๙ เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์ดำเนินการย้ายเสาสีฟ้าและขอมูลสายสัญญาณโทรศัพท์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) สุวิมล สิงห์พันธ์

(นายสุวิมล สิงห์พันธ์)

นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรรมโยธา

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่

งานพัสดุและสัญญา

โทร.๐ ๙๙๖๒ ๑๒๑๑

โทรสาร ๐ ๙๙๖๒ ๒๐๙๑

สำเนา นายวิศิษฐ์ สุทธิกิจ (ผู้ควบคุมงาน)

เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุวิมล สิงห์พันธ์)

นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรรมโยธา

ผอ.ท.ท.บ.

แผนกช่างโยธา

อ.เหนือคลอง

จ.กระบี่

๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

ที่ ศค ๐๖๒๐๐/๑๑๗๗

แขวงทางหลวงกระบี่

ถ.สุราษฎร์ อ.เมืองกระบี่

จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการฯ สท.๑/๖๕๖๕

- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

เลขที่รับ ๑๔

วันที่ ๑๔.๙.๒๕

เวลา ๑๖.๑๐ น.

เรื่อง ขอความร่วมมือย้ายสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง

เรียน ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่บริเวณแนวเสาสีฟ้า จำนวน ๒ ฉบับ

ด้วยกรมทางหลวง ได้จ้างบริษัท เจริญรุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙๙๙+๖๒๕.๐๐๐ - กม.๙๙๙+๙๙๙.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๖.๙๙๙ กิโลเมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร และไฟกระพริบบนทางหลวง ตามสัญญาเลขที่ สท.๑/๖๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันเริ่มสัญญา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาทำการ ๑,๐๘๐ วัน ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๙,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท จากการดำเนินการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พบว่า มีแนวท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาคกีดขวางการก่อสร้าง

แขวงทางหลวงกระบี่ ขอความอนุเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ ดำเนินการย้ายแนวท่อประปาที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้งานในการสัญจรและประโยชน์ต่อทางราชการ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ผู้ควบคุมงาน นายวิศิษฐ์ สุทธิกิจ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ท.ท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒) โทร.๐๘ ๙๙๙๖ ๙๖๙๙ เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์ดำเนินการย้ายแนวท่อประปา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) สุวิมล สิงห์พันธ์

(นายสุวิมล สิงห์พันธ์)

นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรรมโยธา

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่

งานพัสดุและสัญญา

โทร.๐ ๙๙๖๒ ๑๒๑๑

โทรสาร ๐ ๙๙๖๒ ๒๐๙๑

สำเนา นายวิศิษฐ์ สุทธิกิจ (ผู้ควบคุมงาน)

เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุวิมล สิงห์พันธ์)

นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรรมโยธา

ผอ.ท.ท.บ.

แผนกช่างโยธา

อ.เหนือคลอง

จ.กระบี่

ที่ ศค ๐๖๒๐๐/สท.๑/๖๕/๑๐

โครงการฯ สท.๑/๖๕๖๕

- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

๖๓ น.๒ อ.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวท่อประปาติดขัดกีดขวางการก่อสร้าง

เรียน ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่

อ้างถึง สัญญาที่ สท.๑/๖๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายการแนวท่อประปาติดขัดกีดขวางการก่อสร้าง ๑ ชุด

ตามที่ ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกระบี่ เรื่อง การประชุมสาธารณสุขจังหวัดและสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง ทำให้ทราบว่าแนวท่อประปาอยู่ในพื้นที่เขตทางหลวงตลอดแนวเขตทาง เพื่อให้การก่อสร้างของโครงการฯ สามารถดำเนินการได้ โครงการฯ ได้ตรวจสอบพื้นที่การก่อสร้างซึ่งที่ก่อสร้างเดิมเขตทางหลวง ตามบัญชีรายละเอียดแนบมา จึงขอให้ท่านตรวจสอบแนวท่อประปา หากมีแนวท่อประปาอยู่ในช่วงดังกล่าว ขอให้ท่านดำเนินการย้ายเพื่อโครงการฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถประสานงานได้ที่ นายสุวิมล นิยมณีนุชช่วยนายช่างโครงการฯ เบอร์โทร ๐๘๙๙๖๒๑๖๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้กับโครงการฯ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

วิศิษฐ์ สุทธิกิจ

(นายวิศิษฐ์ สุทธิกิจ)

ท.ท.๑ สายสามแยกปลาลัง

- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

สำเนา - ผอ.ท.ท.บ.

- เก็บโครงการฯ

(นายวิศิษฐ์ สุทธิกิจ)

ท.ท.๑ สายสามแยกปลาลัง

- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

๑๓ ต.ค.


๑๗.๑๐.๒๕

บัญชีรายการแนวท่อประปาติดตั้งการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๕ สายสามแยกปาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒
ระหว่าง กม.๕๗๙+๖๒๕.๐๐๐ - กม.๕๘๔+๕๕๕.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๖.๙๓๙ กิโลเมตร

ลำดับที่	กม. - กม.	ความยาว (ม.)	หมายเหตุ
1.	979+132.000 - 979+585.000	453.000	ด้านซ้ายทาง
2.	980+500.000 - 981+350.000	850.000	"
3.	983+925.000 - 984+525.000	600.000	"
4.	979+132.000 - 979+400.000	268.000	ด้านขวาทาง
5.	980+500.000 - 981+350.000	850.000	"
6.	983+800.000 - 984+705.000	905.000	"
รวมความยาวทั้งหมด (ม.)		3,926.000	

สำเนาถูกต้อง

(นายวิศิษฐ์ สุทธิกิจ)
ชก.สท.๓ สายสามแยกปาลัง
- อ.เหนือคลอง ตอน ๒



ที่ ศค ๐๖๑๑๓วทท.๑๒/สท.๑/๖/๖๕/๖๐๓

โครงการฯ สายสามแยกปาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒
๕๖๕ ม.๓ (ตรงข้ามสนามบินนานาชาติกระบี่) ส.เหนือคลอง
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ๘๑๑๓๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งย้ายแนวท่อประปาติดตั้งการก่อสร้างช่วงหน้าสนามบินนานาชาติกระบี่
เรียน ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่
อ้างถึง สัญญาที่ สท.๑/๖/๖๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เอกสารแนบ หนังสือที่ ศค ๐๖๑๑๓วทท.๑๒/สท.๑/๖/๖๕/๖๐๓ ลว. ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามที่ได้นำแนวท่อประปาติดตั้งการก่อสร้าง ได้ร่วมประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกระบี่ และจากการประชุมร่วมกัน วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ เรื่อง ขอเชิญประชุมวางแผนการทำงาน ย้ายสาธารณูปโภค

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการทำงานของโครงการฯ และแผนการย้ายเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการฯ จะดำเนินการก่อสร้างช่วงระหว่าง กม.๕๘๐+๕๐๐.๐๐๐ - กม.๕๘๔+๖๓๕.๐๐๐ (ช่วงหน้าสนามบินนานาชาติกระบี่) การย้ายเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเริ่มทำการปักเสา ลงฐานราก ช่วงเดือนมกราคม จากการตรวจสอบพบว่า มีแนวท่อประปาอยู่ในแนวที่ต้องปักเสา ลงฐานรากเสาไฟฟ้า ต้องย้ายแนวท่อประปาขึ้นด้านบน เพื่อลดความเสี่ยงและให้การก่อสร้างแล้วเสร็จทัน สัญญา จึงขอให้ท่านเร่งรัดการย้ายแนวท่อประปาให้ทันแผนการทำงานของโครงการฯ ช่วงหน้าสนามบินนานาชาติกระบี่ ดังนี้

๑. ช่วงกม.๕๘๐+๓๐๐.๐๐๐ - กม.๕๘๓+๖๐๐.๐๐๐ ด้านขวาทาง ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

๒. ช่วงกม.๕๘๐+๓๐๐.๐๐๐ - กม.๕๘๓+๖๐๐.๐๐๐ ด้านซ้ายทาง ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ โครงการฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภชัย นิธิณมี นายช่างควบคุมงาน เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๖๖๖๖๖๕ เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

วิศิษฐ์ สุทธิกิจ

(นายวิศิษฐ์ สุทธิกิจ)

ชก.สท.๓ สายสามแยกปาลัง

- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

กษช.11๗

สำเนา - ผอ.ชท.กระบี่
- เก็บโครงการฯ


(นายวิศิษฐ์ สุทธิกิจ)


ชก.สท.๓ สายสามแยกปาลัง

- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

ทก

๗ พ.ย. ๖๕





บัญชีรายการแนวท่อประปาติดตั้งการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒
ระหว่าง กม.๙๗๓+๖๒๕.๐๐๐ - กม.๙๘๔+๕๕๕.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๑.๙๓๐ กิโลเมตร

ลำดับที่	กม. - กม.	ความยาว (ม.)	หมายเหตุ
1.	979+132.000 - 979+585.000	453.000	ด้านซ้ายทาง
2.	980+500.000 - 981+350.000	850.000	"
3.	983+925.000 - 984+525.000	600.000	"
4.	979+132.000 - 979+400.000	268.000	ด้านขวาทาง
5.	980+500.000 - 981+350.000	850.000	"
6.	983+800.000 - 984+705.000	905.000	"
รวมความยาวทั้งหมด (ม.)		3,926.000	

สำเนาถูกต้อง

(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)
ร.ท.๓ สายสามแยกปลาลัง
- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

ที่ ศค ๐๖๑๑๓๓ วท.๑.๒/สท.๑/๖/๒๕๖๕/๕๐

โครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒
๒๓ ม.๒ อ.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ๘๑๑๓๐๐

๑๑) ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวท่อประปาติดตั้งที่การก่อสร้าง
เรียน ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่
อ้างถึง สัญญาที่ สท.๑/๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายการแนวท่อประปาติดตั้งการก่อสร้าง ๑ ชุด

ตามที่ ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานสาธารณูปโภค เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม
แขวงทางหลวงกระบี่ เรื่อง การประชุมสาธารณูปโภคและสิ่งติดตั้งการก่อสร้าง ทำให้ทราบว่าแนวท่อ
ประปาอยู่ในพื้นที่เขตทางหลวงตลอดแนวเขตทาง เพื่อให้การก่อสร้างของโครงการฯ สามารถดำเนินการ
ได้ โครงการฯ ได้ตรวจสอบพื้นที่การก่อสร้างซึ่งก่อสร้างเสร็จแล้วตามสัญญา โดยสามารถดำเนินการ
จึงขอให้ท่านตรวจสอบแนวท่อประปา หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้อง ขอให้ท่านดำเนินการชี้แจง
เพื่อโครงการฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถประสานงานได้ที่ นายศุภชัย นิยมดี
ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ เบอร์โทร ๐๘๙-๘๒๑๖๒๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้กับโครงการฯ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
วิศิษฐ์ สุรกิจ
(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)
ร.ท.๓ สายสามแยกปลาลัง
- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

สำเนา - ผอ.จท.กระบี่
- เก็บโครงการฯ
(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)
ร.ท.๓ สายสามแยกปลาลัง
- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

๑๗ ๙ ๑ ๕

- สำเนา -

ที่ ศค ๐๖๑๑๓๓ วท.๑.๒/สท.๑/๖/๒๕๖๕/๕๐

โครงการฯ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒
เลขที่ ๕๐๙ หน้าที่ ๓ (ทรัพย์สินส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่)
อ.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง ๘๑๑๓๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ติดตั้งแนวท่อประปาแนวท่อประปาติดตั้งการก่อสร้าง
เรียน ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่
อ้างถึง สัญญาที่ สท.๑/๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายการแนวท่อประปาติดตั้งการก่อสร้าง ๑ ชุด

ตามที่ ได้แจ้งแนวท่อประปาติดตั้งการก่อสร้างมาแล้วนั้น เพื่อให้ทราบของโครงการฯ ดำเนินการได้
จึงขอให้ท่านดำเนินการ วางแผนการร้อยท่อให้กับโครงการฯ โดยเร่งด่วน ให้สอดคล้องกับแผนการทำงานของ
โครงการฯ ให้แล้วเสร็จทันสัญญา ทั้งนี้ท่านสามารถประสานงานได้ที่ นายศุภชัย นิยมดี นายช่างบริหารงาน
เบอร์โทร ๐๘๙-๘๒๑๖๒๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) วิศิษฐ์ สุรกิจ
(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)
ร.ท.๓ สาย สามแยกปลาลัง
- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

๑๗/๑๒/๒๕๖๕

สำเนาเก็บโครงการฯ
(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)
ร.ท.๓ สาย สามแยกปลาลัง
- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

๑๗.๑.๒๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๑.๑๗/ทพ.กบ. ๑๐๐๘/๒

โครงการสายสามแยกปลาลัง

- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

เลขที่รับ ๑๐

วันที่ ๑๕.๑๑.๕๕

เวลา ๑๕.๑๐.๕๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
๕ ถนนวิริยะ ตำบลกระบี่ใหญ่
อำเภอเมืองกระบี่ กบ.๕๑๐๐๐

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งแผนเข้าดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้า

เรียน ชก.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง - เหนือคลอง ตอน ๒

อ้างถึง ศค ๐๖๑๐๐/๑๓๕๖ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

ด้วย กรมทางหลวง ได้จัดประชุม เรื่อง สาธารณูปโภคและสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - เหนือคลอง ตอนที่ ๒ ตามหนังสือแจ้งแนวทางหลวงกระบี่ ที่ ศค ๐๖๑๐๐/๑๓๕๖ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่เข้าดำเนินการและรายงานผลให้ทราบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ได้จัดแผนเข้าดำเนินการ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไปจนกว่างานเสร็จและจะรายงานผลการดำเนินการแล้วเสร็จให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

๑๐ ม.ก. ๒๕๖๖

นายกิตติภพ พงษ์ภณินันท์
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่

200 ถนนวิริยะ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร (๐๖๒) ๕๑๐-๕๕๕๑ โทรสาร (๐๖๒) ๕๑๐-๕๔๙๙
200 Ngam Wiang Wan Road, Chabuchak, Bangkok 10000 Tel (062) 500-5541 Fax (062) 500-5495
www.pea.co.th



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๑.๑๗/ทพ.กบ. ๑๐๒๖/๒

โครงการสายสามแยกปลาลัง

- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

เลขที่รับ ๑๐

วันที่ ๑๕.๑๑.๕๕

เวลา ๑๕.๑๐.๕๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
๕ ถนนวิริยะ ตำบลกระบี่ใหญ่
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
๘๑๐๐๐

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอการอนุญาตให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมหาสายสื่อสารข้ามถนน ช่วงหน้าสถานีกระบี่

เรียน ชก.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง - เหนือคลอง ตอน ๒

ตามที่กรมทางหลวง ได้แจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหามีสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - เหนือคลอง ตอนที่ ๒ นั้น

จากการตรวจสอบพบสายสื่อสารโทรคมนาคมของผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคข้ามถนน อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามแยก บริเวณหน้าสถานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ขอเสนอตามมายังท่านว่า สายสื่อสารข้ามถนนดังกล่าว สามารถขุดตัดแล้วได้หรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินการขุดสายสื่อสารข้ามถนนได้ หน่วยงานสื่อสารสามารถดำเนินการเป็นทอดๆเพื่อสายสื่อสารลงดินได้หรือไม่ หากท่านพิจารณาแล้วได้ผลประการใด ขอให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวิญญู ทองสว่าง)

รองผู้จัดการ รักษาการแทน

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่

200 ถนนวิริยะ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร (๐๖๒) ๕๑๐-๕๕๕๑ โทรสาร (๐๖๒) ๕๑๐-๕๔๙๙
200 Ngam Wiang Wan Road, Chabuchak, Bangkok 10000 Tel (062) 500-5541 Fax (062) 500-5495
www.pea.co.th

สำนักงานศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช



ที่ ศค ๐๖๑๑๓ วรพ ๑๒/๑๒/๑๔/๒๕๖๕/๑๐๑๓

โครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง
ตอน ๑ ถนนศรีพังงา ตำบลกระบี่ใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐
โทร ๐๘๖-๗๕๐๗๗๗๘

๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอสอบถาวรข้อคิดเห็น และข้อห่วงกังวล ต่อการก่อสร้าง
โครงการทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

เรียน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช

อ้างถึง สัญญาที่ ๑/๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แผนที่แสดงแนวเส้นทางโครงการ

๒.รายละเอียดโครงการฯ

ด้วย กรมทางหลวง อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง โครงการทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นของงานก่อสร้างที่บริเวณ กม.๗๗๐+๑๐๘ บริเวณสามแยกปลาลัง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และสิ้นสุดที่ กม.๘๘๔+๕๕๕ บริเวณสามแยกเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ระยะทางรวม ๑๑๔.๔๖๖ กิโลเมตร

จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ พบแหล่งโบราณคดี และแหล่งประวัติศาสตร์ ในระยะ ๑ กิโลเมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ แหล่งโบราณคดีเขาพระ กุโบร์บ้านตลาดเก่าและเรือซุงคลองกระบี่ใหญ่ (ศาลใต้หินขวาง) ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่มีความสำคัญของของพื้นที่ ดังนั้น ในการศึกษามลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการที่ผ่านมา จึงได้กำหนดให้กรมทางหลวงประสานงานกับสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช เพื่อชี้แจงแผนการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งขอคำแนะนำ และข้อห่วงกังวลต่างๆ ต่อแหล่งศิลปกรรมที่อยู่ในรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขประกอบความเห็นขอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ กรมทางหลวงจึงขอส่งแผนที่แสดงแนวเส้นทางโครงการและแผนการก่อสร้างโครงการ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๒ เพื่อประกอบการพิจารณาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อห่วงกังวลต่างๆ เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างต่อไป ในกรณี กรมทางหลวง ได้อนุมัติให้ นายสงคราม บุญประกอบ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๘๓๓๘๘๕ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็นผู้ประสานงานดังกล่าว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ ผลเป็นประการใดขอเรียนแจ้งให้ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

๒/๒๕๖๕

- ๒ -

ขอแสดงความนับถือ
ไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน
(นายไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน)


ชท.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)

สำเนา บริษัท ซอยส์ซีพีเพอร์คิง จำกัด, เป็นโครงการฯ

เพื่อทราบ

(นายไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน)

ชท.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
(ผู้ควบคุมงาน)



รายละเอียดโครงการฯ

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1
ที่ตั้งโครงการ	ท้องที่ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่
มาตรฐานทาง	ชั้นพิเศษ (6 ช่องจราจร)
จุดเริ่มต้นโครงการ	กม.970+108.000 - กม.977+625.000
ระยะทางยาวประมาณ	7.517 กิโลเมตร
สัญญาเลขที่	สท.1/8/2565 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565
เริ่มต้นสัญญา	วันที่ 3 สิงหาคม 2565
สิ้นสุดสัญญา	วันที่ 17 มิถุนายน 2568
เวลาทำการ	1,050 วัน
ค่างานตามสัญญา	599,332,699.00 บาท
ค่าปรับวันละ	1,498,332.00 บาท
ผู้รับจ้าง	บริษัท ซอยส์ซีพีเพอร์คิง จำกัด
ผู้ออกแบบ	สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ควบคุมงาน	สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้จัดการโครงการ	นายอำนาจพร ศรีสุรนุสนี วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักก่อสร้างทางที่ 1
นายช่างโครงการ	นายไพฑูรย์ บุญสืบเลื่อน นายช่างโยธาอาวุโส สำนักก่อสร้างทางที่ 1

รายละเอียดโครงการ	
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔
กม. - กม.	สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒
ระยะทางยาวประมาณ	๐.๑๑๑ กิโลเมตร
มาตรฐานชั้นทาง	ชั้นพิเศษ ๖ ช่องจราจร (ไป-กลับ)
สัญญาเลขที่	สท.๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
วันเริ่มต้นสัญญา	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
วันสิ้นสุดสัญญา	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
ระยะเวลาทำการ	๑,๐๘๐ วัน
ค่างานตามสัญญา	๖๙๘,๑๑๐,๐๐๐ บาท
ค่าปรับวันละ	๑,๗๔๗,๒๙๘.๐๐ บาท
ออกแบบโดย	สำนักสำรวจและออกแบบ
ก่อสร้างโดย	บริษัท เสริมสร้างก่อสร้าง จำกัด
ควบคุมงานโดย	สำนักก่อสร้างทางที่ ๑ กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ	นายกิตติศักดิ์ ทองมาก วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
วิศวกรควบคุมโครงการ	นายวิระสิทธิ์ ศรีรัมย์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
นายช่างโครงการ	นายวิศิษฐ์ สุรกิจ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลเบื้องต้นแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในระยะ ๑ กิโลเมตร
จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ
ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

ที่ ร๖ ๐๔๒๐/ ๕๖๖



โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔
สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒
เลขที่รับ ๒๘๓
วันที่รับ ๑๕ มิ.ย. ๖๖
เวลา ๑๓.๒๐ น.
สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง สอบถามข้อคิดเห็น และข้อห่วงกังวล ต่อการก่อสร้างโครงการทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

๑) เรียน ผู้ควบคุมงานโครงการ ฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง

อ้างถึง หนังสือโครงการ ฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ที่ ศค ๐๖๑๑๓ วท.๑๒/๑๖๔๕๕
๓๐๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลเบื้องต้นแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในระยะ ๑ กิโลเมตร จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการ ฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ได้สอบถามข้อคิดเห็น
และข้อห่วงกังวล ต่อการก่อสร้างโครงการทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช ได้พิจารณาโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔
สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ แล้วมีข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวลต่อโครงการดังกล่าว ดังนี้

๑. เนื่องจากในโครงการก่อสร้าง ฯ ปรากฏแหล่งโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์ในระยะ
๑ กิโลเมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ จำนวน ๒ แห่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ขอให้
กรมทางหลวง ใช้มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง อย่างเคร่งครัด
ทั้งในระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ ด้านเสียงและด้านความสั่นสะเทือน

๒. ในระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน
เช่น การขุดเจาะเสาเข็ม เป็นต้น ขอให้กรมทางหลวงมีมาตรการติดตามผลกระทบต่อนแหล่งโบราณคดีและ
แหล่งประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้ถนนที่อยู่ใกล้หรือผ่านแหล่งโบราณคดี
และแหล่งประวัติศาสตร์

๓. ในระหว่างดำเนินการ หากพบหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ทั้งในพื้นที่

ที่ปรับขยายขอบเขตงานและในคลองเพื่อขยายสะพานคลองต่าง ๆ ขอให้โครงการระงับการก่อสร้าง

ในบริเวณที่พบหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ไว้ก่อน และขอให้รีบแจ้งสำนักศิลปากรที่ ๑๒

นครศรีธรรมราช ทราบโดยทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑) วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๖/๑๖๔๕๕

- วิศวกรโยธา
- วิศวกรโยธา
- วิศวกรโยธา

(นาย) วิศวกรโยธา
(นาย) วิศวกรโยธา

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในเอกสารนี้ - อ.เหนือคลอง ตอน ๑
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๕๕๕ ๖๕๕๕
เว็บไซต์/อีเมล nakhonai_fad14@yahoo.com

ขอแสดงความนับถือ

(นางเสริมกิจ ชัยมงคล)


ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช

๑) ๒๘ มิ.ย. ๖๖

๑. แหล่งโบราณคดีเขาพระ

แหล่งโบราณคดีเขาพระ บ้านตลาดเก่า ถนนละลุ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
แหล่งโบราณคดีเขาพระ เป็นเขาที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองกระบี่ เป็นเขาหินปูนสูงประมาณ ๕๐ เมตร จากระดับ
น้ำทะเลปานกลาง มีลักษณะเป็นหินโอบกอดทางทิศตะวันตกและทิศใต้ของเขาห่างจากแหล่งโบราณคดี
ประมาณ ๒๐๐ เมตร หลักฐานทางโบราณคดีที่พบได้แก่ เศษภาชนะดินเผา ลูกปัด ชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์
ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ เครื่องมือโลหะ เหรียญและชิ้นดินเผาจำนวนมากบริเวณชุมชนโบราณเขาพระน่าจะเป็น
จุดแลกเปลี่ยนและติดต่อปะทะสังสรรค์กันระหว่างชุมชนพื้นที่ตอนในกับชุมชนภายนอกทะเล กล่าวคือ
อยู่แหล่งโบราณคดีเขาพระอยู่ในระยะต่อช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์
ราวพุทธศตวรรษที่ ๕ เป็นต้นมาจนถึงประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่ ๙

แหล่งโบราณคดีเขาพระอยู่ห่างจากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการประมาณ ๔๘๙ เมตร เป็นแหล่ง
โบราณคดีประเภทภูเขาหินเขา



แหล่งโบราณคดีเขาพระ บ้านตลาดเก่า ถนนละลุ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่



แหล่งโบราณคดีเขาพระ บ้านตลาดเก่า ถนนละลุ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่

๒. เรือขุดคลองกระปี่ใหญ่ (ศาลใต้หินขวาง)


เรือขุดคลองกระปี่ใหญ่ (ศาลใต้หินขวาง) ตำบลกระปี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๖ เกิดน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดกระบี่ น้ำเอ่อล้นตลิ่งเกิดการกัดเซาะจากกระแสน้ำ หลังจากน้ำลดลงทำให้เห็นเรือขุดลำนี้ซึ่งโคลนอยู่ริมตลิ่ง ห่างจากศาลใต้หินขวางมาทางทิศใต้ประมาณ ๓๐๐ เมตร จากนั้นในปีเดียวกันชาวบ้านช่วยกันลากเรือขุดลำนี้ขึ้นมาเก็บรักษาไว้ที่บริเวณศาลใต้หินขวาง ตัวเรือมีขนาด ยาวประมาณ ๕ เมตร บริเวณกลางลำเรือกว้างประมาณ ๒๓ เซนติเมตร หัวและท้ายเรือกว้างประมาณ ๑๖ เซนติเมตร สภาพเรือปัจจุบันยังคงสมบูรณ์ กำนันอยู่ริมตลิ่งได้เก็บทรัพย์สินประมาณ ๑๐๐ ปีมาแล้ว แหล่งโบราณคดีเรือขุดคลองกระปี่ใหญ่อยู่ห่างจากที่กลางแนวเส้นทางโครงการฯ ประมาณ ๔๔๑ เมตร เป็นหนึ่งในบรรดาพิพิธภัณฑ์เรือขุด (ปัจจุบันเรือนี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่บริเวณศาลใต้หินขวางแล้ว)



เรือขุดคลองกระปี่ใหญ่ (ศาลใต้หินขวาง) ตำบลกระปี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่



เรือขุดคลองกระปี่ใหญ่ (ศาลใต้หินขวาง) ตำบลกระปี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่



- สำเนา -

ที่ ศค ๐๖๑๓๓ วรพ.๑/๒(สท.๑/๖/๒๕๖๕)/๐๘๑๒ โครงการฯ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒
เลขที่ ๕๒๔ หมู่ที่ ๓ (ตรงข้ามสนามบินนานาชาติกระบี่)
ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง ๘๑๑๓๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งแนวท่อประปาติดตั้งการก่อสร้าง (เพิ่มเติม)
เรียน ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่
อ้างถึง สัญญาเลขที่ สท.๑/๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามที่ผู้รับจ้าง บริษัท เสริมสวนก่อสร้าง จำกัด ได้เข้าดำเนินการขุดดินทางในช่วงจุดกลับรถ และวางท่อระบายน้ำบริเวณทางเชื่อมสาธารณะ พบว่า มีท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๑๕ มม. ติดอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งมีรายละเอียด (ตามเอกสารแนบ)

โครงการฯ จึงขอให้การประปาส่วนภูมิภาค เข้าดำเนินการตรวจสอบ และวางแผนการย้ายแนวท่อประปาต่อไป โดยสามารถประสานงานได้ที่ นายศุภชัย นิคมณี ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ เบอร์โทร.๐๘๙-๘๑๑๒๑๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) วิศิษฐ์ สุรกิจ
(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)
ขค.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง
- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

สำเนาเรียน - ผอ.ทท.กระบี่
- เก็บโครงการฯ

(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)
ขค.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง
- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

๖๔๓๓
๑๙/๕/๖๖
๑๙/๕/๖๖



- สำเนา -

ที่ ศค ๐๖๑๑๓ วรท.๑.๑/สท.๑/๖/๒๕๖๕/๓๓๕

โครงการฯ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒
เลขที่ ๕๐๔ หมู่ที่ ๓ (ตรงข้ามสนามบินนานาชาติกระบี่)
ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง ๘๑๑๓๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งแผนงานก่อสร้าง

เรียน ผู้จัดการ การประสานงานภูมิภาค สาขากระบี่

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. แผนงานของผู้รับจ้าง

ตามสัญญาที่ สท.๑/๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยบริษัท เจริญสวนก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙๙+๖๒๕.๐๐๐ - กม.๙๙+๕๕๔.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๖.๙๗๕ กิโลเมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร และไฟกระพริบบนทางหลวง เริ่มต้นสัญญา ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาทำการ ๑,๐๘๐ วัน ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๘,๙๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

ตามที่การประสานงานภูมิภาค กำลังดำเนินการย้ายแนวท่อประปาที่ติดขัดการก่อสร้างให้กับโครงการฯ อยู่ขณะนี้ และได้ขอความอนุเคราะห์ให้โครงการฯ จัดส่งแผนงานก่อสร้าง เพื่อให้การประสานงานภูมิภาค ได้ดำเนินการวางแผนการย้ายให้สอดคล้องกับงานของโครงการฯ นั้น

โครงการฯ จึงขอส่งแผนการทำงานของผู้รับจ้างให้กับการประสานงานภูมิภาค เพื่อทราบแผนงานก่อสร้างของโครงการฯ ทั้งนี้แผนงานดังกล่าว จะต้องสอดคล้องกับการย้ายแนวเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย หากการปักเสาไฟฟ้าติดแนวท่อประปาก็จำเป็นต้องย้ายแนวท่อออกเป็นช่วงๆ ไปก่อน ทั้งนี้โครงการฯ ได้มอบหมายให้

๑. นายศุภชัย นิคมณี ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ เบอร์โทร.๐๘๙-๘๒๑๖๖๕
๒. นายประจักษ์ ปวงคำ วิศวกรโครงการฯ บริษัทฯ เบอร์โทร.๐๘๙-๑๖๗๕๔๐

เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้โครงการฯ ขอขอบคุณท่าน ที่ดำเนินการให้กับโครงการฯ มาด้วยดีตลอดมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) วิศิษฐ์ สุรกิจ

(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)

ชค.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง

- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

สำเนาเรียน เก็บโครงการฯ

(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)

ชค.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง

- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

- สำเนา -

ที่ ศค ๐๖๑๑๓ วรท.๑.๑/สท.๑/๖/๒๕๖๕/๒๓๕

โครงการฯ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒
เลขที่ ๕๐๔ หมู่ที่ ๓ (ตรงข้ามสนามบินนานาชาติกระบี่)
ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง ๘๑๑๓๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งย้ายเสาไฟฟ้าที่ติดขัดการก่อสร้าง เพิ่มเติม

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่

- อ้างถึง ๑. สัญญาเลขที่ สท.๑/๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตามที่โครงการฯ ได้สำรวจข้อมูลเสาไฟฟ้า ที่ติดขัดการก่อสร้างช่วงที่โครงการฯ วางท่อระบายน้ำ ช่วงกม.๙๘๕+๕๐๐.๐๐๐ - กม.๙๘๕+๙๐๐.๐๐๐ ด้านขวาทาง พบว่า มีเสาไฟฟ้าที่ติดขัดการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เสาไฟฟ้า ๓๓ Kv. จำนวน ๒ ต้น
๒. เสาไฟฟ้า ๑๕๕ Kv. จำนวน ๕ ต้น

ทั้งนี้โครงการฯ ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการตรวจสอบ และดำเนินการรื้อย้ายต่อไป โดยสามารถประสานงานที่ นายศุภชัย นิคมณี ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ เบอร์โทร.๐๘๙-๘๒๑๖๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) วิศิษฐ์ สุรกิจ

(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)

ชค.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง

- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

สำเนาเรียน - ผอ.ชท.กระบี่
- เก็บโครงการฯ

(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)

ชค.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง

- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

วันครบถ้วน

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑๖ ๒ ๕ ๖

รับส่ง

๒๕/๑/๒๗

รวบรวมเอกสาร

- สำเนา -

ที่ ศค ๐๖๑๑๓ วรท.๑.๑/สท.๑/๖/๒๕๖๕/๖๔๒

โครงการฯ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒
เลขที่ ๕๐๔ หมู่ที่ ๓ (ตรงข้ามสนามบินนานาชาติกระบี่)
ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง ๘๑๑๓๐

๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งแนวท่อประปาติดขัดการก่อสร้าง (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้จัดการ การประสานงานภูมิภาค จังหวัดกระบี่

- อ้างถึง ๑. สัญญาเลขที่ สท.๑/๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

โครงการฯ ได้รับหนังสือ ที่ กบ ๕๒๙๐๕/๓๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ จาก สำนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตการวางท่อระบายน้ำ โดยให้โครงการฯ วางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม ช่วง กม.๙๘๕+๙๐๐.๐๐๐ - กม.๙๘๕+๙๒๕.๐๐๐ ด้านขวาทาง เพื่อให้การก่อสร้างท่อระบายน้ำสิ้นสุดบริเวณคลองบ่อน้ำร้อน เมื่อโครงการฯ เข้าสำรวจพื้นที่ดังกล่าว พบว่า มีท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาคติดแนวก่อสร้าง

โครงการฯ จึงขอให้การประสานงานภูมิภาค เข้าดำเนินการตรวจสอบ และวางแผนย้ายแนวท่อประปาต่อไป โดยสามารถประสานงานที่ นายศุภชัย นิคมณี ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ เบอร์โทร.๐๘๙-๘๒๑๖๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) วิศิษฐ์ สุรกิจ

(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)

ชค.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง

- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

สำเนาเรียน - ผอ.ชท.กระบี่
- เก็บโครงการฯ

(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)

ชค.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง

- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

- สำเนา -

ที่ ศค ๐๖๑๑๓ วรท.๑.๑/สท.๑/๖/๒๕๖๕/๖๐๔

โครงการฯ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒
เลขที่ ๕๐๔ หมู่ที่ ๓ (ตรงข้ามสนามบินนานาชาติกระบี่)
ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง ๘๑๑๓๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งย้ายเสาไฟฟ้าที่ติดขัดการก่อสร้าง

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่

- อ้างถึง ๑. สัญญาเลขที่ สท.๑/๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตามที่ โรงเรือนบ้านไผ่ใต้ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้โครงการฯ ดำเนินการก่อสร้างทางเท้าหน้าโรงเรือนมานาน โครงการฯ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว พบว่า มีเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดแนวก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เสาไฟฟ้า ๓๓ Kv. จำนวน ๓ ต้น
๒. เสาไฟฟ้า ๑๕๕ Kv. จำนวน ๒ ต้น (หมายเลขเสา ๐๘/๓๓๕ , ๐๘/๓๔๐)

ทั้งนี้โครงการฯ ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการตรวจสอบ และดำเนินการรื้อย้ายต่อไป โดยสามารถประสานงานที่ นายศุภชัย นิคมณี ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ เบอร์โทร.๐๘๙-๘๒๑๖๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) วิศิษฐ์ สุรกิจ

(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)

ชค.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง

- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

สำเนาเรียน - ผอ.ชท.กระบี่
- เก็บโครงการฯ

(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)

ชค.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง

- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

ที่ ศค ๐๖๑๑๓วท.๑.๑/(สท.๑/๖/๖๕)/๕๓

โครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒
๕๒๕ ม.๓ (ตรงข้ามสนามบินนานาชาติกระบี่) ด.เหนือคลอง
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ๘๑๑๓๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แนวสายส่งไฟฟ้าติดตั้งแนวตอกเสาเข็ม

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่

อ้างถึง ๑. สัญญาที่ สท.๑/๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตามที่ โครงการฯ ได้ตรวจสอบพื้นที่การตอกเสาเข็มสะพานกระบี่น้อย ด้านซ้ายทาง พบว่า
แนวสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งแนวตอกเสาเข็ม ทำให้โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการได้
จึงขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการแก้ไขสายส่งไฟฟ้าที่ติดตั้งแนวก่อสร้าง

ทั้งนี้ หากโครงการฯ จะดำเนินการตอกเสาเข็มช่วงที่ติดแนวสายส่งไฟฟ้า หรือที่ระยะปลอดภัยให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยสามารถประสานงานได้ที่ นายศุภชัย นิยมณี ผู้ช่วย
นายช่างโครงการฯ เบอร์โทร ๐๘๙-๘๒๑๖๑๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

วิศิษฐ์ สุรกิจ
(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)
ช.ศ.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง
- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

สำเนาเก็บโครงการฯ

(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)
ช.ศ.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง
- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

ที่ ศค ๐๖๑๑๓วท.๑.๒/(สท.๑/๖/๖๕)/๖๕๓

โครงการฯ สายสามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒
๕๒๕ ม.๓ (ตรงข้ามสนามบินนานาชาติกระบี่) ด.เหนือคลอง
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ๘๑๑๓๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งสายไฟฟ้าติดตั้งการก่อสร้าง (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่

อ้างถึง ๑. สัญญาที่ สท.๑/๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามที่ ผู้รับจ้าง บริษัท เสริมวงก่อนสร้าง จำกัด ได้เข้าดำเนินการวางท่อระบายน้ำ บริเวณทาง
เชื่อมสาธารณะ พบว่า บริเวณด้านข้างทางเชื่อมสาธารณะบางแห่งมีสายไฟฟ้าปักชิดทางเชื่อมสาธารณะ
ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถวางท่อระบายน้ำได้ โดยมีรายละเอียด (ตามเอกสารแนบ)

โครงการฯ จึงขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการตรวจสอบ และดำเนินการรื้อย้ายต่อไป
โดยสามารถประสานงานได้ที่ นายศุภชัย นิยมณี ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ เบอร์โทร ๐๘๙-๘๒๑๖๑๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

วิศิษฐ์ สุรกิจ
(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)
ช.ศ.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง
- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

สำเนา - ผอ.ชท.กระบี่
- เก็บโครงการฯ

(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)
ช.ศ.สท.๑ สายสามแยกปลาลัง
- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

วิศิษฐ์
19/5/66
แจ้งไป ทบ
19/5/66

- สำเนา -

ที่ ศค ๐๖๑๑๓วท.๑.๒/(สท.๑/๖/๒๕๖๕)/๕๖๒

โครงการฯ สาย สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน ๒
เลขที่ ๕๒๕ หมู่ที่ ๓ (ตรงข้ามสนามบินนานาชาติกระบี่)
ด.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง ๘๑๑๓๐

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เรงัดการย้ายสายไฟฟ้า ที่ติดตั้งการก่อสร้าง

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่

อ้างถึง ๑. สัญญาเลขที่ สท.๑/๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตามที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานกระบี่น้อย ด้านขวาทาง แล้วเสร็จ จึงจะทำการเบี่ยง
การจราจรให้รถวิ่งบนสะพาน ช่วงเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ และจะทุบเรือสะพานด้านซ้ายทาง (รถวิ่งปัจจุบัน)
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานของผู้รับจ้าง จึงขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระบี่ ได้ดำเนินการย้ายสายไฟฟ้า
ด้านขวาทาง ที่ติดตั้งการก่อสร้างทั้งหมด ช่วง กม.๙๙๙+๑๐๐.๐๐๐ - ๙๙๙+๕๐๐.๐๐๐ ภายในเดือน กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ด้วย โดยมอบหมายให้ นายศุภชัย นิยมณี ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ เบอร์โทร.๐๘๙-๘๒๑๖๑๖๕
เป็นผู้ติดต่อประสานงาน ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ดำเนินการให้กับโครงการฯ ด้วยดีตลอดมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) วิศิษฐ์ สุรกิจ
(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)
ช.ศ.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง
- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

สำเนาเรียน - ผอ.ชท.กระบี่
- เก็บโครงการฯ

(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)
ช.ศ.สท.๑ สาย สามแยกปลาลัง
- อ.เหนือคลอง ตอน ๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

วิศิษฐ์ สุรกิจ
๑๙ / ๕ / ๖๖

กชพรณ จันทวรรณ
28 ส.ค. 2566

ค-4

การตรวจสอบสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปลาลัง-อ.เพื่อคลอง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- 1.4 พื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย ☐ ไม่มี ☐ มี (ระบุ)
- 1.5 ข้อมูลสภาพและการใช้งานของอาคาร (กรอกข้อมูลเท่าที่มี)
- (1) จำนวนชั้นหรือระดับพื้นดิน (ไม่รวมชั้นลอย) 3 ชั้น
- (2) จำนวนชั้นใต้ระดับพื้นดิน - ชั้น
- (3) ความสูงอาคาร.....เมตร
- (4) พื้นี่อาคาร (ไม่รวมที่จอดรถ).....ตารางเมตร
- 1.6 ลักษณะโครงสร้างอาคาร.....สองชั้น
- 1.7 พิกัดที่ตั้งอาคาร (ละติจูด, ลองจิจูด).....
- 1.8 ลักษณะกิจกรรมการใช้อาคารในปัจจุบัน กับการอยู่อาศัย

ส่วนที่ 2 รายละเอียดการตรวจสอบ

- 2.1 วันที่ตรวจสอบครั้งนี้ (วัน / เดือน / ปี)
- 2.2 ชื่อและรายละเอียดของผู้ตรวจสอบ
- (1) นายสุธรรม งามประยูร ตำแหน่งช่างสำรวจ (ผู้ช่วยช่างสำรวจ)
- (2) นายพรประสิทธิ์ งามประยูร ตำแหน่งช่างสำรวจ (3) นายสุทธิพงษ์ งามประยูร ตำแหน่งช่างสำรวจ
- (4) นายสุธรรม งามประยูร ตำแหน่งช่างสำรวจ (5) นายสุธรรม งามประยูร ตำแหน่งช่างสำรวจ
- (6) นายสมศักดิ์ งามประยูร ตำแหน่งวิศวกร บริษัท พอยท์สโตร์ค จำกัด
- ()
- 2.3 ชื่อผู้แทนเจ้าพนักงานที่มาได้ตรวจสอบ
- (1)
- (2)
- (3)

ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบ


ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
1. พื้นที่บริเวณด้านนอกอาคาร				
1.1 สภาพแนวรั้ว เอียง / ล้ม ไม่ติดฉากกับพื้นดิน			✓	
1.2 สภาพแนวรั้วมีรอยแตกร้าว		✓		
2. ส่วนของโครงสร้าง / อาคาร				
2.1 สภาพเสา / คาน มีรอยแตกร้าว			✓	
2.2 สภาพผนังหน้าต่าง / ประตูพบรอยแตกร้าว			✓	
2.3 สภาพเสา / คาน เอน หรือโค้งงอ			✓	
2.4 สภาพพื้นอาคารเอนตัว หรือบวมบ่ง			✓	
3. อื่นๆ ระบุรายละเอียด				
3.1				
3.2				
3.3				
3.4				
3.5				

.....

(นายพศุภ ใจตรง) (สิริวัจน์ งามประยูร)

ผู้ตรวจสอบ เจ้าพนักงานที่ / ผู้แทน

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปลาลัง-อ.เหืองคลอง



1.4 พื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย ☐ มี (ระบุ) ☐ ไม่มี

1.5 ข้อมูลภาพและการใช้งานของอาคาร (กรอกข้อมูลเท่าที่มี)
 (1) จำนวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไม่รวมชั้นลอย) ชั้น
 (2) จำนวนชั้นใต้ระดับพื้นดิน ชั้น
 (3) ความสูงอาคาร เมตร
 (4) พื้นี่อาคาร (ไม่รวมที่จอดรถ) ตารางเมตร

1.6 ลักษณะโครงสร้างอาคาร.....

1.7 พิกัดที่ตั้งอาคาร (ละติจูด, ลองจิจูด).....

1.8 ลักษณะกิจกรรมการให้อาคารในปัจจุบัน ดำเนิน

ส่วนที่ 2 รายละเอียดการตรวจสอบ

2.1 วันที่ตรวจสอบครั้งนี้ (วัน / เดือน / ปี) 20

2.2 ชื่อและรายละเอียดของผู้ตรวจสอบ

(1) นาย..... ผู้ช่วย..... ตำแหน่ง..... (ผู้ช่วยนายช่างโครงการ)

(2) นาย..... ตำแหน่ง..... ตำแหน่ง..... (ผู้ช่วยนายช่างโครงการ)

(4) นาย..... ตำแหน่ง..... ตำแหน่ง..... (ผู้ช่วยนายช่างโครงการ)

(6) นาย..... ตำแหน่ง..... ตำแหน่ง..... (ผู้ช่วยนายช่างโครงการ)

()

2.3 ชื่อผู้แทนเจ้าของสถานที่มาเดินตรวจสอบ




(1)

(2)

(3)

ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบ

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
1.	พื้นที่บริเวณด้านนอกอาคาร			
1.1	สภาพแนวรั้ว เียง / ล้ม ไม่ตั้งฉากกับพื้นดิน		✓	
1.2	สภาพแนวรั้วมีรอยแตกกร้าว		✓	
2.	ส่วนของโครงสร้าง / อาคาร			
2.1	สภาพเสา / คน มีรอยแตกกร้าว		✓	
2.2	สภาพมุมหมักต่าง / ประตูปยรอยแตกกร้าว		✓	
2.3	สภาพเสา / คน แอน หรือโค้งงอ		✓	
2.4	สภาพพื้นอาคารแอ่นตัว หรือบวมบ่ง		✓	
3.	อื่นๆ ระบุรายละเอียด			
3.1				
3.2				
3.3				
3.4				
3.5				



ผู้ตรวจสอบ

เจ้าของพื้นที่ / ผู้แทน

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปลาดัง-อ.เหนือคลอง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- 1.4 พื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย

☐ ไม่มี
 ☐ มี (ระบุ)

1.5 ข้อมูลสภาพและการใช้งานของอาคาร (กรอกข้อมูลเท่าที่มี)

(1) จำนวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไม่รวมชั้นลอย)

4

2

ชั้น

(2) จำนวนชั้นใต้ระดับพื้นดิน

ชั้น

(3) ความสูงอาคาร

เมตร

(4) พื้นที่อาคาร (ไม่รวมที่จอดรถ)

ตารางเมตร

1.6 ลักษณะโครงสร้างอาคาร

อาคารพาณิชย์

1.7 พิกัดที่ตั้งอาคาร (ละติจูด, ลองจิจูด)

1.8 ลักษณะกิจกรรมการใช้อาคารในปัจจุบัน

ค้าขาย รับประทานอาหาร
- ส่วนที่ 2 รายละเอียดการตรวจสอบ
- 2.1 วันที่ตรวจสอบครั้งนี้ (วัน / เดือน / ปี)

20

ก.ย.

๖๖

2.2 ชื่อและรายละเอียดของผู้ตรวจสอบ

(1) นายอดิศักดิ์ นุชประทีป ตำแหน่งช่างโยธาอาวุโส (ผู้รักษาสถานที่โครงการ)

(2) นายทวีศักดิ์ นุชประทีป ตำแหน่งช่างโยธาสามัญ (3) นายสุวิทย์ นุชประทีป ตำแหน่งช่างโยธาสามัญ (4) นายสุวิทย์ นุชประทีป ตำแหน่งช่างโยธาสามัญ (5) นายสุวิทย์ นุชประทีป ตำแหน่งช่างโยธาสามัญ (6) นายสุวิทย์ นุชประทีป ตำแหน่งช่างโยธาสามัญ (7) นายสุวิทย์ นุชประทีป ตำแหน่งช่างโยธาสามัญ

2.3 ชื่อผู้แทนเจ้าของสถานที่นำเดินตรวจสอบ

(1)

(2)

(3)
- ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบ
- | ลำดับ | รายการตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ | | หมายเหตุ |
|--|---------------|--------------|-------|----------|
| | | มี | ไม่มี | |
| 1. พื้นที่บริเวณด้านอาคาร | | | | |
| 1.1 สภาพแนวรั้ว เอียง / ล้ม ไม่ตั้งฉากกับพื้นดิน | | | ✓ | |
| 1.2 สภาพแนวรั้ว ร้อยแตกร้าว | | | ✓ | |
| 2. ส่วนของโครงสร้าง / อาคาร | | | | |
| 2.1 สภาพเสา / คาน ร้อยแตกร้าว | | | ✓ | |
| 2.2 สภาพผนังหน้าต่าง / ประตูพบบรอยแตกร้าว | | | ✓ | |
| 2.3 สภาพเสา / คาน แอ่น หรือโค้งงอ | | | ✓ | |
| 2.4 สภาพพื้นอาคารแอ่นตัว หรือบวมบ่ง | | | ✓ | |
| 3.อื่นๆ รายละเอียด | | | | |
| 3.1 | | | | |
| 3.2 | | | | |
| 3.3 | | | | |
| 3.4 | | | | |
| 3.5 | | | | |
- ผู้ตรวจสอบ

เจ้าของพื้นที่ / ผู้แทน
- 1-
- 2-

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปล้ำง-อ.เหนือคลอง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป



- 1.4 พื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย ☐ ไม่มี ☐ มี (ระบุ)
- 1.5 ข้อมูลสภาพและการใช้งานของอาคาร (กรอกข้อมูลเท่าที่มี)
- | | | |
|--|---------|-----------|
| (1) จำนวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไม่รวมชั้นลอย) | 3 | ชั้น |
| (2) จำนวนชั้นใต้ระดับพื้นดิน | - | ชั้น |
| (3) ความสูงอาคาร | 15 | เมตร |
| (4) พื้นที่อาคาร (ไม่รวมที่จอดรถ) | - | ตารางเมตร |
| 1.6. ลักษณะโครงสร้างอาคาร | ปูน | |
| 1.7. พิกัดที่ตั้งอาคาร (ละติจูด, ลองจิจูด) | | |
| 1.8. ลักษณะกิจกรรมการใช้อาคารในปัจจุบัน | ค้าปลีก | |

ส่วนที่ 2 รายละเอียดการตรวจสอบ

- 2.1 วันที่ตรวจสอบครั้งนี้ (วัน / เดือน / ปี)
- 2.2 ชื่อและรายละเอียดของผู้ตรวจสอบ
- | |
|--|
| (1) นายสงคาม บุญระลอก ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส (ผู้รักษาสัญชีโครงการ) |
| (2) นายทวีประสิทธิ์ งามเอก ตำแหน่ง นายช่างโยธาสามัญ (3) นายสุทธิพงษ์ โพธิ์พันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาสามัญ |
| (4) นายสุรินทร์ ภัคธิดา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาสามัญ (5) นางสาวศุภา เวียงแก้ว วิศวกรโยธาสามัญ |
| (6) นายมงคล ใจดี ตำแหน่ง วิศวกรโยธา พอสัญชีทรัพย์สิน |
| () |
- 2.3 ชื่อผู้แทนเจ้าของสถานที่นำเดินตรวจสอบ
- | |
|----------------|
| (1) [Redacted] |
| (2) [Redacted] |
| (3) [Redacted] |

ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบ

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
1.	พื้นที่บริเวณด้านนอกอาคาร			
1.1	สภาพแนวรั้ว เสา / ล้อม ไม่ตั้งฉากกับพื้นดิน		✓	
1.2	สภาพแนวรั้วมีรอยแตกร้าว		✓	
2.	ส่วนของโครงสร้าง / อาคาร			
2.1	สภาพเสา / คม มีรอยแตกร้าว		✓	
2.2	สภาพมณีนํ้าต่าง / ประตูพบรอยแตกร้าว		✓	
2.3	สภาพเสา / คม แอน หรือโค้งงอ		✓	
2.4	สภาพพื้นอาคารแอ่นตัว หรือมบป้อง		✓	
3.	อื่นๆ ระบุรายละเอียด			
3.1				
3.2				
3.3				
3.4				
3.5				

ผู้ตรวจสอบ

เจ้าของพื้นที่ / ผู้แทน

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- 1.4 พื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย ☐ มี (ระบุ) ☐ ไม่มี
- 1.5 ข้อมูลสภาพและการใช้งานของอาคาร (กรอกข้อมูลเท่าที่มี) 3, 5
- (1) จำนวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไม่รวมชั้นลอย) 3, 5
- (2) จำนวนชั้นใต้ระดับพื้นดิน
- (3) ความสูงอาคาร เมตร
- (4) พื้นอาคาร (ไม่รวมที่จอดรถ) ตารางเมตร ๐.๓๘๗
- 1.6 ลักษณะโครงสร้างอาคาร
- 1.7 พิกัดที่ตั้งอาคาร (ละติจูด, ลองจิจูด)
- 1.8 ลักษณะกิจกรรมการใช้อาคารในปัจจุบัน ว่าง, ๐๘.๐๓.๒๕

ส่วนที่ 2 รายละเอียดการตรวจสอบ

- 2.1 วันที่ตรวจสอบครั้งนี้ (วัน / เดือน / ปี) 20 ก.ย. ๒5๖๖
- 2.2 ชื่อและรายละเอียดของผู้ตรวจสอบ
- (1) นายอดิศักดิ์ ขันแก้ว ตำแหน่ง วิศวกร (ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ)
- (2) นายวิชาญ ประดิษฐ์ ขันแก้ว ตำแหน่ง วิศวกร (3) นายสุวิทย์ พิเศษ ตำแหน่ง วิศวกร
- (4) นายสุวิทย์ กิตติโล ตำแหน่ง วิศวกร (5) นางสาวศุภา น้อยแก้ว ตำแหน่ง วิศวกร
- (6) นายสมชาย วิเศษ ตำแหน่ง วิศวกร
- ()
- 2.3 ชื่อผู้แทนเจ้าของสถานที่นำเดินตรวจสอบ
- (1)
- (2)
- (3)

ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบ

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
1. พื้นที่บริเวณด้านนอกอาคาร				
1.1 สภาพแนวรั้ว เอียง / ล้ม ไม่ตรงฉากกับพื้นดิน			✓	
1.2 สภาพแนวรั้วมีรอยแตกร้าว			✓	
2. ส่วนของโครงสร้าง / อาคาร				
2.1 สภาพเสา / คาน มีรอยแตกร้าว		✓		เล็กน้อย
2.2 สภาพผนังหน้าต่าง / ประตูบรรอยแตกร้าว				
2.3 สภาพเสา / คาน แอ่น หรือโค้งงอ			✓	
2.4 สภาพพื้นอาคารแอ่นตัว หรือบวมบ่ง			✓	
3. อื่นๆ ระบุรายละเอียด				
3.1				
3.2				
3.3				
3.4				
3.5				

ผู้ตรวจสอบ


เจ้าของพื้นที่ / ผู้แทน

ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบ

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
1.	พื้นที่บริเวณด้านนอกอาคาร			
1.1	สภาพแนวรั้ว เสา / สัน ไม่ตั้งฉากกับพื้นดิน		/	
1.2	สภาพแนวรั้วมีรอยแตกร้าว		/	
2.	ส่วนของโครงสร้าง / อาคาร			
2.1	สภาพเสา / คาน มีรอยแตกร้าว		✓	
2.2	สภาพผนังหน้าต่าง / ประตูพบรอยแตกร้าว		/	
2.3	สภาพเสา / คาน แอ่น หรือโค้งงอ		✓	
2.4	สภาพพื้นอาคารแอ่นตัว หรือบวมโป่ง		✓	
3.	อื่นๆ ระบุรายละเอียด			
3.1				
3.2				
3.3				
3.4				
3.5				

ผู้ตรวจสอบ

เจ้าของพื้นที่ / ผู้แทน



ภาคผนวก ง

หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์

โดยห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการ

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๑๐๔ ๙



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-๐๐๗ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๘๔ ซอยพุทธมณฑลสาย ๒ ซอย ๑๒ แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ๑) นางรังษิยา กมลพนัส | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๐๗-ค-๐๐๐๑ |
| ๒) นางพัชรี ชาวสวน | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๐๗-ค-๐๐๐๒ |
| ๓) นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๐๗-ค-๐๐๐๓ |
| ๔) นางสาวอุษณีย์ เลิศอภิตี | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๐๗-ค-๐๐๐๔ |
| ๕) นางสาววันทนา คำสวัสดิ์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๐๗-ค-๐๐๐๕ |

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวอนรรณ นาคงาม | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๐๗-จ-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวนันทวงศ์ สอนโคกกลาง | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๐๗-จ-๐๐๐๒ |
| ๓) นางสาวอรอุมา คุณสมกัน | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๐๗-จ-๐๐๐๓ |
| ๔) นางสาวอำภารณ์ ดอกบัว | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๐๗-จ-๐๐๐๔ |
| ๕) นางสาวศศิธร ลิ้มประสาท | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๐๗-จ-๐๐๐๕ |
| ๖) นางสาวจุฬาลักษณ์ ผ่องมณี | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๐๗-จ-๐๐๐๖ |
| ๗) นางสาววิภาวรรณ ชิงสันเทียะ | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๐๗-จ-๐๐๐๗ |

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทั้งนี้
สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสม คำรงพงษ์)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-๐๐๗

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๑ ๐๔ ๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๐ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 20 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
2	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method
3	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
4	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
5	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
6	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method
7	Copper	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
8	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method
9	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
10	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
11	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
12	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
13	pH	Electrometric Method
14	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method
15	Temperature	Laboratory and Field Methods
16	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
17	Total Kjeldahl Nitrogen	1) Macro Kjeldahl Method 2) Semi-Micro-Kjeldahl Method
18	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C
19	Trivalent Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation
20	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.



ที่ อว 0303/15077

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ - 0200

รายละเอียดการรับรองดังข้อบ่งชี้การรับรองแนบท้าย

ออกให้ ณ วันที่ : 14 กันยายน 2566

หมดอายุ วันที่ : 19 มกราคม 2569

ลงชื่อ : 

(นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

เอกสารไม่ควบคุม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12

แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0200

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	น้ำบาดาล	- ความเป็นกรด-ด่าง 6.0 ถึง 8.0	In - house method : LAB-Test-129 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B
2	น้ำผิวดิน	- ความเป็นกรด-ด่าง 6.0 ถึง 8.0 - สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 5 mg/L ถึง 500 mg/L	In - house method : LAB-Test-129 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 18 กันยายน 2562

ฉบับที่ 3

เอกสารไม่ควบคุม

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12

แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0200

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
3	น้ำเสีย	- ความเป็นกรด-ด่าง 4.0 ถึง 9.0 - สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 5 mg/L ถึง 5 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D

ออกให้ ณ วันที่ : 14 กันยายน 2566

ลงชื่อ :



(นางจันทรัตน์ วรสรพวิทย์)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 18 กันยายน 2562

ฉบับที่ 3

เอกสารไม่ควบคุม

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม